«Шымкент қаласында Арғынбеков көшесінен Төлеметов көшесіне дейін Қазиев көшесінің жалғасын салу»
жұмыс жобасы бойынша
11.11.2024 ж. № 19-0454/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0454/24 от 11.11.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г.Шымкент»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г.Шымкент».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.08.2024 г. № 01-1646
Дополнительное соглашение от 28.08.2024 г. Доп соглашение №1

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 15.03.2018 г. №0000753 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 04.01.2024 года;
архитектурно-планировочное задание № KZ64VUA00325429 от 02.12.2020 года, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент»;
постановление акимата города Шымкент № 1997 от 02.05.2024 года на проведение проектных работ для строительства продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г. Шымкент;
постановление акимата города Шымкент № 674 от 05.11.2020 года о строительстве продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г. Шымкент;
постановление акимата города Шымкент № 308 от 20.02.2023 года о принудительном изъятии земельных участков для государственных нужд для строительства продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №32-06-03/869 от 11.10.2024 года о том, что финансирование строительства продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г. Шымкент предусмотрено из местного бюджета по программе развитие транспортной инфраструктуры;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №32-06-03/869 от 11.10.2024 года о том, что начало строительства продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г. Шымкент запланировано на февраль 2025 года;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» №32-07-03/929 от 08.11.2024 года о том, что расстояние вывоза строительного мусора составляет 10,0 км;
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» № 21-08-12/1480 от 25.05.2022 года об отсутствии на строительной площадке объектов для утилизации трупов животных;

отчёт об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «Шымкентгеология» в 2021 году. Государственная лицензия ГСЛ № 17009920 от 01.06.2017 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Улмад» в 2024 году. Государственная лицензия ГСЛ № 000801 от 08.06.2007 года.

Технические условия:

на водоснабжение № 1556 от 07.09.2021 года, выданные ГКП «Управление водопровода и канализации»;

на подключение к газораспределительным сетям № 11-гор-2022-00012440 от 31.08.2022 года, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ»;

на перенос линии связи № 4-02-024/П от 04.01.2024 года, выданные ЮК ДЭСД филиала АО «Қазақтелеком»;

на перенос участка линий ВЛ-35кВ «Л-66» № 18-07-42-0126 от 22.01.2024 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

на переустройство ВЛ-10кВ, ГКТП и освещение улицы, тротуаров и светофоров № 18-07-42-1039 от 02.05.2024 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;

на подключения к сетям электроснабжения № 18-07-41-0786 от 04.04.2023 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

конструкции земляного полотна, красной линии и поперечного профиля улицы Казиева, согласованные ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент» и ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 2023 года;

письмо № 54-4453 от 28.10.2024 года, выданное ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» о согласовании рабочего проекта по переносу ЛЭП-10кВ и ЛЭП-35кВ;

план переноса сетей согласован с ЮК ДЭСД филиала АО «Қазақтелеком» от 29.10.2024 года;

письмо-согласование проекта № KZ07RQR00079482 от 04.08.2023 года в части промышленной безопасности, выданное ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент».

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» от 11.11.2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: г. Шымкент, ул. Казиева

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
4	Наружные водопровод и канализация	Ерменбеков Н.Б.	KZ42VJE00023206	Соответствует
5	Наружное газоснабжение	Оспанов Д.А.	KZ93VJE00075638	Соответствует
6	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
7	Наружные сети электроснабжения	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
8	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
9	Генеральный план	Балабеков Е.А.	KZ05VJE00024551	Соответствует
10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	1,713	1,713
2	Категории дороги		магистральная улица районного значения	магистральная улица районного значения
3	Количество полос движения	шт	4	4
4	Ширина земляного полотна	м	26,5	26,5
5	Ширина проезжей части	м	14,0	14,0

6	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
7	Вид покрытия		асфальтобетон тип Б марки II	асфальтобетон тип Б марки II
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	2460,143	2209,908
8.1	СМР	млн. тенге	2077,920	1877,618
8.2	оборудование	млн. тенге	55,288	21,738
8.3	прочие затраты	млн. тенге	326,935	310,552
9	В ценах по годам строительства			
9.1	в ценах 2024 года	млн. тенге	877,228	17,747
9.2	в ценах 2025 года	млн. тенге	1582,915	1512,128
9.3	в ценах 2026 года	млн. тенге	-	680,033
10	Продолжительность строительства	мес.	15	15

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство продолжения улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Толеметова в г.Шымкент» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласында Арғынбеков көшесінен Төлеметов көшесіне дейін Қазиев көшесінің жалғасын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ерменбеков Н.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Оспанов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Балабеков Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону