«Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында Әбдірахманов көшесі бойында орналасқан автомобиль көпірін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

09.12.2024 ж. № 01-0548/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"CRB Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0548/24 от 09.12.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильного моста расположенного по улице Абдрахманова города Кульсары, Жылыойского района, Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильного моста расположенного по улице Абдрахманова города Кульсары, Жылыойского района, Атырауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 01.10.2024 г. № 020740003121/240104/00 (89).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "CRB Construction", лицензия от 10.07.2019 г. №19014657 на проектную деятельность (I категория).

ГИП – Онгаров С. (приказ № 19 П/П от 05 декабря 2023 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задания на проектирование, утверждённое заказчиком от 20 марта 2024 года;
дополнение к техническому заданию на проектирование №1, согласованное заказчиком от 19 ноября 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 11 декабря 2023 года № KZ23VUA01039602, выданное ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района";
акт на право постоянного землепользование площадью 0,03 га, кадастровый номер 04-059-022-3623 от 01 сентября 20121 года;
постановление о постоянном землепользование площадью 0,5 га выданное акиматом Жылыойского района от 06 декабря 2024 года №KZ60VBM02585075;
дефектный акт с ведомость дефектов, утверждённый заказчиком от 19 ноября 2024 года;
письмо ГКП на ПХВ «Жылыойская районная ветеринарная станция Управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области» от 18 ноября 2024 года №03/4-1586 сообщает, что на проектируемом участке в радиусе 1000 метров захоронений очагов сибирской язвы и скотомогильники отсутствует;
письмо заказчика о переустройство инженерных сетей от 18 ноября 2024 года №06030409.31993;
письмо заказчика о финансирование, начале строительства, 07 августа 2024 года №06-03-04-09-3/982, срок начала строительства апрель месяц 2025 года;
письмо заказчика о месте расположения полигона ТБО от 02 декабря 2024 года №06030409-3-2106;
письмо заказчика о доставке воды для технических и питьевых нужд от 02 декабря 2024 года №06030409-3-2107;

письмо заказчика о том, что сметная стоимость строительства принята без применения прайс-листов, от 02 декабря 2024 года №06030409-3-2108;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных материалов, согласованная заказчиком от 18 ноября 2024 года;

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям выполнен в 2024 года архивный номер ИНЖГЕОЛ-162 ТОО «СпутникПроектГеодезия» лицензия на изыскательскую деятельность № 20017569, выданная КГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент". Акимат города Шымкент, от 23 ноябрь 2020 года приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 2023 года архивный номер ИНЖГЕОЛ-136 ТОО «ГеодезияКонсалтинг» лицензия на изыскательскую деятельность № 22013069, выданная ГУ "Управление по контролю Кызылординской области". Акимат Кызылординской области, от 12 июля 2022 года приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2024 года архивный номер ИНЖГЕОД-162 ТОО «ГеодезияКонсалтинг» лицензия на изыскательскую деятельность № 22013069, выданная ГУ "Управление по контролю Кызылординской области". Акимат Кызылординской области, от 12 июля 2022 года приложение на двух страницах;

отчет по обследованию существующего моста в 2023 года №8-63 ТОО «АДС Эксперт» свидетельство об аккредитации № KZ15VWC00163964, действует до 23 мая 2025 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" - согласование рабочего проекта от 07 августа 2024 года №06-03-04-09-3/982;

ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Жылыойского района" - согласование ПСД №KZ04VUA01190003 от 22 ноября 2024 года;

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК» от 14 ноября 2024 года №KZ31VRC00021331 о согласовании ПСД;

ГУ «Департамент полиции Атырауской области МВД РК» - согласование ПСД №3Т-2024-03152485 от 25 ноября 2024 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Жылыойский р-н, г. Кульсары, мост по улице Абдрахманова через реку Курсай.

Сейсмичность района: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальный ремонт моста через реку Курсай, проектом предусмотрено разборка существующего моста и строительство нового моста согласно рекомендаций отчета по обследованию технического состояния моста выполненного ТОО «АДС Эксперт».

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
3	Проект организации строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
6	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жанкулова Г.Е.	KZ45VJE00037411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема мостового сооружения	м	1х24,0	1х24,0
2	Габариты мостового сооружения	м	Г-10+2х2,25	Г-9+2х2,25
3	Длина моста	м	24,9	24,9
4	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
5	Ширина полосы движения	м	4,0	3,5
6	Категория улицы	-	Магистральные улица районного значения транспортно-пешеходная	
7	Протяжённость участка проектирования	м	150,93	
8	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0

9	Ширина транзитных тротуаров	м	2,25	2,25
10	Количество полос движения	шт	2	2
11	Тип дорожной одежды	-	капитальный нежесткого типа	
12	Вид покрытия	-	усовершенствованное, асфальтобетонное	
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, 2024 – 2025 годов, всего в том числе:	млн. тенге	397,986	363,064
13.1	СМР	млн. тенге	331,162	301,006
13.2	прочие затраты	млн. тенге	66,824	62,058
13.3	Из них: 2024 год (ПИР и экспертиза) 2025 год	млн. тенге		 14,610 348,454
14	Продолжительность строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильного моста расположенного по улице Абдрахманова города Кульсары, Жылыойского района, Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында Әбдірахманов көшесі бойында орналасқан автомобиль көпірін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Жанкулова Г.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"