ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 1

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ. ИСКЛЮЧИТЬ

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1. Ремонт школы						
		Раздел 1 Отделочные работы						
		1.1 Потолок						
1	**11-460201-0802**	**Потолки. Отбивка штукатурки**	м2		**600.585**	**153.48**	**92178**	**50.8**
								46827
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.2282	137.05350	672.58	92179	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**92179**	
2	**12-110101-0105**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 3 мм(затирка потолков)**	м2		**1682.6**	**343.58**	**578111**	**59.1**
								267858

	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.3724	626.60024	716.6	449022	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	5.72084		4206	
		Итого по заработной плате					**453228**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0034	5.72084	1364.14	7804	
						735.19	4206	
		Итого по эксплуатации машин					**7804**	
	1.2 Стены							
4	**11-460201-0802**	**Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		**114.48**	**153.48**	**17570**	**50.8**
								8926
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.2282	26.12434	672.58	17571	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**17571**	
5	**12-110101-0101**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (затирка стен)**	м2		**1597.81**	**329.97**	**527248**	**59.1**
								202387
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.2958	472.63220	716.6	338688	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0032	5.11299		3759	
		Итого по заработной плате					**342448**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0032	5.112992	1364.14	6975	
						735.19	3759	
		Итого по эксплуатации машин					**6975**	
6	**11-150405-0105**							
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		**1591.81**	**296**	**471166**	**54.8**
								180115

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26565	422.8643	773.01	326878	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00138	2.19670		1799	
	Итого по заработной плате					**328677**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.19897625	1364.14	271	
					735.19	146	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	1.989763	1766.75	3515	
					830.04	1652	
	Итого по эксплуатации машин					**3787**	
7 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки		**60.86**	**3826.3**	**232868**	**54.8**
							46694
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.748	106.3833	792.22	84279	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02063	1.25554		929	
	Итого по заработной плате					**85208**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.01625	0.988975	784.38	776	
					735.19	727	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.060860	3363.4	205	
					830.04	51	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003375	0.2054025	1364.14	280	
					735.19	151	
	Итого по эксплуатации машин					**1261**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1,919,152**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					752,806	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2,671,957	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					96,190	
	Итого, тенге					2,768,147	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					221,452	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2,989,599**	

Раздел 2 Проемы							
14	**11-100501-0108**						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		**234.98**	**2238.26**	**525951**	**59.8**
							134112
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.17691	276.55031	754.41	208632
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	19.9146		15636
		Итого по заработной плате					**224268**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	9.4285725	1364.14	12862
						735.19	6932
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	10.4860	1766.75	18526
						830.04	8704
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.254375	59.7730375	13.64	815
						–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.165125	38.8010725	18.64	723
						–	
		Итого по эксплуатации машин					**32928**
15	**21-090201-0910**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**234.98**	**24579.92**	**5775790**	**–**
16	**11-100501-0105**						
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		**11.88**	**2680.56**	**31845**	**59.8**
							7321

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.27892	15.19357	754.41	11462	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08363	0.99352		781	
	Итого по заработной плате					**12243**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.039	0.46332	1364.14	632	
					735.19	341	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.530145	1766.75	937	
					830.04	440	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.377875	4.489155	13.64	61	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.24525	2.91357	18.64	54	
	Итого по эксплуатации машин					**1684**	
17 21-090201-0807	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**10.88**	**28496.9**	**310046**	**–**
18 11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**526.8**	**792.13**	**417294**	**59.8**
							57046
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.24369	128.37589	735.19	94381	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00238	1.2538		1014	
	Итого по заработной плате					**95395**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0005	0.2634	1364.14	359	
					735.19	194	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001875	0.98775	1766.75	1745	
					830.04	820	
	Итого по эксплуатации машин					**2104**	

19	**21-090205-0104**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м		**526.8**	**1164.05**	**613222**	**–**
21	**11-100501-0202**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**12.94**	**1922.39**	**24876**	**59.8**
								5525
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.85503	11.06409	754.41	8347	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08813	1.1404		893	
		Итого по заработной плате					**9239**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0435	0.56289	1364.14	768	
						735.19	414	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.577448	1766.75	1020	
						830.04	479	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.192	2.48448	13.64	34	
						–		
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.124625	1.6126475	18.64	30	
						–		
		Итого по эксплуатации машин					**1851**	
22	**21-090202-1603**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-17,5 двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		**3.68**	**40003.56**	**147213**	**–**
23	**21-090202-1603**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		**9.27**	**40003.56**	**370833**	**–**

24	**11-100501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**3.68**	**2837.63**	**10442**	**59.8**
								1759
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.95933	3.53033	763.71	2696	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	0.31188		245	
		Итого по заработной плате					**2941**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	0.14766	1364.14	201	
						735.19	109	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.16422000	1766.75	290	
						830.04	136	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.402625	1.48166	13.64	20	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.261375	0.96186	18.64	18	
		Итого по эксплуатации машин					**529**	
25	**21-090202-1503**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		**10.55**	**37699.46**	**397729**	**–**
29	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**136.92**	**8333.86**	**1141072**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2					**9,766,313**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					205,762	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					9,972,075	

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					358,995	
	Итого, тенге					10,331,070	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					826,486	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**11,157,556**	

Раздел 3 Полы

3.2 Тип 2

35	**11-110101-0501**						
	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		**1558.6623**	**2211.82**	**3447473**	**60.9**
							1371319
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	1.587	2473.59707	880.25	2177384	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0645	100.53372		74373	
	Итого по заработной плате					**2251757**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.03125	48.708196875	12.86	626	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001375	2.14316066	1364.14	2924	
					735.19	1576	
31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0.06	93.519738	770.71	72077	
					735.19	68755	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.003125	4.8708196875	1766.75	8606	
					830.04	4043	
	Итого по эксплуатации машин					**84232**	
36	**11-110101-1101**						
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		**1553.55**	**706.48**	**1097559**	**60.9**
							276361
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.4094	636.02337	684.98	435663	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01588	24.67037		18132	
		Итого по заработной плате					**453795**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	176.1337313	10.59	1865	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	24.6626063	1364.14	33643	
						735.19	18132	
		Итого по эксплуатации машин					**35509**	
37	**11-110101-1102**							
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40 ммК=4,000;	м2 стяжки		**6214.2**	**107.89**	**670453**	**60.9**
								20420
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.00506	31.44385	684.98	21538	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00263	16.34335		11993	
		Итого по заработной плате					**33531**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.029	180.21180	10.59	1908	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002625	16.31228	1364.14	22252	
						735.19	11993	
		Итого по эксплуатации машин					**24161**	
	3.4 Лестничный марш							
42	**11-150105-0101**	**Ступени и подступенки. Облицовка керамическими плитками**	ерхности облицовки		**25.61**	**8165.48**	**209118**	**54.8**
								81830
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	6.325	161.98325	918.06	148710	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.032	0.8195		615	
		Итого по заработной плате					**149326**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.004875	0.12484875	3363.4	420	

						830.04	104
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.027125	0.69467125	1364.14	948
						735.19	511
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.035375	0.90595375	21.19	19
							0
	Итого по эксплуатации машин						**1387**
	Итого прямые затраты по разделу 3						**5,424,620**
	Накладные расходы I уровня, тенге						1,749,929
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						7,174,550
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге						258,284
	Итого, тенге						7,432,835
	Сметная прибыль (8 %), тенге						594,627
	Итого по разделу на подряд, тенге						**8,027,461**

Раздел 4 Разное

43	**11-100404-0203**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(обшивка радиаторов)К=16,000;**	(за вычетом проемов)		**19.2**	**1114.38**	**21396**	**59.8**
								5994
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.66125	12.6960	782.92	9940	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0045	0.0864		84	
		Итого по заработной плате					**10024**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00225	0.0432	3039.01	131	
						1113.33	48	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00225	0.0432	1766.75	76	

						830.04	36
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.00325	0.0624	178.23	11
							0
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0065	0.1248	13.64	2
							0
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.02275	0.4368	18.64	8
							0
		Итого по эксплуатации машин					**228**
44	**21-060902-0405**	**Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 ммК=16,000;**	м		**25.6**	**165.24**	**4230** **–**
45	**21-060902-0108**	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 ммК=16,000;**	м		**25.6**	**121.6**	**3113** **–**
		Итого прямые затраты по разделу 4					**28,739**
		Накладные расходы I уровня, тенге					5,995
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					34,734
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1,250
		Итого, тенге					35,984
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2,879
		Итого по разделу на подряд, тенге					**38,863**

Раздел 5 Демонтажные работы

48	**11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**488.96**	**1258.98**	**615592** **50.8**
							300629
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1.6539	808.69094	697.38	563965
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	37.8455		27824
		Итого по заработной плате					**591789**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	37.84550	1364.14	51627

					735.19	27824	
	Итого по эксплуатации машин					**51627**	
52	**12-120104-0504**	**Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	м2	**2337.15**	**172.85**	**403976**	**59.1**
							238753
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.257	600.64755	672.58	403984
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**403984**
54	**12-120104-0506**	**Очистка потолков вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	м2	**4003.9**	**207.83**	**832131**	**59.1**
							491782
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.309	1237.2051	672.58	832119
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**832119**
		Итого прямые затраты по разделу 5					**1,851,699**
		Накладные расходы I уровня, тенге					1,031,165
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2,882,865
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					103,783
		Итого, тенге					2,986,647
		Сметная прибыль (8 %), тенге					238,932
		Итого по разделу на подряд, тенге					**3,225,579**
		Итого прямые затраты по смете					**18,990,523**
		Накладные расходы I уровня, тенге					**3,745,657**
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					**22,736,180**
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					**818,503**
		Итого, тенге					**23,554,683**
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1,884,376**
		Итого по смете на подряд, тенге					**25,439,058**

Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водомерный узел

3	**23-030302-0101**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.		**1**	**24589.22**	**24589**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1					**24589**	
		в том числе						
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					#VALUE!	
		Итого, тенге					#VALUE!	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**	

Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ

72	**13-080305-1201**	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**930**	**1860**	**42.8**
								749
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1	2	855.45	1711	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.04		39	
		Итого по заработной плате					**1750**	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт.	0.041	0.082	428.96	35	
		Итого по материалам					**35**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0.01	0.02	3221.86	64	
						1113.33	22	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.02	2239.28	45	
						830.04	17	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.26	0.52	9.03	5	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**114**	
73	**29-000000-0000(пл)ТО**	**Полотенцесушитель электрический белый в комлекте**	компл.		**2**	**44850**	**89700**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 3					**91560**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1711	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					323111	
	Накладные расходы I уровня, тенге					749	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					92309	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					3323	
	Итого, тенге					95632	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7651	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**103283**	

Раздел 4 Канализация К1

85	**11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**11**	**2740.22**	**30142**	**60.4**
								14386
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2.553	28.083	820.74	23049	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08875	0.97625		769	
		Итого по заработной плате					**23817**	
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.4	9.2	339.66	3125	
	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0.00008	0.00184	1120908.6	2062	
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0.4	9.2	138.78	1277	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.004	0.092	304.79	28	
	21-130804-0401	Каболка	т	0.0001	0.0023	1098659.34	2527	
	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.08	1.84	1191.36	2192	

	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, су	кг	0.04	0.92	246.98	227	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.46	333.68	153	
		Итого по материалам					**11591**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.04	0.44	1364.14	600	
						735.19	323	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04875	0.53625	1766.75	947	
						830.04	445	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.275	9.03	2	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1550**	
86	**23-030102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		**11**	**12152.29**	**133675**	**–**
87	**11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**1**	**2155.5**	**2156**	**60.4**
								1145
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2.2425	2.2425	830.04	1861	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04375	0.04375		35	
		Итого по заработной плате					**1896**	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00036	0.00504	205870.68	1038	
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0.2	2.8	339.66	951	
	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0.4	5.6	138.78	777	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.03	0.42	304.79	128	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, су	кг	0.04	0.56	246.98	138	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	0.28	333.68	93	

	Итого по материалам					**3125**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01625	0.01625	1364.14	22	
					735.19	12	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0275	0.0275	1766.75	49	
					830.04	23	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.025	9.03	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**71**	
88 23-030102-0904	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.		**1**	**5836.65**	**5837**	**–**
89 23-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.		**1**	**803.66**	**804**	**–**
90 11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект		**2**	**1306**	**2612**	**60.4**
							1245
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1.1385	2.277	830.04	1890	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.10625	0.2125		171	
	Итого по заработной плате					**2061**	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0.0002	0.0008	137420.17	110	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0.00001	4E-05	381819.66	15	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.06	0.24	304.79	73	
21-130804-0401	Каболка	т	0.00007	0.00028	1098659.34	308	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.000003	1.2E-05	195385.08	2	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, су	кг	0.14	0.56	246.98	138	

	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.07	0.28	333.68	93	
		Итого по материалам					**739**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.02875	0.0575	1364.14	78	
						735.19	42	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0775	0.155	1766.75	274	
						830.04	129	
		Итого по эксплуатации машин					**352**	
91	**23-030102-0208**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.		**2**	**7302.88**	**14606**	**–**
92	**23-030102-1306**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.		**2**	**560.5**	**1121**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**190952**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	16776
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	207728
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	7478
Итого, тенге	215206
Сметная прибыль (8 %), тенге	17216
Итого по разделу на подряд, тенге	**232423**

Итого прямые затраты по смете 2-1-2	**307101**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	#VALUE!
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	#VALUE!
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	#VALUE!
Итого, тенге	#VALUE!
Сметная прибыль (8 %), тенге	#VALUE!
Итого по смете на подряд, тенге	**#VALUE!**

Итого прямые затраты по смете 2-1-1, 2-1-2	**19297624**

в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	#VALUE!
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	#VALUE!
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	#VALUE!
Итого, тенге	#VALUE!
Сметная прибыль (8 %), тенге	#VALUE!
Итого по смете на подряд, тенге	**#VALUE!**

Временные здания и сооружения 2,32 %	#VALUE!
Итого	**#VALUE!**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	#VALUE!
Итого	**#VALUE!**
В текущих ценах на 2016 год	#VALUE!
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	**#VALUE!**
Скидка субподрядчика К=0,901497899	#VALUE!
НДС в текущих ценах - 12 %	#VALUE!
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**#VALUE!**

ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАМЕНОЙ. ВКЛЮЧИТЬ

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАМЕНОЙ. ВКЛЮЧИТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1					
1	**Е11-150402-0601 11-150402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.21 Кзтр=1,25, Кэм=1,25, Кмр=1,25**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены), применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,25, к времени использования машин - 1,25 и к расходу материалов - 1,25**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**873.4290**		**919.15**	**802810**
		Итого оплата труда:				**199.52**	**174264**
		Итого эксплуатация машин:				**95.62**	**83519**
		Итого материалов:				**625.15**	**546023**
		Накладные расходы	%	--		146.36	127836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85.24	74452
		Сметная стоимость:				**1150.75**	**1005097**
2	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**(Позиция 19)Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**293.0600**		**1140.67**	**334283**
		Итого оплата труда:				**184.52**	**54075**
		Итого эксплуатация машин:				**7.82**	**2291**
		Итого материалов:				**952.09**	**279018**
		Накладные расходы	%	--		155.38	45535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.68	30385
		Сметная стоимость:				**1399.73**	**410204**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**(Позиция 19) Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**293.0600**		**2328.22**	**682308**
		Накладные расходы	%	--		83.82	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192.96	56550
		Сметная стоимость:				**2605.00**	**763421**
4	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2933.4900**		**449.68**	**1319121**
		Итого оплата труда:				**422.60**	**1239695**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**7626**
		Итого материалов:				**25.71**	**75417**
		Накладные расходы	%	--		256.11	751298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56.46	165634
		Сметная стоимость:				**762.25**	**2236053**
5	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**109.3300**		**7176.01**	**784553**
		Итого оплата труда:				**3194.50**	**349255**
		Итого эксплуатация машин:				**1437.48**	**157160**
		Итого материалов:				**3114.68**	**340528**
		Накладные расходы	%	--		2273.82	248597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		755.99	82652
		Сметная стоимость:				**10205.82**	**1115803**
6	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**742.88**	**162439**
		Итого оплата труда:				**294.76**	**64452**
		Итого эксплуатация машин:				**22.28**	**4871**
		Итого материалов:				**437.52**	**95668**
		Накладные расходы	%	--		212.72	46512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.45	16716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1032.05**	**225667**
7	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до толщ 40 мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**465.63**	**101815**
		Итого оплата труда:				**21.33**	**4665**
		Итого эксплуатация машин:				**15.55**	**3401**
		Итого материалов:				**436.47**	**95438**
		Накладные расходы	%	--		30.22	6608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.67	8674
		Сметная стоимость:				**535.52**	**117097**
8	**Е11-110101-1109 11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**787.04**	**172094**
		Итого оплата труда:				**275.45**	**60231**
		Итого эксплуатация машин:				**15.90**	**3477**
		Итого материалов:				**499.07**	**109126**
		Накладные расходы	%	--		202.12	44196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.13	17303
		Сметная стоимость:				**1068.29**	**233593**
9	**Е11-110101-1110 11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=35**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм (до толщ 40 мм)изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**4340.14**	**949015**
		Итого оплата труда:				**597.04**	**130548**
		Итого эксплуатация машин:				**84.21**	**18413**
		Итого материалов:				**3682.03**	**805114**
		Накладные расходы	%	--		532.93	116530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389.85	85244
		Сметная стоимость:				**5262.92**	**1150789**
10	**Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**360.0000**		**1649.81**	**593933**
		Итого оплата труда:				**139.96**	**50385**
		Итого эксплуатация машин:				**16.40**	**5903**
		Итого материалов:				**1501.56**	**540562**
		Накладные расходы	%	--		147.70	53171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143.80	51768
		Сметная стоимость:				**1941.31**	**698873**
11	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство (Коридор 1-этаж, коридор к столовой, столовая, кухня, раздевалки, туалет 2-этаж)**	**м2 покрытия**	**218.6600**		**3091.36**	**675958**
		Итого оплата труда:				**947.40**	**207159**
		Итого эксплуатация машин:				**60.54**	**13237**
		Итого материалов:				**2111.20**	**461635**
		Накладные расходы	%	--		709.03	155036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.03	66479
		Сметная стоимость:				**4104.42**	**897473**
12	**Е12-030101-0102 12-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки (Холл)**	**м2 стен**	**125.3800**		**385.16**	**48292**
		Итого оплата труда:				**342.61**	**42956**
		Итого эксплуатация машин:				**67.16**	**8421**
		Накладные расходы	%	--		223.64	28039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.70	6107
		Сметная стоимость:				**657.50**	**82438**
13	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**108.9600**		**1070.46**	**116638**
		Итого оплата труда:				**1010.26**	**110078**
		Итого эксплуатация машин:				**114.71**	**12499**
		Накладные расходы	%	--		612.09	66693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134.60	14666
		Сметная стоимость:				**1817.16**	**197997**
14	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Плитка потолочная АНГАРА (0,6х0,6м/7мм/24 шт/8,64 (Холл)**	**шт**	**816.0000**		**410.71**	**335139**
		Накладные расходы	%	--		14.79	12065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.04	27776
		Сметная стоимость:				**459.54**	**374981**
15	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Уголок PL 19х19 -Е белый оцинк L-3.0м (70 шт.) (Холл)**	**шт**	**60.0000**		**339.29**	**20357**
		Накладные расходы	%	--		12.21	733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.12	1687

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**379.62**	**22777**
16	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Подвесная система 24 Албес ЭКОНОМ белый матовый L 3,7 (уп-20 шт.) (Холл)**	**шт**	**70.0000**		**562.50**	**39375**
		Накладные расходы	%	--		20.25	1418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.62	3263
		Сметная стоимость:				**629.37**	**44056**
17	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Подвесная система 24 Албес ЭКОНОМ белый матовый L 1,2 (уп-90 шт.) (Холл)**	**шт**	**360.0000**		**187.50**	**67500**
		Накладные расходы	%	--		6.75	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.54	5594
		Сметная стоимость:				**209.79**	**75524**
18	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Подвесная система 24 Албес ЭКОНОМ белый матовый L 0,6 (уп-90 шт.) (Холл)**	**шт**	**440.0000**		**93.75**	**41250**
		Накладные расходы	%	--		3.38	1485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.77	3419
		Сметная стоимость:				**104.89**	**46154**
19	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Европодвес к ПП о,5м (2отв.) (Холл)**	**шт**	**240.0000**		**44.64**	**10714**
		Накладные расходы	%	--		1.61	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.70	888
		Сметная стоимость:				**49.95**	**11987**
20	**Прайс Лист ТОО "ЭнергоПоставка"**	**Светодиодная панель(595х595х9мм)48w/3400Lm 6400R 464LPS 60048 в комплекте дроссель LEDDRIVER 48W (Холл)**	**шт**	**18.0000**		**7800.00**	**140400**
		Накладные расходы	%	--		280.80	5054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		646.46	11636
		Сметная стоимость:				**8727.26**	**157091**
21	**Е12-150102-1003 12-150102-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Секции радиаторов. Снятие одной или двух крайних**	**радиатор**	**66.0000**		**1545.01**	**101970**
		Итого оплата труда:				**1490.70**	**98386**
		Итого эксплуатация машин:				**22.37**	**1477**
		Итого материалов:				**43.99**	**2903**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		968.34	63910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201.07	13270
		Сметная стоимость:				**2714.41**	**179151**
22	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка (Кабинеты НВП и технологии, Раздевалки, Кухня)**	**кВт**	**11.6200**		**14309.33**	**166274**
		Итого оплата труда:				**686.58**	**7978**
		Итого эксплуатация машин:				**126.79**	**1473**
		Итого материалов:				**13558.08**	**157545**
		Накладные расходы	%	--		944.76	10978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220.33	14180
		Сметная стоимость:				**16474.42**	**191433**
23	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое(Кабинет технологии)**	**м трубопровода**	**17.7700**		**62.21**	**1105**
		Итого оплата труда:				**57.79**	**1027**
		Итого эксплуатация машин:				**2.26**	**40**
		Итого материалов:				**2.16**	**38**
		Накладные расходы	%	--		38.40	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.05	143
		Сметная стоимость:				**108.66**	**1931**
24	**С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10.0000**		**90.85**	**909**
		Накладные расходы	%	--		3.27	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.53	75
		Сметная стоимость:				**101.65**	**1017**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С123-020101-1302 23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**10.0000**		**90.87**	**909**
		Накладные расходы	%	--		3.27	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.53	75
		Сметная стоимость:				**101.67**	**1017**
26	**С123-020101-1502 23-020101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	**шт.**	**10.0000**		**68.37**	**684**
		Накладные расходы	%	--		2.46	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.67	57
		Сметная стоимость:				**76.50**	**765**
27	**С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5.0000**		**227.52**	**1138**
		Накладные расходы	%	--		8.19	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18.86	94
		Сметная стоимость:				**254.57**	**1273**
28	**С123-021104-0403 23-021104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	**100 шт.**	**0.1000**		**5524.32**	**552**
		Накладные расходы	%	--		198.88	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457.86	46
		Сметная стоимость:				**6181.05**	**618**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**17.7000**		**803.71**	**14226**
		Накладные расходы	%	--		28.93	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66.61	1179
		Сметная стоимость:				**899.26**	**15917**
30	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5.0000**		**293.04**	**1465**
		Итого оплата труда:				**282.13**	**1411**
		Итого эксплуатация машин:				**0.67**	**3**
		Итого материалов:				**10.56**	**53**
		Накладные расходы	%	--		170.72	854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37.10	186
		Сметная стоимость:				**500.86**	**2504**
31	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10.2000**		**504.59**	**5147**
		Итого оплата труда:				**493.68**	**5036**
		Итого эксплуатация машин:				**0.67**	**7**
		Итого материалов:				**10.56**	**108**
		Накладные расходы	%	--		298.44	3044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64.24	655
		Сметная стоимость:				**867.27**	**8846**
32	**Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Холл, Спортзал, лест.марш)**	**м2**	**313.1400**		**1463.31**	**458222**
		Итого оплата труда:				**635.68**	**199057**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18.25**	**5716**
		Итого материалов:				**823.35**	**257823**
		Накладные расходы	%	--		441.89	138374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.42	47728
		Сметная стоимость:				**2057.62**	**644324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8150596**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7310064**
Материалы -			Тенге				**3609416**
Всего заработная плата -			Тенге				**2791652**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**682308**
Накладные расходы -			Тенге				**1920798**
Сметная прибыль -			Тенге				**738469**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9969331**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3459**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2791652**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**840532**
Материалы -			Тенге				**157583**
Всего заработная плата -			Тенге				**9005**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**673152**
Сдача и испытание -			Тенге				**254**
Накладные расходы -			Тенге				**35894**
Сметная прибыль -			Тенге				**70114**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**946540**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11**
Сметная заработная плата -			Тенге				**9005**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10915871**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3470**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2800657**
РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА							
33	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**48.8000**		**1639.75**	**80020**
		Итого оплата труда:				**700.08**	**34164**
		Итого эксплуатация машин:				**108.08**	**5275**
		Итого материалов:				**883.41**	**43111**
		Накладные расходы	%	--		492.75	24046

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170.60	8325
		Сметная стоимость:				**2303.10**	**112391**
34	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**35.3500**		**70.64**	**2497**
		Итого оплата труда:				**70.55**	**2494**
		Итого эксплуатация машин:				**0.09**	**3**
		Накладные расходы	%	--		45.74	1617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.31	329
		Сметная стоимость:				**125.69**	**4443**
35	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**35.3500**		**119.42**	**4222**
		Итого оплата труда:				**107.66**	**3806**
		Итого эксплуатация машин:				**15.58**	**551**
		Накладные расходы	%	--		70.22	2482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.17	536
		Сметная стоимость:				**204.81**	**7240**
36	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**35.3500**		**533.32**	**18853**
		Итого оплата труда:				**524.26**	**18533**
		Итого эксплуатация машин:				**19.64**	**694**
		Накладные расходы	%	--		340.19	12026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69.88	2470
		Сметная стоимость:				**943.40**	**33349**
37	**Е12-070101-0209 12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**35.3500**		**373.94**	**13219**
		Итого оплата труда:				**320.76**	**11339**
		Итого эксплуатация машин:				**92.81**	**3281**
		Накладные расходы	%	--		209.85	7418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.70	1651
		Сметная стоимость:				**630.50**	**22288**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Тамбур площадью более 2 м2. Монтаж из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**48.8000**		**2049.69**	**100025**
		Итого оплата труда:				**875.11**	**42705**
		Итого эксплуатация машин:				**135.11**	**6593**
		Итого материалов:				**1104.27**	**53888**
		Накладные расходы	%	--		615.94	30058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213.25	10407
		Сметная стоимость:				**2878.88**	**140489**
39	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года**	**Тамбур из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**48.8000**		**15044.07**	**734151**
		Накладные расходы	%	--		541.59	26429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246.85	60846
		Сметная стоимость:				**16832.51**	**821426**
40	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных зданий высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0.8896**		**35678.29**	**31739**
		Итого оплата труда:				**22589.45**	**20096**
		Итого эксплуатация машин:				**15004.38**	**13348**
		Итого материалов:				**1582.99**	**1408**
		Накладные расходы	%	--		15536.64	13821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4097.19	3645
		Сметная стоимость:				**55312.13**	**49206**
41	**С121-050206-0209 21-050206-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**160.0000**		**1329.39**	**212702**
		Накладные расходы	%	--		47.86	7657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110.18	17629
		Сметная стоимость:				**1487.43**	**237988**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Закладные детали. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.5652**		**5409.36**	**3057**
		Итого оплата труда:				**3631.45**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**905.66**	**512**
		Итого материалов:				**874.33**	**494**
		Накладные расходы	%	--		2485.91	1405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631.62	357
		Сметная стоимость:				**8526.89**	**4819**
43	**С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.0565**		**273977.22**	**15485**
		Накладные расходы	%	--		9863.18	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22707.23	1283
		Сметная стоимость:				**306547.63**	**17326**
44	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2.3000**		**131357.61**	**302123**
		Итого оплата труда:				**96603.98**	**222189**
		Итого эксплуатация машин:				**39786.96**	**91510**
		Итого материалов:				**4706.97**	**10826**
		Накладные расходы	%	--		65678.64	151061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15762.90	36255
		Сметная стоимость:				**212799.16**	**489438**
45	**С121-060801-0104 21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**2.3000**		**294577.58**	**677528**
		Накладные расходы	%	--		10604.79	24391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24414.59	56154
		Сметная стоимость:				**329596.96**	**758073**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**71.5000**		**2176.82**	**155642**
		Итого оплата труда:				**1485.30**	**106199**
		Итого эксплуатация машин:				**74.23**	**5307**
		Итого материалов:				**638.55**	**45656**
		Накладные расходы	%	--		946.23	67656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249.84	17864
		Сметная стоимость:				**3372.89**	**241162**
47	**С121-050109-0113 21-050109-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**39.0971**		**2632.27**	**102914**
		Накладные расходы	%	--		94.76	3705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218.16	8530
		Сметная стоимость:				**2945.19**	**115149**
48	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15.0000**		**335.48**	**5032**
		Итого оплата труда:				**324.48**	**4867**
		Итого эксплуатация машин:				**0.83**	**12**
		Итого материалов:				**10.56**	**158**
		Накладные расходы	%	--		196.30	2944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42.54	638
		Сметная стоимость:				**574.31**	**8615**
49	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**35.3500**		**3395.92**	**120046**
		Итого оплата труда:				**457.69**	**16179**
		Итого эксплуатация машин:				**17.41**	**615**
		Итого материалов:				**2928.17**	**103511**
		Накладные расходы	%	--		405.81	14345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.14	10751

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4105.87**	**145142**
50	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**35.3500**		**598.32**	**21151**
		Итого оплата труда:				**580.09**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**12.05**	**426**
		Итого материалов:				**11.79**	**417**
		Накладные расходы	%	--		380.92	13466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.34	2769
		Сметная стоимость:				**1057.58**	**37386**
51	**С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**	**м2**	**37.1175**		**584.39**	**21691**
		Накладные расходы	%	--		21.04	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.43	1798
		Сметная стоимость:				**653.86**	**24270**
52	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**37.1175**		**593.08**	**22014**
		Итого оплата труда:				**590.07**	**21902**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**96**
		Итого материалов:				**1.65**	**61**
		Накладные расходы	%	--		356.35	13227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75.95	2819
		Сметная стоимость:				**1025.38**	**38060**
53	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20.0000**		**1016.37**	**20327**
		Итого оплата труда:				**605.28**	**12106**
		Итого эксплуатация машин:				**28.17**	**563**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**404.97**	**8099**
		Накладные расходы	%	--		380.23	7605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111.73	2235
		Сметная стоимость:				**1508.32**	**30166**
54	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**40.2600**		**199.14**	**8017**
		Итого оплата труда:				**192.72**	**7759**
		Итого эксплуатация машин:				**1.35**	**54**
		Итого материалов:				**5.76**	**232**
		Накладные расходы	%	--		125.17	5039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.94	1045
		Сметная стоимость:				**350.26**	**14101**
55	**С121-130816-3407 21-130816-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**9.0000**		**624.24**	**5618**
		Накладные расходы	%	--		22.47	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51.74	466
		Сметная стоимость:				**698.45**	**6286**
56	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**35.3500**		**4530.57**	**160156**
		Итого оплата труда:				**301.34**	**10653**
		Итого эксплуатация машин:				**186.42**	**6590**
		Итого материалов:				**4062.28**	**143601**
		Накладные расходы	%	--		353.23	12487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390.70	13811
		Сметная стоимость:				**5274.50**	**186453**
57	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ 70 мм) к норме 11-110101-1406**	**м2 пола**	**35.3500**		**-1126.76**	**-39831**
		Итого оплата труда:				**-67.01**	**-2369**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-22.76**	**-805**
		Итого материалов:				**-1043.83**	**-36899**
		Накладные расходы	%	--		-82.84	-2928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-96.77	-3421
		Сметная стоимость:				**-1306.36**	**-46180**
58	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**35.3500**		**3091.36**	**109280**
		Итого оплата труда:				**947.40**	**33491**
		Итого эксплуатация машин:				**60.54**	**2140**
		Итого материалов:				**2111.20**	**74631**
		Накладные расходы	%	--		709.03	25064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.03	10748
		Сметная стоимость:				**4104.42**	**145091**
59	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**23.6900**		**533.32**	**12634**
		Итого оплата труда:				**524.26**	**12420**
		Итого эксплуатация машин:				**19.64**	**465**
		Накладные расходы	%	--		340.19	8059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69.88	1655
		Сметная стоимость:				**943.40**	**22349**
60	**Е11-061802-0301 11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**1.1845**		**38117.66**	**45150**
		Итого оплата труда:				**6949.29**	**8231**
		Итого эксплуатация машин:				**11867.94**	**14058**
		Итого материалов:				**21807.34**	**25831**
		Накладные расходы	%	--		4863.98	5761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438.53	4073
		Сметная стоимость:				**46420.16**	**54985**
61	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**23.6900**		**3560.79**	**84355**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**17600**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**2539**
		Итого материалов:				**2750.11**	**65150**
		Накладные расходы	%	--		596.93	14141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332.62	7880
		Сметная стоимость:				**4490.34**	**106376**
62	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**22.1130**		**2001.19**	**44252**
		Итого оплата труда:				**928.04**	**20522**
		Итого эксплуатация машин:				**402.81**	**8907**
		Итого материалов:				**779.34**	**17234**
		Накладные расходы	%	--		646.99	14307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211.85	4685
		Сметная стоимость:				**2860.04**	**63244**
63	**С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 СТ РК 943-92**	**м2**	**107.7300**		**9334.19**	**1005572**
		Накладные расходы	%	--		336.03	36201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		773.62	83342
		Сметная стоимость:				**10443.84**	**1125115**
64	**С121-090102-0109 21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 СТ РК 943-92**	**м2**	**73.5000**		**9167.51**	**673812**
		Накладные расходы	%	--		330.03	24257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759.80	55846
		Сметная стоимость:				**10257.34**	**753915**
65	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**536.8000**		**329.09**	**176654**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**63.74**	**34218**
		Итого эксплуатация машин:				**0.88**	**474**
		Итого материалов:				**264.88**	**142185**
		Накладные расходы	%	--		51.34	27558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.43	16337
		Сметная стоимость:				**410.86**	**220550**
66	**С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**2.0000**		**3238.80**	**6478**
		Накладные расходы	%	--		116.60	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268.43	537
		Сметная стоимость:				**3623.83**	**7248**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4956587**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3920176**
Материалы -			Тенге				**686867**
Всего заработная плата -			Тенге				**437324**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2756461**
Накладные расходы -			Тенге				**405611**
Сметная прибыль -			Тенге				**346063**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4671850**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**595**
Сметная заработная плата -			Тенге				**437324**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1036411**
Материалы -			Тенге				**12728**
Всего заработная плата -			Тенге				**244337**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**699491**
Накладные расходы -			Тенге				**191469**
Сметная прибыль -			Тенге				**98230**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1326110**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**287**
Сметная заработная плата -			Тенге				**244337**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5997960**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**883**
Сметная заработная плата -			Тенге				**681662**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.СПОРТЗАЛ					
67	**Е11-100404-0203 11-100404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей из древесностружечных плит**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**59.1200**		**949.49**	**56134**
		Итого оплата труда:				**522.08**	**30865**
		Итого эксплуатация машин:				**11.90**	**704**
		Итого материалов:				**419.88**	**24823**
		Накладные расходы	%	--		357.62	21143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104.57	6182
		Сметная стоимость:				**1411.68**	**83458**
68	**С121-070508-0709 21-070508-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм**	**100 м2**	**0.6326**		**66662.62**	**42170**
		Накладные расходы	%	--		2399.85	1518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5525.00	3495
		Сметная стоимость:				**74587.47**	**47183**
69	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**272.0000**		**237.72**	**64659**
		Итого оплата труда:				**232.31**	**63188**
		Итого эксплуатация машин:				**11.73**	**3191**
		Накладные расходы	%	--		150.80	41016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31.08	8454
		Сметная стоимость:				**419.60**	**114130**
70	**Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**272.0000**		**51.59**	**14032**
		Итого оплата труда:				**51.59**	**14032**
		Накладные расходы	%	--		33.44	9096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.80	1850
		Сметная стоимость:				**91.83**	**24978**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-110101-1109 11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**272.0000**		**787.04**	**214075**
		Итого оплата труда:				**275.45**	**74923**
		Итого эксплуатация машин:				**15.90**	**4325**
		Итого материалов:				**499.07**	**135746**
		Накладные расходы	%	--		202.12	54978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.13	21524
		Сметная стоимость:				**1068.29**	**290576**
72	**Е11-110101-1110 11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=35**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**	**272.0000**		**4340.14**	**1180518**
		Итого оплата труда:				**597.04**	**162394**
		Итого эксплуатация машин:				**84.21**	**22904**
		Итого материалов:				**3682.03**	**1001514**
		Накладные расходы	%	--		532.93	144957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389.85	106038
		Сметная стоимость:				**5262.92**	**1431513**
73	**Коммерческое предложение "Спортивные покрытия"**	**Спортивное покрытие**	**м2**	**272.0000**		**9387.27**	**2553337**
		Накладные расходы	%	--		337.94	91920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778.02	211621
		Сметная стоимость:				**10503.23**	**2856878**
74	**Е12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**9.8900**		**26639.03**	**263460**
		Итого оплата труда:				**4393.02**	**43447**
		Итого эксплуатация машин:				**1320.88**	**13063**
		Итого материалов:				**21248.84**	**210151**
		Накладные расходы	%	--		3648.75	36086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2423.02	23964
		Сметная стоимость:				**32710.80**	**323510**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**79.1200**		**563.69**	**44599**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**24395**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**691**
		Итого материалов:				**251.34**	**19886**
		Накладные расходы	%	--		209.08	16542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.82	4891
		Сметная стоимость:				**834.59**	**66033**
76	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**380.0000**		**119.72**	**45493**
		Итого оплата труда:				**119.72**	**45493**
		Накладные расходы	%	--		77.61	29492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.79	5999
		Сметная стоимость:				**213.12**	**80984**
77	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от штукатурки**	**м2**	**156.0000**		**119.72**	**18676**
		Итого оплата труда:				**119.72**	**18676**
		Накладные расходы	%	--		77.61	12107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.79	2463
		Сметная стоимость:				**213.12**	**33246**
78	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**156.0000**		**563.69**	**87936**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**48099**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**1362**
		Итого материалов:				**251.34**	**39209**
		Накладные расходы	%	--		209.08	32616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.82	9644
		Сметная стоимость:				**834.59**	**130196**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**471.3500**		**159.21**	**75043**
		Итого оплата труда:				**149.61**	**70518**
		Итого эксплуатация машин:				**1.22**	**577**
		Итого материалов:				**8.98**	**4230**
		Накладные расходы	%	--		90.67	42736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.99	9422
		Сметная стоимость:				**269.87**	**127202**
80	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**149.0000**		**511.12**	**76157**
		Итого оплата труда:				**422.60**	**62968**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**387**
		Итого материалов:				**87.15**	**12986**
		Накладные расходы	%	--		258.32	38490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.56	9172
		Сметная стоимость:				**831.00**	**123819**
81	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**120.0000**		**589.30**	**70716**
		Итого оплата труда:				**446.48**	**53578**
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**131**
		Итого материалов:				**142.31**	**17078**
		Накладные расходы	%	--		294.58	35350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70.71	8485
		Сметная стоимость:				**954.59**	**114551**
82	**Е11-200301-0201 11-200301-0201 РСНБ РК 2015**	**Решетки. Установка**	**решетка**	**6.0000**		**1400.34**	**8402**
		Итого оплата труда:				**1009.64**	**6058**
		Итого эксплуатация машин:				**48.86**	**293**
		Итого материалов:				**352.72**	**2116**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		682.19	4093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166.60	1000
		Сметная стоимость:				**2249.13**	**13495**
83	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**69.0000**		**256.27**	**17683**
		Итого оплата труда:				**65.51**	**4520**
		Итого эксплуатация машин:				**1.77**	**122**
		Итого материалов:				**189.82**	**13098**
		Накладные расходы	%	--		50.56	3488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.55	1694
		Сметная стоимость:				**331.37**	**22865**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4833089**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2271350**
Материалы -			Тенге				**1478720**
Всего заработная плата -			Тенге				**717096**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42170**
Накладные расходы -			Тенге				**519616**
Сметная прибыль -			Тенге				**223277**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3014243**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**775**
Сметная заработная плата -			Тенге				**717096**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2561739**
Материалы -			Тенге				**2116**
Всего заработная плата -			Тенге				**6058**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2553337**
Сдача и испытание -			Тенге				**299**
Накладные расходы -			Тенге				**96013**
Сметная прибыль -			Тенге				**212620**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2870373**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6058**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5884616**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**783**
Сметная заработная плата -			Тенге				**723153**

РАЗДЕЛ 4.КОРИДОРЫ, РАЗДЕВАЛКИ, КАБИНЕТ, ИНВЕНТАРНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**151.9200**		**1162.56**	**176617**
		Итого оплата труда:				**1093.87**	**166180**
		Итого эксплуатация машин:				**124.47**	**18910**
		Накладные расходы	%	--		711.60	108106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149.93	22778
		Сметная стоимость:				**2024.10**	**307501**
85	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35.5200**		**3534.00**	**125528**
		Итого оплата труда:				**1065.66**	**37852**
		Итого эксплуатация машин:				**180.95**	**6427**
		Итого материалов:				**2330.04**	**82763**
		Накладные расходы	%	--		688.07	24440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337.77	11997
		Сметная стоимость:				**4559.84**	**161965**
86	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**132.6100**		**563.69**	**74751**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**40887**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**1158**
		Итого материалов:				**251.34**	**33330**
		Накладные расходы	%	--		209.08	27725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.82	8198
		Сметная стоимость:				**834.59**	**110675**
87	**Е12-110101-0106 12-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**52.0000**		**620.31**	**32256**
		Итого оплата труда:				**350.54**	**18228**
		Итого эксплуатация машин:				**9.14**	**475**
		Итого материалов:				**265.56**	**13809**
		Накладные расходы	%	--		236.96	12322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.58	3566
		Сметная стоимость:				**925.86**	**48144**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**128.0000**		**157.47**	**20156**
		Итого оплата труда:				**149.61**	**19150**
		Итого эксплуатация машин:				**1.22**	**157**
		Итого материалов:				**7.23**	**926**
		Накладные расходы	%	--		90.61	11597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.85	2540
		Сметная стоимость:				**267.92**	**34293**
89	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамических на растворе из сухой смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**135.0000**		**3445.72**	**465172**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**100297**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**14471**
		Итого материалов:				**2635.03**	**355729**
		Накладные расходы	%	--		592.79	80026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.08	43616
		Сметная стоимость:				**4361.59**	**588814**
90	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**75.6500**		**237.72**	**17983**
		Итого оплата труда:				**232.31**	**17574**
		Итого эксплуатация машин:				**11.73**	**887**
		Накладные расходы	%	--		150.80	11408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31.08	2351
		Сметная стоимость:				**419.60**	**31742**
91	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75.6500**		**742.88**	**56199**
		Итого оплата труда:				**294.76**	**22299**
		Итого эксплуатация машин:				**22.28**	**1685**
		Итого материалов:				**437.52**	**33098**
		Накладные расходы	%	--		212.72	16092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.45	5783
		Сметная стоимость:				**1032.05**	**78074**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до толщ. 50 мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**75.6500**		**698.45**	**52838**
		Итого оплата труда:				**32.00**	**2421**
		Итого эксплуатация машин:				**23.33**	**1765**
		Итого материалов:				**654.70**	**49528**
		Накладные расходы	%	--		45.33	3429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59.50	4501
		Сметная стоимость:				**803.28**	**60768**
93	**Е12-070101-1102 12-070101-1102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь свыше 20 м2**	**м2**	**45.2800**		**792.15**	**35869**
		Итого оплата труда:				**159.70**	**7231**
		Итого эксплуатация машин:				**6.29**	**285**
		Итого материалов:				**629.38**	**28498**
		Накладные расходы	%	--		126.30	5719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.48	3327
		Сметная стоимость:				**991.93**	**44915**
94	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамических на растворе из сухой смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**57.9300**		**3445.72**	**199610**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**43039**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**6210**
		Итого материалов:				**2635.03**	**152647**
		Накладные расходы	%	--		592.79	34340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.08	18716
		Сметная стоимость:				**4361.59**	**252667**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1256979**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1256979**
Материалы -			Тенге				**750329**
Всего заработная плата -			Тенге				**475159**
Накладные расходы -			Тенге				**335206**
Сметная прибыль -			Тенге				**127375**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1719559**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**646**
Сметная заработная плата -			Тенге				**475159**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1719559**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475159**
		РАЗДЕЛ 5. СТОЛОВАЯ					
95	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**6.6700**		**1162.56**	**7754**
		Итого оплата труда:				**1093.87**	**7296**
		Итого эксплуатация машин:				**124.47**	**830**
		Накладные расходы	%	--		711.60	4746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149.93	1000
		Сметная стоимость:				**2024.10**	**13501**
96	**Е12-050101-1501 12-050101-1501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**м2 проемов**	**16.8400**		**3489.23**	**58759**
		Итого оплата труда:				**1964.25**	**33078**
		Итого эксплуатация машин:				**885.59**	**14913**
		Итого материалов:				**1033.65**	**17407**
		Накладные расходы	%	--		1328.28	22368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385.40	6490
		Сметная стоимость:				**5202.90**	**87617**
97	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**33.6800**		**539.53**	**18171**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**10385**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**294**
		Итого материалов:				**227.17**	**7651**
		Накладные расходы	%	--		208.21	7012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59.82	2015
		Сметная стоимость:				**807.55**	**27198**
98	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33.6800**		**463.66**	**15616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**348.44**	**11735**
		Итого эксплуатация машин:				**3.65**	**123**
		Итого материалов:				**113.31**	**3816**
		Накладные расходы	%	--		214.51	7225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54.25	1827
		Сметная стоимость:				**732.42**	**24668**
99	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамических на растворе из сухой смеси. Устройство (Кухня)**	**м2 покрытия**	**27.9000**		**3445.72**	**96136**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**20728**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**2991**
		Итого материалов:				**2635.03**	**73517**
		Накладные расходы	%	--		592.79	16539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.08	9014
		Сметная стоимость:				**4361.59**	**121688**
100	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**5.0000**		**7741.67**	**38708**
		Итого оплата труда:				**7500.84**	**37504**
		Итого эксплуатация машин:				**359.14**	**1796**
		Итого материалов:				**44.21**	**221**
		Накладные расходы	%	--		4972.31	24862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1017.12	5086
		Сметная стоимость:				**13731.09**	**68655**
101	**51-040106-0113 51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**5.0000**		**41456.00**	**207280**
		Накладные расходы	%	--		1492.42	7462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3435.87	17179
		Сметная стоимость:				**46384.29**	**231921**
102	**Е11-170601-0101 11-170601-0101 РСНБ РК 2015**	**Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**75614.80**	**302459**
		Итого оплата труда:				**1943.28**	**7773**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**61.89**	**248**
		Итого материалов:				**73634.27**	**294537**
		Накладные расходы	%	--		3938.13	15753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6364.23	25457
		Сметная стоимость:				**85917.16**	**343669**
103	**С123-030102-2301 23-030102-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши**	**шт.**	**4.0000**		**73397.16**	**293589**
		Накладные расходы	%	--		2642.30	10569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6083.16	24333
		Сметная стоимость:				**82122.61**	**328490**
104	**Е11-170501-0104 11-170501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**1138.17**	**4553**
		Итого оплата труда:				**794.14**	**3177**
		Итого эксплуатация машин:				**43.08**	**172**
		Итого материалов:				**321.90**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		537.90	2152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134.09	536
		Сметная стоимость:				**1810.15**	**7241**
105	**С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4.0000**		**8737.94**	**34952**
		Накладные расходы	%	--		314.57	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724.20	2897
		Сметная стоимость:				**9776.71**	**39107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1077976**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**207280**
Накладные расходы -			Тенге				**7462**
Сметная прибыль -			Тенге				**17179**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**231921**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**196436**
	Материалы -		Тенге				**102392**
	Всего заработная плата -		Тенге				**83222**
		Накладные расходы -	Тенге				**57890**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20346**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**274672**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83222**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**674261**
	Материалы -		Тенге				**296046**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48454**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**328540**
		Накладные расходы -	Тенге				**54593**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58308**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**787162**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48454**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1293756**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**20275227**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**207280**
	Накладные расходы -		Тенге				**7462**
	Сметная прибыль -		Тенге				**17179**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**231921**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14955005**
	Материалы -		Тенге				**6627723**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4504453**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3480939**
		Накладные расходы -	Тенге				**3239121**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1455530**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19649656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4504453**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1036411**
	Материалы -		Тенге				**12728**
	Всего заработная плата -		Тенге				**244337**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**699491**
		Накладные расходы -	Тенге				**191469**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98230**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1326110**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244337**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4076532**
	Материалы -		Тенге				**455745**
	Всего заработная плата -		Тенге				**63517**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3555030**
	Сдача и испытание -		Тенге				**554**
		Накладные расходы -	Тенге				**186500**
		Сметная прибыль -	Тенге				**341043**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4604075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63517**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**25811762**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5949**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4812307**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20275227**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4621996**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**614295**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**190311**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14831656**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**207280**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2794058**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**23069285**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**830494**
	ИТОГО:		Тенге				**23899780**
	Сметная прибыль		Тенге				**1911982**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25811762**

Временные здания и сооружения 2,32 %	594,024
Итого	**26,198,506**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %	634,004
Итого	**27,039,790**
В текущих ценах на 2016 год	27,039,790
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	**28,932,575**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Скидка субподрядчика К=0,901497899					26 082 656
		НДС в текущих ценах - 12 %					3 129 919
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %					**29 212 574**

Заказчик:

И.о. руководителя КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Директор ТОО "ПМК-5" **Шаяхин К.К.**

Проектировщик:

Утверждена приказом Председаьеля Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ «Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		110	22.04.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1	40 400 000	36 071 429	35 683 672	35 683 672					4 328 571	40 400 000

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

ЗА ИЮНЬ 2019 ГОД

на **Ремонт школы (локальная смета 2-1-1)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Отделочные работы						
		1.3 Откосы						
9	**21-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2		**0.49488**	**2682201.18**	**1327368**	**–**
		Итого прямые затраты по смете					**1,327,368**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1,327,368	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					47,785	
		Итого, тенге					1,375,153	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					110,012	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1,485,166**	
		Раздел 2 Проемы						

15	**21-090201-0910**					
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	**907.2**	**24579.92**	**22298903**	**–**
17	**21-090201-0807**					
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	**59.4**	**28496.9**	**1692716**	**–**
19	**21-090205-0104**					
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	**526.8**	**1164.05**	**613222**	**–**
22	**21-090202-1603**					
	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-17,5 двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	**3.68**	**40003.56**	**147213**	**–**
23	**21-090202-1603**					
	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	**15.85**	**40003.56**	**634056**	**–**
25	**21-090202-1503**					
	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	**10.55**	**37699.46**	**397729**	**–**
27	**21-090102-0215**					
	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК	м2	**22.197**	**13406.8**	**297591**	**–**

29	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**136.92**	**8333.86**	**1141072**	**–**
30	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**196**	**428.36**	**83959**	**–**
31	**21-090404-0307**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**91**	**4345.45**	**395436**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**27,701,897**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27,701,897
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	997,268
Итого, тенге	28,699,165
Сметная прибыль (8 %), тенге	2,295,933
Итого по смете на подряд, тенге	**30,995,099**

Раздел 4 Разное

44	**21-060902-0405**	**Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 ммК=16,000;**	м	**25.6**	**165.24**	**4230**	**–**
45	**21-060902-0108**	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 ммК=16,000;**	м	**108.8**	**121.6**	**13230**	**–**
47	**23-050306-1805**	**Декоративные радиаторные решетки ПВХ, размерами 1200 мм х 600 мм (прим.)К=16,000;**	шт.	**16**	**2148.32**	**34373**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**51,833**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51,833
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1,866
Итого, тенге	53,699
Сметная прибыль (8 %), тенге	4,296

Итого по смете на подряд, тенге	67 996
Итого прямые затраты по смете	29 081 098
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 081 098
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 046 920
Итого, тенге	30 128 018
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 410 241
Итого по смете на подряд, тенге	32 538 259
Временные здания и сооружения 2,32 %	754 888
Итого	33 293 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %	805 694
Итого	34 098 841
В текущих ценах на 2016 год	34 098 841
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	36 485 760
Скидка субподрядчика К=0,901497899	32 891 836
НДС в текущих ценах - 12 %	3 947 020
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	36 838 856

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ИЮНЬ 2019 ГОД
на **Водопровод и канализация (локальная смета 2-1-2)**
Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водомерный узел							
2	**23-030301-0303**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	шт.		**1**	**57914.2**	**57914**	**–**
3	**23-030302-0101**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.		**1**	**24589.22**	**24589**	**–**
5	**23-020101-1002**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм-25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.		**2**	**118.4**	**237**	**–**
6	**23-010103-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м		**1**	**280.24**	**280**	**–**
7	**23-010103-0203**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м		**1**	**555.28**	**555**	**–**

8	23-010103-0204	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	**2**	**677.08**	**1354**	–
		Итого прямые затраты по смете				**84,929**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				84,929	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				3,057	
		Итого, тенге				87,986	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7,039	
		Итого по смете на подряд, тенге				**95,025**	
		Раздел 2 Холодное водоснабжение В1					
11	23-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;**	м	**98.89**	**136.79**	**13527**	–
13	23-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;**	м	**42.734**	**218.46**	**9336**	–
15	23-010601-0304	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;**	м	**23.45**	**310.36**	**7278**	–
17	23-010601-0305	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;**	м	**38.417**	**519.62**	**19962**	–
18	23-040902-1904	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**44**	**3825.67**	**168329**	–
19	23-040902-1905	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**4023.55**	**8047**	–
20	23-040902-1906	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**4412.5**	**8825**	–

21	23-040902-1907	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5150.21	15451	–
22	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	24	15.5	372	–
23	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	2	25.53	51	–
24	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	7	42.85	300	–
25	23-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	3	111.2	334	–
26	23-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	96.61	97	–
27	23-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	106.64	107	–
28	23-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	60.16	60	–
29	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	21.88	175	–
30	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	31.91	96	–
31	23-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	64.73	65	–
32	23-020401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	33.72	169	–

33	**23-020401-0205**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**38.27**	**38**	**–**
34	**23-020401-0206**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**56.49**	**56**	**–**
35	**23-020401-0208**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**86.55**	**87**	**–**
36	**23-020401-0802**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**32**	**156.73**	**5015**	**–**
37	**23-020401-0805**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	**243.24**	**243**	**–**
38	**23-020401-1008**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4**	**541.16**	**2165**	**–**
39	**23-020401-2701**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24**	**346.15**	**8308**	**–**
40	**23-020401-1702**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)**	шт.	**14**	**277.84**	**3890**	**–**
41	**23-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**50**	**511.02**	**25551**	**–**
42	**23-021104-1501**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре(к умывальнику, к унитазу)**	м	**2.96**	**378.53**	**1120**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**299,054**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	299,054
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	10,766
Итого, тенге	309,820
Сметная прибыль (8 %), тенге	24,786
Итого по смете на подряд, тенге	**334,606**

Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ

44	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	м	63.829	114.01	7277	–
46	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	55.74	181.49	10116	–
48	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	26.264	321	8431	–
49	23-040902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	3825.67	68862	–
50	23-040902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4023.55	12071	–
51	23-040902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4412.5	4413	–
52	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	21	15.5	326	–
53	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	10	25.53	255	–
54	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	1	42.85	43	–
55	23-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60.16	120	–
56	23-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	156.73	5172	–

57	23-020401-0804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	185.86	186	–
58	23-020401-1702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(угольник)	шт.	12	277.84	3334	–
59	23-020401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	346.15	1731	–
60	23-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	391.71	392	–
61	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	21.88	153	–
62	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	31.91	128	–
63	23-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	64.73	65	–
64	23-020401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	33.72	202	–
65	23-020401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	38.27	38	–
66	23-020401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	56.49	56	–
67	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	511.02	20441	–
68	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре(к умывальнику)	м	2.96	378.53	1120	–

70	**23-030102-1231**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	**4**	**5637.16**	**22549**	**–**
71	**23-030102-1221**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	**14**	**4545.88**	**63642**	**–**
73	**29-000000-0000(пл)ТО**	**Полотенцесушитель электрический белый в комлекте**	компл.	**2**	**44850**	**89700**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**320,823**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320,823
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	11,550
Итого, тенге	332,373
Сметная прибыль (8 %), тенге	26,590
Итого по смете на подряд, тенге	**358,962**

Раздел 4 Канализация К1

75	**23-010801-0102**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;**	м	**38.922**	**219.81**	**8555**	**–**
77	**23-010801-0107**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;**	м	**115.768**	**665.7**	**77067**	**–**
81	**23-010603-0101**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;**	м	**15.15**	**541.48**	**8203**	**–**
82	**23-020601-0803**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	**8**	**1222.85**	**9783**	**–**

83	**23-020403-1303**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013(прочистка)**	шт.	**16**	**441.98**	**7072**	**–**
84	**23-020403-1301**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013(прочистка)**	шт.	**18**	**325.21**	**5854**	**–**
86	**23-030102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**23**	**12152.29**	**279503**	**–**
88	**23-030102-0904**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	**14**	**5836.65**	**81713**	**–**
89	**23-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**14**	**803.66**	**11251**	**–**
91	**23-030102-0208**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**4**	**7302.88**	**29212**	**–**
92	**23-030102-1306**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.	**4**	**560.5**	**2242**	**–**
95	**23-020601-0406**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	**28**	**352.47**	**9869**	**–**
96	**23-020601-0401**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	**14**	**112.32**	**1572**	**–**
97	**23-020601-0203**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	**6**	**253.23**	**1519**	**–**
98	**23-020601-0201**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	**5**	**71.07**	**355**	**–**
99	**23-020601-0506**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	**17**	**445.36**	**7571**	**–**
100	**23-020601-0504**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	**1**	**364.02**	**364**	**–**

101	**23-020601-0501**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	**9**	**132.35**	**1191**	**–**
102	**23-020601-0303**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	**17**	**216.81**	**3686**	**–**
103	**23-020601-0301**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	**12**	**67.43**	**809**	**–**
104	**23-020601-0602**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	**8**	**145.01**	**1160**	**–**
105	**23-020601-1005**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50**	шт.	**1**	**1017.47**	**1017**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**549,568**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	549,568
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	19,784
Итого, тенге	569,352
Сметная прибыль (8 %), тенге	45,548
Итого по смете на подряд, тенге	**614,901**

Итого прямые затраты по смете	**1,254,374**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1,254,374**
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**45,157**
Итого, тенге	**1,299,531**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**103,963**
Итого по смете на подряд, тенге	**1,403,494**

Временные здания и сооружения 2,32 %	32561
Итого	**1436055**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %	34753
Итого	**1470808**
В текущих ценах на 2016 год	1470808

В текущих ценах на 2016 год	1470808
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	**1573764**
Скидка субподрядчика К=0,901497899	1 418 745
НДС в текущих ценах - 12 %	170 249
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**1 588 994**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА ИЮНЬ 2019 ГОД
на **Электромонтажные работы (локальная смета 2-1-3)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**23-070201-0116**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		**8**	**2277.2**	**18218**	**–**
4	**23-070204-0610**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		**54**	**419.35**	**22645**	**–**
6	**23-070204-0648**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		**8**	**1653.55**	**13228**	**–**
7	**24-040207-1810**	**Шина нулевая 6х9 12/2**	шт.		**16**	**439.62**	**7034**	**–**
10	**23-070108-0101**	**Решетка для светильника модели RTX Sport 236**	шт.		**21**	**4137.96**	**86897**	**–**
13	**23-070102-1602**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82**	шт.		**57**	**4357.07**	**248353**	**–**
15	**23-070101-0308**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.		**57**	**659.13**	**37570**	**–**

18	**23-070104-0406**	**Лампы компактные люминесцентные,КЭЛ-S E27 25W**	шт.	**57**	**1224.06**	**69771**	**–**
19	**23-070104-0201**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36**	шт.	**933**	**299.91**	**279816**	**–**
21	**23-070218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**62**	**201.05**	**12465**	**–**
23	**23-070218-1503**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**96**	**229.62**	**22044**	**–**
25	**23-070218-1601**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**10**	**186.71**	**1867**	**–**
27	**23-070202-0701**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	**245**	**40.82**	**10001**	**–**
29	**23-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**4.023**	**166857.86**	**671269**	**–**
30	**23-060144-0704**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0.22411**	**248377.57**	**55664**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**1,556,842**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,556,842
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	56,046
Итого, тенге	1,612,888
Сметная прибыль (8 %), тенге	129,031
Итого по смете на подряд, тенге	**1,741,919**

Временные здания и сооружения 2,32 %	40413

Итого	**1782332**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %	43132
Итого	**1825464**
В текущих ценах на 2016 год	1825464
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	1953247
Скидка субподрядчика К=0,901497899	1 760 848
НДС в текущих ценах - 12 %	211 302
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**1 972 150**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Утверждена приказом Председаьеля Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1	85 184 000	39 985 714	75 239 553	39 555 880					4 798 286	44 784 000

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОД
на **Ремонт школы (локальная смета 2-1-1)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отделочные работы							
	1.1 Потолок							
1	**11-460201-0802**	**Потолки. Отбивка штукатурки**	м2		**600.585**	**153.48**	**92178**	**50.8**
								46827
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.2282	137.05350	672.58	92179	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**92179**	
	1.2 Стены							
4	**11-460201-0802**	**Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		**1287.81**	**153.48**	**197653**	**50.8**
								100410

01-010102-0120							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.2282	293.87824	672.58	197657	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**197657**	
5 12-110101-0101	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (затирка стен)**	м2		**1287.81**	**329.97**	**424958**	**59.1**
							163121
01-010102-0127							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.2958	380.93420	716.6	272977	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0032	4.12099		3030	
	Итого по заработной плате					**276008**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0032	4.120992	1364.14	5622	
					735.19	3030	
	Итого по эксплуатации машин					**5622**	
6 11-150405-0105							
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		**1287.81**	**296**	**381182**	**54.8**
							145717
01-010102-0134							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26565	342.1067	773.01	264452	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00138	1.77718		1456	
	Итого по заработной плате					**265907**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.16097625	1364.14	220	
					735.19	118	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	1.609763	1766.75	2844	
					830.04	1336	
	Итого по эксплуатации машин					**3064**	
7 11-150107-0105							
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		**243.44**	**3826.3**	**931473**	**54.8**

							186775
01-010102-0136							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.748	425.5331	792.22	337116	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02063	5.02217		3714	
	Итого по заработной плате					**340830**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.01625	3.9559	784.38	3103	
					735.19	2908	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.243440	3363.4	819	
					830.04	202	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003375	0.82161	1364.14	1121	
					735.19	604	
	Итого по эксплуатации машин					**5043**	
1.3 Откосы							
8 11-100405-0102	**Откосы оконных проемов. Обшивка пластиком**	м откоса		**1319.68**	**327.48**	**432166**	**59.8**
							216596
01-010102-0135							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.34845	459.84250	782.92	360020	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	2.24346		2180	
	Итого по заработной плате					**362200**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00085	1.121728	3039.01	3409	
					1113.33	1249	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00085	1.121728	1766.75	1982	
					830.04	931	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.003	3.95904	9.03	36	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**5427**	
10 12-110102-1101	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**197.952**	**3535.23**	**699807**	**59.1**

							303251
01-010102-0137							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3.234	640.17677	801.52	513114	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**513114**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0.0136	2.6921472	34.59	93	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**93**	
11 11-150203-0505							
	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		**197.952**	**732.84**	**145068**	**54.8**
							49938
01-010102-0139							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.52348	103.62391	820.74	85048	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04163	8.24074		6079	
	Итого по заработной плате					**91127**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.037	7.324224	784.38	5745	
					735.19	5385	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001125	0.22270	3363.4	749	
					830.04	185	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.692832	1364.14	945	
					735.19	509	
	Итого по эксплуатации машин					**7438**	
12 11-150405-0105							
	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		**171.072**	**295.99**	**50636**	**54.8**
							19357
01-010102-0134							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26565	45.4453	773.01	35130	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00138	0.2361		193	
	Итого по заработной плате					**35323**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.021384	1364.14	29	
					735.19	16	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.2138	1766.75	378	
					830.04	177	
	Итого по эксплуатации машин					**406**	
13 12-120102-0601							
	Откосы наружные. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	м2		**26.88**	**341.96**	**9192**	**59.1**
							4824
01-010102-0132							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.402	10.8058	754.41	8152	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.0134		11	
	Итого по заработной плате					**8163**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0.001	0.02688	34.59	1	
					–		
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0134	1766.75	24	
					830.04	11	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**3,364,327**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1,236,814	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4,601,142	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					165,641	
	Итого, тенге					4,766,782	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					381,343	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5,148,124**	

Раздел 2 Проемы

14	**11-100501-0108**						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		**450.54**	**2238.26**	**1008431**	**59.8**
							257141
	01-010102-0132						
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.17691	530.24503	754.41	400022	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	38.1833		29979	
	Итого по заработной плате					**430001**	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	18.0779175	1364.14	24661	
					735.19	13291	
	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	20.1053	1766.75	35521	
					830.04	16688	
	34-030302-0101 Перфоратор электрический	маш.-ч	0.254375	114.6061125	13.64	1563	
					–		
	34-030302-0501 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.165125	74.3954175	18.64	1387	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**63133**	
16	**11-100501-0105**						
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		**47.52**	**2680.56**	**127380**	**59.8**
							29285
	01-010102-0132						
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.27892	60.77428	754.41	45849	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08363	3.97410		3123	
	Итого по заработной плате					**48971**	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.039	1.85328	1364.14	2528	
					735.19	1363	
	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	2.120580	1766.75	3747	

					830.04	1760	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.377875	17.95662	13.64	245	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.24525	11.65428	18.64	217	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**6737**	
20 12-080101-2501	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м		**421.44**	**806.79**	**340013**	**59.1**
							76057
01-010102-0130							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.4141	174.51830	735.19	128304	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.50573		388	
	Итого по заработной плате					**128692**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.337152	1364.14	460	
					735.19	248	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.16858	1766.75	298	
					830.04	140	
	Итого по эксплуатации машин					**758**	
21 11-100501-0202	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**15.616**	**1922.39**	**30020**	**59.8**
							6668
01-010102-0132							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.85503	13.35215	754.41	10073	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08813	1.3762		1078	
	Итого по заработной плате					**11150**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0435	0.679296	1364.14	927	
					735.19	499	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.696864	1766.75	1231	

					830.04	578	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.192	2.998272	13.64	41	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.124625	1.946144	18.64	36	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**2234**	
24 11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**8.44**	**2837.63**	**23950**	**59.8**
							4034
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.95933	8.09675	763.71	6184	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	0.71529		562	
	Итого по заработной плате					**6745**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	0.338655	1364.14	462	
					735.19	249	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	0.37663500	1766.75	665	
					830.04	313	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.402625	3.398155	13.64	46	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.261375	2.206005	18.64	41	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**1214**	
26 11-100107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**17.7576**	**934**	**16586**	**59.8**
							6821
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.97417	17.29892	619.89	10723	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04563	0.81028		685	
	Итого по заработной плате					**11408**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003625	0.064371300	3039.01	196	
					1113.33	72	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003625	0.064371300	1364.14	88	
					735.19	47	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.038375	0.681447900	1766.75	1204	
					830.04	566	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.025	0.44394	30.68	14	
					–		
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.115	2.042124	9.03	18	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.032375	0.574902300	18.64	11	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**1530**	
28 11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**109.536**	**1091.03**	**119507**	**59.8**
							47292
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	1.1216	122.85558	619.89	76157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03163	3.46462		2927	
	Итого по заработной плате					**79084**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0025	0.2738	3039.01	832	
					1113.33	305	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0025	0.2738	1364.14	374	
					735.19	201	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.026625	2.916396	1766.75	5153	

					830.04	2421	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.051	5.586336	30.68	171	
					–		
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.197	21.578592	9.03	195	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.059625	6.531084	18.64	122	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**6846**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**1,665,885**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					427,297	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2,093,182	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					75,355	
	Итого, тенге					2,168,537	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					173,483	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2,342,021**	

Раздел 3 Полы

3.2 Тип 2

35	**11-110101-0501**						
	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	ируемой поверхности		**1725.449065**	**2211.82**	**3816376**	**60.9**
							1518059
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	1.587	2738.28767	880.25	2410378	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0645	111.29146		82332	
	Итого по заработной плате					**2492710**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.03125	53.92028327	12.86	693	
					–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001375	2.37249246	1364.14	3236	

					735.19	1744	
31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0.06	103.5269439	770.71	79789	
					735.19	76112	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.003125	5.392028327	1766.75	9526	
					830.04	4476	
	Итого по эксплуатации машин					**93245**	
36 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**1553.55**	**706.48**	**1097559**	**60.9**
							276361
01-010102-0122							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.4094	636.02337	684.98	435663	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01588	24.67037		18132	
	Итого по заработной плате					**453795**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	176.1337313	10.59	1865	
					–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	24.6626063	1364.14	33643	
					735.19	18132	
	Итого по эксплуатации машин					**35509**	
37 11-110101-1102							
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40 ммК=4,000;	м2 стяжки		**6214.2**	**107.89**	**670453**	**60.9**
							20420
01-010102-0122							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.00506	31.44385	684.98	21538	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00263	16.34335		11993	
	Итого по заработной плате					**33531**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.029	180.21180	10.59	1908	
					–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002625	16.31228	1364.14	22252	
					735.19	11993	

	Итого по эксплуатации машин					**24161**	
38 12-070101-1104	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2**	м2		**1553.55**	**1230.45**	**1911564**	**59.1**
							170157
01-010102-0125							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.2604	404.54442	704.2	284880	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	3.88388		3033	
	Итого по заработной плате					**287913**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0013	2.01962	1364.14	2755	
					735.19	1485	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0012	1.86426	1766.75	3294	
					830.04	1547	
	Итого по эксплуатации машин					**6049**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**7,495,970**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1,984,996	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					9,480,966	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					341,315	
	Итого, тенге					9,822,282	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					785,783	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**10,608,064**	

Раздел 5 Демонтажные работы

48 11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**966.6**	**1258.98**	**1216931**	**50.8**
							594297
01-010102-0124							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1.6539	1598.65974	697.38	1114873	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	74.8148		55003	
	Итого по заработной плате					**1169876**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	74.81484	1364.14	102058	

					735.19	55003	
	Итого по эксплуатации машин					**102058**	
49	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	**189.19**	**741.25**	**140237**	**50.8**
							66562
	01-010102-0124						
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0.9115	172.44669	697.38	120261
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	14.64331		10766
		Итого по заработной плате					**131027**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	14.643306	1364.14	19976
						735.19	10766
		Итого по эксплуатации машин					**19976**
50	**12-070101-0205**	**Полы из линолеума . Разборка покрытия**	м2	**3107.1**	**78.38**	**243535**	**59.1**
							142428
	01-010102-0120						
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.1139	353.89869	672.58	238025
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	4.03923		2970
		Итого по заработной плате					**240995**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0013	4.039230	1364.14	5510
						735.19	2970
		Итого по эксплуатации машин					**5510**
51	**12-070101-0207**						
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	**40.5**	**533.33**	**21600**	**59.1**
							12549
	01-010102-0130						
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.6987	28.29735	735.19	20804
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.5832		429
		Итого по заработной плате					**21233**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0144	0.5832	1364.14	796
						735.19	429
		Итого по эксплуатации машин					**796**

52	**12-120104-0504**	**Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	м2		**2337.15**	**172.85**	**403976**	**59.1**
								238753
	01-010102-0120							
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.257	600.64755	672.58	403984	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**403984**	
53	**12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**304.3**	**539.49**	**164166**	**59.1**
								93611
	01-010102-0121							
		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0.743	226.0949	678.78	153469	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0199	6.05557		4926	
		Итого по заработной плате					**158394**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	1.06505	1364.14	1453	
						735.19	783	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутренн	маш.-ч	0.0164	4.99052	1818.7	9076	
						830.04	4142	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от г	маш.-ч	0.0328	9.98104	16.8	168	
							0	
		Итого по эксплуатации машин					**10697**	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**2,190,446**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1,148,200	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3,338,646	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					120,191	
		Итого, тенге					3,458,837	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					276,707	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**3,735,544**	
		Итого прямые затраты по смете					**14,716,628**	

Накладные расходы I уровня, тенге	4 797 308
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 513 936
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	702 502
Итого, тенге	20 216 438
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 617 316
Итого по смете на подряд, тенге	21 833 753

Временные здания и сооружения 2,32 %	506 543
Итого	**22 340 297**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	540 635
Итого	**22 880 932**
В текущих ценах на 2016 год	22 880 932
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	**24 482 597**
Скидка субподрядчика К=0,901497899	22 071 010
НДС в текущих ценах - 12 %	2 648 521
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**24 719 531**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОД
на **Электромонтажные работы (локальная смета 2-1-3)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**13-100702-0501**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.		**196**	**424.23**	**83149**	**40.6** ——— **33519**
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.5	98.00	842.43	82558	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**82558**	
27	**23-070202-0701**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.		**196**	**40.82**	**8001**	**–**
28	**13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м		**4184.8**	**274.25**	**1147663**	**42.8** ——— **233405**

	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.16	669.57	810.82	542899	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	2.5109		2440	
		Итого по заработной плате					**545339**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0.0003	1.2554	3221.86	4045	
						1113.33	1398	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0003	1.2554	2239.28	2811	
						830.04	1042	
		Итого по эксплуатации машин					**6856**	
30	**23-060144-0704**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0.686**	**248377.57**	**170387**	**–**
31	**23-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0.29789**	**301212.84**	**89728**	**–**
32	**11-460302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд		**4184.8**	**181.99**	**761616**	**50.8**
								298667
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.1348	564.1110	792.22	446900	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0406	169.9029		141026	
		Итого по заработной плате					**587926**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0406	169.9029	1818.7	309002	
						830.04	141026	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0.0812	339.8058	16.8	5709	
							0	
		Итого по эксплуатации машин					**314711**	
	Раздел 1 Демонтажные работы							
39	**12-170101-0601**	**Кабель. Демонтаж**	м		**5231**	**64.97**	**339875**	**59.1**
								200672
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0964	504.2684	672.58	339161	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.5231		385	

	Итого по заработной плате					**339546**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.5231	1364.14	714	
					735.19	385	
	Итого по эксплуатации машин					**714**	
40 12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		**168**	**39.28**	**6599**	**59.1**
							3900
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0584	9.8112	672.58	6599	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**6599**	
41 12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		**576**	**124.74**	**71853**	**59.1**
							42294
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.1789	103.0464	691.18	71224	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.4608		339	
	Итого по заработной плате					**71563**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.4608	1364.14	629	
					735.19	339	
	Итого по эксплуатации машин					**629**	
42 12-170101-0701	**Демонтаж ответвит. коробок**	шт.		**245**	**39.28**	**9624**	**59.1**
							5687
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0584	14.3080	672.58	9623	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9623**	
43 12-170101-0706	**Демонтаж щитков освещения**	шт.		**8**	**190.13**	**1521**	**59.1**
							897
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.2572	2.0576	735.19	1513	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.0056		4	
	Итого по заработной плате					**1517**	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0056	1364,14	8
					735,19	4
	Итого по эксплуатации машин					**8**
	Итого прямые затраты по разделу 1					**2 690 016**
	Накладные расходы I уровня, тенге					819 040
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 509 055
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					126 326
	Итого, тенге					3 635 381
	Сметная прибыль (8 %), тенге					290 832
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 926 212**
	Временные здания и сооружения 2,32 %					91 088
	Итого					**4 017 300**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в					97 219
	Итого					**4 114 519**
	В текущих ценах на 2016 год					4 114 519
	В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07					**4 402 535**
	Скидка субподрядчика К=0,901497899					3 968 876
	НДС в текущих ценах - 12 %					476 265
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %					**4 445 141**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул.

Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОД
по **Протоколу замены №1**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАМЕНОЙ. ВКЛЮЧИТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1					
1	**Е11-150402-0601 11-150402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.21 Кзтр=1,25, Кэм=1,25, Кмр=1,25**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены), применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,25, к времени использования машин - 1,25 и к расходу материалов - 1,25**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**873.4290**		**919.15**	**802810**
		Итого оплата труда:				**199.52**	**174264**
		Итого эксплуатация машин:				**95.62**	**83519**
		Итого материалов:				**625.15**	**546023**
		Накладные расходы	%	--		146.36	127836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85.24	74452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1150.75**	**1005097**
2	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**(Позиция 19)Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**293.0600**		**1140.67**	**334283**
		Итого оплата труда:				**184.52**	**54075**
		Итого эксплуатация машин:				**7.82**	**2291**
		Итого материалов:				**952.09**	**279018**
		Накладные расходы	%	--		155.38	45535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103.68	30385
		Сметная стоимость:				**1399.73**	**410204**
3	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**(Позиция 19) Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**293.0600**		**2328.22**	**682308**
		Накладные расходы	%	--		83.82	24563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192.96	56550
		Сметная стоимость:				**2605.00**	**763421**
4	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2933.4900**		**449.68**	**1319121**
		Итого оплата труда:				**422.60**	**1239695**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**7626**
		Итого материалов:				**25.71**	**75417**
		Накладные расходы	%	--		256.11	751298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56.46	165634
		Сметная стоимость:				**762.25**	**2236053**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**109.3300**		**7176.01**	**784553**
		Итого оплата труда:				**3194.50**	**349255**
		Итого эксплуатация машин:				**1437.48**	**157160**
		Итого материалов:				**3114.68**	**340528**
		Накладные расходы	%	--		2273.82	248597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		755.99	82652
		Сметная стоимость:				**10205.82**	**1115803**
6	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**742.88**	**162439**
		Итого оплата труда:				**294.76**	**64452**
		Итого эксплуатация машин:				**22.28**	**4871**
		Итого материалов:				**437.52**	**95668**
		Накладные расходы	%	--		212.72	46512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.45	16716
		Сметная стоимость:				**1032.05**	**225667**
7	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до толщ 40 мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**465.63**	**101815**
		Итого оплата труда:				**21.33**	**4665**
		Итого эксплуатация машин:				**15.55**	**3401**
		Итого материалов:				**436.47**	**95438**
		Накладные расходы	%	--		30.22	6608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39.67	8674
		Сметная стоимость:				**535.52**	**117097**
8	**Е11-110101-1109 11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**787.04**	**172094**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**275.45**	**60231**
		Итого эксплуатация машин:				**15.90**	**3477**
		Итого материалов:				**499.07**	**109126**
		Накладные расходы	%	--		202.12	44196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.13	17303
		Сметная стоимость:				**1068.29**	**233593**
9	**Е11-110101-1110 11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=35**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм (до толщ 40 мм)изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**	**218.6600**		**4340.14**	**949015**
		Итого оплата труда:				**597.04**	**130548**
		Итого эксплуатация машин:				**84.21**	**18413**
		Итого материалов:				**3682.03**	**805114**
		Накладные расходы	%	--		532.93	116530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389.85	85244
		Сметная стоимость:				**5262.92**	**1150789**
10	**Е11-110101-3603 11-110101-3603 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**360.0000**		**1649.81**	**593933**
		Итого оплата труда:				**139.96**	**50385**
		Итого эксплуатация машин:				**16.40**	**5903**
		Итого материалов:				**1501.56**	**540562**
		Накладные расходы	%	--		147.70	53171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143.80	51768
		Сметная стоимость:				**1941.31**	**698873**
11	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство (Коридор 1-этаж, коридор к столовой, столовая, кухня, раздевалки, туалет 2-этаж)**	**м2 покрытия**	**218.6600**		**3091.36**	**675958**
		Итого оплата труда:				**947.40**	**207159**
		Итого эксплуатация машин:				**60.54**	**13237**
		Итого материалов:				**2111.20**	**461635**
		Накладные расходы	%	--		709.03	155036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.03	66479
		Сметная стоимость:				**4104.42**	**897473**
12	**Е12-030101-0102 12-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки (Холл)**	**м2 стен**	**125.3800**		**385.16**	**48292**
		Итого оплата труда:				**342.61**	**42956**
		Итого эксплуатация машин:				**67.16**	**8421**
		Накладные расходы	%	--		223.64	28039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.70	6107
		Сметная стоимость:				**657.50**	**82438**
13	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**108.9600**		**1070.46**	**116638**
		Итого оплата труда:				**1010.26**	**110078**
		Итого эксплуатация машин:				**114.71**	**12499**
		Накладные расходы	%	--		612.09	66693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134.60	14666
		Сметная стоимость:				**1817.16**	**197997**
14	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Плитка потолочная АНГАРА (0,6х0,6м/7мм/24 шт/8,64 (Холл)**	**шт**	**816.0000**		**410.71**	**335139**
		Накладные расходы	%	--		14.79	12065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34.04	27776
		Сметная стоимость:				**459.54**	**374981**
15	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Уголок PL 19х19 -Е белый оцинк L-3.0м (70 шт.) (Холл)**	**шт**	**60.0000**		**339.29**	**20357**
		Накладные расходы	%	--		12.21	733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.12	1687
		Сметная стоимость:				**379.62**	**22777**
16	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Подвесная система 24 Албес ЭКОНОМ белый матовый L 3,7 (уп-20 шт.) (Холл)**	**шт**	**70.0000**		**562.50**	**39375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20.25	1418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.62	3263
		Сметная стоимость:				**629.37**	**44056**
17	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Подвесная система 24 Албес ЭКОНОМ белый матовый L 1,2 (уп-90 шт.) (Холл)**	**шт**	**360.0000**		**187.50**	**67500**
		Накладные расходы	%	--		6.75	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.54	5594
		Сметная стоимость:				**209.79**	**75524**
18	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Подвесная система 24 Албес ЭКОНОМ белый матовый L 0,6 (уп-90 шт.) (Холл)**	**шт**	**440.0000**		**93.75**	**41250**
		Накладные расходы	%	--		3.38	1485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.77	3419
		Сметная стоимость:				**104.89**	**46154**
19	**Прайс Лист ТОО "Барс Норд"**	**Европодвес к ПП о,5м (2отв.) (Холл)**	**шт**	**240.0000**		**44.64**	**10714**
		Накладные расходы	%	--		1.61	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.70	888
		Сметная стоимость:				**49.95**	**11987**
20	**Прайс Лист ТОО "ЭнергоПоставка"**	**Светодиодная панель(595х595х9мм)48w/3400Lm 6400R 464LPS 60048 в комплекте дроссель LEDDRIVER 48W (Холл)**	**шт**	**18.0000**		**7800.00**	**140400**
		Накладные расходы	%	--		280.80	5054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		646.46	11636
		Сметная стоимость:				**8727.26**	**157091**
21	**Е12-150102-1003 12-150102-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Секции радиаторов. Снятие одной или двух крайних**	**радиатор**	**66.0000**		**1545.01**	**101970**
		Итого оплата труда:				**1490.70**	**98386**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22.37**	**1477**
		Итого материалов:				**43.99**	**2903**
		Накладные расходы	%	--		968.34	63910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201.07	13270
		Сметная стоимость:				**2714.41**	**179151**
22	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка (Кабинеты НВП и технологии, Раздевалки, Кухня)**	**кВт**	**11.6200**		**14309.33**	**166274**
		Итого оплата труда:				**686.58**	**7978**
		Итого эксплуатация машин:				**126.79**	**1473**
		Итого материалов:				**13558.08**	**157545**
		Накладные расходы	%	--		944.76	10978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220.33	14180
		Сметная стоимость:				**16474.42**	**191433**
23	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое(Кабинет технологии)**	**м трубопровода**	**17.7700**		**62.21**	**1105**
		Итого оплата труда:				**57.79**	**1027**
		Итого эксплуатация машин:				**2.26**	**40**
		Итого материалов:				**2.16**	**38**
		Накладные расходы	%	--		38.40	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.05	143
		Сметная стоимость:				**108.66**	**1931**
24	**С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10.0000**		**90.85**	**909**
		Накладные расходы	%	--		3.27	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.53	75
		Сметная стоимость:				**101.65**	**1017**
25	**С123-020101-1302 23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**10.0000**		**90.87**	**909**
		Накладные расходы	%	--		3.27	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.53	75
		Сметная стоимость:				**101.67**	**1017**
26	**С123-020101-1502 23-020101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	**шт.**	**10.0000**		**68.37**	**684**
		Накладные расходы	%	--		2.46	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.67	57
		Сметная стоимость:				**76.50**	**765**
27	**С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5.0000**		**227.52**	**1138**
		Накладные расходы	%	--		8.19	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18.86	94
		Сметная стоимость:				**254.57**	**1273**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-021104-0403 23-021104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	**100 шт.**	**0.1000**		**5524.32**	**552**
		Накладные расходы	%	--		198.88	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457.86	46
		Сметная стоимость:				**6181.05**	**618**
29	**С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**17.7000**		**803.71**	**14226**
		Накладные расходы	%	--		28.93	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66.61	1179
		Сметная стоимость:				**899.26**	**15917**
30	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5.0000**		**293.04**	**1465**
		Итого оплата труда:				**282.13**	**1411**
		Итого эксплуатация машин:				**0.67**	**3**
		Итого материалов:				**10.56**	**53**
		Накладные расходы	%	--		170.72	854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37.10	186
		Сметная стоимость:				**500.86**	**2504**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10.2000**		**504.59**	**5147**
		Итого оплата труда:				**493.68**	**5036**
		Итого эксплуатация машин:				**0.67**	**7**
		Итого материалов:				**10.56**	**108**
		Накладные расходы	%	--		298.44	3044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64.24	655
		Сметная стоимость:				**867.27**	**8846**
32	**Е12-110101-0109 12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Холл, Спортзал, лест.марш)**	**м2**	**313.1400**		**1463.31**	**458222**
		Итого оплата труда:				**635.68**	**199057**
		Итого эксплуатация машин:				**18.25**	**5716**
		Итого материалов:				**823.35**	**257823**
		Накладные расходы	%	--		441.89	138374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152.42	47728
		Сметная стоимость:				**2057.62**	**644324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8150596**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7310064**
Материалы -			Тенге				**3609416**
Всего заработная плата -			Тенге				**2791652**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**682308**
Накладные расходы -			Тенге				**1920798**
Сметная прибыль -			Тенге				**738469**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9969331**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3459**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2791652**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**840532**
		Материалы -	Тенге				**157583**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9005**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**673152**
		Сдача и испытание -	Тенге				**254**
		Накладные расходы -	Тенге				**35894**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70114**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**946540**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9005**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10915871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2800657**
		РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА					
33	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**48.8000**		**1639.75**	**80020**
		Итого оплата труда:				**700.08**	**34164**
		Итого эксплуатация машин:				**108.08**	**5275**
		Итого материалов:				**883.41**	**43111**
		Накладные расходы	%	--		492.75	24046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170.60	8325
		Сметная стоимость:				**2303.10**	**112391**
34	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**35.3500**		**70.64**	**2497**
		Итого оплата труда:				**70.55**	**2494**
		Итого эксплуатация машин:				**0.09**	**3**
		Накладные расходы	%	--		45.74	1617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.31	329
		Сметная стоимость:				**125.69**	**4443**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**35.3500**		**119.42**	**4222**
		Итого оплата труда:				**107.66**	**3806**
		Итого эксплуатация машин:				**15.58**	**551**
		Накладные расходы	%	--		70.22	2482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.17	536
		Сметная стоимость:				**204.81**	**7240**
36	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**35.3500**		**533.32**	**18853**
		Итого оплата труда:				**524.26**	**18533**
		Итого эксплуатация машин:				**19.64**	**694**
		Накладные расходы	%	--		340.19	12026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69.88	2470
		Сметная стоимость:				**943.40**	**33349**
37	**Е12-070101-0209 12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**35.3500**		**373.94**	**13219**
		Итого оплата труда:				**320.76**	**11339**
		Итого эксплуатация машин:				**92.81**	**3281**
		Накладные расходы	%	--		209.85	7418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.70	1651
		Сметная стоимость:				**630.50**	**22288**
38	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Тамбур площадью более 2 м2. Монтаж из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**48.8000**		**2049.69**	**100025**
		Итого оплата труда:				**875.11**	**42705**
		Итого эксплуатация машин:				**135.11**	**6593**
		Итого материалов:				**1104.27**	**53888**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		615.94	30058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213.25	10407
		Сметная стоимость:				**2878.88**	**140489**
39	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года**	**Тамбур из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**48.8000**		**15044.07**	**734151**
		Накладные расходы	%	--		541.59	26429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246.85	60846
		Сметная стоимость:				**16832.51**	**821426**
40	**Е11-090101-0101 11-090101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных зданий высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**	**0.8896**		**35678.29**	**31739**
		Итого оплата труда:				**22589.45**	**20096**
		Итого эксплуатация машин:				**15004.38**	**13348**
		Итого материалов:				**1582.99**	**1408**
		Накладные расходы	%	--		15536.64	13821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4097.19	3645
		Сметная стоимость:				**55312.13**	**49206**
41	**С121-050206-0209 21-050206-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**160.0000**		**1329.39**	**212702**
		Накладные расходы	%	--		47.86	7657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110.18	17629
		Сметная стоимость:				**1487.43**	**237988**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Закладные детали. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.5652**		**5409.36**	**3057**
		Итого оплата труда:				**3631.45**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**905.66**	**512**
		Итого материалов:				**874.33**	**494**
		Накладные расходы	%	--		2485.91	1405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631.62	357
		Сметная стоимость:				**8526.89**	**4819**
43	**С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.0565**		**273977.22**	**15485**
		Накладные расходы	%	--		9863.18	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22707.23	1283
		Сметная стоимость:				**306547.63**	**17326**
44	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2.3000**		**131357.61**	**302123**
		Итого оплата труда:				**96603.98**	**222189**
		Итого эксплуатация машин:				**39786.96**	**91510**
		Итого материалов:				**4706.97**	**10826**
		Накладные расходы	%	--		65678.64	151061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15762.90	36255
		Сметная стоимость:				**212799.16**	**489438**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С121-060801-0104 21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**2.3000**		**294577.58**	**677528**
		Накладные расходы	%	--		10604.79	24391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24414.59	56154
		Сметная стоимость:				**329596.96**	**758073**
46	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**36.4343**		**2176.82**	**79311**
		Итого оплата труда:				**1485.30**	**54116**
		Итого эксплуатация машин:				**74.23**	**2704**
		Итого материалов:				**638.55**	**23265**
		Накладные расходы	%	--		946.23	34475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249.84	9103
		Сметная стоимость:				**3372.89**	**122889**
47	**С121-050109-0113 21-050109-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**19.9227**		**2632.27**	**52442**
		Накладные расходы	%	--		94.76	1888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218.16	4346
		Сметная стоимость:				**2945.19**	**58676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**10477969**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8607505**
	Материалы -		Тенге				**3729680**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2958809**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1681603**
		Накладные расходы -	Тенге				**2068896**
		Сметная прибыль -	Тенге				**854112**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11530512**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2958809**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1029933**
	Материалы -		Тенге				**12728**
	Всего заработная плата -		Тенге				**244337**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**693014**
		Накладные расходы -	Тенге				**191236**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97693**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1318862**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244337**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**840532**
	Материалы -		Тенге				**157583**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9005**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**673152**
	Сдача и испытание -		Тенге				**254**
		Накладные расходы -	Тенге				**35894**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70114**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**946540**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9005**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**13795915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3992**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3212151**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10477969**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3076204**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**454006**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**135947**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6947760**

2	3	4	5	6	7	8
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				1852141
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12330111
Накладные расходы II уровня		Тенге				443884
ИТОГО:		Тенге				12773995
Сметная прибыль		Тенге				1021920
ИТОГО по смете:		Тенге				13795915

Временные здания и сооружения 2,32 %	320 065
Итого	**14 115 980**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %	341 607
Итого	**14 457 587**
В текущих ценах на 2016 год	14 457 587
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	**15 469 618**
Скидка субподрядчика К=0,901497899	13 945 828
НДС в текущих ценах - 12 %	1 673 499
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**15 619 328**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Утверждена приказом Председаьеля
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1	99 332 522	12 632 609	87 745 852	12 506 299					1 515 913	14 148 522

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОД
по **Протоколу замены №1**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАМЕНОЙ. ВКЛЮЧИТЬ					
		РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА					
46	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**35.0657**		**2176.82**	**76332**
		Итого оплата труда:				**1485.30**	**52083**
		Итого эксплуатация машин:				**74.23**	**2603**
		Итого материалов:				**638.55**	**22391**
		Накладные расходы	%	--		946.23	33180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249.84	8761
		Сметная стоимость:				**3372.89**	**118273**
47	**С121-050109-0113 21-050109-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**19.1744**		**2632.27**	**50472**
		Накладные расходы	%	--		94.76	1817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218.16	4183

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2945.19**	**56472**
48	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15.0000**		**335.48**	**5032**
		Итого оплата труда:				**324.48**	**4867**
		Итого эксплуатация машин:				**0.83**	**12**
		Итого материалов:				**10.56**	**158**
		Накладные расходы	%	--		196.30	2944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42.54	638
		Сметная стоимость:				**574.31**	**8615**
49	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**35.3500**		**3395.92**	**120046**
		Итого оплата труда:				**457.69**	**16179**
		Итого эксплуатация машин:				**17.41**	**615**
		Итого материалов:				**2928.17**	**103511**
		Накладные расходы	%	--		405.81	14345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.14	10751
		Сметная стоимость:				**4105.87**	**145142**
50	**Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**35.3500**		**598.32**	**21151**
		Итого оплата труда:				**580.09**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**12.05**	**426**
		Итого материалов:				**11.79**	**417**
		Накладные расходы	%	--		380.92	13466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.34	2769
		Сметная стоимость:				**1057.58**	**37386**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С121-070509-0404 21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**	**м2**	**37.1175**		**584.39**	**21691**
		Накладные расходы	%	--		21.04	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48.43	1798
		Сметная стоимость:				**653.86**	**24270**
52	**Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**37.1175**		**593.08**	**22014**
		Итого оплата труда:				**590.07**	**21902**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**96**
		Итого материалов:				**1.65**	**61**
		Накладные расходы	%	--		356.35	13227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75.95	2819
		Сметная стоимость:				**1025.38**	**38060**
53	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20.0000**		**1016.37**	**20327**
		Итого оплата труда:				**605.28**	**12106**
		Итого эксплуатация машин:				**28.17**	**563**
		Итого материалов:				**404.97**	**8099**
		Накладные расходы	%	--		380.23	7605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111.73	2235
		Сметная стоимость:				**1508.32**	**30166**
54	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**40.2600**		**199.14**	**8017**
		Итого оплата труда:				**192.72**	**7759**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1.35**	**54**
		Итого материалов:				**5.76**	**232**
		Накладные расходы	%	--		125.17	5039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25.94	1045
		Сметная стоимость:				**350.26**	**14101**
55	**С121-130816-3407 21-130816-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**9.0000**		**624.24**	**5618**
		Накладные расходы	%	--		22.47	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51.74	466
		Сметная стоимость:				**698.45**	**6286**
56	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**35.3500**		**4530.57**	**160156**
		Итого оплата труда:				**301.34**	**10653**
		Итого эксплуатация машин:				**186.42**	**6590**
		Итого материалов:				**4062.28**	**143601**
		Накладные расходы	%	--		353.23	12487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390.70	13811
		Сметная стоимость:				**5274.50**	**186453**
57	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм (до толщ 70 мм) к норме 11-110101-1406**	**м2 пола**	**35.3500**		**-1126.76**	**-39831**
		Итого оплата труда:				**-67.01**	**-2369**
		Итого эксплуатация машин:				**-22.76**	**-805**
		Итого материалов:				**-1043.83**	**-36899**
		Накладные расходы	%	--		-82.84	-2928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-96.77	-3421
		Сметная стоимость:				**-1306.36**	**-46180**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**35.3500**		**3091.36**	**109280**
		Итого оплата труда:				**947.40**	**33491**
		Итого эксплуатация машин:				**60.54**	**2140**
		Итого материалов:				**2111.20**	**74631**
		Накладные расходы	%	--		709.03	25064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304.03	10748
		Сметная стоимость:				**4104.42**	**145091**
59	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**23.6900**		**533.32**	**12634**
		Итого оплата труда:				**524.26**	**12420**
		Итого эксплуатация машин:				**19.64**	**465**
		Накладные расходы	%	--		340.19	8059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69.88	1655
		Сметная стоимость:				**943.40**	**22349**
60	**Е11-061802-0301 11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**1.1845**		**38117.66**	**45150**
		Итого оплата труда:				**6949.29**	**8231**
		Итого эксплуатация машин:				**11867.94**	**14058**
		Итого материалов:				**21807.34**	**25831**
		Накладные расходы	%	--		4863.98	5761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438.53	4073
		Сметная стоимость:				**46420.16**	**54985**
61	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**23.6900**		**3560.79**	**84355**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**17600**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**2539**
		Итого материалов:				**2750.11**	**65150**
		Накладные расходы	%	--		596.93	14141

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332.62	7880
		Сметная стоимость:				**4490.34**	**106376**
62	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**22.1130**		**2001.19**	**44252**
		Итого оплата труда:				**928.04**	**20522**
		Итого эксплуатация машин:				**402.81**	**8907**
		Итого материалов:				**779.34**	**17234**
		Накладные расходы	%	--		646.99	14307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211.85	4685
		Сметная стоимость:				**2860.04**	**63244**
63	**С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 СТ РК 943-92**	**м2**	**107.7300**		**9334.19**	**1005572**
		Накладные расходы	%	--		336.03	36201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		773.62	83342
		Сметная стоимость:				**10443.84**	**1125115**
64	**С121-090102-0109 21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 СТ РК 943-92**	**м2**	**73.5000**		**9167.51**	**673812**
		Накладные расходы	%	--		330.03	24257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		759.80	55846
		Сметная стоимость:				**10257.34**	**753915**
65	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**536.8000**		**329.09**	**176654**
		Итого оплата труда:				**63.74**	**34218**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0.88**	**474**
		Итого материалов:				**264.88**	**142185**
		Накладные расходы	%	--		51.34	27558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.43	16337
		Сметная стоимость:				**410.86**	**220550**
66	**С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**2.0000**		**3238.80**	**6478**
		Накладные расходы	%	--		116.60	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268.43	537
		Сметная стоимость:				**3623.83**	**7248**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2629213**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2622736**
Материалы -			Тенге				**566603**
Всего заработная плата -			Тенге				**270168**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1757166**
Накладные расходы -			Тенге				**257513**
Сметная прибыль -			Тенге				**230420**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3110669**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**360**
Сметная заработная плата -			Тенге				**270168**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6478**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6478**
Накладные расходы -			Тенге				**233**
Сметная прибыль -			Тенге				**537**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7248**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3117917**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**360**
Сметная заработная плата -			Тенге				**270168**

РАЗДЕЛ 3.СПОРТЗАЛ

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-100404-0203 11-100404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей из древесностружечных плит**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**59.1200**		**949.49**	**56134**
		Итого оплата труда:				**522.08**	**30865**
		Итого эксплуатация машин:				**11.90**	**704**
		Итого материалов:				**419.88**	**24823**
		Накладные расходы	%	--		357.62	21143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104.57	6182
		Сметная стоимость:				**1411.68**	**83458**
68	**С121-070508-0709 21-070508-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм**	**100 м2**	**0.6326**		**66662.62**	**42170**
		Накладные расходы	%	--		2399.85	1518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5525.00	3495
		Сметная стоимость:				**74587.47**	**47183**
69	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**272.0000**		**237.72**	**64659**
		Итого оплата труда:				**232.31**	**63188**
		Итого эксплуатация машин:				**11.73**	**3191**
		Накладные расходы	%	--		150.80	41016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31.08	8454
		Сметная стоимость:				**419.60**	**114130**
70	**Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**272.0000**		**51.59**	**14032**
		Итого оплата труда:				**51.59**	**14032**
		Накладные расходы	%	--		33.44	9096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.80	1850
		Сметная стоимость:				**91.83**	**24978**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-110101-1109 11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**272.0000**		**787.04**	**214075**
		Итого оплата труда:				**275.45**	**74923**
		Итого эксплуатация машин:				**15.90**	**4325**
		Итого материалов:				**499.07**	**135746**
		Накладные расходы	%	--		202.12	54978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79.13	21524
		Сметная стоимость:				**1068.29**	**290576**
72	**Е11-110101-1110 11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=35**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**	**272.0000**		**4340.14**	**1180518**
		Итого оплата труда:				**597.04**	**162394**
		Итого эксплуатация машин:				**84.21**	**22904**
		Итого материалов:				**3682.03**	**1001514**
		Накладные расходы	%	--		532.93	144957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389.85	106038
		Сметная стоимость:				**5262.92**	**1431513**
73	**Коммерческое предложение "Спортивные покрытия"**	**Спортивное покрытие**	**м2**	**272.0000**		**9387.27**	**2553337**
		Накладные расходы	%	--		337.94	91920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778.02	211621
		Сметная стоимость:				**10503.23**	**2856878**
74	**Е12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**9.8900**		**26639.03**	**263460**
		Итого оплата труда:				**4393.02**	**43447**
		Итого эксплуатация машин:				**1320.88**	**13063**
		Итого материалов:				**21248.84**	**210151**
		Накладные расходы	%	--		3648.75	36086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2423.02	23964
		Сметная стоимость:				**32710.80**	**323510**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**79.1200**		**563.69**	**44599**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**24395**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**691**
		Итого материалов:				**251.34**	**19886**
		Накладные расходы	%	--		209.08	16542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.82	4891
		Сметная стоимость:				**834.59**	**66033**
76	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой**	**м2**	**380.0000**		**119.72**	**45493**
		Итого оплата труда:				**119.72**	**45493**
		Накладные расходы	%	--		77.61	29492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.79	5999
		Сметная стоимость:				**213.12**	**80984**
77	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от штукатурки**	**м2**	**156.0000**		**119.72**	**18676**
		Итого оплата труда:				**119.72**	**18676**
		Накладные расходы	%	--		77.61	12107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.79	2463
		Сметная стоимость:				**213.12**	**33246**
78	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**156.0000**		**563.69**	**87936**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**48099**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**1362**
		Итого материалов:				**251.34**	**39209**
		Накладные расходы	%	--		209.08	32616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.82	9644
		Сметная стоимость:				**834.59**	**130196**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**471.3500**		**159.21**	**75043**
		Итого оплата труда:				**149.61**	**70518**
		Итого эксплуатация машин:				**1.22**	**577**
		Итого материалов:				**8.98**	**4230**
		Накладные расходы	%	--		90.67	42736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.99	9422
		Сметная стоимость:				**269.87**	**127202**
80	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**149.0000**		**511.12**	**76157**
		Итого оплата труда:				**422.60**	**62968**
		Итого эксплуатация машин:				**2.60**	**387**
		Итого материалов:				**87.15**	**12986**
		Накладные расходы	%	--		258.32	38490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.56	9172
		Сметная стоимость:				**831.00**	**123819**
81	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**120.0000**		**589.30**	**70716**
		Итого оплата труда:				**446.48**	**53578**
		Итого эксплуатация машин:				**1.09**	**131**
		Итого материалов:				**142.31**	**17078**
		Накладные расходы	%	--		294.58	35350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70.71	8485
		Сметная стоимость:				**954.59**	**114551**
82	**Е11-200301-0201 11-200301-0201 РСНБ РК 2015**	**Решетки. Установка**	**решетка**	**6.0000**		**1400.34**	**8402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1009.64**	**6058**
		Итого эксплуатация машин:				**48.86**	**293**
		Итого материалов:				**352.72**	**2116**
		Накладные расходы	%	--		682.19	4093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166.60	1000
		Сметная стоимость:				**2249.13**	**13495**
83	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**69.0000**		**256.27**	**17683**
		Итого оплата труда:				**65.51**	**4520**
		Итого эксплуатация машин:				**1.77**	**122**
		Итого материалов:				**189.82**	**13098**
		Накладные расходы	%	--		50.56	3488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24.55	1694
		Сметная стоимость:				**331.37**	**22865**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4833089**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2271350**
Материалы -			Тенге				**1478720**
Всего заработная плата -			Тенге				**717096**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**42170**
Накладные расходы -			Тенге				**519616**
Сметная прибыль -			Тенге				**223277**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3014243**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**775**
Сметная заработная плата -			Тенге				**717096**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2561739**
Материалы -			Тенге				**2116**
Всего заработная плата -			Тенге				**6058**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2553337**
Сдача и испытание -			Тенге				**299**
Накладные расходы -			Тенге				**96013**
Сметная прибыль -			Тенге				**212620**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2870373**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6058**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5884616**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**783**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				723153
		РАЗДЕЛ 4.КОРИДОРЫ, РАЗДЕВАЛКИ, КАБИНЕТ, ИНВЕНТАРНАЯ					
84	Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	151.9200		1162.56	176617
		Итого оплата труда:				1093.87	166180
		Итого эксплуатация машин:				124.47	18910
		Накладные расходы	%	--		711.60	108106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149.93	22778
		Сметная стоимость:				2024.10	307501
85	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35.5200		3534.00	125528
		Итого оплата труда:				1065.66	37852
		Итого эксплуатация машин:				180.95	6427
		Итого материалов:				2330.04	82763
		Накладные расходы	%	--		688.07	24440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337.77	11997
		Сметная стоимость:				4559.84	161965
86	Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	м2	132.6100		563.69	74751
		Итого оплата труда:				308.33	40887
		Итого эксплуатация машин:				8.73	1158
		Итого материалов:				251.34	33330
		Накладные расходы	%	--		209.08	27725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61.82	8198
		Сметная стоимость:				834.59	110675
87	Е12-110101-0106 12-110101-0106 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	м2	52.0000		620.31	32256
		Итого оплата труда:				350.54	18228
		Итого эксплуатация машин:				9.14	475

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**265.56**	**13809**
		Накладные расходы	%	--		236.96	12322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.58	3566
		Сметная стоимость:				**925.86**	**48144**
88	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**128.0000**		**157.47**	**20156**
		Итого оплата труда:				**149.61**	**19150**
		Итого эксплуатация машин:				**1.22**	**157**
		Итого материалов:				**7.23**	**926**
		Накладные расходы	%	--		90.61	11597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19.85	2540
		Сметная стоимость:				**267.92**	**34293**
89	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамических на растворе из сухой смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**135.0000**		**3445.72**	**465172**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**100297**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**14471**
		Итого материалов:				**2635.03**	**355729**
		Накладные расходы	%	--		592.79	80026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.08	43616
		Сметная стоимость:				**4361.59**	**588814**
90	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**75.6500**		**237.72**	**17983**
		Итого оплата труда:				**232.31**	**17574**
		Итого эксплуатация машин:				**11.73**	**887**
		Накладные расходы	%	--		150.80	11408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31.08	2351
		Сметная стоимость:				**419.60**	**31742**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75.6500**		**742.88**	**56199**
		Итого оплата труда:				**294.76**	**22299**
		Итого эксплуатация машин:				**22.28**	**1685**
		Итого материалов:				**437.52**	**33098**
		Накладные расходы	%	--		212.72	16092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76.45	5783
		Сметная стоимость:				**1032.05**	**78074**
92	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм (до толщ. 50 мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**75.6500**		**698.45**	**52838**
		Итого оплата труда:				**32.00**	**2421**
		Итого эксплуатация машин:				**23.33**	**1765**
		Итого материалов:				**654.70**	**49528**
		Накладные расходы	%	--		45.33	3429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59.50	4501
		Сметная стоимость:				**803.28**	**60768**
93	**Е12-070101-1102 12-070101-1102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь свыше 20 м2**	**м2**	**45.2800**		**792.15**	**35869**
		Итого оплата труда:				**159.70**	**7231**
		Итого эксплуатация машин:				**6.29**	**285**
		Итого материалов:				**629.38**	**28498**
		Накладные расходы	%	--		126.30	5719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.48	3327
		Сметная стоимость:				**991.93**	**44915**
94	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамических на растворе из сухой смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**57.9300**		**3445.72**	**199610**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**43039**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**6210**
		Итого материалов:				**2635.03**	**152647**
		Накладные расходы	%	--		592.79	34340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.08	18716
		Сметная стоимость:				**4361.59**	**252667**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1256979**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1256979**
	Материалы -		Тенге				**750329**
	Всего заработная плата -		Тенге				**475159**
		Накладные расходы -	Тенге				**335206**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127375**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1719559**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475159**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1719559**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475159**
		РАЗДЕЛ 5. СТОЛОВАЯ					
95	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**6.6700**		**1162.56**	**7754**
		Итого оплата труда:				**1093.87**	**7296**
		Итого эксплуатация машин:				**124.47**	**830**
		Накладные расходы	%	--		711.60	4746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149.93	1000
		Сметная стоимость:				**2024.10**	**13501**
96	**Е12-050101-1501 12-050101-1501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**м2 проемов**	**16.8400**		**3489.23**	**58759**
		Итого оплата труда:				**1964.25**	**33078**
		Итого эксплуатация машин:				**885.59**	**14913**
		Итого материалов:				**1033.65**	**17407**
		Накладные расходы	%	--		1328.28	22368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385.40	6490
		Сметная стоимость:				**5202.90**	**87617**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Е12-110101-0102 12-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**33.6800**		**539.53**	**18171**
		Итого оплата труда:				**308.33**	**10385**
		Итого эксплуатация машин:				**8.73**	**294**
		Итого материалов:				**227.17**	**7651**
		Накладные расходы	%	--		208.21	7012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59.82	2015
		Сметная стоимость:				**807.55**	**27198**
98	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33.6800**		**463.66**	**15616**
		Итого оплата труда:				**348.44**	**11735**
		Итого эксплуатация машин:				**3.65**	**123**
		Итого материалов:				**113.31**	**3816**
		Накладные расходы	%	--		214.51	7225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54.25	1827
		Сметная стоимость:				**732.42**	**24668**
99	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамических на растворе из сухой смеси. Устройство (Кухня)**	**м2 покрытия**	**27.9000**		**3445.72**	**96136**
		Итого оплата труда:				**742.94**	**20728**
		Итого эксплуатация машин:				**107.19**	**2991**
		Итого материалов:				**2635.03**	**73517**
		Накладные расходы	%	--		592.79	16539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323.08	9014
		Сметная стоимость:				**4361.59**	**121688**
100	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**5.0000**		**7741.67**	**38708**
		Итого оплата труда:				**7500.84**	**37504**
		Итого эксплуатация машин:				**359.14**	**1796**
		Итого материалов:				**44.21**	**221**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4972.31	24862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1017.12	5086
		Сметная стоимость:				**13731.09**	**68655**
101	**51-040106-0113 51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**5.0000**		**41456.00**	**207280**
		Накладные расходы	%	--		1492.42	7462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3435.87	17179
		Сметная стоимость:				**46384.29**	**231921**
102	**Е11-170601-0101 11-170601-0101 РСНБ РК 2015**	**Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**75614.80**	**302459**
		Итого оплата труда:				**1943.28**	**7773**
		Итого эксплуатация машин:				**61.89**	**248**
		Итого материалов:				**73634.27**	**294537**
		Накладные расходы	%	--		3938.13	15753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6364.23	25457
		Сметная стоимость:				**85917.16**	**343669**
103	**С123-030102-2301 23-030102-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши**	**шт.**	**4.0000**		**73397.16**	**293589**
		Накладные расходы	%	--		2642.30	10569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6083.16	24333
		Сметная стоимость:				**82122.61**	**328490**
104	**Е11-170501-0104 11-170501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**4.0000**		**1138.17**	**4553**
		Итого оплата труда:				**794.14**	**3177**
		Итого эксплуатация машин:				**43.08**	**172**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**321.90**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		537.90	2152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134.09	536
		Сметная стоимость:				**1810.15**	**7241**
105	**С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4.0000**		**8737.94**	**34952**
		Накладные расходы	%	--		314.57	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724.20	2897
		Сметная стоимость:				**9776.71**	**39107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1077976**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**207280**
Накладные расходы -			Тенге				**7462**
Сметная прибыль -			Тенге				**17179**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**231921**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**196436**
Материалы -			Тенге				**102392**
Всего заработная плата -			Тенге				**83222**
Накладные расходы -			Тенге				**57890**
Сметная прибыль -			Тенге				**20346**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**274672**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**83222**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**674261**
Материалы -			Тенге				**296046**
Всего заработная плата -			Тенге				**48454**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**328540**
Накладные расходы -			Тенге				**54593**
Сметная прибыль -			Тенге				**58308**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**787162**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**48454**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1293756**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**168**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**9797258**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**207280**
	Накладные расходы -		Тенге				**7462**
	Сметная прибыль -		Тенге				**17179**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**231921**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6347500**
	Материалы -		Тенге				**2898043**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1545644**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1799335**
		Накладные расходы -	Тенге				**1170225**
		Сметная прибыль -	Тенге				**601418**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8119143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1890**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1545644**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6478**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6478**
		Накладные расходы -	Тенге				**233**
		Сметная прибыль -	Тенге				**537**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7248**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3236000**
	Материалы -		Тенге				**298162**
	Всего заработная плата -		Тенге				**54512**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2881878**
	Сдача и испытание -		Тенге				**299**
		Накладные расходы -	Тенге				**150606**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270929**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3657535**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54512**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**12015847**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1600156**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9797258**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1545793**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**160289**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				207280
		Накладные расходы I уровня	Тенге				941917
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				10739174
		Накладные расходы II уровня	Тенге				386610
		ИТОГО	Тенге				11125785
		Сметная прибыль	Тенге				890063
		ИТОГО по смете:	Тенге				12015847

Временные здания и сооружения 2,32 % 273 959

Итого **12 082 526**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 % 292 397

Итого **12 582 203**

В текущих ценах на 2016 год 12 582 203

В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07 **13 462 957**

Скидка субподрядчика К=0,901497899 12 136 828

НДС в текущих ценах - 12 % 1 456 419

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % **13 593 247**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-5"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОД
на **Ремонт школы (локальная смета 2-1-1)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Отделочные работы						
		1.1 Потолок						
3	11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	шиваемой поверхности		**958,458**	**330,04**	**316340**	**54,8** / **121990**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,299	286,5789	773,01	221528	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	1,32267		1083	
		Итого по заработной плате					**222610**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,11980725	1364,14	163	
						735,19	88	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,198073	1766,75	2117	

	830,04	994
		2280
Итого по эксплуатации машин		**316 351**
Итого прямые затраты по разделу 1		121 991
Накладные расходы I уровня, тенге		438 343
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		15 780
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		454 122
Итого, тенге		36 330
Сметная прибыль (8 %), тенге		**490 452**
Итого по разделу на подряд, тенге		
Временные здания и сооружения 2,32 %		11 378
Итого		**501 830**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в		12 144
Итого		**513 975**
		513 975
В текущих ценах на 2016 год		**549 953**
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07		495 781
Скидка субподрядчика К=0,901497899		59 494
НДС в текущих ценах - 12 %		**555 275**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Утверждена приказом Председаьеля
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО "ПМК-5"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР (в текущем уровне цен	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1	113 588 220,48	12 728 302	100 337 329	12 591 477					1 527 396	14 255 698,48

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11
ЗА АВГУСТ 2019 ГОД
на **Электромонтажные работы (локальная смета 2-1-3)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**13-080305-0909**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.		**8**	**3269.38**	**26155**	**42.8** ——— **8854**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	24.00	855.45	20531	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.160		155	
		Итого по заработной плате					**20686**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.01	0.08	3221.86	258	
						——— 1113.33	——— 89	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.08	2239.28	179	
						——— 830.04	——— 66	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.51	4.08	13.64	56	
						———	——— 0	
		Итого по эксплуатации машин					**493**	

3	**13-080303-0601**						
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		**54**	**1753.24**	**94675**	**42.8**
							18969
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	54.00	820.74	44320	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				0	
	Итого по заработной плате					**44320**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0.13	7.02	142.69	1002	
						0	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	2.16	9.03	20	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**1022**	
5	**13-080303-0602**						
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		**8**	**2917.25**	**23338**	**42.8**
							5687
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	16.00	820.74	13132	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.160		155	
	Итого по заработной плате					**13287**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.01	0.08	3221.86	258	
					1113.33	89	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0.13	1.04	142.69	148	
						0	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.08	2239.28	179	
					830.04	66	
34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	1.6	26.3	42	
						0	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.32	9.03	3	

						0	
	Итого по эксплуатации машин					**630**	
8	**13-080305-0402**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	**438**	**1618.82**	**709045**	**42.8**
							226962
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.99	433.62	855.45	370940
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4776	209.1888		159346
		Итого по заработной плате					**530286**
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0268	11.7384	3221.86	37819
						1113.33	13069
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0.424	185.71	1018.8	189203
						735.19	136534
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0268	11.7384	2239.28	26286
						830.04	9743
		Итого по эксплуатации машин					**253308**
9	**23-070106-1303**	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**	шт.	**21**	**31410.58**	**659622**	**–**
10	**23-070108-0101**	**Решетка для светильника модели RTX Sport 236**	шт.	**0**	**4137.96**	**0**	**–**
11	**23-070102-1305**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82**	шт.	**417**	**1349.38**	**562691**	**–**
12	**13-080305-0401**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	**57**	**1249.32**	**71211**	**42.8**
							22245

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.76	43.32	855.45	37058	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.346	19.7220		14917	
	Итого по заработной плате					**51975**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0155	0.8835	3221.86	2847	
					1113.33	984	
31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0.315	17.955	1018.8	18293	
					735.19	13200	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0155	0.8835	2239.28	1978	
					830.04	733	
	Итого по эксплуатации машин					**23118**	
14 13-080305-0301							
	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		**57**	**1670.81**	**95236**	**42.8**
							16199
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.41	23.37	855.45	19992	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4256	24.2592		17857	
	Итого по заработной плате					**37849**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0008	0.0456	3221.86	147	
					1113.33	51	
31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до	маш.-ч	0.424	24.168	1018.8	24622	
					735.19	17768	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0008	0.0456	2239.28	102	
					830.04	38	
	Итого по эксплуатации машин					**24871**	
16 13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		**24**	**859.17**	**20620**	**42.8**
							7429

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.82	19.68	855.45	16835	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0224	0.5376		522	
	Итого по заработной плате					**17357**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0112	0.2688	3221.86	866	
					1113.33	299	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0.256	6.144	142.69	877	
						0	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0112	0.2688	2239.28	602	
					830.04	223	
	Итого по эксплуатации машин					**2345**	
17 23-080304-0701							
	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.		**24**	**22314.69**	**535553**	**–**
20 13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**62**	**262.18**	**16255**	**42.8**
							6604
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	17.98	855.45	15381	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0496		49	
	Итого по заработной плате					**15429**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0004	0.0248	3221.86	80	
					1113.33	28	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.025	2239.28	56	
					830.04	21	
	Итого по эксплуатации машин					**136**	
22 13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**96**	**262.17**	**25168**	**42.8**
							10225

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	27.84	855.45	23816	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0768		75	
	Итого по заработной плате					**23891**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0004	0.0384	3221.86	124	
					1113.33	43	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.038	2239.28	86	
					830.04	32	
	Итого по эксплуатации машин					**210**	
24 13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		**10**	**290.9**	**2909**	**42.8**
							1210
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.33	3.30	855.45	2823	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.0060		5	
	Итого по заработной плате					**2828**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0003	0.0030	3221.86	10	
					1113.33	3	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0003	0.003	2239.28	7	
					830.04	2	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.064	0.64	9.03	6	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**23**	
26 13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.		**49**	**424.23**	**20787**	**40.6**
							8380
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.5	24.50	842.43	20640	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**20640**	

27	**23-070202-0701**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.		**-196**	**40.82**	**-8001**	**–**
28	**13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м		**1046.2**	**274.25**	**286902**	**42.8**
								58351
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.16	167.39	810.82	135725	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.6277		610	
		Итого по заработной плате					**136335**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0003	0.3139	3221.86	1011	
						1113.33	349	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0003	0.3139	2239.28	703	
						830.04	261	
		Итого по эксплуатации машин					**1714**	
30	**23-060144-0704**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**-0.22411**	**248377.57**	**-55664**	**–**
31	**23-060144-0902**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0.22411**	**301212.84**	**67505**	**–**
32	**11-460302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд		**1046.2**	**181.99**	**190422**	**50.8**
								74667
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.1348	141.0278	792.22	111725	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0406	42.4757		35257	
		Итого по заработной плате					**146982**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0406	42.4757	1818.7	77251	

					830.04	35257	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0.0812	84.9514	16.8	1427	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**78678**	
33 13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**24**	**2358.25**	**56598**	**42.8**
							6110
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.7	16.80	810.82	13622	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.028	0.6720		652	
	Итого по заработной плате					**14275**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.014	0.3360	3221.86	1083	
					1113.33	374	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0.254	6.096	142.69	870	
						0	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.014	0.336	2239.28	752	
					830.04	279	
	Итого по эксплуатации машин					**2705**	
34 11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		**40.32**	**1570.98**	**63342**	**59.1**
							37435
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2.1735	87.63552	722.79	63342	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**63342**	
35 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**26.88**	**668.75**	**17976**	**59.1**
							10624

01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	1.01775	27.35712	657.09	17976	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**17976**	
36 13-080201-0301	**Устройство постели**	м кабеля		**64**	**322.3**	**20627**	**42.8**
							4021
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.06	3.8400	830.04	3187	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0998	6.3872		6207	
	Итого по заработной плате					**9395**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0499	3.1936	3221.86	10289	
					1113.33	3556	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0499	3.1936	2239.28	7151	
					830.04	2651	
	Итого по эксплуатации машин					**17440**	
37 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		**64**	**393.58**	**25189**	**42.8**
							3227
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.14	8.96	810.82	7265	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0044	0.2816		274	
	Итого по заработной плате					**7540**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0022	0.1408	3221.86	454	
					1113.33	157	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0.0313	2.0032	142.69	286	
						0	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0022	0.1408	2239.28	315	
					830.04	117	
	Итого по эксплуатации машин					**1055**	

38	**13-080208-0207**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м		**240**	**446.43**	**107143**	**42.8**
								15491
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.18	43.20	810.82	35027	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	1.2		1166	
		Итого по заработной плате					**36193**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.0025	0.6	3221.86	1933	
						1113.33	668	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0.0336	8.0640	142.69	1151	
							0	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0025	0.6	2239.28	1344	
						830.04	498	
		Итого по эксплуатации машин					**4428**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**3,635,301**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					542,689	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4,177,989	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					150,408	
		Итого, тенге					4,328,397	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					346,272	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4,674,668**	
		Временные здания и сооружения 2,32 %					108,452	
		Итого					**4,783,121**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в					115,752	
		Итого					**4,898,872**	
		В текущих ценах на 2016 год					4,898,872	
		В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07					**5,241,793**	

Скидка субподрядчика К=0,901497899	4 725 466
НДС в текущих ценах - 12 %	567 056
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**5 292 521,60**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10
ЗА АВГУСТ 2019 ГОД

на **Водопровод и канализация (локальная смета 2-1-2)**
Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водомерный узел							
1	**11-160901-0201**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел		**1**	**10725**	**10725**	**60.4**
								3258
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	6.8195	6.8195	782.92	5339	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0625	0.0625		55	
		Итого по заработной плате					**5394**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0125	0.0125	3522.11	44	
						830.04	10	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.0125	3039.01	38	
						1113.33	14	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0.6875	0.6875	142.69	98	
							0	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0375	0.0375	1766.75	66	
					830.04	31	
	Итого по эксплуатации машин					**246**	
3 23-030302-0101	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.		**-1**	**24589.22**	**-24589**	**–**
4 11-181001-0101							
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр		**1**	**4761**	**4761**	**60.4**
							445
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.8625	0.8625	810.82	699	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.045	0.045		37	
	Итого по заработной плате					**735**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00125	0.00125	3039.01	4	
					1113.33	1	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0.3475	0.3475	142.69	50	
						0	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04375	0.04375	1766.75	77	
					830.04	36	
	Итого по эксплуатации машин					**831**	
9 11-161101-0101							
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		**4**	**60**	**240**	**60.4**
							140
01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0.05762	0.23048	1002.99	231	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–			-	
	Итого по заработной плате					**231**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	0.01875	0.075	120.74	9	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**-8,864**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					3,843	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					-5,021	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					-181	
	Итого, тенге					-5,202	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-416	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**-5,618**	

Раздел 2 Холодное водоснабжение В1

10	**11-160501-0201**						
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		**110**	**2000.99**	**220109**	**60.4**
							115552
	01-010102-0142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.886	207.46	855.45	177472	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1705	18.755		13839	
	Итого по заработной плате					**191311**	
	31-050101-0102 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.06875	3522.11	242	
					830.04	57	
	31-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.04125	3039.01	125	
					1113.33	46	
	31-060202-0201 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.16675	18.3425	2199.73	40349	
					735.19	13485	
	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.3025	1766.75	534	
					830.04	251	
	Итого по эксплуатации машин					**41250**	
12	**11-160501-0202**						
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		**46**	**1510.07**	**69463**	**60.4**
							37423
	01-010102-0142 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.4835	68.241	855.45	58377	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0.10525	4.8415		3581	
	Итого по заработной плате					**61956**	
	31-050101-0102 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.02875	3522.11	101	

					830.04	24	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.01725	3039.01	52	
					1113.33	19	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1015	4.669	2199.73	10271	
					735.19	3433	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.1265	1766.75	223	
					830.04	105	
	Итого по эксплуатации машин					**10648**	
14 11-160501-0203							
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		**25**	**1178.04**	**29451**	**60.4**
							16290
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.2075	30.1875	855.45	25824	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06175	1.5438		1146	
	Итого по заработной плате					**26970**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.015625	3522.11	55	
					830.04	13	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.009375	3039.01	28	
					1113.33	10	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.058	1.45	2199.73	3190	
					735.19	1066	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.06875	1766.75	121	
					830.04	57	
	Итого по эксплуатации машин					**3394**	
16 11-160501-0204							
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		**41**	**1562.88**	**64078**	**60.4**
							35520

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.61	66.01	855.45	56468	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.07688	3.15208		2340	
	Итого по заработной плате					**58809**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.02050	3039.01	62	
					1113.33	23	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.0725	2.9725	2199.73	6539	
					735.19	2185	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.003875	0.158875	1766.75	281	
					830.04	132	
	Итого по эксплуатации машин					**6882**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**383,102**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					204,785	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					587,888	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					21,164	
	Итого, тенге					609,052	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					48,724	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**657,776**	

Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ

43	**11-160501-0201**						
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		**71**	**2000.99**	**142070**	**60.4**
							74584
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.886	133.9060	855.45	114550	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1705	12.1055		8933	
	Итого по заработной плате					**123483**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.044375	3522.11	156	
					830.04	37	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.026625	3039.01	81	
					1113.33	30	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.16675	11.83925	2199.73	26043	

					735.19	8704	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.19525	1766.75	345	
					830.04	162	
	Итого по эксплуатации машин					**26625**	
45 11-160501-0202							
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		**60**	**1510.05**	**90603**	**60.4**
							48812
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.4835	89.01	855.45	76144	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.10525	6.315		4670	
	Итого по заработной плате					**80814**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.0375	3522.11	132	
					830.04	31	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.0225	3039.01	68	
					1113.33	25	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1015	6.09	2199.73	13396	
					735.19	4477	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.165	1766.75	292	
					830.04	137	
	Итого по эксплуатации машин					**13888**	
47 11-160501-0203							
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		**28**	**1178.04**	**32985**	**60.4**
							18246
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.2075	33.81	855.45	28923	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.06175	1.729		1285	
	Итого по заработной плате					**30208**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000625	0.0175	3522.11	62	

					830.04	15	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000375	0.0105	3039.01	32	
					1113.33	12	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.058	1.624	2199.73	3572	
					735.19	1194	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00275	0.077	1766.75	136	
					830.04	64	
	Итого по эксплуатации машин					**3802**	
69 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**18**	**697.56**	**12556**	**60.4**
							7264
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.805	14.49	830.04	12027	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–			0	
	Итого по заработной плате					**12027**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0125	0.2250	9.03	2	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
73 29-000000-0000(пл)ТО(	**Полотенцесушитель электрический белый в комлекте**	компл.		**-2**	**44850**	**-89700**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**188,514**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					148,906	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					337,421	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					12,147	
	Итого, тенге					349,568	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27,965	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**377,533**	
	Раздел 4 Канализация К1						
74 11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		**39**	**577.72**	**22531**	**60.4**

							13541
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.6716	26.1924	855.45	22406	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00038	0.01482		13	
	Итого по заработной плате					**22419**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000125	0.004875	3522.11	17	
					830.04	4	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000125	0.004875	3039.01	15	
					1113.33	5	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000125	0.004875	1766.75	9	
					830.04	4	
	Итого по эксплуатации машин					**41**	
76 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**116**	**558.21**	**64752**	**60.4**
							38655
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.644	74.7040	855.45	63906	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00088	0.10208		92	
	Итого по заработной плате					**63998**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.000375	0.0435	3522.11	153	
					830.04	36	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00025	0.0290	3039.01	88	
					1113.33	32	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00025	0.029	1766.75	51	
					830.04	24	
	Итого по эксплуатации машин					**292**	
78 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**38.85**	**1280.05**	**49730**	**59.1**

							29391
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1.771	68.8034	722.79	49730	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-			
	Итого по заработной плате					**49730**	
79 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**38.7**	**668.76**	**25881**	**59.1**
							15296
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	1.01775	39.38693	657.09	25881	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**25881**	
80 11-160201-0102	**Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях(выпуск)**	м трубопровода		**15**	**789.07**	**11836**	**60.4**
							5912
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.805	12.0750	792.22	9566	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01688	0.25320		222	
	Итого по заработной плате					**9788**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00275	0.04125	3039.01	125	
					1113.33	46	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014125	0.211875	1766.75	374	
					830.04	176	
	Итого по эксплуатации машин					**499**	
85 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**12**	**2740.22**	**32883**	**60.4**
							15694
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2.553	30.6360	820.74	25144	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08875	1.06500		838	
	Итого по заработной плате					**25983**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.04	0.4800	1364.14	655	

					735.19	353	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.04875	0.58500	1766.75	1034	
					830.04	486	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.3	9.03	3	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**1691**	
86 23-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		**-11**	**12152.29**	**-133675**	**–**
87 11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**13**	**2155.5**	**28022**	**60.4**
							14888
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2.2425	29.1525	830.04	24198	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04375	0.56875		452	
	Итого по заработной плате					**24650**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01625	0.2113	1364.14	288	
					735.19	155	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0275	0.35750	1766.75	632	
					830.04	297	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.025	0.325	9.03	3	
						0	
	Итого по эксплуатации машин					**993**	
88 23-030102-0904	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.		**-1**	**5836.65**	**-5837**	**–**
89 23-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.		**-1**	**803.66**	**-804**	**–**
90 11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект		**2**	**1306**	**2612**	**60.4**
							1245

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1.1385	2.277	830.04	1890	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.10625	0.213		171	
	Итого по заработной плате					**2061**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.02875	0.058	1364.14	78	
					735.19	42	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0775	0.155	1766.75	274	
					830.04	129	
	Итого по эксплуатации машин					**352**	
91 23-030102-0208							
	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.		**-2**	**7302.88**	**-14606**	**–**
92 23-030102-1306	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.		**-2**	**560.5**	**-1121**	**–**
93 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**0.1**	**23400**	**2340**	**48.5**
							60
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1.5525	0.15525	672.58	104	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.22663	0.02266		19	
	Итого по заработной плате					**123**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.6	0.0600	10.59	1	
						0	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.225	0.02250	3522.11	79	
					830.04	19	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001625	0.0001625	1766.75	0	
					830.04	0	
	Итого по эксплуатации машин					**80**	
94 11-170101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект		**2**	**4599.5**	**9199**	**60.4**
							547
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.529	1.058	830.04	878	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01625	0.0325		27
	Итого по заработной плате					**905**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00375	0.0075	1364.14	10
					735.19	6
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.0250	1766.75	44
					830.04	21
	Итого по эксплуатации машин					**54**

Итого прямые затраты по разделу 4	**93,741**
Накладные расходы I уровня, тенге	135,228
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	228,970
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	8,243
Итого, тенге	237,212
Сметная прибыль (8 %), тенге	18,977
Итого по разделу на подряд, тенге	**256,189**

Итого прямые затраты по смете	**656,494**
Накладные расходы I уровня, тенге	**492,762**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**1,149,256**
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**41,373**
Итого, тенге	**1,190,630**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**95,251**
Итого по смете на подряд, тенге	**1,285,880**

Временные здания и сооружения 2,32 %	29,832
Итого	**1,315,712**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	31,840
Итого	**1,347,552**
В текущих ценах на 2016 год	1,347,552
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	**1,441,881**
Скидка субподрядчика К=0,901497899	1,299,853
НДС в текущих ценах - 12 %	155,982

НДС в текущих ценах - 12 %
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %

155 982
1 455 834,88

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ПМК-5"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа №1" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Школьная, 1
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
ЗА АВГУСТ 2019 ГОД
на **Ремонт школы (локальная смета 2-1-1)**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Отделочные работы						
		1.1 Потолок						
2	**12-110101-0105**							
		Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 3 мм(затирка потолков)	м2		**2321.3**	**343.58**	**797555**	**59.1**
								369534
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.3724	864.45212	716.6	619466	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0034	7.89242		5802	
		Итого по заработной плате					**625269**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0034	7.89242	1364.14	10766	
						735.19	5802	
		Итого по эксплуатации машин					**10766**	
3	**11-150405-0106**							
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности		**3045.422**	**330.04**	**1005122**	**54.8**
								387615

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.299	910.5812	773.01	703888	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00138	4.20268		3440	
	Итого по заработной плате					**707327**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.38067775	1364.14	519	
					735.19	280	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	3.806778	1766.75	6726	
					830.04	3160	
	Итого по эксплуатации машин					**7245**	
1.2 Стены							
5 12-110101-0101	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (затирка стен)**	м2		**1788.68**	**329.97**	**590230**	**59.1**
							226563
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.2958	529.09154	716.6	379147	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0032	5.72378		4208	
	Итого по заработной плате					**383356**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0032	5.723776	1364.14	7808	
					735.19	4208	
	Итого по эксплуатации машин					**7808**	
6 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	иваемой поверхности		**1794.68**	**296**	**531215**	**54.8**
							203070
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26565	476.7567	773.01	368538	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00138	2.47666		2028	
	Итого по заработной плате					**370566**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.224335	1364.14	306	
					735.19	165	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	2.243350	1766.75	3963	
					830.04	1862	
	Итого по эксплуатации машин					**4269**	

1.3 Откосы

8	**11-100405-0102**	**Откосы оконных проемов. Обшивка пластиком**	м откоса		**329.92**	**327.48**	**108039**	**59.8**
								54150
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.34845	114.96062	782.92	90005	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.56086		545	
		Итого по заработной плате					**90550**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00085	0.280432	3039.01	852	
						1113.33	312	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00085	0.280432	1766.75	495	
						830.04	233	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.003	0.98976	9.03	9	
						–		
		Итого по эксплуатации машин					**1357**	
10	**12-110102-1101**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**49.488**	**3535.23**	**174952**	**59.1**
								75813
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3.234	160.04419	801.52	128279	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**128279**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0.0136	0.6730368	34.59	23	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**23**	
11	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	туриваемой поверхности		**49.488**	**732.84**	**36268**	**54.8**
								12484
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.52348	25.90598	820.74	21262	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04163	2.06019		1520	

	Итого по заработной плате					**22782**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.037	1.831056	784.38	1436	
					735.19	1346	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001125	0.05567	3363.4	187	
					830.04	46	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.173208	1364.14	236	
					735.19	127	
	Итого по эксплуатации машин					**1859**	
12 11-150405-0105							
	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ициваемой поверхности		**42.768**	**295.99**	**12659**	**54.8**
							4839
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26565	11.3613	773.01	8782	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00138	0.0590		48	
	Итого по заработной плате					**8831**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.000125	0.005346	1364.14	7	
					735.19	4	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00125	0.0535	1766.75	94	
					830.04	44	
	Итого по эксплуатации машин					**101**	
13 12-120102-0601							
	Откосы наружные. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	м2		**6.72**	**341.96**	**2298**	**59.1**
							1206
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.402	2.7014	754.41	2038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.0034		3	
	Итого по заработной плате					**2041**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0.001	0.00672	34.59	0	
					–		
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0034	1766.75	6	
					830.04	3	
	Итого по эксплуатации машин					**6**	

	Итого прямые затраты по разделу 1					**3,258,339**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1,335,274	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4,593,612	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					165,370	
	Итого, тенге					4,758,982	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					380,719	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5,139,700**	
	Раздел 2 Проемы						
14	**11-100501-0108**						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		**221.68**	**2238.26**	**496182**	**59.8**
							126521
	01-010102-0132 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.17691	260.89741	754.41	196824	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	18.7874		14751	
	Итого по заработной плате					**211574**	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	8.89491	1364.14	12134	
					735.19	6539	
	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	9.8925	1766.75	17478	
					830.04	8211	
	34-030302-0101 Перфоратор электрический	маш.-ч	0.254375	56.38985	13.64	769	
					–		
	34-030302-0501 Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.165125	36.60491	18.64	682	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**31064**	
15	**21-090201-0910**						
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		**-234.98**	**24579.92**	**-5775790**	**–**

17	**21-090201-0807**						
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		**-10.88**	**28496.9**	**-310046**	**–**
19	**21-090205-0104**						
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м		**-526.8**	**1164.05**	**-613222**	**–**
20	**12-080101-2501**						
	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м		**105.36**	**806.79**	**85002**	**59.1**
							19014
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.4141	43.62958	735.19	32076
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.12643		97
		Итого по заработной плате					**32173**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0008	0.084288	1364.14	115
						735.19	62
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.04214	1766.75	74
						830.04	35
		Итого по эксплуатации машин					**189**
21	**11-100501-0202**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**-9.036**	**1922.39**	**-17371**	**59.8**
							-3859
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.85503	-7.72605	754.41	-5829
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08813	-0.7963		-624
		Итого по заработной плате					**-6453**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0435	-0.393066	1364.14	-536
						735.19	-289
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	-0.403232	1766.75	-712
						830.04	-335

34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.192	-1.734912	13.64	-24	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.124625	-1.1261115	18.64	-21	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**-1294**	
22 21-090202-1603	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-17,5 двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		**-3.68**	**40003.56**	**-147213**	**–**
23 21-090202-1603	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		**-9.27**	**40003.56**	**-370833**	**–**
24 11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**-1.57**	**2837.63**	**-4455**	**59.8**
							-750
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.95933	-1.50615	763.71	-1150	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08475	-0.13306		-104	
	Итого по заработной плате					**-1255**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.040125	-0.06299625	1364.14	-86	
					735.19	-46	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.044625	-0.07006125	1766.75	-124	
					830.04	-58	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.402625	-0.63212125	13.64	-9	
					–		
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.261375	-0.41035875	18.64	-8	
					–		
	Итого по эксплуатации машин					**-227**	

25	**21-090202-1503**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2		**-10.55**	**37699.46**	**-397729**	**–**
26	**11-100107-0107**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**4.4394**	**934**	**4146**	**59.8**
								1705
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.97417	4.32473	619.89	2681	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04563	0.20257		171	
		Итого по заработной плате					**2852**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003625	0.016092825	3039.01	49	
						1113.33	18	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003625	0.016092825	1364.14	22	
						735.19	12	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.038375	0.170361975	1766.75	301	
						830.04	141	
	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.025	0.110985	30.68	3	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.115	0.510531	9.03	5	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.032375	0.143725575	18.64	3	
		Итого по эксплуатации машин					**383**	
28	**11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**27.384**	**1091.03**	**29877**	**59.8**
								11823

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	1.1216	30.71389	619.89	19039	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03163	0.86616		732	
	Итого по заработной плате					**19771**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0025	0.0685	3039.01	208	
					1113.33	76	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0025	0.0685	1364.14	93	
					735.19	50	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.026625	0.729099	1766.75	1288	
					830.04	605	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0.051	1.396584	30.68	43	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.197	5.394648	9.03	49	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.059625	1.632771	18.64	30	
	Итого по эксплуатации машин					**1712**	
29 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**-136.92**	**8333.86**	**-1141072**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**-8,162,524**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					154,454	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					-8,008,069	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					-288,290	
	Итого, тенге					-8,296,360	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-663,709	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**-8,960,068**	

Раздел 3 Полы

3.1 Тип 1

32 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**40.5**	**706.49**	**28613**	**60.9**

							7204
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.4094	16.58070	684.98	11357	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01588	0.64314		473	
	Итого по заработной плате					**11830**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	4.5916875	10.59	49	
					–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	0.6429375	1364.14	877	
					735.19	473	
	Итого по эксплуатации машин					**926**	
33 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40 ммК=4,000;**	м2 стяжки		**162**	**107.89**	**17478**	**60.9**
							532
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.00506	0.81972	684.98	561	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00263	0.42606		313	
	Итого по заработной плате					**874**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.029	4.698	10.59	50	
					–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002625	0.4252500	1364.14	580	
					735.19	313	
	Итого по эксплуатации машин					**630**	
34 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**40.5**	**3594.37**	**145572**	**60.9**
							23367
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.219	49.36950	754.41	37245	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03675	1.48838		1125	
	Итого по заработной плате					**38370**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0045	0.18225	3363.4	613	
					830.04	151	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.02875	1.164375	1364.14	1588	
					735.19	856	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0035	0.14175	1766.75	250	
					830.04	118	
	Итого по эксплуатации машин					**2451**	
3.2 Тип 2							
35 11-110101-0501							
	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя	ируемой поверхности		**-177.011**	**2211.82**	**-391523**	**60.9**
							-155736
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	1.587	-280.91646	880.25	-247277	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0645	-11.41721		-8446	
	Итого по заработной плате					**-255723**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.03125	-5.53159375	12.86	-71	
					–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001375	-0.24339013	1364.14	-332	
					735.19	-179	
31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0.06	-10.62066	770.71	-8185	
					735.19	-7808	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.003125	-0.553159375	1766.75	-977	
					830.04	-459	
	Итого по эксплуатации машин					**-9566**	
38 12-070101-1104	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2**	м2		**1553.55**	**1230.45**	**1911564**	**59.1**
							170157
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.2604	404.54442	704.2	284880	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	3.88388		3033	
	Итого по заработной плате					**287913**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0013	2.01962	1364.14	2755	

					735.19	1485	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0012	1.86426	1766.75	3294	
					830.04	1547	
	Итого по эксплуатации машин					**6049**	
39 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**3107.1**	**1946.26**	**6047227**	**60.9**
							611579
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.4393	1364.94903	716.6	978122	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01063	33.02847		26113	
	Итого по заработной плате					**1004235**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.004375	13.5935625	1364.14	18544	
					735.19	9994	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00625	19.419375	1766.75	34309	
					830.04	16119	
	Итого по эксплуатации машин					**52853**	
3.3 Плинтус							
40 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		**1220**	**477.28**	**582287**	**60.9**
							165960
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.2714	331.108	820.74	271754	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00075	0.915		759	
	Итого по заработной плате					**272513**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00075	0.915	1766.75	1617	
					830.04	759	
	Итого по эксплуатации машин					**1617**	
41 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**3295**	**269.82**	**889068**	**60.9**
							175402
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.10339	340.67005	842.43	286991	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00038	1.2521		1026	
	Итого по заработной плате					**288017**	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000375	1.235625	1766.75	2183	
					830.04	1026	
	Итого по эксплуатации машин					**2183**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**9,230,295**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					998,464	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10,228,759	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					368,235	
	Итого, тенге					10,596,996	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					847,760	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**11,444,755**	

Раздел 4 Разное

44	**21-060902-0405**	**Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 ммК=16,000;**	м		**-25.6**	**165.24**	**-4230**	**–**
45	**21-060902-0108**	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 ммК=16,000;**	м		**-25.6**	**121.6**	**-3113**	**–**
46	**11-200301-0102**	**Решетки радиаторные, площадь в свету до 1 м2. Установка (прим.)К=16,000;**	решетка		**16**	**1473.81**	**23581**	**60.4**
								12177
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.5985	25.5760	773.01	19771	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.025	0.4		389	
		Итого по заработной плате					**20160**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.2	3039.01	608	
						1113.33	223	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой се	маш.-ч	0.15	2.4	142.69	342	
							0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.2	1766.75	353	
						830.04	166	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.4375	7	9.03	63	

						0	
	Итого по эксплуатации машин					1366	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**16,238**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					12,177	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					28,415	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1,023	
	Итого, тенге					29,437	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2,355	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**31,792**	
	Раздел 5 Демонтажные работы						
48	**11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	**-488.96**	**1258.98**	**-615590**	**50.8**
							-300629
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1.6539	-808.69094	697.38	-563965
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0774	-37.8455		-27824
		Итого по заработной плате					**-591789**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0774	-37.84550	1364.14	-51627
						735.19	-27824
		Итого по эксплуатации машин					**-51627**
		Итого прямые затраты по разделу 5					**-615,590**
		Накладные расходы I уровня, тенге					-300,629
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					-916,218
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					-32,984
		Итого, тенге					-949,203
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-75,936
		Итого по разделу на подряд, тенге					**-1,025,139**
		Итого прямые затраты по смете					**3,726,758**
		Накладные расходы I уровня, тенге					**2,199,740**

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 926 498
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	213 354
Итого, тенге	6 139 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	491 189
Итого по смете на подряд, тенге	6 630 929

Временные здания и сооружения 2,32 %	153 838
Итого	6 784 767
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	164 191
Итого	6 948 958
В текущих ценах на 2016 год	6 948 958
В текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	7 435 385
Скидка субподрядчика К=0,901497899	6 702 984
НДС в текущих ценах - 12 %	804 358
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	7 507 342

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЭКСПЕРТ ТЕХНАДЗОРА:

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА: