68	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	65,1	3620,03 1417,70	93,44 42,86	235664 92292	6082 2790	137290	68459 24330	328453
				2 ЭТАЖ							
	Узел 1										
72	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	55,2	945,82 414,37	13,90 6,86	52209 22873	767 379	28569	16741 5516	74466
73	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	55,2	4316,28 703,90	46,50 22,15	238259 38855	2567 1223	196837	28856 21369	288484
	Узел 2										
76	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	150,05	3620,03 1417,70	93,44 42,86	543186 212725	14021 6432	316440	157793 56078	757057
				3ий ЭТАЖ							
	Узел 1										
78	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	36,2	945,82 414,37	13,90 6,86	34239 15000	503 248	18736	10979 3617	48835
79	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	36,2	4316,28 703,90	46,50 22,15	156249 25481	1683 802	129085	18924 14014	189187
	Узел 2										
82	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	2,85	3620,03 1417,70	93,44 42,86	10317 4040	266 122	6011	2997 1065	14379
	Узел 3										
84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	5,1	5216,33 1417,70	93,44 42,86	26603 7230	477 219	18896	5363 2557	34523
	Узел 1										
86	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	297	945,82 414,37	13,90 6,86	280908 123067	4128 2038	153713	90076 29679	400663
87	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	297	6605,58 800,42	78,95 38,23	1961858 237726	23448 11353	1700684	179336 171296	2312490
				4ый ЭТАЖ							
	Узел 1										

90	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	5,05	3620,03 1417,70	93,44 42,86	18281 7159	471 216	10651	5311 1887	25479
		Узел 5									
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	28,6	781,87 397,93	36,94 17,76	22362 11381	1056 508	9925	8560 2474	33396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5964451				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2,3,4-этажи									
99	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1336,2	338,31 213,76	3,35 1,65	452052 285629	4477 2205	161946	207240 52743	712036
		Стены 1,2,3,4-этажи									
103	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1609,74	338,31 213,76	3,35 1,65	544594 344101	5393 2656	195100	249665 63541	857800
104	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	871,28	870,36 661,45	4,04 1,98	758330 576304	3518 1721	178508	416178 93961	1268469
105	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	415,19	3461,08 1694,01	43,30 20,93	1437005 703335	17978 8688	715692	512656 155973	2105634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4943938				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Двери ДСН									
118	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2	9,36	2994,14 2503,17	64,06 26,78	28025 23430	600 251	3995	17050 3606	48681
		Двери внутренние									
121	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2	44,8119	1596,49 1111,52	134,45 62,29	71542 49809	6025 2791	15708	37872 8753	118168
123	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м2	45,06496	1868,27 1304,41	97,11 43,18	84194 58783	4377 1946	21034	43725 10233	138152
		ОТКОСЫ									

131	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	499,86	726,83	5,68	363315	2836	89885	195831	603878
					541,34	2,79	270594	1393		44732	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				908878				
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
132	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции	521,655	753,30	40,48	392963	21117	113528	193422	633296
					495,19	19,79	258318	10324		46911	
133	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые.Герметизация мастикой вертикальных швов НР - 72%; СП - 8%	м шва	126	375,01	33,69	47251	4245	12530	21942	74729
					241,87	--	30476	--		5535	
134	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1043,31	1777,50	25,14	1854484	26229	1085	1321789	3430375
					1751,32	8,29	1827170	8649		254102	
135	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1043,31	3333,94	31,69	3478333	33062	--	2491870	6447819
					3302,25	15,01	3445270	15660		477616	
136	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадная термопанель (Травертин имитация) с каменной ватой 100 мм П115 600х300 мм СП - 8%	м2	232,595	6001,61	--	1395946	--	1395946	--	1507622
					--	--	--	--		111676	
142	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	84,99	2023,12	18,19	171945	1546	34778	97953	291490
					1595,73	5,00	135621	425		21592	
145	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	71,03	7299,18	31,69	518461	2251	267854	179584	753889
					3496,50	15,01	248356	1066		55844	
146	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	70,9	5159,65	132,63	365819	9403	280936	57410	457087
					1064,60	60,03	75480	4256		33858	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				13596306				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
	Устройство крыши										
156	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	393,4	1009,28	65,49	397051	25763	131352	177087	620069
					609,90	15,30	239936	6019		45931	
157	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	32,41616	26381,00	--	855171	--	855171	--	923585

		СП - 8%			--	--	--	--		68414	
158	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	393,4	731,04	128,65	287590	50611	134078	83273	400532
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	102901	12756		29669	
159	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	393,4	191,96	18,99	75516	7470	64246	4156	86046
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	3800	1972		6374	
160	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,464212	17589,47	1749,93	8165	812	15	5534	14795
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	7338	348		1096	
161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,464212	308637,00	--	143273	--	143273	--	154735
		СП - 8%			--	--	--	--		11462	
176	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/.Устройство карнизов	м2	68,4	1882,96	31,03	128794	2123	802	91367	237773
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	125869	1029		17613	
177	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2	50389,00	--	110856	--	110856	--	119724
		СП - 8%			--	--	--	--		8868	
178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	2,2	8989,57	72,20	19777	158	17367	1672	23165
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	2252	70		1716	
179	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/.Устройство карнизов	м2	45,6	1882,96	31,03	85863	1415	535	60911	158516
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	83913	686		11742	
180	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	45,6	1344,00	--	61286	--	61286	--	66189
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
181	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	98,8	769,90	32,69	76066	3229	50031	16788	100283
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	22806	511		7428	
182	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2.Установка	т стальных элементов	0,0564	774971,61	8833,81	43708	498	39222	2941	50381
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	3988	97		3732	
196	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1772	35717,00	--	6329	--	6329	--	6835
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
197	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,33225	25051,00	--	8323	--	8323	--	8989

		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2971617				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**28680790**
		Ремонтные работы БЛОК А2 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1,В2									
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
4	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**4939,96**	**48,22**	**345797**	**3375**	**293821**	**35979**	**412318**
		НР - 72%; СП - 8%			**694,30**	**19,56**	**48601**	**1369**		**30542**	
5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**4385,56**	**48,22**	**175422**	**1928**	**145722**	**20559**	**211660**
		НР - 72%; СП - 8%			**694,30**	**19,56**	**27772**	**782**		**15679**	
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**137**	**1176,02**	**2,52**	**161115**	**345**	**754**	**115230**	**298453**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**160016**	**26**		**22108**	
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**20**	**1171,60**	**2,07**	**23432**	**42**	**73**	**16793**	**43443**
		НР - 72%; СП - 8%			**1165,86**	**0,29**	**23317**	**6**		**3218**	
8	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**10**	**1138,77**	**4,27**	**11388**	**42**	**38**	**8145**	**21096**
		НР - 72%; СП - 8%			**1130,83**	**0,45**	**11308**	**4**		**1563**	
39	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3**	**1336,00**	**--**	**4008**	**--**	**4008**	**--**	**4329**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**321**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				991299				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
70	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**70**	**1176,02**	**2,52**	**82321**	**176**	**385**	**58877**	**152494**
		НР - 72%; СП - 8%			**1168,00**	**0,19**	**81760**	**13**		**11296**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				152494				
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
82	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**75**	**1335,52**	**3,37**	**100164**	**253**	**41573**	**42060**	**153602**
		НР - 72%; СП - 8%			**777,84**	**1,05**	**58338**	**79**		**11378**	
83	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**82**	**1133,28**	**1,38**	**92929**	**113**	**26299**	**47919**	**152116**

		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	66517	38		11268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				305718				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1449511**
		Ремонтные работы БЛОК А2 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Трубопроводы									
8	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения/отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	30,5	776,56	48,22	23685	1471	1038	15676	42510
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	21176	597		3149	
10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6,6	1966,86	18,24	12981	121	10239	1921	16094
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	2621	47		1192	
11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	7,7	1856,17	18,24	14293	141	11094	2241	17856
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	3058	55		1323	
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	85,3	1294,99	18,24	110463	1556	75035	24823	146109
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	33872	605		10823	
13	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	168,5	1571,32	18,24	264767	3074	194783	49035	338906
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	66910	1195		25104	
14	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	428,6	1433,81	18,24	614531	7818	436520	124727	798398
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	170193	3039		59141	
		Фитинги									
23	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	12	608,31	2,31	7300	28	840	4636	12891
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	6432	7		955	
30	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	50	280,63	0,55	14032	27	450	9769	25705
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	13555	13		1904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1398471				
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение приточных установок									
48	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	80	3432,50	47,48	274600	3798	199272	52483	353250
		НР - 72%; СП - 8%			894,13	17,04	71530	1363		26167	

49	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	740	2871,46	39,57	2124880	29282	1537830	409356	2736974
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	557768	10782		202739	
50	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	980	1845,81	39,57	1808894	38779	1031450	542120	2539095
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	738665	14279		188081	
51	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	1860	1400,81	39,57	2605507	73600	1129951	1028921	3925182
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	1401956	27100		290754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9554502				
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
68	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	10	5136,41	48,37	51364	483	44445	4735	60587
		НР - 72%; СП - 8%			643,64	14,04	6436	140		4488	
		СИСТЕМА П1									
70	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3-час	шт	1	61207,48	3194,40	61207	3194	5340	38576	107766
		НР - 72%; СП - 8%			52673,36	904,48	52673	904		7983	
72	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	1	1704,27	32,97	1704	33	315	986	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		215	
73	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/200х150 мм.Установка	решетка	1	1798,45	32,97	1798	33	409	986	3007
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		223	
74	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	5	1798,45	32,97	8992	165	2047	4932	15038
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	6780	70		1114	
75	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/250х150 мм.Установка	решетка	8	1798,45	32,97	14388	263	3276	7892	24062
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	10849	112		1782	
76	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм/300х150 мм.Установка	решетка	3	4198,12	58,17	12594	174	8352	2959	16798
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	4068	42		1244	
77	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм/300х250 мм.Установка	решетка	7	4198,12	58,17	29387	407	19488	6905	39196
		НР - 72%; СП - 8%			1356,06	14,04	9492	98		2903	
78	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2.Установка	решетка	1	15920,95	111,81	15921	112	14047	1293	18591
		НР - 72%; СП - 8%			1761,62	34,09	1762	34		1377	

80	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	заслонка	3	2039,72 1495,47	46,36 14,04	6119 4486	139 42	1494	3261 750	10130
84	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3	5366,66 1880,57	53,64 21,38	16100 5642	161 64	10297	4108 1617	21825
85	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	17,6	5196,83 1721,82	42,65 16,79	91464 30304	750 295	60410	22032 9080	122575
86	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	69,9	5514,72 1489,80	42,65 16,79	385479 104137	2982 1174	278360	75824 36904	498207
87	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	17,8	5132,40 1121,01	39,76 15,62	91357 19954	708 278	70695	14567 8474	114398
	СИСТЕМА П2										
89	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3-час НР - 72%; СП - 8%	шт	1	61207,48 52673,36	3194,40 904,48	61207 52673	3194 904	5340	38576 7983	107766
91	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	1704,27 1356,06	32,97 14,04	1704 1356	33 14	315	986 215	2906
92	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	6	4198,12 1356,06	58,17 14,04	25189 8136	349 84	16704	5919 2489	33596
93	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2.Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	10028,95 1761,62	111,81 34,09	10029 1762	112 34	8155	1293 906	12228
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха СП - 8%	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
95	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	заслонка	1	2039,72 1495,47	46,36 14,04	2040 1495	46 14	499	1087 250	3377
96	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 400 мм х 300 мм СП - 8%	шт.	1	5748,00 --	-- --	5748 --	-- --	5748	-- 460	6208

97	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,4	5196,83 1721,82	42,65 16,79	28063 9298	231 91	18534	6760 2786	37609
98	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	13	5514,72 1489,80	42,65 16,79	71691 19367	554 218	51770	14102 6863	92656
99	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,4	5132,40 1121,01	39,76 15,62	27715 6053	214 84	21448	4419 2571	34705
100	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	26	655,00 --	-- --	17030 --	-- --	17030	-- 1362	18392
		СИСТЕМА В1									
101	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	10864,91 9705,09	422,46 130,36	10865 9705	422 130	738	7082 1436	19382
104	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	1	6830,68 1011,43	56,69 14,04	6831 1011	57 14	5763	738 606	8175
105	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5366,66 1880,57	53,64 21,38	9660 3385	96 38	6179	2465 970	13095
106	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14,1	5196,83 1721,82	42,65 16,79	73275 24278	602 237	48395	17650 7274	98199
107	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	22,6	5514,72 1489,80	42,65 16,79	124633 33670	963 379	90000	24515 11932	161080
108	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	2	1763,93 1343,39	44,01 14,04	3528 2687	88 28	753	1955 439	5921
111	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,04	22417,04 18840,40	1401,65 681,87	23314 19594	1458 709	2262	14618 3035	40967
		СИСТЕМА В2									

115	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	10864,91 9705,09	422,46 130,36	10865 9705	422 130	738	7082 1436	19382
118	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	8558,98 1011,43	58,79 14,04	8559 1011	59 14	7489	738 744	10041
119	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5366,66 1880,57	53,64 21,38	25760 9027	258 103	16475	6573 2587	34920
120	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	8,4	5196,83 1721,82	42,65 16,79	43653 14463	358 141	28832	10515 4333	58502
121	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	19,4	5514,72 1489,80	42,65 16,79	106986 28902	828 326	77256	21044 10242	138272
122	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	заслонка	2	1763,93 1343,39	44,01 14,04	3528 2687	88 28	753	1955 439	5921
125	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,9	22417,04 18840,40	1401,65 681,87	20175 16956	1262 614	1957	12650 2626	35451
		СИСТЕМА В3									
129	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	10864,91 9705,09	422,46 130,36	10865 9705	422 130	738	7082 1436	19382
132	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200/160 мм.Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	3103,72 472,88	44,51 14,04	3104 473	44 14	2587	351 276	3731
133	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5366,66 1880,57	53,64 21,38	22540 7898	226 90	14416	5751 2263	30555
134	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,01	5172,66 1880,57	53,64 21,38	10397 3780	108 43	6509	2753 1052	14201

135	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,3	22417,04 18840,40	1401,65 681,87	6725 5652	421 205	652	4217 875	11817
		СИСТЕМА В4									
139	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	10864,91 9705,09	422,46 130,36	10865 9705	422 130	738	7082 1436	19382
142	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200/125 мм.Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	3103,72 472,88	44,51 14,04	3104 473	44 14	2587	351 276	3731
143	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,6	5366,66 1880,57	53,64 21,38	13953 4889	140 56	8924	3560 1401	18915
144	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,18	5172,66 1880,57	53,64 21,38	6104 2219	63 25	3822	1616 618	8337
145	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,21	22417,04 18840,40	1401,65 681,87	4708 3956	294 143	458	2952 613	8273
		СИСТЕМА В5									
149	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	10864,91 9705,09	422,46 130,36	10865 9705	422 130	738	7082 1436	19382
152	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1600 мм/1400 мм.Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	8558,98 1011,43	58,79 14,04	8559 1011	59 14	7489	738 744	10041
153	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	3,6	5196,83 1721,82	42,65 16,79	18709 6199	153 60	12357	4506 1857	25073
154	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	25,8	5514,72 1489,80	42,65 16,79	142280 38437	1100 433	102743	27986 13621	183888
155	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	5935,21 5187,61	88,11 14,04	5935 5188	88 14	659	3745 774	10455

157	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	2	22417,04 18840,40	1401,65 681,87	44834 37681	2804 1364	4349	28112 5836	78782
		СИСТЕМА В6									
161	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	10864,91 9705,09	422,46 130,36	10865 9705	422 130	738	7082 1436	19382
164	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1600 мм.Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	8558,98 1011,43	58,79 14,04	8559 1011	59 14	7489	738 744	10041
165	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	20,8	5196,83 1721,82	42,65 16,79	108094 35814	887 349	71393	26037 10731	144862
166	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	заслонка	2	2039,72 1495,47	46,36 14,04	4079 2991	93 28	995	2174 500	6753
168	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	5935,21 5187,61	88,11 14,04	5935 5188	88 14	659	3745 774	10455
170	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт	2	27453,99 3782,52	225,23 62,17	54908 7565	450 124	46893	5536 4836	65280
171	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,7	22417,04 18840,40	1401,65 681,87	15692 13188	981 477	1523	9839 2042	27574
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2804576				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								13757549
		Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Трубы									
3	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	58,58	1661,00 --	-- --	97301 --	-- --	97301	-- 7784	105085
7	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,036915	460530,00 --	-- --	17000 --	-- --	17000	-- 1360	18360

8	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм/65 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
9	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	482858,00	--	966	--	966	--	1043
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
10	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0192	482858,00	--	9271	--	9271	--	10013
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
11	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	624,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
12	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2875,00	--	5750	--	5750	--	6210
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
13	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	680,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
14	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
16	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,5	921,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД									
18	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02808	4181,00	--	8479	--	8479	--	9157
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
20	С123-020103-0315 2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 250/280 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	11364,00	--	45456	--	45456	--	49092
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
25	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00184	633840,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				278939				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
34	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,596	46147,00	--	165945	--	165945	--	179221
		СП - 8%			--	--	--	--		13276	

35	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,072	61361,00	--	127140	--	127140	--	137311
		СП - 8%			--	--	--	--		10171	
36	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ОП-1/	м3	0,136	24917,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
		Опора неподвижная Н-1									
39	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,3451	155,86	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01036	308637,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
42	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0478	300157,00	--	14348	--	14348	--	15496
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
44	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,264	61361,00	--	16199	--	16199	--	17495
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		Монолитный подпольный канал									
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00732	308637,00	--	2259	--	2259	--	2440
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Монолитный участок-УМ1,УМ2,УМ3,УМ4									
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00592	308637,00	--	1827	--	1827	--	1973
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)									
52	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	10,7793	155,86	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
54	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1	88525,00	--	88525	--	88525	--	95607
		СП - 8%			--	--	--	--		7082	
55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	

57	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 СП - 8%	м3	0,24	72885,00 --	-- --	17492 --	-- --	17492	-- 1399	18891
59	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	20505,00 --	-- --	41010 --	-- --	41010	-- 3281	44291
		Стремянка См-1/2 ШТ/									
62	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СП - 8%	т	0,0537	582138,00 --	-- --	31261 --	-- --	31261	-- 2501	33762
		Дренажный колодец ДК-1									
65	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 СП - 8%	м3	0,4	2224,00 --	-- --	890 --	-- --	890	-- 71	961
68	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0028	247823,00 --	-- --	694 --	-- --	694	-- 56	750
70	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9/КЦ-10-9/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	10440,00 --	-- --	31320 --	-- --	31320	-- 2506	33826
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1/КЦП1-10-1/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	6885,00 --	-- --	6885 --	-- --	6885	-- 551	7436
73	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	24864,00 --	-- --	24864 --	-- --	24864	-- 1989	26853
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1 СП - 8%	т	0,038	582138,00 --	-- --	22121 --	-- --	22121	-- 1770	23891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				657939				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								936878
		Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ									
5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15,ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	7,31	41815,00 --	-- --	305668 --	-- --	305668	-- 24453	330121
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2,S=1275 м2									
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство НР - 7,2% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	17,85	21267,44 3758,82	8,16 --	379624 67095	146 --	312383	48308 34235	462167

7	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 тротуара	892,5	515,09 470,37	37,86 15,32	459718 419805	33790 13673	6123	312104 61746	833568
8	С121-040509-0112 2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	1275	1924,00 --	-- --	2453100 --	-- --	2453100	-- 196248	2649348
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.08,ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	4,704	41815,00 --	-- --	196698 --	-- --	196698	-- 15736	212434
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4487638				

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

СТ-1-14шт

24	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,58674	502422,00 --	-- --	294791 --	-- --	294791	-- 23583	318374

ПАНЕЛЬ ПМ-1-13шт

27	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	2,1424	498088,00 --	-- --	1067104 --	-- --	1067104	-- 85368	1152472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1470846				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								5958484

			в т.ч. ст-сть оборудования
1-1/1 Демонтажные работы	Тенге	1 262 888	
2-1-1/3 Блок А.1 ОСР	Тенге	20 669 681	
2-1-2/3 Блок А.1 ВК	Тенге	1 168 223	
2-1-2/3 Блок А.1 ОВ	Тенге	3 671 887	
2-1-4/2 ЭО все блоки		9 167 377	
2-2-1/3 Блок А.2 ОСР	Тенге	24 365 936	
2-2-2/3 Блок А.2 ВК	Тенге	832 446	
2-2-3/3 Блок А.2 ОВ	Тенге	2 026 044	
2-3-1/3 Блок А.3 ОСР	Тенге	14 738 113	
2-4-1/3 Блок А1 ОСР	Тенге	22 558 455	
2-4-2/3 Блок А1 ВК	Тенге	685 381	
2-4-3/3 Блок А1 ОВ	Тенге	898 552	
2-5-1/3 Блок А2 ОСР	Тенге	28 680 790	
2-5-2/3 Блок А2 ВК	Тенге	1 449 511	
2-5-3/3 Блок А2 ОВ	Тенге	13 757 549	
6-2/1 Тепловые сети	Тенге	936 878	
7-1/1 Благоустройство	Тенге	5 958 484	
ИТОГО	**Тенге**	**152 828 196**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**152 828 196**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1 833 938	
Итого	**Тенге**	**154 662 134**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	1 082 635	

Итого	**Тенге**	**155 744 769**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**155 744 769**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	3 114 895
Итого	**Тенге**	**158 859 664**
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	166 808 366
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	150 127 529
НДС 12%	Тенге	18 015 304
Всего	**Тенге**	**168 142 832,85**

Заказчик:
Директор КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент

_____ **Мусаева В.К.**

Технадзор:
ТОО "Нур&М Құрылыс"

_____ **Корабоев У.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев С.А.**