Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240001970 ,Костанайская область,г.Костанай , Проспект Абая, 35, тел.87479140575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт мастерских КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, г.Костанай,Проспект Абая,35**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт мастерских КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **05.03.2022**

Акт выполненных работ №5

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Электроосвещение, электросиловое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения,	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. По смете заказчика										
1	1	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	п.1 Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7043,8	237,83	7044	238	2313	3306	11178	
				шкаф		4492,78	98,67	4493	99		828		
2	2	С1247-201-0105	п.2 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		1	9210		9210		9210		9947	
				шт.							737		
3	3	Ц13-080304-0501	п.3 Прибор или аппарат. Установка		16	1569,95	0	25119	0	207	17937	46500	
				шт.		1557	0	24912	0		3444		
4	4	С1247-204-1831	п.4 Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С" /ВА 63-100/		1	8610		8610		8610		9299	
				шт.							689		
5	5	С1247-204-0758	п.5 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		2	1691		3382		3382		3653	
				шт.							271		
6	6	С1247-204-0757	п.6 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		2	1645		3290		3290		3553	
				шт.							263		
7	7	С1247-204-2810	п.7 Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		6	5358		32148		32148		34720	
				шт.							2572		
8	8	С1247-204-0711	п.8 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		5	527		2635		2635		2846	
				шт.							211		
9	9	Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16	п.9 Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		2	7043,8	237,83	14088	475	4626	6612	22356	
				шкаф		4492,78	98,67	8986	197		1656		
10	10	С1247-201-0102	п.10 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		2	5706		11412		11412		12325	
				шт.							913		
11	11	Ц13-080304-0501	п.11 Прибор или аппарат. Установка		8	1569,95	0	12560	0	104	8968	23250	
				шт.		1557	0	12456	0		1722		
12	12	С1247-204-1648	п.12 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4.5 кА "С"		2	1531		3062		3062		3307	
				шт.							245		
13	13	С1247-204-0709	п.13 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		2	527		1054		1054		1138	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							84		
14	14	С1247-204-2806	п.14 Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА		4	5358		21432		21432		23147	
				шт.							1715		
15	15	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	п.15 Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях		1	3297,04	0	3297	0	90	2406	6159	
				шт.		3207,42	0	3207	0		456		
16	16	Прайс 2 п.5	п.16 Регулятор скорости однофазный пятиступенчатый LuftMeer IT.E02		1	36250		36250		36250		39150	
				шт							2900		
17	17	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.17 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		31	217,03	0,22	6728	7	37	4815	12466	
				шт.		215,61	0,1	6684	3		923		
18	18	С1247-214-0116	п.18 Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		31	476		14756		14756		15936	
				шт.							1180		
19	19	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	п.19 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		9	203,54	0,22	1832	2	87	1255	3334	
				шт.		193,65	0,09	1743	1		247		
20	20	С1247-212-0101	п.20 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (16А)		6	345		2070		2070		2236	
				шт.							166		
21	21	С1247-212-0104	п.21 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (16А)		3	368		1104		1104		1192	
				шт.							88		
22	22	С1247-202-0104	п.22 Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		25	829		20725		20725		22383	
				шт.							1658		
23	23	С1247-202-0101	п.23 Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 45 мм, IP44		40	330		13200		13200		14256	
				шт.							1056		
24	24	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.24 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		32	614,65	4,22	19669	135	2190	12529	34774	
				шт.		541,98	1,82	17343	58		2576		
25	25	Прайс 2 п.1	п.25 Светильник светодиодный УХЛ2.ARCTIC OPL ECO LED 1200 5000K		28	58928,57		1650000		1650000		1782000	
				шт							132000		
26	26	Прайс 2 п.2	п.26 Светильник светодиодный CD LED 18 EM 4000K		4	78125		312500		312500		337500	
				шт							25000		
27	27	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.28 Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		487	408,25	2,73	198818	1329	21194	127026	351912	
				м		362	0,27	176294	131		26068		
28	28	С1243-106-0501	п.30 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,12954	222611		28837		28837		31144	
				км							2307		
29	29	С1243-106-0502	п.31 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,3213	346715		111400		111400		120312	
				км							8912		
30	30	С1243-106-0902	п.32 Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66		0,0459	544080		24973		24973		26971	
				км							1998		
31	31	Е11-010205-0302	п.33 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,96	1866,48	0	7391	0	0	5322	13730	
				м3		1866,48	0	7391	0		1017		
32	32	Е11-010205-0502	п.34 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		3,96	973,94	0	3857	0	0	2777	7165	
				м3		973,94	0	3857	0		531		
33	33	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	п.35 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		15	741,23	26,61	11118	399	7670	2282	14472	
				м		203,28	8,01	3049	120		1072		
34	34	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.36 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	4021,26	182	12064	546	8469	2306	15520	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1016,4	50,97	3049	153		1150		
35	35	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	п.37 Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		100	578,73	24,5	57873	2450	32191	17225	81106	
				м		232,32	6,92	23232	692		6008		
36	36	Е12-170101-0401	п.38 Электропроводка скрытая. Демонтаж		495	26,67	0	13202	0	0	9505	24524	
				м		26,67	0	13202	0		1817		
37	37	Е12-170101-0703	п.39 Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		32	67,1	0,74	2147	24	0	1538	3980	
				шт.		66,36	0,38	2124	12		295		
38	38	Е12-170101-0701	п.40 Выключатели и розетки. Демонтаж		40	61,32	0	2453	0	0	1766	4557	
				шт.		61,32	0	2453	0		338		
39	39	Е12-170101-0706	п.41 Электросчетчики. Демонтаж /щитки/		3	324,51	1,72	974	6	0	699	1807	
				шт.		322,79	0,88	968	3		134		
40	40	С3414-104-0501	п.42 Мусор строительный (механизированная). Погрузка /проводка/		0,042	117		5				5	
				т									
41	41	С3412-101-0115	п.43 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		0,63	54		34				37	
				т/км							3		
			Итого по разделу: 1. По смете заказчика									**3175842**	
			Раздел: 2. Включить.Корректировочная смета-согласование №2. Электроосвещение.Электросиловое оборудование. 02-01-03										
42	42	Е11-460302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм/30мм		8	1732,98	683,54	13864	5469	0	9179	24886	
				шт.		1049,44	316,44	8396	2532		1843		
43	43	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		38	442,12	181,31	16801	6890	0	11100	30133	
				отверстие		260,81	86,94	9911	3304		2232		
44	44	Е11-460301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		38	964,86	423,01	36665	16075	426	26029	67710	
				отверстие		530,65	284,81	20165	10823		5016		
			Итого по разделу: 2. Включить.Корректировочная смета-согласование №2. Электроосвещение.Электросиловое оборудование. 02-01-03									**122729**	
			ИТОГО:					**2779653**	**34045**	**2391654**	**274582**	**3298571**	
			В том числе :					**353915**	**18128**		**244341**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**39583**					
			Итого с временными									**3338154**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**66763**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3404917**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**3575338**	
			в текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5 %)									***3396571***	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		407589					
			Итого с НДС									3804160	3804160

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 990240001970

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаркенов Аскар Каримбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Madson Group" Нуржанов Жомарт Хамзиевич, ИИН560215301479, аттестат №KZ84VJE00067167, аттестат №KZ57VJE00067168, аттестат №KZ41VJE00067165

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко Артем Юрьевич**, БИН 981240000725, приказ №11 от 04.03.2022года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

расценки проверены