		т		--	--	--	--	--	--	--
27	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	20,64	24968,30	8388,68	515346	173142	199093	14,10	291
		т конструкций		13611,86	2227,21	280949	45970	60,9	1,60	33
28	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	20,64	364949,20	--	2510850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	2,91	71260,68	14979,19	207369	43589	104538	56,50	164
		т конструкций		54543,97	4444,02	158723	12932	60,9	3,61	10
30	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	1,5	346364,86	--	200892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	1,41	364949,20	--	142330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ за один раз**	90	98,48	1,08	8863	97	1748	0,03	3
		м2		35,62	0,21	3205	19	54,2	--	--
32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	180	65,40	0,87	11771	156	2103	0,02	4
		м2		21,34	0,21	3841	38	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2626111**	**980966**			**1429**
			Тенге			**1411311**	**297990**			**239**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20634				
	Материалы -		Тенге			13335				
	Всего заработная плата -		Тенге				7104			
		Накладные расходы -	Тенге			3850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26443				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7104			
	Материалы -		Тенге			2605477				
	Всего заработная плата -		Тенге			220500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1702197			
		Накладные расходы -	Тенге			1036638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3933484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1662
		Сметная заработная плата -	Тенге				1702197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3959927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1669
		Сметная заработная плата -	Тенге				1709301			

РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки

Наружные и внутренние толщ.400мм.

33	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	3177,24	5926,97	1575,34	18831410	5005222	5994981	3,72	11819
		м3 кладки		2758,86	363,81	8765572	1155924	50,8	0,44	1398
		Внутренние толщ.200мм.								
34	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м	34,32	5845,85	1575,34	200630	54066	64645	3,72	128
		м3 кладки		2758,86	363,81	94684	12486	50,8	0,44	15
		Внутренние толщ.100мм.								
35	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м	147,18	5845,85	1575,34	860392	231858	277229	3,72	548
		м3 кладки		2758,86	363,81	406050	53546	50,8	0,44	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**19892432**	**5291145**			**12495**
			Тенге			**9266306**	**1221957**			**1478**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19892432**				
	Материалы -		Тенге			**5334981**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10488262**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6336856**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2098343**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28327631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13972**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10488262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**28327631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13972**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10488262**			
		РАЗДЕЛ 6. Узлы армирования стен и перегородок								
		Узел опирания перегородки по грунту								
36	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	157,08	18296,73	415,02	2874051	65192	358939	4,05	636
		м3		2941,07	138,24	461983	21714	48,5	0,15	23
37	Т121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,775764	121145,00	--	93980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Т121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,4191	105120,00	--	44056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование наружных стен								
39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	15,224022	246431,60	1370,91	3751680	20871	498774	56,40	859
		т металлических изделий		42907,99	446,50	653232	6798	50,8	0,54	8
40	Т121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	8,300886	89500,00	--	742929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Т121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I, диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	6,923136	105120,00	--	727760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армирование внутренних стен								
42	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,640002	246431,60	1370,91	157717	877	20968	56,40	36
		т металлических изделий		42907,99	446,50	27461	286	50,8	0,54	--

		Гидроизоляция стен в мокрых помещениях								
43	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены. Гидроизоляция оклеечная в 1 слой**	301,026	1261,22	18,92	379659	5695	32565	0,14	43
		м2 поверхности		104,73	4,55	31526	1369	50,8	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			8771831	92634			1574
			Тенге			1174203	30166			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7163106				
	Материалы -		Тенге			5896269				
	Всего заработная плата -		Тенге				1204369			
		Накладные расходы -	Тенге			911246				
		Сметная прибыль -	Тенге			645948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8720301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204369			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1608725				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1608725				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1608725				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10329026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204369			
		РАЗДЕЛ 7. Отделка наружных стен								
44	11-150212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом цветным с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм**	6166,512	2909,94	7,77	17944155	47937	2442452	0,54	3331
		м2 отделываемой поверхности		487,27	3,47	3004774	21415	54,8	--	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			17944155	47937			3331
			Тенге			3004774	21415			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17944155				
	Материалы -		Тенге			14891445				
	Всего заработная плата -		Тенге				3026189			
		Накладные расходы -	Тенге			2442452				
		Сметная прибыль -	Тенге			1630929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22017535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3356
		Сметная заработная плата -	Тенге				3026189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			22017535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3356
		Сметная заработная плата -	Тенге				3026189			
		РАЗДЕЛ 8. Перемычки								
45	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	1049,4	301,31	150,69	316193	158131	112126	0,15	155
		шт. сборных конструкций		111,22	35,55	116718	37311	62,1	0,04	45
46	21-040105-0105 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84**	217,8	1221,88	--	266125	--	10645	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	21-040105-0118 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84**	831,6	1992,18	--	1656697	--	66268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--