48	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычки. Монтаж	0,241824	21481,54	7917,27	5195	1915	2096	14,10	3
		т конструкций		10596,29	1733,81	2562	419	60,9	1,60	--
49	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,193248	364877,06	--	70512	--	2820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Т121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,042768	121145,00	--	5181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Т121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	0,005808	125000,00	--	726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,2244	67346,97	439,77	15113	99	5171	55,16	12
		м3 заделки		38319,65	198,44	8599	45	50,8	0,24	--
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,25472	63,41	1,04	460	8	129	0,03	--
		м2		26,98	0,17	196	1	54,2	--	--
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	14,50944	62,50	0,82	907	12	173	0,02	--
		м2		16,61	0,17	241	2	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2337108**	**160164**			**172**
			Тенге			**128316**	**37778**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2255495				
	Материалы -		Тенге			48669				
	Всего заработная плата -		Тенге				163113			
	Местные материалы -		Тенге			1922822				
		Накладные расходы -	Тенге			194513				
		Сметная прибыль -	Тенге			196001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2646008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				163113			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75707				
	Материалы -		Тенге			718				
	Всего заработная плата -		Тенге				2982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70512				
		Накладные расходы -	Тенге			4917				
		Сметная прибыль -	Тенге			6450				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982			

Стоимость прочих работ -	Тенге			5907					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5907					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			5907					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2738988					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								217
Сметная заработная плата -	Тенге				166094				

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**80129638**				
НДС 12%	Тенге			9615556,56				
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**89745194,56**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОЛАТОВА АЙГУЛЬ АМАНГЕЛДИРВНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЖанаМедФарм»
Мусагимова Ж.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: