Договор субподряда №42-I

г. Шымкент «29» «июнь» 2024 г.

ТОО «ID Build KZ», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «Architectural Design Company»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Батылов А.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «28» «июнь» «2024» г.

1.2.2. Окончание: «31» «август» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и технический надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 132312 тенге. (Сто тридцать две тысячи триста двенадцать тенге).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО " Architectural Design Company " ЖЕТЫСУ обл., г.Талдыкорган., ул.АБЫЛАЙ ХАНА д. 363 БИН 070440011656 БИК CASPKZKA ИИК KZ02722S000034623568 АО "Kaspi Bank" Директор _____ Батылов А.К	ТОО " ID Build KZ " Казахстан, Шымкент, Потребительский кооператив БОЗ-АРЫК , Микрорайон 2, 64 БИН 100240006105 БИК HSBKKZKX ИИК KZ316010002139249990 АО " Народный Банк Казахстана " Директор _____ Ерболқызы С

4

Генеральный подрядчик : **ТОО " Architectural Design Company "**

Субподрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №42-I от 29.06.2024

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№42-I	29.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	132 312	118 136							14 176	**132312**
Итого:	**132 312**	118 136							**14 176**	**132 312**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Architectural Design Company "

_____ **Батылов А.К**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Оспанқұлов Б.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"

_____ **Ерболқызы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО " Architectural Design Company "**

Субподрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №42 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №42-I от 29.06.2024

Акт выполненных работ

за август 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э742453: Электрические сети [4-1]									
1	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,014	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	4 727,5 2 445,5	1 033,5 279,5	1 248,5		4 727,5
2	4	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
			ИТОГО по смете Э742453: Электрические сети [4-1]					56 574,5 30 972,5	23 431,5 7 490,5	2 170,5 0,0	0,0 0,0	56 574,5
			Смета Э742463: Водопроводные сети [6-1]									
3	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3грунта	11,62545	337,0 23,0	314,0 80,0	3 917,8 267,4	3 650,4 930,0			3 917,8
4	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	0,539325	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	3 742,8 3 742,8	0,0 0,0			3 742,8
5	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0094	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	11 589,6 7 729,8	3 860,0 1 020,4			11 589,6
6	6	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0141	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	3 386,4 3 351,6	0,0 0,0	34,8		3 386,4
7	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	14,1	347,0 343,0	2,0 0,0	4 892,7 4 836,3	28,2 0,0	28,2		4 892,7
			ИТОГО по смете Э742463: Водопроводные сети [6-1]					27 529,3 19 927,9	7 538,6 1 950,4	63,0 0,0	0,0 0,0	27 529,3
			Смета Э742473: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
8	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	6	1 077,0 100,0	253,0 62,0	6 462,0 600,0	1 518,0 372,0	4 344,0		6 462,0
9	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	6	1 100,0 156,0	221,0 52,0	6 600,0 936,0	1 326,0 312,0	4 338,0		6 600,0
			ИТОГО по смете Э742473: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					13 062,0 1 536,0	2 844,0 684,0	8 682,0 0,0	0,0 0,0	13 062,0
			Итого по суммарной смете					97 165,8 52 436,4	33 814,1 10 124,9	10 915,5 0,0	0,0 0,0	97 166
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								97165,8*5,7/100	5 538

1	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,014	337 663,0	73 830,0	4 727,5	1 033,5	1 248,5		4 727,5
						174 661,0	19 973,0	2 445,5	279,5			
2	4	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0	22 398,0	51 847,0	22 398,0	922,0		51 847,0
						28 527,0	7 211,0	28 527,0	7 211,0			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								97165,8+0+0+5538,45	**102 704**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								102704,25*5/100	5 135
			Итого с непредвиденными работами и затратами								102704,25*2/100	2 054
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**109 894**
			НДС (12%)								109893,55*1,075	**118 136**
			Итого с НДС								118135,57*12/100	14 176
											118135,57+14176,27	**132 312**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Architectural Design Company "

_____ **Батылов А.К**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Оспанкулов Б.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"

_____ **Ерболкызы С.**