Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Ш.Жиенкуловой от шоссе Алаш до переулка Абыралы

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 288

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Ш.Жиенқұловой, д. 15Б, собственник - ТОО "Madeira"

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**11902,294**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3126,998**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,973**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 902 294**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 902 294**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 902 294**
1	**1146-0601-0901**	**Магазин шлакоблочный (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**714,6**	**5381**	**3 845 263**
2	**1146-0601-0902**	**Склад шлакоблочный (литер А1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**304,3**	**4864**	**1 480 115**
3	**1146-0601-0901**	**Магазин газоблочный (литер Б). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**901,8**	**5381**	**4 852 586**
4	**1146-0601-0902**	**Тамбур кирпичный (литер б). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,1**	**4864**	**29 670**

Заказ 288 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0902**	**Охранный пункт кирпичный. Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,2**	**4864**	**35 021**
6	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1804**	**19**	**34 276**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1552,4**	**255**	**395 862**
8	**412-102-0112**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**1 т·км**	**18628,8**	**66**	**1 229 501**

Составил А. Жайлибекова

Проверил