Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 289

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Карагандинская, д.105, собственник - Есенова С.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**1292,124**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**337,323**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,110**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 292 124**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 292 124**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 292 124**
1	**1146-0601-0903**	**Жилой дом шпальный (литер А). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**103,8**	**2253**	**233 861**
2	**1146-0601-0903**	**Жилой дом саманный (литер Б). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**69,5**	**2253**	**156 584**
3	**1146-0601-0901**	**Жилой дом кирпичный (литер В). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**40,8**	**5381**	**219 545**
4	**1146-0601-0901**	**Жилая пристройка кирпичная (литер В1). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**62**	**5381**	**333 622**

Заказ 289 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0903**	**Холодная пристройка шпальная (литер а). Разборка методом обрушения**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,7**	**2253**	**30 866**
6	**1146-0601-0203**	**Душевая деревянная (литер Г1). Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,9**	**6561**	**19 027**
7	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный (литер Г2). Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**6,1**	**6561**	**40 022**
8	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**236,1**	**255**	**60 206**
10	**412-102-0112**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**1 т·км**	**2833,2**	**66**	**186 991**

Составил А. Жайлибекова

Проверил