Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 289

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. С.Сейфуллина, д.55/3, собственник - Нурлыбаева У.Т.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**4215,805**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1108,953**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,346**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 215 805**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 215 805**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 215 805**
1	**1146-0601-0903**	**Жилой дом шпальный, обл.кирпичом (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**159,9**	**2253**	**360 255**
2	**1146-0601-0901**	**Жилая пристройка пеноблочная, обл. кирпичом (литер А1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**37,3**	**5381**	**200 711**
3	**1146-0601-0901**	**Жилая пристройка пеноблочная, обл. кирпичом (литер А2). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**146,7**	**5381**	**789 393**
4	**1146-0601-0901**	**Жилой дом шлакоблочный, обл. кирпичом (литер Б). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**310**	**5381**	**1 668 110**

Заказ 289 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0601-0902**	**Холодная пристройка шлакоблочная, обл. кирпичом (литер б1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**28,6**	**4864**	**139 110**
6	**1146-0601-0902**	**Баня пеноблочная (литер Г1). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49,9**	**4864**	**242 714**
7	**1146-0601-0902**	**Летняя кухня пеноблочная (литер Г3). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**44,5**	**4864**	**216 448**
8	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**814**	**19**	**15 466**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**557,4**	**255**	**142 137**
10	**412-102-0112**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**1 т·км**	**6688,8**	**66**	**441 461**

Составил А. Жайлибекова

Проверил