Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 289

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.62А, собственники - Муханбетжанова А.Т., Султанова А.А., Баймакина Н.А., Баймакина М.А., Сұлтан Қ.А., Сұлтан Ш.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 3

Сметная стоимость	**3015,391**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**811,043**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,256**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 015 391**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 009 945**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 009 945**
1	**1146-0601-0901**	**Жилой дом из керамзитоблоков (литер А). Разборка методом обрушения (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**475,8**	**5381**	**2 560 280**
2	**1146-0601-0203**	**Сарай деревянный. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**6**	**6561**	**39 366**
3	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**550**	**19**	**10 450**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**381,9**	**255**	**97 384**

Заказ 289 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0112**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**1 т·км**	**4582,8**	**66**	**302 465**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 446**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 446**
6	**1101-0207-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**7**	**763**	**5 341**
7	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**1 т**	**0,1**	**255**	**26**
8	**412-102-0112**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	**1 т·км**	**1,2**	**66**	**79**

Составил А. Жайлибекова

Проверил