						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	е позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9109	543		1401		
494	649	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,612	17012		10411		10411		11244	
				м3							833		
495	650	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		2,2	1363		2999		2999		3238	
				рулон							240		
496	651	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,027	655		18		18		19	
				т							1		
497	652	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	16	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
498	653	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 44	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х250 мм		1	2144,64		2145		2145		2316	
				шт.							172		
499	654	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,52	6392,02	45,75	16108	115	11101	4833	22616	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4891	40		1675		
500	655	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
501	656	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
502	657	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
503	658	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
504	659	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	17	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
505	660	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 43	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х200мм		1	3065,18		3065		3065		3310	
				шт.							245		
506	661	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,24	6392,02	45,75	14318	102	9868	4296	20103	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4348	36		1489		
507	662	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,14	16959,65	1777,35	2374	249	0	1712	4413	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	2126	127		327		
508	663	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,1428	17012		2429		2429		2624	
				м3							194		
509	664	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
510	665	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
511	666	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	18	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
512	667	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 40	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм		1	1344,64		1345		1345		1452	

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							108		
513	668	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,3	6392,02	45,75	8310	59	5727	2493	11667	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	2523	21		864		
514	669	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
515	670	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
516	671	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,5	1363		682		682		736	
				рулон							55		
517	672	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,001	655		1		1		1	
				т							0		
518	673	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				19		1529,08	15,82	3058	32		517		
519	674	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм		2	1142,86		2286		2286		2469	
				шт.							183		
520	675	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,12	6392,02	45,75	13551	97	9339	4066	19026	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4115	34		1409		
521	676	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
522	677	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
523	678	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
524	679	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
525	680	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	20	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
526	681	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 36	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200 мм х 150 мм		1	2356,25		2356		2356		2545	
				шт.							189		
527	682	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		4,02	6392,02	45,75	25696	184	17709	7709	36077	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	7803	64		2672		
528	683	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	406	4759	
				м2		279,98	0,45	588	1		353		
529	684	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
530	685	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
531	686	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				рулон							65		
532	687	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,006	655		4		4		4	
				т							0		
533	688	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	21	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
534	689	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		1	2723,21		2723		2723		2941	
				шт.							218		
535	690	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		8,4	6106,22	43,99	51292	370	36816	13981	70495	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	14107	159		5222		
536	691	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		4,1	1904,88	23,52	7810	96	6566	793	9292	
				м2		279,98	0,45	1148	2		688		
537	692	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,21	16959,65	1777,35	3562	373	0	2567	6619	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3188	190		490		
538	693	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2142	17012		3644		3644		3935	
				м3							292		
539	694	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,75	1363		1022		1022		1104	
				рулон							82		
540	695	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,008	655		5		5		6	
				т							0		
541	696	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	22	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
542	697	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 44	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х250 мм		1	2144,64		2145		2145		2316	
				шт.							172		
543	698	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		2	2723,21		5446		5446		5882	
				шт.							436		
544	699	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0,9	5144,26	43,99	4630	40	2843	1729	6867	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	18,92	1747	17		509		
545	700	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,4	5290,22	43,99	12697	106	8560	3994	18026	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	4031	45		1335		
546	701	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,03	6392,02	45,75	38544	276	26564	11564	54116	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	11704	96		4009		
547	702	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6,6	6106,22	43,99	40301	290	28927	10985	55389	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	11084	125		4103		
548	703	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		3,1	1904,88	23,52	5905	73	4964	600	7025	
				м2		279,98	0,45	868	1		520		
549	704	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16959,65	1777,35	10176	1066	0	7335	18912	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9109	543		1401		

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550	705	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	17012		10411		10411	833	11244	
551	706	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,2	1363		2999		2999	240	3238	
552	707	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,027	655		18		18	1	19	
553	708	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	23 решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
554	709	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 43	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х200мм	шт.	1	3065,18		3065		3065	245	3310	
555	710	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723	218	2941	
556	711	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5290,22 1679,39	43,99 18,92	6348 2015	53 23	4280	1997 668	9013	
557	712	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	6392,02 1940,94	45,75 15,89	66477 20186	476 165	45815	19944 6914	93335	
558	713	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,76	6106,22 1679,39	43,99 18,92	53490 14711	385 166	38394	14580 5446	73516	
559	714	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,5	1904,88 279,98	23,52 0,45	14287 2100	176 3	12010	1451 1259	16997	
560	715	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	6784 6073	711 362	0	4890 934	12608	
561	716	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	17012		6941		6941	555	7496	
562	717	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,65	1363		2249		2249	180	2429	
563	718	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,035	655		23		23	2	25	
564	719	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	24 решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
565	720	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 40	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм	шт.	1	1344,64		1345		1345	108	1452	
566	721	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723	218	2941	
567	722	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5334,76 2119,89	55,46 24,1	8002 3180	83 36	4739	3152 892	12046	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
568	723	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5290,22	43,99	9522	79	6420	2996	13520	
						1679,39	18,92	3023	34		1001		
569	724	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62	6392,02	45,75	29531	211	20353	8860	41462	
						1940,94	15,89	8967	73		3071		
570	725	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,24	6106,22	43,99	56421	406	40497	15379	77544	
						1679,39	18,92	15518	175		5744		
571	726	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	13,1	1904,88	23,52	24954	308	20978	2535	29688	
						279,98	0,45	3668	6		2199		
572	727	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
						15182,3	904,2	6073	362		934		
573	728	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	17012		6941		6941		7496	
											555		
574	729	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,3	1363		1772		1772		1914	
											142		
575	730	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,034	655		22		22		24	
											2		
576	731	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	25 решетка	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
						1529,08	15,82	3058	32		517		
577	732	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971		2129	
											158		
578	733	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
						2119,89	24,1	666	8		185		
579	734	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8356	6581,37	56,07	31825	271	21303	10162	45345	
						2119,89	24,41	10251	118		3359		
580	735	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
						279,98	0,45	308	0		185		
581	736	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16959,65	1777,35	8480	889	0	6113	15760	
						15182,3	904,2	7591	452		1167		
582	737	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,51	17012		8676		8676		9370	
											694		
583	738	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,2	1363		2999		2999		3238	
											240		
584	739	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0054	655		4		4		4	
											0		
585	740	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	26 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
586	741	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	1	1142,86		1143		1143		1234	
											91		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
587	742	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	1261	4818	
						2119,89	24,1	1272	14		357		
588	743	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	6392,02	45,75	24929	178	17181	7479	35000	
						1940,94	15,89	7570	62		2593		
589	744	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	406	4759	
						279,98	0,45	588	1		353		
590	745	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
						15182,3	904,2	1518	90		233		
591	746	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735		1874	
											139		
592	747	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,6	1363		818		818		883	
											65		
593	748	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,006	655		4		4		4	
											0		
594	749	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	27 решетка	4	1717,58	54,67	6870	219	535	6056	13960	
						1529,08	15,82	6116	63		1034		
595	750	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	4	1142,86		4571		4571		4937	
											366		
596	751	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,041	5279,76	55,46	10776	113	6336	4288	16270	
						2119,89	24,1	4327	49		1205		
597	752	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6254	6581,37	56,07	43604	371	29188	13923	62129	
						2119,89	24,41	14045	162		4602		
598	753	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,2	1904,88	23,52	4191	52	3523	426	4986	
						279,98	0,45	616	1		369		
599	754	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
						15182,3	904,2	6073	362		934		
600	755	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	17012		6941		6941		7496	
											555		
601	756	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,6	1363		2181		2181		2355	
											174		
602	757	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	655		7		7		7	
											1		
603	758	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	28 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
604	759	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	1	985,71		986		986		1065	
											79		
605	760	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
						2119,89	24,1	666	8		185		
606	761	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		2,041	6581,37	56,07	13433	114	8991	4289	19139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,41	4327	50		1418		
607	762	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
608	763	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
609	764	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
610	765	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,4	1363		545		545		589	
				рулон							44		
611	766	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
612	767	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	29	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
613	768	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		2	985,71		1971		1971		2129	
				шт.							158		
614	769	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
615	770	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	666	8		185		
616	771	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,05	5334,76	55,46	5602	58	3317	2206	8432	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	2226	25		625		
617	772	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,8164	6581,37	56,07	5373	46	3597	1716	7656	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,41	1731	20		567		
618	773	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,82	6392,02	45,75	11633	83	8018	3490	16334	
			м2 поверхности воздуховодов			1940,94	15,89	3533	29		1210		
619	774	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
620	775	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
621	776	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1	1363		1363		1363		1472	
				рулон							109		
622	777	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
623	778	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	30	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
624	779	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
625	780	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,7	5334,76	55,46	3734	39	2212	1471	5622	
			м2 поверхности воздуховодов			2119,89	24,1	1484	17		416		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
626	781	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96	6392,02	45,75	12528	90	8634	3759	17590	
						1940,94	15,89	3804	31		1303		
627	782	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,3	16959,65	1777,35	5088	533	0	3668	9456	
						15182,3	904,2	4555	271		700		
628	783	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,306	17012		5206		5206		5622	
											416		
629	784	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5	1363		682		682		736	
											55		
630	785	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,003	655		2		2		2	
											0		
631	786	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	31 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
632	787	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723		2941	
											218		
633	788	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
						1679,39	18,92	2015	23		668		
634	789	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	6106,22	43,99	24181	174	17356	6591	33233	
						1679,39	18,92	6650	75		2462		
635	790	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,24	16959,65	1777,35	4070	427	0	2934	7565	
						15182,3	904,2	3644	217		560		
636	791	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2448	17012		4165		4165		4498	
											333		
637	792	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	7,5	1363		10223		10223		11040	
											818		
638	793	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,008	655		5		5		6	
											0		
639	794	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	32 решетка	4	1717,58	54,67	6870	219	535	6056	13960	
						1529,08	15,82	6116	63		1034		
640	795	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	3	2723,21		8170		8170		8823	
											654		
641	796	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 38	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200х200мм	шт.	1	1776,79		1777		1777		1919	
											142		
642	797	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5290,22	43,99	19045	158	12841	5992	27039	
						1679,39	18,92	6046	68		2003		
643	798	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6392,02	45,75	53693	384	37005	16109	75386	
						1940,94	15,89	16304	133		5584		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
644	799	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		19,68	6106,22	43,99	120170	866	86254	32754	165159	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	33050	372		12234		
645	800	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		22	1904,88	23,52	41907	517	35230	4257	49858	
				м2		279,98	0,45	6160	10		3693		
646	801	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,8	16959,65	1777,35	13568	1422	0	9781	25216	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	12146	723		1868		
647	802	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,816	17012		13882		13882		14992	
				м3							1111		
648	803	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,7	1363		2317		2317		2502	
				рулон							185		
649	804	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,044	655		29		29		31	
				т							2		
650	805	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	33	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
651	806	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		2	905,36		1811		1811		1956	
				шт.							145		
652	807	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
653	808	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
654	809	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,05	5334,76	55,46	5602	58	3317	2206	8432	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	2226	25		625		
655	810	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		3,0458	6581,37	56,07	20046	171	13418	6400	28562	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	6457	74		2116		
656	811	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,1	6392,02	45,75	13423	96	9251	4027	18846	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4076	33		1396		
657	812	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
658	813	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,23	16959,65	1777,35	3901	409	0	2812	7250	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3492	208		537		
659	814	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2346	17012		3991		3991		4310	
				м3							319		
660	815	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,5	1363		2045		2045		2208	
				рулон							164		
661	816	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0114	655		7		7		8	
				т							1		
662	817	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	34	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
663	818	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	2	2723,21		5446		5446	436	5882	
664	819	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5290,22 1679,39	43,99 18,92	6348 2015	53 23	4280	1997 668	9013	
665	820	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,76	6106,22 1679,39	43,99 18,92	53490 14711	385 166	38394	14580 5446	73516	
666	821	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	8480 7591	889 452	0	6113 1167	15760	
667	822	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,51	17012		8676		8676	694	9370	
668	823	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2	1363		1636		1636	131	1766	
669	824	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0126	655		8		8	1	9	
670	825	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	35 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
671	826	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	1	1142,86		1143		1143	91	1234	
672	827	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6392,02 1940,94	45,75 15,89	10227 3105	73 25	7049	3068 1064	14359	
673	828	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	1696 1518	178 90	0	1223 233	3152	
674	829	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	
675	830	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	4,5	1363		6134		6134	491	6624	
676	831	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0011	655		1		1	0	1	
677	832	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	36 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
678	833	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	1	1142,86		1143		1143	91	1234	
679	834	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6392,02 1940,94	45,75 15,89	10227 3105	73 25	7049	3068 1064	14359	
680	835	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	1696 1518	178 90	0	1223 233	3152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
681	836	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	
682	837	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	4,5	1363		6134		6134	491	6624	
683	838	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0011	655		1		1	0	1	
684	839	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	37 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
685	840	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм	шт.	1	2346,43		2346		2346	188	2534	
686	841	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6106,22 1679,39	43,99 18,92	18319 5038	132 57	13149	4993 1865	25177	
687	842	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
688	843	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
689	844	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,7	1363		954		954	76	1030	
690	845	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0054	655		4		4	0	4	
691	846	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	38 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
692	847	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм	шт.	1	2346,43		2346		2346	188	2534	
693	848	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6106,22 1679,39	43,99 18,92	18319 5038	132 57	13149	4993 1865	25177	
694	849	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
695	850	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
696	851	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,7	1363		954		954	76	1030	
697	852	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0054	655		4		4	0	4	
698	853	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	39 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
699	854	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм		1	2346,43		2346		2346		2534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							188		
700	855	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3	6106,22	43,99	18319	132	13149	4993	25177	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	5038	57		1865		
701	856	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
702	857	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
703	858	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
704	859	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0054	655		4		4		4	
				т							0		
705	860	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	40	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
706	861	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
707	862	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		1,9468	6581,37	56,07	12813	109	8576	4091	18256	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4127	48		1352		
708	863	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
709	864	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
710	865	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
711	866	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,4	1363		545		545		589	
				рулон							44		
712	867	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
713	868	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	41	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
714	869	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
715	870	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		1,9468	6581,37	56,07	12813	109	8576	4091	18256	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4127	48		1352		
716	871	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
717	872	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
718	873	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							139		
719	874	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,4	1363		545		545		589	
				рулон							44		
720	875	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
721	876	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	42	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
722	877	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
723	878	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
724	879	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		2,198	6581,37	56,07	14466	123	9683	4619	20612	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4660	54		1527		
725	880	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
726	881	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
727	882	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
728	883	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,45	1363		613		613		662	
				рулон							49		
729	884	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,003	655		2		2		2	
				т							0		
730	885	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	43	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
731	886	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		2	2723,21		5446		5446		5882	
				шт.							436		
732	887	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	2015	23		668		
733	888	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6,84	6106,22	43,99	41767	301	29979	11384	57403	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	11487	129		4252		
734	889	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	6073	362		934		
735	890	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,408	17012		6941		6941		7496	
				м3							555		
736	891	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,2	1363		1636		1636		1766	
				рулон							131		
737	892	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0126	655		8		8		9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1		
738	893	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	44	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
739	894	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 36	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200 мм х 150 мм		1	1418,75		1419		1419		1532	
				шт.							114		
740	895	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	1261	4818	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1272	14		357		
741	896	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,8	6392,02	45,75	11506	82	7930	3452	16154	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	3494	29		1197		
742	897	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,12	16959,65	1777,35	2035	213	0	1467	3782	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1822	109		280		
743	898	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,1224	17012		2082		2082		2249	
				м3							167		
744	899	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,5	1363		682		682		736	
				рулон							55		
745	900	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
746	901	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	45	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
747	902	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		2	985,71		1971		1971		2129	
				шт.							158		
748	903	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,4082	5279,76	55,46	2155	23	1267	858	3254	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	865	10		241		
749	904	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,628	6581,37	56,07	4133	35	2767	1320	5889	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	1331	15		436		
750	905	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
751	906	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
752	907	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
753	908	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0015	655		1		1		1	
				т							0		
754	909	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	46	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
755	910	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
756	911	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 32	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х150 мм		1	1331,25		1331		1331		1438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							107		
757	912	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,25	5334,76	55,46	6668	69	3949	2626	10038	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	2650	30		744		
758	913	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,85	6392,02	45,75	37393	268	25771	11218	52501	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	11354	93		3889		
759	914	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		6	1904,88	23,52	11429	141	9608	1161	13598	
				м2		279,98	0,45	1680	3		1007		
760	915	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,21	16959,65	1777,35	3562	373	0	2567	6619	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3188	190		490		
761	916	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2142	17012		3644		3644		3935	
				м3							292		
762	917	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,8	1363		1090		1090		1178	
				рулон							87		
763	918	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0055	655		4		4		4	
				т							0		
764	919	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
765	920	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм		1	1142,86		1143		1143		1234	
				шт.							91		
766	921	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,5	6392,02	45,75	9588	69	6608	2877	13462	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	2911	24		997		
767	922	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
768	923	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
769	924	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
770	925	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0054	655		4		4		4	
				т							0		
771	926	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка		1	11755,77	837,13	11756	837	595	10368	23894	
				агрегат		10324,13	255,44	10324	255		1770		
772	927	Прайс-лист Компания"Volcano-Kazakhstan" пункт 49	Завеса воздушная с электрическими тэнами 2-6 кВт WING E100(EC) VTS в комплекте:набор креплений для завесы WING 100/200; регулятор WING EC; концевой выключатель		1	186607,14		186607		186607		201536	
				компл							14929		
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									12397928	
			ИТОГО:					15 950 697	115 490	12 918 580	2 777 065	20 225 944	
								2 916 623	48 000		1 498 252		
			В том числе :										

Страниц - 42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм; код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**242 712**					
			Итого с временными									**20 468 677**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**276 327**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20 745 004**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**414 900**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 159 904**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**22 215 804**	
			НДС			**12 %**		**2 665 896**					
			Итого с НДС									**24 881 700**	
			тендерная скидка									**2 488 170**	
			Итого по Акту к оплате:									**22 393 530**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов О.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42** от **07.05.2020**

Акт выполненных работ №15

№ ОФ 9760

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-10 Слаботочные сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	65	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**		100	112,73	1,2	11273	120	691	7535	20313	
				м		104,62	0,03	10462	3		1505		
2	66	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**		1500	413,99	2,56	620986	3847	61528	400337	1103029	
				м		370,41	0,28	555611	413		81706		
3	67	Прайс-лист ТОО "INTANT" пункт 129	**Кабель комбинированный коаксиальный с медной жилой 1х0,8мм и электрическми жилами 2х0,5 КВК-В 2 2х0,5**		1600	136,61		218571		218571		236057	
				м							17486		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									1359399	
			ИТОГО:					850830	3966	280790	407872	1359399	
								566072	416		100697		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16313					
			Итого с временными									1375711	
			Зимние удорожания			1,35 %		18572					
			Итого с зимними удорожаниями									1394283	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27886					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1422169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1493137	
			НДС			12 %		179176					
			Итого с НДС									1672313	
			тендерная скидка									167 231	
			Итого по Акту к оплате:									1 505 082	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г.о.л № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №16

№ ОФ 9710

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 электрооборудование и электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Питающие сети										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные /ГРЩ/. Монтаж		2	18478,88	683,53	36958	1367	17930	13150	54117	
				шкаф		8830,31	301,95	17661	604		4009		
2	2	С123-070201-0921	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-20.6.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	87167		174334		174334		188281	
				шт.							13947		
3	3	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	7582,99	123,88	15166	248	5000	7194	24148	
				шт.		4959	36,6	9918	73		1789		
4	4	С прайс лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 58	Выключатель автоматический ВА88-37 315А		2	39375		78750		78750		85050	
				шт.							6300		
5	5	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5824,39	121,72	11649	243	4793	4813	17779	
				шт.		3306	36,6	6612	73		1317		
6	6	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 57	Выключатель автоматический ВА88-37 250А		2	51933,04		103866		103866		112175	
				шт.							8309		
7	7	Ц13-080201-1207	Механическая блокировка. Установка на стойках		2	42,55	10,36	85	21	4	49	145	
				шт.		30,14	4,03	60	8		11		
8	8	С121-090404-0402	Механическая блокировка IVE		2	2608		5216		5216		5633	
				шт.							417		
9	9	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		2	1477,06	94,14	2954	188	43	2013	5365	
				шт		1361,55	36,6	2723	73		397		
10	10	С123-070501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		2	14821		29642		29642		32013	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2371		
11	11	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	3805,48	454,66	22833	2728	2021	13762	39522	
				шт.		3014	171,64	18084	1030		2928		
12	12	С123-070503-0117	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001		6	3211		19266		19266		20807	
				шт.							1541		
13	13	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	4892,06	121	24460	605	9015	10817	38099	
				шт.		2968	36,6	14840	183		2822		
14	14	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 60	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А		1	19151,79		19152		19152		20684	
				шт.							1532		
15	15	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	6878		20634		20634		22285	
				шт.							1651		
16	16	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 56	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А 6 кА характеристика С		2	5125		10250		10250		11070	
				шт.							820		
17	17	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 54	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А характеристика С		1	4852,68		4853		4853		5241	
				шт.							388		
18	18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2559,03	22,06	7677	66	3159	3205	11753	
				шт.		1484	0	4452	0		871		
19	19	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 52	Выключатель автоматический ВА47-60, 3Р 25А		3	4491,07		13473		13473		14551	
				шт							1078		
20	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	4892,06	121	39136	968	14424	17306	60958	
				шт.		2968	36,6	23744	293		4515		
21	21	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 60	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А		1	19151,79		19152		19152		20684	
				шт.							1532		
22	22	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	6878		13756		13756		14856	
				шт.							1100		
23	23	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 54	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А характеристика С		5	4852,68		24263		24263		26204	
				шт.							1941		
24	24	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные /ГРЩк/. Монтаж		1	18478,88	683,53	18479	684	8965	6575	27058	
				шкаф		8830,31	301,95	8830	302		2004		
25	25	С123-070201-0915	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-16.6.6-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	68396		68396		68396		73868	
				шт.							5472		
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4892,06	121	4892	121	1803	2163	7620	
				шт.		2968	36,6	2968	37		564		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С прайс лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 60	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А	шт.	1	19151,79		19152		19152	1532	20684	
28	28	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1477,06 1361,55	94,14 36,6	1477 1362	94 37	21	1007 199	2682	
29	29	С123-070501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	14821		14821		14821	1186	16007	
30	30	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	3805,48 3014	454,66 171,64	11416 9042	1364 515	1010	6881 1464	19761	
31	31	С123-070503-0114	Трансформаторы тока марки ТОП-0,66 125/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3211		9633		9633	771	10404	
32	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4892,06 2968	121 36,6	34244 20776	847 256	12621	15143 3951	53339	
33	33	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 56	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А 6 кА характеристика С	шт.	1	5125		5125		5125	410	5535	
34	34	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 59	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 40А 6 кА характеристика С	шт.	1	4160,71		4161		4161	333	4494	
35	35	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 53	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 32А 6 кА характеристика С	шт.	5	4852,68		24263		24263	1941	26204	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2559,03 1484	22,06 0	2559 1484	22 0	1053	1068 290	3918	
37	37	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 52	Выключатель автоматический ВА47-60, 3Р 25А 6 кА характеристика С	шт.	1	4491,07		4491		4491	359	4850	
38	38	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12704,77 3130	1069,22 366	12705 3130	1069 366	8506	2517 1218	16440	
39	39	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131		10131		10131	810	10941	
40	40	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2563,38 1484	22,06 0	20507 11872	176 0	8459	8548 2324	31379	
41	41	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
42	42	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1396		2792		2792	223	3015	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
44	44	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436		436		436	35	471	
45	45	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
46	46	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	24970,77 4695	3320,76 1207,8	24971 4695	3321 1208	16955	4250 2338	31558	
47	47	С прайс лист ТОО "Electro KZ 2014" пункт 68	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-25-1-31УХЛ4	шт.	1	45178,57		45179		45179	3614	48793	
48	48	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	2	2642,21 1507	1035,54 402,6	5284 3014	2071 805	199	2750 643	8677	
49	49	С123-070208-0223	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	11084		11084		11084	887	11971	
50	50	С123-070208-0226	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	13856		13856		13856	1108	14964	
51	51	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12704,77 3130	1069,22 366	12705 3130	1069 366	8506	2517 1218	16440	
52	52	С123-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16102		16102		16102	1288	17390	
53	53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4892,06 2968	121 36,6	9784 5936	242 73	3606	4327 1129	15240	
54	54	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
55	55	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2563,38 1484	22,06 0	35887 20776	309 0	14803	14959 4068	54914	
57	57	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100	
58	58	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1396		2792		2792	223	3015	
59	59	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	3793		34137		34137	2731	36868	
61	61	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной. Установка**	шт.	1	4668,86 3130	1454,22 587,74	4669 3130	1454 588	85	2677 588	7933	
62	62	5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5410-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	71836		71836		71836		71836	
			Отпускная цена			71836		71836					
			Сметная стоимость оборудования					*71836*					
			Итого по разделу: 1. Питающие сети									1520548	
			Раздел: 2. Кабельная продукция										
63	64	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	490	400,93 370,41	2,56 0,28	196455 181499	1257 135	13699	130777 26179	353410	
64	70	С123-060144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4182	692170		289465		289465	23157	312623	
65	71	С123-060144-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	995862		40631		40631	3250	43882	
66	72	С123-060144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	1658254		50743		50743	4059	54802	
67	73	С123-060144-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	2696983		27509		27509	2201	29710	
68	74	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	280	490,19 226,05	219,71 74,26	137254 63294	61519 20792	12441	60542 15824	213619	
69	75	С123-060141-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	675873		34470		34470	2758	37227	
70	76	С123-060141-0907	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2142	889311		190490		190490	15239	205730	
71	77	С123-060141-1018	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	1760315		35910		35910	2873	38783	
72	78	С123-061702-0111	**Сжим ответвительный У731МУ3**	шт.	20	684		13680		13680	1094	14774	
73	79	С123-061702-0804	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,3	7173		2152		2152	172	2324	
74	80	С123-061702-0805	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,06	9851		591		591	47	638	
75	81	С123-061702-0806	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,06	12816		769		769	62	830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	82	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		15	325,94	2,33	4889	35	211	3344	8892	
				м		309,55	0,12	4643	2		659		
77	83	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		15,15	32		485		485		524	
				м							39		
78	84	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		5	362,67	3,72	1813	19	90	1233	3290	
				м		340,93	1,61	1705	8		244		
79	85	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		5,05	372		1879		1879		2029	
				м							150		
80	103	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		50	500,88	23,46	25044	1173	12199	8654	36394	
				м		233,44	6,95	11672	348		2696		
81	104	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		37,8	659,6	29,11	24933	1100	13905	7396	34916	
				м		262,62	9,15	9927	346		2586		
82	105	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		30	3191,8	173,96	95754	5219	59896	23167	128435	
				шт.		1021,3	51,24	30639	1537		9514		
83	106	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		50	402,02	15,93	20101	797	6903	9074	31509	
				м		248,03	4,03	12402	201		2334		
84	107	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		780	402,02	15,93	313572	12428	107681	141555	491536	
				м		248,03	4,03	193463	3140		36410		
85	108	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		120	108,86	1,88	13063	226	2332	7627	22345	
				м		87,54	0,73	10505	88		1655		
86	109	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		50	628,86	4,36	31443	218	2774	20524	56124	
				м		569,01	1,1	28451	55		4157		
87	110	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		0,153	130373		19947		19947		21543	
				км							1596		
88	111	С123-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79		0,0204	199207		4064		4064		4389	
				км							325		
89	112	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		120	325,94	2,33	39113	279	1689	26755	71138	
				м		309,55	0,12	37146	14		5269		
90	113	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		121,2	60		7272		7272		7854	
				м							582		
91	114	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		4	5169,31	0	20677	0	485	12317	35634	
				шт.		5048	0	20192	0		2640		
92	115	С прайс лист ТОО "Alma Electric" пункт 77	Коробка уравнивания потенциалов на 13 подключений IP55 КУП 44458		4	3191,96		12768		12768		13789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1021		
93	148	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		240	400,93	2,56	96223	615	6710	64054	173099	
				м		370,41	0,28	88898	66		12822		
94	150	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1428	446094		63702		63702		68798	
				км							5096		
95	151	С123-060144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0153	558787		8549		8549		9233	
				км							684		
96	152	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0153	365604		5594		5594		6041	
				км							447		
97	153	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,102	692170		70601		70601		76249	
				км							5648		
98	154	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0408	232037		9467		9467		10224	
				км							757		
99	155	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		165	325,94	2,33	53781	384	2822	36788	97814	
				м		309,55	0,12	51075	19		7246		
100	156	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		95,95	32		3070		3070		3316	
				м							246		
101	157	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		70,7	45		3182		3182		3436	
				м							255		
102	158	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		160	362,67	3,72	58027	596	2883	39461	105287	
				м		340,93	1,61	54549	258		7799		
103	159	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		161,6	274		44278		44278		47821	
				м							3542		
104	160	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		35	753,78	51,22	26382	1793	9781	10865	40228	
				м		423,11	8,05	14809	282		2980		
105	161	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		35	218		7630		7630		8240	
				м							610		
			Итого по разделу: 2. Кабельная продукция									2928479	
			Раздел: 3. Силовое электрооборудование										
106	162	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	12704,77	1069,22	25410	2138	17011	5034	32879	
				шт.		3130	366	6260	732		2436		
107	163	С123-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	17890		35780		35780		38642	
				шт.							2862		
108	164	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4892,06	121	9784	242	3606	4327	15240	
				шт.		2968	36,6	5936	73		1129		
109	165	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1805		3610		3610		3899	
				шт.							289		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	166	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		40	2563,38	22,06	102535	882	42293	42739	156896	
				шт.		1484	0	59360	0		11622		
111	167	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		40	3793		151720		151720		163858	
				шт.							12138		
112	168	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440	
				шт.		3130	366	3130	366		1218		
113	169	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	17338		17338		17338		18725	
				шт.							1387		
114	170	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4892,06	121	4892	121	1803	2163	7620	
				шт.		2968	36,6	2968	37		564		
115	171	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1805		1805		1805		1949	
				шт.							144		
116	172	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		24	2563,38	22,06	61521	529	25376	25644	94138	
				шт.		1484	0	35616	0		6973		
117	173	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		24	3793		91032		91032		98315	
				шт.							7283		
118	174	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440	
				шт.		3130	366	3130	366		1218		
119	175	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	17338		17338		17338		18725	
				шт.							1387		
120	176	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4892,06	121	4892	121	1803	2163	7620	
				шт.		2968	36,6	2968	37		564		
121	177	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1805		1805		1805		1949	
				шт.							144		
122	178	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		21	2563,38	22,06	53831	463	22204	22438	82371	
				шт.		1484	0	31164	0		6102		
123	179	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		21	3793		79653		79653		86025	
				шт.							6372		
124	180	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12704,77	1069,22	12705	1069	8506	2517	16440	
				шт.		3130	366	3130	366		1218		
125	181	С123-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	17890		17890		17890		19321	
				шт.							1431		
126	182	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4892,06	121	4892	121	1803	2163	7620	
				шт.		2968	36,6	2968	37		564		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	183	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
128	184	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2563,38 1484	22,06 0	28197 16324	243 0	11631	11753 3196	43147	
129	185	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
130	186	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
131	187	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
132	188	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
133	189	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
134	190	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 61	Выключатель автоматический дифференциального тока четырехполюсный АВДТ 34 380В 30 мА 16А	шт.	3	6406,25		19219		19219	1538	20756	
135	191	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 62	Выключатель автоматический дифференциального тока четырехполюсный АВДТ 34 380В 30 мА 20А	шт.	1	6406,25		6406		6406	513	6919	
136	192	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13037,23 3130	1069,22 366	13037 3130	1069 366	8838	2517 1244	16799	
137	193	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682	695	9377	
138	194	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4892,06 2968	121 36,6	4892 2968	121 37	1803	2163 564	7620	
139	195	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483		1483		1483	119	1602	
140	196	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2563,38 1484	22,06 0	15380 8904	132 0	6344	6411 1743	23534	
141	197	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924	
142	198	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	1214	16386	
143	199	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13037,23 3130	1069,22 366	13037 3130	1069 366	8838	2517 1244	16799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	200	С123-070201-0907	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19711		19711		19711	1577	21288	
145	201	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5824,39 3306	121,72 36,6	5824 3306	122 37	2397	2407 658	8890	
146	202	С прайс лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 63	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А характеристика С	шт.	1	14241,07		14241		14241	1139	15380	
147	203	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4892,06 2968	121 36,6	9784 5936	242 73	3606	4327 1129	15240	
148	204	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1483		1483		1483	119	1602	
149	205	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	144	1949	
150	206	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2957,98 1484	22,06 0	8874 4452	66 0	4356	3205 966	13046	
151	207	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	115	1550	
152	208	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	34	462	
153	209	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096	
			Итого по разделу: 3. Силовое электрооборудование									1176921	
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
154	220	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	2710	112,73 104,62	1,2 0,03	305508 283526	3256 75	18726	204192 40776	550477	
155	221	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1860	400,93 370,41	2,56 0,28	745727 688957	4770 513	52000	496418 99372	1341516	
156	222	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	171889		5260		5260	421	5681	
157	223	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,4676	269015		1201851		1201851	96148	1298000	
158	224	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	446094		29576		29576	2366	31942	
159	225	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	692170		21180		21180	1694	22875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	226	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	995862		40631		40631	3250	43882	
161	227	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	1658254		42285		42285	3383	45668	
162	228	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2710	325,94 309,55	2,33 0,12	883308 838874	6301 315	38133	604216 119002	1606526	
163	229	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1898,8	32		60762		60762	4861	65623	
164	230	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,05	45		227		227	18	245	
165	231	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	833,25	60		49995		49995	4000	53995	
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия									5066430	
			Раздел: 5. ОСВЕЩЕНИЕ.										
166	232	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13037,23 3130	1069,22 366	26074 6260	2138 732	17676	5034 2489	33597	
167	233	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8682		17364		17364	1389	18753	
168	234	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2957,98 1484	22,06 0	47328 23744	353 0	23231	17096 5154	69577	
169	235	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	230	3100	
170	236	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	428		5992		5992	479	6471	
171	237	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	8	13037,23 3130	1069,22 366	104298 25040	8554 2928	70704	20137 9955	134390	
172	238	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	8682		69456		69456	5556	75012	
173	239	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	56	2957,98 1484	22,06 0	165647 83104	1235 0	81307	59835 18039	243520	
174	240	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1435		11480		11480	918	12398	
175	241	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	428		20544		20544	1644	22188	
176	242	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2957,98 1484	22,06 0	47328 23744	353 0	23231	17096 5154	69577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	243	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		16	428		6848		6848		7396	
				шт.							548		
178	244	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		16	12708,4	1069,22	203334	17108	136147	40274	263097	
				шт.		3130	366	50080	5856		19489		
179	245	Прайс-лист ТОО "KazInterEnergy" пункт 66	Корпус модульный настенный,IP65 КМПн 2/5 для установки автоматического выключателя IP65		16	1031,25		16500		16500		17820	
				шт.							1320		
180	274	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		6700	112,73	1,2	755316	8051	46298	504829	1360957	
				м		104,62	0,03	700967	185		100812		
181	275	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		800	400,93	2,56	320743	2052	22365	213513	576996	
				м		370,41	0,28	296326	220		42740		
182	276	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		6,732	171889		1157157		1157157		1249729	
				км							92573		
183	277	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,918	117988		108313		108313		116978	
				км							8665		
184	278	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		6700	325,94	2,33	2183825	15579	94278	1493818	3971854	
				м		309,55	0,12	2073968	779		294211		
185	279	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		2878,5	32		92112		92112		99481	
				м							7369		
186	280	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		3888,5	60		233310		233310		251975	
				м							18665		
187	281	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		4	563,5	51,22	2254	205	357	1242	3775	
				м		423,11	8,05	1692	32		280		
188	282	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		1	218		218		218		235	
				м							17		
189	283	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32		2	317		634		634		685	
				м							51		
190	284	С123-061705-0108	Металлорукав РЗ-ЦХ 38		1	387		387		387		418	
				м							31		
			Итого по разделу: 5. ОСВЕЩЕНИЕ.									8609979	
			ИТОГО:					13 298 825	187 778	6 725 046	4 579 046	19 302 357	
								6 314 169	48 709	71 836	1 424 481		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							71 836			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		230 766					
			Итого с временными									19 533 128	
			Зимние удорожания			1,35 %		262 727					
			Итого с зимними удорожаниями									19 795 855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**394 480**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 190 335**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**21 197 853**	
			НДС			**12 %**		**2 543 742**					
			Итого с НДС									**23 741 595**	
			тендерная скидка									**2 374 160**	
			Итого по Акту к оплате:									**21 367 436**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жаскыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №17

№ОФ 9670

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 водопровод и канализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		150	1332,45	2,47	199867	371	2020	193560	424902	
				м трубопровода		1316,52	0,22	197477	33		31474		
2	2	С123-010501-1801	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		148,5	143		21236		21236		22934	
				м							1699		
3	3	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		65	1329,01	2,06	86386	134	835	83729	183724	
				м трубопровода		1314,1	0,33	85417	21		13609		
4	4	С123-010501-1802	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		64,35	220		14157		14157		15290	
				м							1133		
5	5	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		55	1291	4,13	71005	227	674	68730	150914	
				м трубопровода		1274,62	0,51	70104	28		11179		
6	6	С123-010501-1803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		54,45	360		19602		19602		21170	
				м							1568		
7	35	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**		1	4397,18	276,24	4397	276	520	3594	8631	
				шт.		3601	66,74	3601	67		639		
8	36	С123-040102-1902	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		1	28694		28694		28694		30990	
				шт.							2296		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	37	С123-041012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86		1	17166		17166		17166		18539	
				шт.							1373		
10	38	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка		2	20897,52	0	41795	0	40891	886	46096	
				кран		452,1	0	904	0		3414		
11	39	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79		20	1007		20140		20140		21751	
				м							1611		
12	40	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		16	1420		22720		22720		24538	
				шт.							1818		
13	41	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		2	1986		3972		3972		4290	
				шт.							318		
14	42	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	2786		5572		5572		6018	
				шт.							446		
15	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		58	538		31204		31204		33700	
				кг							2496		
16	44	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	18720,03	291,87	18720	292	10215	8129	28997	
				узел		8213,05	81,81	8213	82		2148		
17	45	С123-030301-0411	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus		1	86224		86224		86224		93122	
				шт.							6898		
18	46	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4397,18	276,24	8794	552	1040	7189	17262	
				шт.		3601	66,74	7202	133		1279		
19	47	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002		2	14928		29856		29856		32244	
				шт.							2388		
20	48	С123-020101-1013	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65мм - 40мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	746		1492		1492		1611	
				шт.							119		
21	49	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	996		996		996		1076	
				шт.							80		
22	50	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка		1	21535,38	313,06	21535	313	19582	1723	25119	
				фильтр		1640,64	117,53	1641	118		1861		
23	51	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	1986		7944		7944		8580	
				шт.							636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	52	Ц13-121101-0403	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**		1	23070,55	10593,6	23071	10594	315	9940	35652	
				шт.		12161,49	4133,75	12161	4134		2641		
25	53	5101-0102-2401 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		1	555046		555046				555046	
				шт.						555046			
			Отпускная цена			555046		555046					
			Сметная стоимость оборудования					*555046*					
26	54	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**		2	1420		2840		2840		3067	
				шт.							227		
27	55	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка**		0,024	723420,07	6505,23	17362	156	15542	2008	20919	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	1664	37		1550		
28	56	Е11-160701-0101	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**		11	16878,12	121,99	185659	1342	169398	15108	216829	
				кран		1356,3	45,21	14919	497		16061		
29	57	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**		11	2106,66	29,72	23173	327	290	22248	49055	
				шт.		2050,54	13,26	22556	146		3634		
30	58	С123-080307-0105	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**		11	21131		232441		232441		251036	
				шт.							18595		
31	59	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**		22	22204		488488		488488		527567	
				шт.							39079		
32	60	Е11-060101-0101	**Устройство бетонного упора бетонного из В10. Устройство**		0,05	16264,44	1122,82	813	56	686	77	962	
				м3		1425,6	273,22	71	14		71		
33	61	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		122	1332,45	2,47	162559	301	1643	157429	345587	
				м трубопровода		1316,52	0,22	160615	27		25599		
34	62	С123-010501-1801	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		120,78	143		17272		17272		18653	
				м							1382		
35	63	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		188	1329,01	2,06	249854	387	2415	242171	531387	
				м трубопровода		1314,1	0,33	247052	62		39362		
36	64	С123-010501-1802	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		186,12	220		40946		40946		44222	
				м							3276		
37	65	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**		54	1291	4,13	69714	223	662	67480	148170	
				м трубопровода		1274,62	0,51	68830	28		10976		
38	66	С123-010501-1803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		53,46	360		19246		19246		20785	
				м							1540		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	90	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	15	7213,52	29,15	108203	437	93977	13735	131693	
						919,27	15,07	13789	226		9755		
40	91	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	557,27	0,58	7245	8	648	6461	14802	
						506,82	0,3	6589	4		1096		
41	92	С123-041008-0601	Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	44883		583479		583479		630157	
											46678		
42	93	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2122,96	87,01	82795	3393	0	78390	174080	
						2035,95	15,07	79402	588		12895		
43	94	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	807		10491		10491		11330	
											839		
44	95	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	996		25896		25896		27968	
											2072		
45	96	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	13	2700,32	315,71	35104	4104	796	31549	71985	
						2323,35	153,01	30204	1989		5332		
46	97	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	13	2048		26624		26624		28754	
											2130		
47	98	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	20897,52	0	41795	0	40891	886	46096	
						452,1	0	904	0		3414		
48	99	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1007		20140		20140		21751	
											1611		
49	100	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	105	538		56490		56490		61009	
											4519		
50	101	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18720,03	291,87	18720	292	10215	8129	28997	
						8213,05	81,81	8213	82		2148		
51	102	С123-030301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	51980		51980		51980		56138	
											4158		
52	103	С123-030302-0504	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376		16376		16376		17686	
											1310		
53	104	С123-030302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749		6749		6749		7289	
											540		
54	105	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	4050	9663	
						2035,95	30,14	4072	60		716		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	106	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9494		18988		18988	1519	20507	
56	107	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420		5680		5680	454	6134	
57	108	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364		728		728	58	786	
58	109	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	807		10491		10491	839	11330	
59	110	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19544,82 1345,03	228,18 80,94	19545 1345	228 81	17972	1397 1675	22618	
60	111	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1420		5680		5680	454	6134	
61	112	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18720,03 8213,05	291,87 81,81	18720 8213	292 82	10215	8129 2148	28997	
62	113	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	643,52 598,19	28,91 15,07	644 598	29 15	16	601 100	1344	
63	114	С123-030301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	50275		50275		50275	4022	54297	
64	115	С123-030302-0504	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus	шт.	1	16376		16376		16376	1310	17686	
65	116	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4328		4328		4328	346	4674	
66	117	С123-040501-0205	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2890		5780		5780	462	6242	
67	118	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	258		516		516	41	557	
68	119	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807	65	872	
69	120	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3231		3231		3231	258	3489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	121	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка**		0,048	723420,07	6505,23	34724	312	31083	4016	41839	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	3329	75		3099		
71	122	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**		29	5734,77	664,93	166308	19283	2165	149210	340760	
				бак		4995,17	255,01	144860	7395		25241		
72	123	5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**		4	40220		160880				160880	
				комплект						160880			
			Отпускная цена			40220		160880					
			Сметная стоимость оборудования					*160880*					
73	124	5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**		9	34888		313992				313992	
				комплект						313992			
			Отпускная цена			34888		313992					
			Сметная стоимость оборудования					*313992*					
74	125	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**		3	31658		94974				94974	
				комплект						94974			
			Отпускная цена			31658		94974					
			Сметная стоимость оборудования					*94974*					
75	126	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**		2	30585		61170				61170	
				комплект						61170			
			Отпускная цена			30585		61170					
			Сметная стоимость оборудования					*61170*					
76	127	5104-0106-0105 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**		11	30665		337315				337315	
				комплект						337315			
			Отпускная цена			30665		337315					
			Сметная стоимость оборудования					*337315*					
77	128	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		106	917,75	1,43	97282	151	251	94996	207660	
				м трубопровода		913,96	0,52	96880	55		15382		
78	129	С123-010801-0103	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**		104,79	288		30180		30180		32594	
				м							2414		
79	130	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		140	885,32	3,47	123945	486	763	120405	263897	
				м трубопровода		876,4	1,18	122696	166		19548		
80	131	С123-010801-0108	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**		139,72	740		103393		103393		111664	
				м							8271		
81	132	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		21	8383,01	34,48	176043	724	153166	21995	213881	
				м трубопровода		1054,9	13,86	22153	291		15843		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	133	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	236	10768,62 1160,39	51,15 20,5	2541394 273852	12071 4837	2255471	273115 225161	3039670	
83	134	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	65	116		7540		7540	603	8143	
84	135	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	45	461		20745		20745	1660	22405	
85	136	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	128		2560		2560	205	2765	
86	137	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	49	73		3577		3577	286	3863	
87	138	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	50	214		10700		10700	856	11556	
88	139	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	35	64		2240		2240	179	2419	
89	140	С123-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	39	3878		151242		151242	12099	163341	
90	141	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7846,47 693,22	35,74 18,86	7846 693	36 19	7118	698 684	9228	
91	142	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	15747,71 1190,53	77,7 41,25	15748 1191	78 41	14479	1207 1356	18311	
92	143	С123-020802-1001	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	5	1857		9285		9285	743	10028	
93	144	С123-020802-1002	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	18	3878		69804		69804	5584	75388	
94	145	С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	26	265		6890		6890	551	7441	
95	146	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	17	546		9282		9282	743	10025	
96	147	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	813		1626		1626	130	1756	
97	148	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	538		30666		30666	2453	33119	
98	149	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к подставки для поддона 800x800x300/ Установка	т стальных элементов	0,21	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	151918 14562	1366 326	135990	17568 13559	183045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	150	С123-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1118		1118		1118	89	1207	
100	151	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	8383,01 1054,9	34,48 13,86	125745 15824	517 208	109404	15711 11316	152772	
101	152	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	47	10768,62 1160,39	51,15 20,5	506125 54538	2404 963	449183	54392 44841	605358	
102	153	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	885,32 876,4	3,47 1,18	8853 8764	35 12	54	8600 1396	18850	
103	154	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	9,98	740		7385		7385	591	7976	
104	155	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	461		922		922	74	996	
105	156	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	214		1926		1926	154	2080	
106	157	С123-020802-1001	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1857		11142		11142	891	12033	
107	158	С123-020802-1002	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3878		15512		15512	1241	16753	
108	159	С123-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3878		7756		7756	620	8376	
109	160	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7846,47 693,22	35,74 18,86	7846 693	36 19	7118	698 684	9228	
110	161	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	15747,71 1190,53	77,7 41,25	47243 3572	233 124	43438	3621 4069	54934	
111	162	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	813		7317		7317	585	7902	
112	163	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	538		5918		5918	473	6391	
113	164	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15	211,67 12,14	199,53 53,83	3175 182	2993 807	0	712 311	4199	
114	165	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,875	1875,72 1875,72	0 0	3517 3517	0 0	0	2532 484	6533	
115	166	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,9	891,2	0	7932	0	0	5711	14734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		891,2	0	7932	0		1091		
116	167	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2,4	15395,6	1214,72	36949	2915	31096	3344	43517	
				м3		1224,14	306,83	2938	736		3223		
117	168	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,49	38171,37	11281,82	56875	16810	11445	35429	99688	
				м3 конструкций колодца		19208,57	4809,32	28621	7166		7384		
118	169	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	1773		3546		3546		3830	
				шт.							284		
119	170	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	19370		19370		19370		20920	
				шт.							1550		
120	171	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	18300		18300		18300		19764	
				шт.							1464		
121	172	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	15918		31836		31836		34383	
				шт.							2547		
122	173	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
123	174	С121-130814-2208	Скобы ходовые диам.16мм дл.450мм		6	595		3570		3570		3856	
				шт.							286		
124	175	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,000006	87780,91	3035,55	1	0	0	0	1	
				т фасонных частей		53130,2	1582,35	0	0		0		
125	176	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98		1	4882		4882		4882		5273	
				шт.							391		
126	177	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,01	81839,85	15451,51	818	155	251	460	1381	
				т фасонных частей		41267,4	5242,47	413	52		102		
127	178	С123-020802-0117	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x100 ГОСТ 6942-98		1	6126		6126		6126		6616	
				шт.							490		
128	179	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стойки перегородки. Монтаж		0,02124	67812,11	21184,86	1440	450	133	666	2274	
				т конструкций		40353,5	5059,85	857	107		168		
129	180	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,02124	277270		5889		5889		6360	
				т							471		
130	181	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,05	95,5	2,36	5	0	2	2	7	
				м2		50,47	0,3	3	0		1		
131	182	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,05	83,4	1,69	4	0	3	1	6	
				м2		29,5	0,3	1	0		0		
132	183	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство		0,96	3976,84	69,45	3818	67	2452	1195	5414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1353,03	30,53	1299	29		401		
133	184	Е11-100116-0102	Антисептирование водными растворами перегородок		1,92	124,53	4,4	239	8	53	163	435	
				м2		92,43	2,07	177	4		32		
134	185	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /ручка+анкер/		0,001504	245801		370		370		399	
				т							30		
135	186	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		1,7	674,25	30,28	1146	51	431	649	1939	
				м2		390,18	16,03	663	27		144		
136	187	Е11-110101-1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/		1,7	73,15	5,13	124	9	107	12	147	
				м2		4,82	2,65	8	5		11		
137	188	Е11-150203-0301 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое		9,4	1244,38	86,44	11697	812	2136	7542	20778	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			930,72	72,19	8749	679		1539		
138	189	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,4	905,39	19,88	8511	187	5366	2777	12190	
				м2 поверхности		314,61	3,01	2957	28		903		
139	190	Е11-060101-0101	Устройство бетонного упора бетонного из В10. Устройство		0,65	16264,44	1122,82	10572	730	8915	1005	12503	
				м3		1425,6	273,22	927	178		926		
140	191	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		3	23238,48	446,4	69715	1339	10732	56954	136803	
				насос		19214,65	157,45	57644	472		10134		
141	192	С Прайс лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 1	Дренажный насос "WILO" Drain TMW 32/8 Q=4м3/час,H=4м,N=0,45кВт 1-230, 2900об/мин		1	47223,21		47223		47223		51001	
				шт.							3778		
142	193	С Прайс лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 2	Дренажный насос "WILO" Drain TMT 32 Q=6м3/час,H=6м,N=0,55кВт 3-400, 2900об/мин		2	464400		928800		928800		1003104	
				шт.							74304		
143	194	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		25	2390,09	21,67	59752	542	46514	12671	78218	
				м трубопровода		507,86	9,34	12696	234		5794		
144	195	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		25	98,41	1,07	2460	27	45	2341	5185	
				м трубопровода		95,54	0	2389	0		384		
145	196	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2177		6531		6531		7053	
				шт.							522		
146	197	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2122,96	87,01	6369	261	0	6030	13391	
				шт.		2035,95	15,07	6108	45		992		
147	198	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		3	807		2421		2421		2615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							194		
148	199	С123-041001-0404	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**		3	3231		9693		9693		10468	
				шт.							775		
149	200	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		3	538		1614		1614		1743	
				кг							129		
			ИТОГО:					11 003 472	89 657	7 432 999	1 943 756	13 861 136	
								1 957 444	33 654	1 523 377	913 902		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1 523 377			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		148 053					
			Итого с временными									14 009 192	
			Зимние удорожания			1,35 %		168 558					
			Итого с зимними удорожаниями									14 177 750	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		253 087					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 430 837	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15 150 950	
			НДС			12 %		1 818 114					
			Итого с НДС									16 969 064	
			тендерная скидка									1 696 906	
			Итого по Акту к оплате:									15 272 158	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик