1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	6435	2415,02	0	291	109	0	90	7,99	0
120	120	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0452	172800		172800	7811		7811			
				т									
121	121	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	0	0	1924	0	0	1956	2,6	13
				яма	384,75	0	0	1924	0	0	101,7	0	0
122	122	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	3112,18	2726	95	473	1956	86,5	13
				т	14197,5	101,25	0	2158	15	0	90	0,49	0
123	123	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,152	9739,2	3333,3	488,4	1480	507	74	810	29,8	5
				т	5917,5	0	0	899	0	0	90	0	0
124	124	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	15300		15300	306		306			
				1000шт									
125	125	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343		343	6126		6126			
				м2									
126	126	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0345	75600		75600	2608		2608			
				т									
127	127	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200		47200	3464		3464			
				т									
128	128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,79	21,8	0,05	15,94	366	1	268	88	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	98	0	0	90	0	0
129	129	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,79	40,72	0,04	32,36	684	1	543	126	0,04	1
				м2	8,32	0	0	140	0	0	90	0	0
130	130	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	58,7	23,36	22,08	0	1371	1296	0	389	0,01	1
				м3	1,28	5,56	0	75	326	0	97	0,02	1
131	131	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 2 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,3	353,7	0	0	460	0	0	520	2,27	3
				м3	353,7	0	0	460	0	0	113	0	0
132	132	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	60,41	6,48	6,48	0	391	391	0	123	0	0
				м3	0	2,1	0	0	127	0	97	0,01	0
133	133	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,41	21,55	4,52	0	1302	273	0	998	0,11	7
				м3	17,03	0	0	1029	0	0	97	0	0
134	134	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,9	38,59	36,49	0	1270	1201	0	360	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	69	302	0	97	0,03	1
135	135	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	912,6	0	0	913	0	0	1031	4,78	5
				м3	912,6	0	0	913	0	0	113	0	0
136	136	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	8,8	190,58	0	0	1677	0	0	1895	1,38	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	190,58	0	0	1677	0	0	113	0	0
137	137	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	24,9	7,57	7,57	0	189	189	0	59	0	0
				м3	0	2,46	0	0	61	0	97	0,01	0
138	138	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,9	21,55	4,52	0	536	112	0	411	0,11	3
				м3	17,03	0	0	424	0	0	97	0	0
139	139	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,044	47586,09	17877,09	9	2094	787	0	1968	173	8
				км	29700	4698,68	0	1307	207	0	130	18,1	1
140	140	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	44	231		231	10164		10164			
				м									
141	141	Е0125-21-1	Устройство свечи вытяжной диаметром 80 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода до 800 мм	1	18816,63	9704	3937,63	18817	9704	3938	9183	31	31
				шт	5175	2477,57	0	5175	2478	0	120	9,93	10
142	142	Е0106-1-13	Обетонирование колонки свечи диам. 50 мм из бетона М200	0,97	9845,15	95,97	8977,43	9550	93	8708	823	4,9	5
				м3	771,75	36,25	0	749	35	0	105	0,18	0
143	143	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0142	93997,62	304,24	60618,38	1335	4	861	495	198	3
				1т	33075	114,75	0	470	2	0	105	0,56	0
144	144	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,001	5239,08	327,33	3021,75	5	0	3	2	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	2	0	0	105	0,6	0
145	145	С11011-711	Бензин-растворитель	0,0008	21200		21200	17		17			
				т									
146	146	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,0004	36700		36700	15		15			
				т									
147	147	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	0,0006	129		129	1		1			
				кг									
148	148	С11011-242	Клей ПЭД-Б	0,01	292		292	3		3			
				кг									
149	149	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заготовка для колонки свечи	5	250		250	1250		1250			
				м									
150	150	Е0125-30-1	Противокоррозийная изоляция полимерной лентой отводов газопровода	0,005	259650,57	83709,32	151866,25	1298	419	759	289	143	1
				км	24075	24011,11	0	120	120	0	120	94,47	0
151	151	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круг	0,0004	53000		53000	23		23			
				т									
152	152	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,1	19,64	0,02	16,49	61	0	51	9	0,02	0
				м2	3,13	0	0	10	0	0	90	0	0
153	153	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,28	13,91	0,07	5,78	87	0	36	46	0,04	0
				м2	8,06	0,02	0	51	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,4	7410		7410	2964		2964			
				м3									
155	155	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227	227		227			
				шт									
156	156	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ , (крышка, кронштейны, круг, оголовок)	1,05	200		200	210		210			
				кг									
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН					1980071					
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕМ от ПК 13+50 до ПК 14+50										
157	157	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	14,41	23,36	22,08	0	337	318	0	96	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	18	80	0	97	0,02	0
158	158	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 мРазработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 2 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,45	353,7	0	0	159	0	0	180	2,27	1
				м3	353,7	0	0	159	0	0	113	0	0
159	159	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,86	6,48	6,48	0	96	96	0	30	0	0
				м3	0	2,1	0	0	31	0	97	0,01	0
160	160	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,86	21,55	4,52	0	320	67	0	245	0,11	2
				м3	17,03	0	0	253	0	0	97	0	0
161	161	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	158,9	38,59	36,49	0	6133	5799	0	1740	0,01	2
				м3	2,1	9,19	0	334	1460	0	97	0,03	5
162	162	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,9	912,6	0	0	4472	0	0	5053	4,78	23
				м3	912,6	0	0	4472	0	0	113	0	0
163	163	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	146,97	7,57	7,57	0	1113	1113	0	351	0	0
				м3	0	2,46	0	0	361	0	97	0,01	1
164	164	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	146,97	25,65	5,38	0	3769	790	0	2890	0,13	19
				м3	20,27	0	0	2979	0	0	97	0	0
165	165	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	23,36	22,08	0	304	287	0	86	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	17	72	0	97	0,02	0
166	166	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 2 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4	353,7	0	0	141	0	0	160	2,27	1
				м3	353,7	0	0	141	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	167	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,4	6,48	6,48	0	87	87	0	27	0	0
				м3	0	2,1	0	0	28	0	97	0,01	0
168	168	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,4	25,65	5,38	0	344	72	0	263	0,13	2
				м3	20,27	0	0	272	0	0	97	0	0
169	169	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,6	38,59	36,49	0	1528	1445	0	434	0,01	1
				м3	2,1	9,19	0	83	364	0	97	0,03	1
170	170	E0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	912,6	0	0	1095	0	0	1237	4,78	6
				м3	912,6	0	0	1095	0	0	113	0	0
171	171	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	22,8	190,58	0	0	4345	0	0	4910	1,38	31
				м3	190,58	0	0	4345	0	0	113	0	0
172	172	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14,94	7,57	7,57	0	113	113	0	36	0	0
				м3	0	2,46	0	0	37	0	97	0,01	0
173	173	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	14,94	25,65	5,38	0	383	80	0	294	0,13	2
				м3	20,27	0	0	303	0	0	97	0	0
174	174	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,83	1824,2	152,52	1518	30701	2567	25548	4613	1,02	17
				м3	153,68	57,15	0	2586	962	0	130	0,28	5
175	175	E0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	22	5654,31	3837,89	495,67	124395	84434	10905	57321	8,41	185
				м	1320,75	850,51	0	29057	18711	0	120	3,06	67
176	176	C130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560Х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 для футляра	22	17963		17963	395186		395186			
				м									
177	177	E0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	22	313,94	0,42	157,14	6907	9	3457	4477	0,9	20
				м	156,38	0,16	0	3440	4	0	130	0	0
178	178	E0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.500 мм	1	4146,95	6,95	3546	4147	7	3546	763	3,56	4
				1сальник	594	2,25	0	594	2	0	128	0,01	0
179	179	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,102	147352,61	97234,98	167,63	15030	9918	17	9466	296	30
				км	49950	21436,6	0	5095	2187	0	130	91,71	9
180	180	C130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	102	3546		3546	361692		361692			
				м									
181	181	C130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	3546		3546	3546		3546			
				м									
182	182	E0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	102	78,92	0	9,17	8050	0	935	9107	0,33	34
				м	69,75	0	0	7115	0	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	104	22,2	3,1	0	2309	322	0	1936	0,11	11
				м	19,1	0,5	0	1986	52	0	95	0	0
184	184	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,104	2599		2599	270		270			
				1000м									
185	185	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,114	6469,41	5158,75	0	738	588	0	309	21	2
				км	1310,66	724,68	0	149	83	0	133	4,2	0
186	186	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	114	5,94		5,94	677		677			
187	187	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	20,24	995,08	76,33	837,75	20140	1545	16956	2553	0,54	11
				м2	81	24,12	0	1639	488	0	120	0,11	2
188	188	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1945,17	290,34	1168,83	1945	290	1169	775	2,74	3
				шт	486	110,25	0	486	110	0	130	0,53	1
189	189	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	3	109,1	14,7	13,4	327	44	40	225	0,4	1
				стык	81	2,25	0	243	7	0	90	0,01	0
190	190	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	25	327,5	40,8	43,7	8188	1020	1093	5518	1	25
				стык	243	2,25	0	6075	56	0	90	0,01	0
191	191	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
192	192	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	5,4	2405	1805	43	1337	0,41	3
				шт	69,53	58,98	0	556	472	0	130	0,23	2
193	193	С Группа компаний "Армагаз"	Патрубок-Накладка 560-63	1	10472,53		10472,53	10473		10473			
				шт									
194	194	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335		335	335		335			
				шт.									
195	195	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
196	196	СООО"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 250/219	2	6730,18		6730,18	13460		13460			
				шт									
197	197	СООО"АИР-ГАЗ"	Отвод полиэтиленовый 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	2	2492,66		2492,66	4985		4985			
				шт.									
198	198	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
199	199	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стяль гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	200	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
201	201	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
202	202	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
203	203	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
204	204	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
205	205	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
206	206	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
207	207	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									
208	208	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕ					1060545			11915		
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕМ от ПК 16+00 до ПК16+80									
209	209	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	182,86	38,59	36,49	0	7057	6673	0	2002	0,01	3
				м3	2,1	9,19	0	384	1680	0	97	0,03	6
210	210	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,7	912,6	0	0	4289	0	0	4847	4,78	22
				м3	912,6	0	0	4289	0	0	113	0	0
211	211	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	187,56	7,57	7,57	0	1420	1420	0	447	0	0
				м3	0	2,46	0	0	461	0	97	0,01	2
212	212	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	187,56	25,65	5,38	0	4810	1008	0	3688	0,13	24
				м3	20,27	0	0	3802	0	0	97	0	0
213	213	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,4	38,59	36,49	0	1057	1000	0	300	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	58	252	0	97	0,03	1
214	214	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 2 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8	912,6	0	0	730	0	0	825	4,78	4
				м3	912,6	0	0	730	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	215	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	11	190,58	0	0	2096	0	0	2369	1,38	15
				м3	190,58	0	0	2096	0	0	113	0	0
216	216	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1,47	7,57	7,57	0	11	11	0	4	0	0
				м3	0	2,46	0	0	4	0	97	0,01	0
217	217	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1,47	25,65	5,38	0	38	8	0	29	0,13	0
				м3	20,27	0	0	30	0	0	97	0	0
218	218	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,53	1824,2	152,52	1518	24681	2064	20539	3708	1,02	14
				м3	153,68	57,15	0	2079	773	0	130	0,28	4
219	219	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	33	5654,31	3837,89	495,67	186592	126650	16357	85982	8,41	278
				м	1320,75	850,51	0	43585	28067	0	120	3,06	101
220	220	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560Х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 для футляра	33	17963		17963	592779		592779			
				м									
221	221	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	33	313,94	0,42	157,14	10360	14	5186	6716	0,9	30
				м	156,38	0,16	0	5161	5	0	130	0	0
222	222	Е0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.500 мм	1	4146,95	6,95	3546	4147	7	3546	763	3,56	4
				1сальник	594	2,25	0	594	2	0	128	0,01	0
223	223	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,082	147352,61	97234,98	167,63	12083	7973	14	7610	296	24
				км	49950	21436,6	0	4096	1758	0	130	91,71	8
224	224	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	82	3546		3546	290772		290772			
				м									
225	225	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	3546		3546	3546		3546			
				м									
226	226	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	82	78,92	0	9,17	6471	0	752	7321	0,33	27
				м	69,75	0	0	5720	0	0	128	0	0
227	227	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	84	22,2	3,1	0	1865	260	0	1564	0,11	9
				м	19,1	0,5	0	1604	42	0	95	0	0
228	228	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,084	2599		2599	218		218			
				1000м									
229	229	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,082	6469,41	5158,75	0	530	423	0	222	21	2
				км	1310,66	724,68	0	107	59	0	133	4,2	0
230	230	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	82	5,94		5,94	487		487			
231	231	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	30,36	995,08	76,33	837,75	30211	2317	25434	3830	0,54	16
				м2	81	24,12	0	2459	732	0	120	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	232	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	11	109,1	14,7	13,4	1200	162	147	824	0,4	4
				стык	81	2,25	0	891	25	0	90	0,01	0
233	233	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	19	327,5	40,8	43,7	6223	775	830	4194	1	19
				стык	243	2,25	0	4617	43	0	90	0,01	0
234	234	Ц3924-38	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 8 мм	1	784,6	101	98,6	785	101	99	533	3	3
				стык	585	6,75	0	585	7	0	90	0,04	0
235	235	Е0122-9-5	Прокладка футляров из стальных труб диам. 150 мм (1 шт L=1м)	0,001	160329,25	60626,12	17128,13	160	61	17	137	442	0
				км	82575	22902,75	0	83	23	0	130	111,85	0
236	236	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	950		950	950		950			
				м									
237	237	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	97,77	245	0	98	191	0,84	1
				м	146,93	0,11	0	147	0	0	130	0	0
238	238	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	510177,59	59923,71	440151,38	510	60	440	43	55	0
				км	10102,5	22637,25	0	10	23	0	130	110,56	0
239	239	С11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	0,62	123		123	76		76			
				м2									
240	240	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	1	2017,57	1,57	1622,25	2018	2	1622	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	0	394	0	0	128	0	0
241	241	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
242	242	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	300,57	225,64	5,4	3306	2482	59	1838	0,41	5
				шт	69,53	58,98	0	765	649	0	130	0,23	2
243	243	С Группа компаний "Армагаз"	Патрубок-Накладка 560-63	1	10472,53		10472,53	10473		10473			
				шт									
244	244	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	335		335	670		670			
				шт.									
245	245	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
246	246	СООО"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 250/219	2	6729,13		6729,13	13458		13458			
				шт									
247	247	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 63/50	1	643,19		643,19	643		643			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
248	248	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	514		514	1028		1028			
				шт.									
249	249	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
250	250	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									
251	251	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
252	252	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
253	253	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
254	254	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
255	255	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
256	256	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
257	257	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
258	258	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									
259	259	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
260	260	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,34	38,59	36,49	0	1210	1144	0	343	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	66	288	0	97	0,03	1
261	261	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	912,6	0	0	913	0	0	1031	4,78	5
				м3	912,6	0	0	913	0	0	113	0	0
262	262	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	8	190,58	0	0	1525	0	0	1723	1,38	11
				м3	190,58	0	0	1525	0	0	113	0	0
263	263	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	24	7,57	7,57	0	182	182	0	57	0	0
				м3	0	2,46	0	0	59	0	97	0,01	0
264	264	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	0	517	108	0	396	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	17,03	0	0	409	0	0	97	0	0
265	265	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб днам. 50 мм	0,042	47586,09	17877,09	9	1999	751	0	1878	173	7
				км	29700	4698,68	0	1247	197	0	130	18,1	1
266	266	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	42	231		231	9702		9702			
				м									
267	267	Е0125-21-1	Устройство свечи вытяжной диаметром 80 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода до 800 мм	1	18816,63	9704	3937,63	18817	9704	3938	9183	31	31
				шт	5175	2477,57	0	5175	2478	0	120	9,93	10
268	268	Е0106-1-13	Обетонирование колонки свечи днам. 50 мм из бетона М200	0,97	9845,15	95,97	8977,43	9550	93	8708	823	4,9	5
				м3	771,75	36,25	0	749	35	0	105	0,18	0
269	269	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0142	93997,62	304,24	60618,38	1335	4	861	495	198	3
				1т	33075	114,75	0	470	2	0	105	0,56	0
270	270	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,001	5239,08	327,33	3021,75	5	0	3	2	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	2	0	0	105	0,6	0
271	271	С11011-711	Бензин-растворитель	0,0008	21200		21200	17		17			
				т									
272	272	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,0004	36700		36700	15		15			
				т									
273	273	С11011-285	Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	0,0006	129		129	1		1			
				кг									
274	274	С11011-242	Клей ПЭД-Б	0,01	292		292	3		3			
				кг									
275	275	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заготовка для колонки свечи	5	250		250	1250		1250			
				м									
276	276	Е0125-30-1	Противокоррозийная изоляция полимерной лентой отводов газопровода	0,005	259650,57	83709,32	151866,25	1298	419	759	289	143	1
				км	24075	24011,11	0	120	120	0	120	94,47	0
277	277	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круг	0,0004	53000		53000	23		23			
				т									
278	278	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,1	19,64	0,02	16,49	61	0	51	9	0,02	0
				м2	3,13	0	0	10	0	0	90	0	0
279	279	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	6,28	13,91	0,07	5,78	87	0	36	46	0,04	0
				м2	8,06	0,02	0	51	0	0	90	0	0
280	280	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,4	7410		7410	2964		2964			
				м3									
281	281	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227	227		227			
				шт									