1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	282	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ , (крышка, кронштейны, круг, оголовок)	1,05	200		200	210		210			
				кг									
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН					1299808			159452		
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД НАСЫПЬЮ от ПК 19+50 до ПК 19+83										
283	283	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 срезка насыпи	18,05	38,59	36,49	0	697	659	0	198	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	38	166	0	97	0,03	1
284	284	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м востановление насыпи	18,05	7,57	7,57	0	137	137	0	43	0	0
				м3	0	2,46	0	0	44	0	97	0,01	0
285	285	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	38,59	36,49	0	1158	1095	0	328	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	63	276	0	97	0,03	1
286	286	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9	912,6	0	0	821	0	0	928	4,78	4
				м3	912,6	0	0	821	0	0	113	0	0
287	287	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	13	190,58	0	0	2478	0	0	2800	1,38	18
				м3	190,58	0	0	2478	0	0	113	0	0
288	288	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	11,39	7,57	7,57	0	86	86	0	27	0	0
				м3	0	2,46	0	0	28	0	97	0,01	0
289	289	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	11,39	25,65	5,38	0	292	61	0	224	0,13	1
				м3	20,27	0	0	231	0	0	97	0	0
290	290	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,61	1824,2	152,52	1518	10234	856	8516	1538	1,02	6
				м3	153,68	57,15	0	862	321	0	130	0,28	2
291	291	Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,014	270964,88	172616,15	311,23	3794	2417	4	2491	575	8
				км	98037,5	38831,51	0	1373	544	0	130	163,82	2
292	292	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560Х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 для футляра	14	17963		17963	251482		251482			
				м									
293	293	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	14	313,94	0,42	157,14	4395	6	2200	2849	0,9	13
				м	156,38	0,16	0	2189	2	0	130	0	0
294	294	Е0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.500 мм	1	4146,95	6,95	3546	4147	7	3546	763	3,56	4
				1сальник	594	2,25	0	594	2	0	128	0,01	0
295	295	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,034	147352,61	97234,98	167,63	5010	3306	6	3155	296	10
				км	49950	21436,6	0	1698	729	0	130	91,71	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	296	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	34	3546		3546	120564		120564			
				м									
297	297	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	34	78,92	0	9,17	2683	0	312	3036	0,33	11
				м	69,75	0	0	2372	0	0	128	0	0
298	298	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	35	22,2	3,1	0	777	109	0	652	0,11	4
				м	19,1	0,5	0	669	17	0	95	0	0
299	299	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,035	2599		2599	91		91			
				1000м									
300	300	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,034	6469,41	5158,75	0	220	175	0	92	21	1
				км	1310,66	724,68	0	45	25	0	133	4,2	0
301	301	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	34	5,94		5,94	202		202			
302	302	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	12,88	995,08	76,33	837,75	12817	983	10790	1625	0,54	7
				м2	81	24,12	0	1043	311	0	120	0,11	1
303	303	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1714,17	290,34	937,83	1714	290	938	775	2,74	3
				шт	486	110,25	0	486	110	0	130	0,53	1
304	304	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	3	109,1	14,7	13,4	327	44	40	225	0,4	1
				стык	81	2,25	0	243	7	0	90	0,01	0
305	305	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	15	327,5	40,8	43,7	4913	612	656	3311	1	15
				стык	243	2,25	0	3645	34	0	90	0,01	0
306	306	Ц3924-38	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 8 мм	1	784,6	101	98,6	785	101	99	533	3	3
				стык	585	6,75	0	585	7	0	90	0,04	0
307	307	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
308	308	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	5,4	1803	1354	32	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	417	354	0	130	0,23	1
309	309	С Группа компаний "Армагаз"	Патрубок-Накладка 560-63	1	10472,53		10472,53	10473		10473			
				шт									
310	310	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335		335	335		335			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
311	311	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
312	312	СООО"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 250/219	2	6730,18		6730,18	13460		13460			
				шт									
313	313	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
314	314	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									
315	315	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
316	316	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
317	317	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
318	318	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
319	319	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
320	320	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
321	321	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
322	322	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									
323	323	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД НАСЫПЬЮ от ПК 19+50 до ПК 19+83					475794	+		29278		
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ от ПК 24+00 до ПК25+00										
324	324	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	159,8	38,59	36,49	0	6167	5832	0	1750	0,01	2
				м3	2,1	9,19	0	336	1468	0	97	0,03	5
325	325	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,9	912,6	0	0	4472	0	0	5053	4,78	23
				м3	912,6	0	0	4472	0	0	113	0	0
326	326	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	164,7	7,57	7,57	0	1247	1247	0	393	0	0
				м3	0	2,46	0	0	405	0	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	327	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	164,7	21,55	4,52	0	3549	744	0	2721	0,11	18
				м3	17,03	0	0	2805	0	0	97	0	0
328	328	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	57,38	38,59	36,49	0	2215	2094	0	628	0,01	1
				м3	2,1	9,19	0	120	527	0	97	0,03	2
329	329	E0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,77	912,6	0	0	1615	0	0	1825	4,78	8
				м3	912,6	0	0	1615	0	0	113	0	0
330	330	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	24	190,58	0	0	4574	0	0	5169	1,38	33
				м3	190,58	0	0	4574	0	0	113	0	0
331	331	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14,68	7,57	7,57	0	111	111	0	35	0	0
				м3	0	2,46	0	0	36	0	97	0,01	0
332	332	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,68	21,55	4,52	0	316	66	0	243	0,11	2
				м3	17,03	0	0	250	0	0	97	0	0
333	333	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,32	1824,2	152,52	1518	31595	2642	26292	4747	1,02	18
				м3	153,68	57,15	0	2662	990	0	130	0,28	5
334	334	E0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	22	5654,31	3837,89	495,67	124395	84434	10905	57321	8,41	185
				м	1320,75	850,51	0	29057	18711	0	120	3,06	67
335	335	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560Х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 для футляра	22	17963		17963	395186		395186			
				м									
336	336	E0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	22	313,94	0,42	157,14	6907	9	3457	4477	0,9	20
				м	156,38	0,16	0	3440	4	0	130	0	0
337	337	E0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.500 мм	1	4146,95	6,95	3546	4147	7	3546	763	3,56	4
				1сальник	594	2,25	0	594	2	0	128	0,01	0
338	338	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,105	147352,61	97234,98	167,63	15472	10210	18	9744	296	31
				км	49950	21436,6	0	5245	2251	0	130	91,71	10
339	339	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	105	3546		3546	372330		372330			
				м									
340	340	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	3546		3546	3546		3546			
				м									
341	341	E0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	105	78,92	0	9,17	8287	0	963	9374	0,33	35
				м	69,75	0	0	7324	0	0	128	0	0
342	342	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	107	22,2	3,1	0	2375	332	0	1992	0,11	12
				м	19,1	0,5	0	2044	53	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	343	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,107	2599		2599	278		278			
				1000м									
344	344	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,109	6469,41	5158,75	0	705	562	0	295	21	2
				км	1310,66	724,68	0	143	79	0	133	4,2	0
345	345	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	109	5,94		5,94	647		647			
346	346	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	20,24	995,08	76,33	837,75	20140	1545	16956	2553	0,54	11
				м2	81	24,12	0	1639	488	0	120	0,11	2
347	347	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1945,17	290,34	1168,83	1945	290	1169	775	2,74	3
				шт	486	110,25	0	486	110	0	130	0,53	1
348	348	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм		109,1	14,7	0	0	0	0	0	0,4	0
				стык	81	2,25	0	0	0	0		0,01	0
349	349	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	22	327,5	40,8	43,7	7205	898	961	4856	1	22
				стык	243	2,25	0	5346	50	0	90	0,01	0
350	350	Ц3924-20	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 8 мм	12	434,5	55,6	54,9	5214	667	659	3548	2	24
				стык	324	4,5	0	3888	54	0	90	0,03	0
351	351	Ц3924-38	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 8 мм	1	784,6	101	98,6	785	101	99	533	3	3
				стык	585	6,75	0	585	7	0	90	0,04	0
352	352	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
353	353	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	5,4	1803	1354	32	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	417	354	0	130	0,23	1
354	354	С Группа компаний "Армагаз"	Патрубок-Накладка 560-63	1	10472,53		10472,53	10473		10473			
				шт									
355	355	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335		335	335		335			
				шт.									
356	356	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
357	357	С"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 225/219	2	6730,18		6730,18	13460		13460			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	358	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0067	154700		154700	1040		1040			
				т									
359	359	С11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,0024	561700		561700	1348		1348			
				т									
360	360	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
361	361	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									
362	362	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
363	363	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
364	364	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
365	365	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
366	366	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
367	367	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
368	368	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
369	369	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									
370	370	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
371	371	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	9	20,27	0	0	182	0	0	206	0,13	1
				м2	20,27	0	0	182	0	0	113	0	0
372	372	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	21,55	4,52	0	4	1	0	3	0,11	0
				м3	17,03	0	0	3	0	0	97	0	0
373	373	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	422,52	33,28	384,24	3803	300	3458	197	0,03	0
				м2	5	11,49	0	45	103	0	133	0,04	0
374	374	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	7950,37	66,01	7688,61	7155	59	6920	209	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	176	22	0	105	0,12	0
375	375	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	372,38	2541	996	372	2012	7,17	7
				шт	1172,25	375,75	0	1172	376	0	130	1,84	2
376	376	ОО"Жанар"г.Саратов	Задвижка 31С41НЖ диам.300 мм	1	66315,02			66315					
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		66315			66315					
			Сметная стоимость оборудования					*66315*					
377	377	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	82,13	1418	205	164	1375	2,45	5
				фланец	524,25	4,5	0	1049	9	0	130	0,02	0
378	378	C130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	1877		1877	3754		3754			
				шт.									
379	379	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1907	121294,13	49389,75	9129,38	23131	9419	1741	20188	312,7	60
				т	62775	18657	0	11971	3558	0	130	91,12	17
380	380	C130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок из трубы 325 мм длиной 250 мм (3 шт)	0,75	1623		1623	1217		1217			
				м									
381	381	C130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	2	4120		4120	8240		8240			
				шт									
382	382	C130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	2	1610		1610	3220		3220			
				шт									
383	383	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, переходников	4	300,57	225,64	5,4	1202	903	22	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	278	236	0	130	0,23	1
384	384	СТОО "АИР-ГАЗ"	Переходник d355/DN325	2	19498		19498	38996		38996			
385	385	C130804-3701 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7833		7833	15666		15666			
				шт.									
386	386	C130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
387	387	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1,8	313,94	0,42	157,14	565	1	283	366	0,9	2
				м	156,38	0,16	0	281	0	0	130	0	0
388	388	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	2	4618,68	559,8	2738,13	9237	1120	5476	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	0	2642	19	0	130	0,02	0
389	389	C130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм для футляра	2	4203		4203	8406		8406			
				м									
390	390	E0109-56-1	Монтаж опор	0,0452	23199,51	10777,33	5987,18	1049	487	271	360	35,3	2
				т	6435	2415,02	0	291	109	0	90	7,99	0
391	391	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0452	172800		172800	7811		7811			
				т									
392	392	E0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	0	0	1924	0	0	1956	2,6	13
				яма	384,75	0	0	1924	0	0	101,7	0	0
393	393	E0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	3112,18	2726	95	473	1956	86,5	13
				т	14197,5	101,25	0	2158	15	0	90	0,49	0
394	394	E0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,152	9739,2	3333,3	488,4	1480	507	74	810	29,8	5
				т	5917,5	0	0	899	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	395	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	15300		15300	306		306			
				1000шт									
396	396	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343		343	6126		6126			
				м2									
397	397	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0345	75600		75600	2608		2608			
				т									
398	398	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200		47200	3464		3464			
				т									
399	399	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,79	21,8	0,05	15,94	366	1	268	88	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	98	0	0	90	0	0
400	400	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,79	40,72	0,04	32,36	684	1	543	126	0,04	1
				м2	8,32	0	0	140	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ от ПК 24+00 до ПК25+0					1309273					
			Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)										
401	401	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,5	38,59	36,49	0	1061	1004	0	301	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	58	253	0	97	0,03	1
402	402	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,85	912,6	0	0	776	0	0	877	4,78	4
				м3	912,6	0	0	776	0	0	113	0	0
403	403	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	35,5	3560		3560	126380		126380			
				м									
404	404	С130810-128ПРИМ	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-159х4 мм	1	1570		1570	1570		1570			
				шт									
405	405	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408	408		408			
				шт									
406	406	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	4836		4836	4836		4836			
				м									
			Итого по разделу: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ С					135031					
			ИТОГО:					12403192	1804390				9169
			- оборудования					1584655	456719				1871
			Накладные расходы :					287563					
			На монтажные работы										
			На общестроительные работы					44901					
			На металломонтажные работы					2075116					
			На сантехнические работы					6251					
			Всего накладных расходов:					342976					
								2469244					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с накладными					14872436					
			Непредвиденные и непредвиденные затраты 1					875092					
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты					15747528					
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами					16164947					
			Итого с временными, 2,7 %					16660004					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,118 %					16723514					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					16882288					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					0,9700					
			Коэффициент по ведомости договорной цены					16375820					
			ИТОГО: по акту с учетом коэффициента					41879839					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					837597					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					42717436					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					5126092					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					47843528					
			Итого с НДС										
			Всего:					47843528					

Заказчик:
ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
И.О.Руководителя:
Қаржаубай Ыбрайымұлы

(подпись)

Технадзор:
ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
Директор:
Байкісі Б.К.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО"Актюбспецстроймонтаж"
Директор:
Кулмаганбетов Н.Ж.

(подпись)