1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91,90	2206
		Сметная стоимость:				**1240,62**	**29775**
143	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1673,00**	**26768**
		Накладные расходы	%	--		70,94	1135
		Сметная прибыль	%	8		139,51	2232
		Сметная стоимость:				**1883,45**	**30135**
144	**11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**819,51**	**12293**
		Итого оплата труда:				**726,65**	**10900**
		Накладные расходы	%	--		492,25	7384
		Сметная прибыль	%	8		104,94	1574
		Сметная стоимость:				**1416,71**	**21251**
145	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**1937,00**	**29055**
		Накладные расходы	%	--		82,13	1232
		Сметная прибыль	%	8		161,53	2423
		Сметная стоимость:				**2180,66**	**32710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5744767**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**4702741**
Накладные расходы -			Тенге				**199396**
Сметная прибыль -			Тенге				**392171**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**5294308**
Накладные расходы -			Тенге				**135634**
Сметная прибыль -			Тенге				**37702**
Накладные расходы -			Тенге				**32917**
Сметная прибыль -			Тенге				**56299**
Накладные расходы -			Тенге				**11925**
Сметная прибыль -			Тенге				**3799**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6614610**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**292**
Сметная заработная плата -			Тенге				**309681**

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрооборадувания СО-1

1	2	3	4	5	6	7	8
146	13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,0000		3723,24	7446
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы	%	--		2202,42	4405
		Сметная прибыль	%	8		1140,47	2281
		Сметная стоимость:				389,10	778
147	23-070204-1531 РСНБ РК 2015	**Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М1 56, 67 Б сталь**	шт.	1,0000		5252,81	10506
						2652,00	2652
		Накладные расходы	%	--		112,44	112
		Сметная прибыль	%	8		221,16	221
		Сметная стоимость:				2985,60	2986
148	23-070204-1019 РСНБ РК 2015	**Автоматический выключатель АП-50Б**	шт.	1,0000		4603,00	4603
		Накладные расходы	%	--		195,17	195
		Сметная прибыль	%	8		383,85	384
		Сметная стоимость:				5182,02	5182
149	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	11,0000		22307,19	245379
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы	%	--		16257,60	178834
		Сметная прибыль	%	8		8199,11	90190
		Сметная стоимость:				2440,50	26846
150	51-080401-0214 РСНБ РК 2015	**Устройства (яшики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2,0000		32946,80	362415
						62933,00	125866
		Накладные расходы	%	--		2668,36	5337
		Сметная прибыль	%	8		5248,11	10496
		Сметная стоимость:				70849,47	141699
151	51-080401-0118 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2,0000		66076,00	132152
		Накладные расходы	%	--		2801,62	5603
		Сметная прибыль	%	8		5510,21	11020
		Сметная стоимость:				74387,83	148776

1	2	3	4	5	6	7	8
152	51-080401-0211 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	5,0000		60732,00	303660
		Накладные расходы	%	--		2575,04	12875
		Сметная прибыль	%	8		5064,56	25323
		Сметная стоимость:				**68371,60**	**341858**
153	51-080401-0217 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		77440,00	77440
		Накладные расходы	%	--		3283,46	3283
		Сметная прибыль	%	8		6457,88	6458
		Сметная стоимость:				**87181,33**	**87181**
154	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 20-100А, степень защиты IP32**	шт.	1,0000		18305,00	18305
		Накладные расходы	%	--		776,13	776
		Сметная прибыль	%	8		1526,49	1526
		Сметная стоимость:				**20607,62**	**20608**
155	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,0000		3374,66	16873
		Итого оплата труда:				**2142,00**	**10710**
		Накладные расходы	%	--		1098,73	5494
		Сметная прибыль	%	8		357,87	1789
		Сметная стоимость:				**4831,27**	**24156**
156	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	шт.	5,0000		1520,00	7600
		Накладные расходы	%	--		64,45	322
		Сметная прибыль	%	8		126,76	634
		Сметная стоимость:				**1711,20**	**8556**
157	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		44394,40	44394
		Итого оплата труда:				**38280,16**	**38280**
		Накладные расходы	%	--		18960,91	18961
		Сметная прибыль	%	8		5068,42	5068
		Сметная стоимость:				**68423,74**	**68424**
158	51-080401-0742 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3078-21У3 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		110578,00	110578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4688,51	4689
		Сметная прибыль	%	8		9221,32	9221
		Сметная стоимость:				124487,83	124488
159	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации. Монтаж оборудования**	шт.	8,0000		1442,32	11539
		Итого оплата труда:				1193,68	9549
		Накладные расходы	%	--		593,71	4750
		Сметная прибыль	%	8		162,88	1303
		Сметная стоимость:				2198,92	17591
160	51-080401-0133 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012**	Ячейка управления АН-370 370М.00.00 шт.	4,0000		88185,00	352740
		Накладные расходы	%	--		3739,04	14956
		Сметная прибыль	%	8		7353,92	29416
		Сметная стоимость:				99277,97	397112
161	51-080401-0134 РСНБ РК 2015	**Ячейка сигнализации АС-373**	шт.	4,0000		94050,00	376200
		Накладные расходы	%	--		3987,72	15951
		Сметная прибыль	%	8		7843,02	31372
		Сметная стоимость:				105880,74	423523
162	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		1434,23	4303
		Итого оплата труда:				1193,68	3581
		Накладные расходы	%	--		593,37	1780
		Сметная прибыль	%	8		162,21	487
		Сметная стоимость:				2189,80	6569
163	прайс-лист	**Реле давления РД-1600П-100-Н-К**	шт	2,0000		53433,04	106866
		Накладные расходы	%	--		2265,56	4531
		Сметная прибыль	%	8		4455,89	8912
		Сметная стоимость:				60154,48	120309
164	23-070216-0902 РСНБ РК 2015	**Реле контроля СМ-РВЕ.Реле уровня РОС-301**	шт.	1,0000		22579,00	22579
		Накладные расходы	%	--		957,35	957
		Сметная прибыль	%	8		1882,91	1883
		Сметная стоимость:				25419,26	25419
165	прайс-лист	**Кабельный ящик КЯ-662**	шт	6,0000		63240,18	379441
		Накладные расходы	%	--		2681,38	16088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5273,72	31642
		Сметная стоимость:				**71195,29**	**427172**
166	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**155,0000**		**779,24**	**120783**
		Итого оплата труда:				**266,86**	**41363**
		Накладные расходы	%	--		152,10	23575
		Сметная прибыль	%	8		74,51	11549
		Сметная стоимость:				**1005,85**	**155907**
167	**23-060131-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0660**		**90007,00**	**5940**
		Накладные расходы	%	--		3816,30	252
		Сметная прибыль	%	8		7505,86	495
		Сметная стоимость:				**101329,16**	**6688**
168	**23-060131-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0180**		**96002,00**	**1728**
		Накладные расходы	%	--		4070,48	73
		Сметная прибыль	%	8		8005,80	144
		Сметная стоимость:				**108078,28**	**1945**
169	**23-060131-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0140**		**131311,00**	**1838**
		Накладные расходы	%	--		5567,59	78
		Сметная прибыль	%	8		10950,29	153
		Сметная стоимость:				**147828,87**	**2070**
170	**23-060131-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**166741,00**	**4169**
		Накладные расходы	%	--		7069,82	177
		Сметная прибыль	%	8		13904,87	348
		Сметная стоимость:				**187715,68**	**4693**
171	**23-060131-0406 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0120**		**535158,00**	**6422**
		Накладные расходы	%	--		22690,70	272
		Сметная прибыль	%	8		44627,90	536
		Сметная стоимость:				**602476,60**	**7230**
172	**23-060131-0407 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**695604,00**	**13912**
		Накладные расходы	%	--		29493,61	590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		58007,81	1160
		Сметная стоимость:				783105,42	15662
173	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	22,0000		779,24	17143
		Итого оплата труда:				266,86	5871
		Накладные расходы	%	--		152,10	3346
		Сметная прибыль	%	8		74,51	1639
		Сметная стоимость:				1005,85	22129
174	23-060202-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0220		101219,00	2227
		Накладные расходы	%	--		4291,69	94
		Сметная прибыль	%	8		8440,85	186
		Сметная стоимость:				113951,54	2507
175	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	**Кабель подводный сечением 1х16 мм2 ВПП-0,66**	м	900,0000		401,00	360900
		Накладные расходы	%	--		17,00	15302
		Сметная прибыль	%	8		33,44	30096
		Сметная стоимость:				451,44	406298
176	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	104,0000		71,97	7484
		Итого оплата труда:				52,91	5503
		Накладные расходы	%	--		26,66	2773
		Сметная прибыль	%	8		7,89	821
		Сметная стоимость:				106,51	11078
177	23-060901-0106 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0600		27138,00	1628
		Накладные расходы	%	--		1150,65	69
		Сметная прибыль	%	8		2263,09	136
		Сметная стоимость:				30551,74	1833
178	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0440		14156,00	623
		Накладные расходы	%	--		600,21	26
		Сметная прибыль	%	8		1180,50	52
		Сметная стоимость:				15936,71	701
179	23-060112-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,0060		175950,00	1056

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7460,28	45
		Сметная прибыль	%	8		14672,82	88
		Сметная стоимость:				**198083,10**	**1188**
180	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-16**	**шт.**	**1,0000**		**7619,00**	**7619**
		Накладные расходы	%	--		323,05	323
		Сметная прибыль	%	8		635,36	635
		Сметная стоимость:				**8577,41**	**8577**
181	**13-080206-2105 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	**ввод**	**8,0000**		**1237,10**	**9897**
		Итого оплата труда:				**1053,00**	**8424**
		Накладные расходы	%	--		522,25	4178
		Сметная прибыль	%	8		140,75	1126
		Сметная стоимость:				**1900,09**	**15201**
182	**23-021104-3301 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**8,0000**		**376,00**	**3008**
		Накладные расходы	%	--		15,94	128
		Сметная прибыль	%	8		31,36	251
		Сметная стоимость:				**423,30**	**3386**
183	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**5,0000**		**699,82**	**3499**
		Итого оплата труда:				**311,18**	**1556**
		Накладные расходы	%	--		168,51	843
		Сметная прибыль	%	8		69,47	347
		Сметная стоимость:				**937,79**	**4689**
184	**23-061705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**5,0000**		**246,00**	**1230**
		Накладные расходы	%	--		10,43	52
		Сметная прибыль	%	8		20,51	103
		Сметная стоимость:				**276,94**	**1385**
		Электрооборудования СО-2					
185	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**101,0000**		**779,24**	**78704**
		Итого оплата труда:				**266,86**	**26953**
		Накладные расходы	%	--		152,10	15362
		Сметная прибыль	%	8		74,51	7525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1005,85	101591
186	23-060131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1000		43175,00	4318
		Накладные расходы	%	--		1830,62	183
		Сметная прибыль	%	8		3600,45	360
		Сметная стоимость:				48606,07	4861
187	23-060131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0010		63610,00	64
		Накладные расходы	%	--		2697,06	3
		Сметная прибыль	%	8		5304,57	5
		Сметная стоимость:				71611,63	72
188	23-070104-0202 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74.Лампа энергосберегающая SQ0347-0007 НЛ**	шт.	11,0000		684,00	7524
		Накладные расходы	%	--		29,00	319
		Сметная прибыль	%	8		57,04	627
		Сметная стоимость:				770,04	8470
189	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40**	10 шт.	0,1000		802,00	80
		Накладные расходы	%	--		34,00	3
		Сметная прибыль	%	8		66,88	7
		Сметная стоимость:				902,89	90
190	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000		4161,13	4161
		Итого оплата труда:				3416,42	3416
		Накладные расходы	%	--		1700,66	1701
		Сметная прибыль	%	8		468,94	469
		Сметная стоимость:				6330,73	6331
191	23-070201-0701 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		11662,00	11662
		Накладные расходы	%	--		494,47	494
		Сметная прибыль	%	8		972,52	973
		Сметная стоимость:				13128,99	13129
192	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1311,68	1312
		Итого оплата труда:				1182,84	1183
		Накладные расходы	%	--		583,34	583

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		151,60	152
		Сметная стоимость:				**2046,62**	**2047**
193	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**10752,00**	**10752**
		Накладные расходы	%	--		455,88	456
		Сметная прибыль	%	8		896,63	897
		Сметная стоимость:				**12104,52**	**12105**
194	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**3,0000**		**699,82**	**2099**
		Итого оплата труда:				**311,18**	**934**
		Накладные расходы	%	--		168,51	506
		Сметная прибыль	%	8		69,47	208
		Сметная стоимость:				**937,79**	**2813**
195	**23-061705-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 18**	**м**	**3,0000**		**175,00**	**525**
		Накладные расходы	%	--		7,42	22
		Сметная прибыль	%	8		14,59	44
		Сметная стоимость:				**197,01**	**591**
196	**23-070202-0102 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73-У3**	**шт.**	**7,0000**		**275,00**	**1925**
		Накладные расходы	%	--		11,66	82
		Сметная прибыль	%	8		22,93	161
		Сметная стоимость:				**309,59**	**2167**
197	**23-070202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные**	**шт.**	**2,0000**		**335,00**	**670**
		Накладные расходы	%	--		14,20	28
		Сметная прибыль	%	8		27,94	56
		Сметная стоимость:				**377,14**	**754**
198	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307**
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16258**
		Накладные расходы	%	--		8199,11	8199
		Сметная прибыль	%	8		2440,50	2441
		Сметная стоимость:				**32946,80**	**32947**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	51-080401-0214 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		62933,00	62933
		Накладные расходы	%	--		2668,36	2668
		Сметная прибыль	%	8		5248,11	5248
		Сметная стоимость:				**70849,47**	**70849**
200	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	75,0000		779,24	58443
		Итого оплата труда:				**266,86**	**20014**
		Накладные расходы	%	--		152,10	11407
		Сметная прибыль	%	8		74,51	5588
		Сметная стоимость:				**1005,85**	**75439**
201	23-060131-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0600		61748,00	3705
		Накладные расходы	%	--		2618,12	157
		Сметная прибыль	%	8		5149,29	309
		Сметная стоимость:				**69515,40**	**4171**
202	23-060131-0312 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0150		158882,00	2383
		Накладные расходы	%	--		6736,60	101
		Сметная прибыль	%	8		13249,49	199
		Сметная стоимость:				**178868,08**	**2683**
203	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	15,0000		699,82	10497
		Итого оплата труда:				**311,18**	**4668**
		Накладные расходы	%	--		168,51	2528
		Сметная прибыль	%	8		69,47	1042
		Сметная стоимость:				**937,79**	**14067**
204	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	15,0000		188,00	2820
		Накладные расходы	%	--		7,97	120
		Сметная прибыль	%	8		15,68	235
		Сметная стоимость:				**211,65**	**3175**
205	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73**	шт.	6,0000		275,00	1650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,66	70
		Сметная прибыль	%	8		22,93	138
		Сметная стоимость:				**309,59**	**1858**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3210257**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1541569**
	Накладные расходы -		Тенге				**65363**
	Сметная прибыль -		Тенге				**128555**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1735486**
		Накладные расходы -	Тенге				**219075**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109732**
		Накладные расходы -	Тенге				**21883**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43040**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3797904**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381501**

РЕЗЕРВУАР НА 500 м3 - 2ШТ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
206	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1990,2000**		**186,29**	**370750**
		Итого оплата труда:				**47,61**	**94759**
		Накладные расходы	%	--		37,23	74097
		Сметная прибыль	%	8		17,88	35588
		Сметная стоимость:				**241,40**	**480435**
207	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**149,8000**		**1624,39**	**243334**
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**243334**
		Накладные расходы	%	--		1069,59	160225
		Сметная прибыль	%	8		215,52	32285
		Сметная стоимость:				**2909,51**	**435844**
208	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20м**	**м3 грунта**	**2140,0000**		**43,70**	**93518**
		Итого оплата труда:				**14,95**	**31993**
		Накладные расходы	%	--		11,06	23675

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4,38	9375
		Сметная стоимость:				59,14	126568
209	11-010104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2140,0000**		**39,14**	**83760**
		Итого оплата труда:				13,39	28655
		Накладные расходы	%	--		9,91	21204
		Сметная прибыль	%	8		3,92	8397
		Сметная стоимость:				52,97	113361
210	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20м**	**м3 грунта**	**1400,0000**		**51,68**	**72352**
		Итого оплата труда:				17,68	24752
		Накладные расходы	%	--		13,08	18316
		Сметная прибыль	%	8		5,18	7253
		Сметная стоимость:				69,94	97922
211	11-010104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1400,0000**		**39,14**	**54796**
		Итого оплата труда:				13,39	18746
		Накладные расходы	%	--		9,91	13872
		Сметная прибыль	%	8		3,92	5493
		Сметная стоимость:				52,97	74161
212	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1302,0000**		**30,63**	**39878**
		Итого оплата труда:				10,48	13642
		Накладные расходы	%	--		7,75	10095
		Сметная прибыль	%	8		3,07	3998
		Сметная стоимость:				41,45	53971
213	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1302,0000**		**157,11**	**204563**
		Итого оплата труда:				116,30	151425
		Накладные расходы	%	--		78,31	101960
		Сметная прибыль	%	8		18,83	24522
		Сметная стоимость:				254,26	331045
214	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**140,0000**		**76,87**	**10762**
		Итого оплата труда:				21,06	2948
		Накладные расходы	%	--		16,23	2272
		Сметная прибыль	%	8		7,45	1043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				100,55	14077
215	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	98,0000		1010,35	99014
		Итого оплата труда:				1010,35	99014
		Накладные расходы	%	--		665,27	65197
		Сметная прибыль	%	8		134,05	13137
		Сметная стоимость:				1809,67	177348
216	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА**	м3 грунта	400,0000		35,80	14318
		Итого оплата труда:				12,25	4898
		Накладные расходы	%	--		9,06	3625
		Сметная прибыль	%	8		3,59	1435
		Сметная стоимость:				48,45	19379
217	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	400,0000		157,11	62846
		Итого оплата труда:				116,30	46521
		Накладные расходы	%	--		78,31	31324
		Сметная прибыль	%	8		18,83	7534
		Сметная стоимость:				254,26	101704
218	11-010107-1807 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3**	м2 спланированной поверхности	400,0000		70,07	28028
		Итого оплата труда:				70,07	28028
		Накладные расходы	%	--		46,14	18455
		Сметная прибыль	%	8		9,30	3719
		Сметная стоимость:				125,50	50202
		Основание и гидроизоляция					
219	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	376,0000		2140,03	804650
		Итого оплата труда:				265,14	99692
		Накладные расходы	%	--		259,05	97404
		Сметная прибыль	%	8		191,93	72164
		Сметная стоимость:				2591,01	974218
220	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	м2	376,0000		1644,48	618326
		Итого оплата труда:				149,82	56332

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		164,83	61978
		Сметная прибыль	%	8		144,75	54424
		Сметная стоимость:				**1954,06**	**734728**
221	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	**м2**	**376,0000**		**301,81**	**113481**
		Итого оплата труда:				**19,38**	**7288**
		Накладные расходы	%	--		25,10	9438
		Сметная прибыль	%	8		26,15	9834
		Сметная стоимость:				**353,07**	**132753**
222	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**360,0000**		**1471,50**	**529740**
		Итого оплата труда:				**561,17**	**202021**
		Накладные расходы	%	--		418,63	150708
		Сметная прибыль	%	8		151,21	54436
		Сметная стоимость:				**2041,34**	**734884**
223	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**360,0000**		**892,97**	**321471**
		Итого оплата труда:				**338,26**	**121773**
		Накладные расходы	%	--		252,60	90934
		Сметная прибыль	%	8		91,65	32992
		Сметная стоимость:				**1237,22**	**445397**
224	**11-061401-0102 РСНБ РК 2015**	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	**м2**	**360,0000**		**5700,92**	**2052332**
		Итого оплата труда:				**2385,59**	**858813**
		Накладные расходы	%	--		1447,79	521204
		Сметная прибыль	%	8		571,90	205883
		Сметная стоимость:				**7720,61**	**2779418**
225	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**360,0000**		**332,69**	**119770**
		Итого оплата труда:				**314,76**	**113313**
		Накладные расходы	%	--		173,24	62365
		Сметная прибыль	%	8		40,47	14571
		Сметная стоимость:				**546,40**	**196706**
226	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**620,0000**		**123,09**	**76315**
		Итого оплата труда:				**50,36**	**31221**
		Накладные расходы	%	--		33,67	20875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,54	7775
		Сметная стоимость:				**169,30**	**104965**
227	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя изолом по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**620,0000**		**822,33**	**509846**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**142121**
		Накладные расходы	%	--		156,25	96876
		Сметная прибыль	%	8		78,29	48538
		Сметная стоимость:				**1056,87**	**655260**
		ДНИЩЕ					
228	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки толщ. 6 мм**	**м3**	**26,6000**		**22443,24**	**596990**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**32610**
		Накладные расходы	%	--		1571,39	41799
		Сметная прибыль	%	8		1921,17	51103
		Сметная стоимость:				**25935,81**	**689892**
229	**11-061301-0305 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей(Кл25). Устройство**	**м3**	**82,8600**		**36662,70**	**3037872**
		Итого оплата труда:				**6115,99**	**506771**
		Накладные расходы	%	--		4646,52	385011
		Сметная прибыль	%	8		3304,74	273831
		Сметная стоимость:				**44613,97**	**3696713**
230	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,3240**		**362621,00**	**117489**
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**64302**
		Накладные расходы	%	--		115710,16	37490
		Сметная прибыль	%	8		38266,49	12398
		Сметная стоимость:				**516597,65**	**167378**
231	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**1т**	**4,6260**		**194245,11**	**898578**
		Итого оплата труда:				**51820,94**	**239724**
		Накладные расходы	%	--		34434,79	159295
		Сметная прибыль	%	8		18294,39	84630
		Сметная стоимость:				**246974,30**	**1142503**
232	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,6260**		**213489,00**	**987600**
		Накладные расходы	%	--		9051,93	41874

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17803,27	82358
		Сметная стоимость:				**240344,21**	**1111832**
233	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,4398**		**213050,00**	**93699**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	3973
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	7814
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**105486**
234	**11-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Цементный раствор для создания уклона**	**м2**	**68,0000**		**392,29**	**26676**
		Итого оплата труда:				**20,51**	**1395**
		Накладные расходы	%	--		29,91	2034
		Сметная прибыль	%	8		33,78	2297
		Сметная стоимость:				**455,98**	**31007**
		Сетка					
235	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**1т**	**1,5464**		**194245,11**	**300381**
		Итого оплата труда:				**51820,94**	**80136**
		Накладные расходы	%	--		34434,79	53250
		Сметная прибыль	%	8		18294,39	28290
		Сметная стоимость:				**246974,30**	**381921**
236	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,5240**		**213489,00**	**325357**
		Накладные расходы	%	--		9051,93	13795
		Сметная прибыль	%	8		17803,27	27132
		Сметная стоимость:				**240344,21**	**366285**
237	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0024**		**234191,00**	**562**
		Накладные расходы	%	--		9929,70	24
		Сметная прибыль	%	8		19529,66	47
		Сметная стоимость:				**263650,35**	**633**
238	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0200**		**213050,00**	**4261**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	181
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	355
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**4797**
		Фундамент под колонн					

1	2	3	4	5	6	7	8
239	11-070101-0107 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	шт	2,0000		7789,26	15579
		Итого оплата труда:				3917,55	7835
		Накладные расходы	%	--		2866,22	5732
		Сметная прибыль	%	8		852,44	1705
		Сметная стоимость:				11507,92	23016
240	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	3,3600		33996,00	114227
		Накладные расходы	%	--		1441,43	4843
		Сметная прибыль	%	8		2834,99	9526
		Сметная стоимость:				38272,42	128595
241	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0115		679631,61	7829
		Итого оплата труда:				51165,04	589
		Накладные расходы	%	--		61937,07	714
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	683
		Сметная стоимость:				800894,17	9226
		Колонна					
242	11-070103-0101 РСНБ РК 2015	Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м	шт. сборных конструкций	2,0000		8487,24	16974
		Итого оплата труда:				5159,44	10319
		Накладные расходы	%	--		3699,72	7399
		Сметная прибыль	%	8		974,96	1950
		Сметная стоимость:				13161,92	26324
243	21-049999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,9600		64146,00	61580
		Накладные расходы	%	--		2719,79	2611
		Сметная прибыль	%	8		5349,26	5135
		Сметная стоимость:				72215,05	69326
244	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0400		362621,00	14505
		Итого оплата труда:				198461,58	7938
		Накладные расходы	%	--		115710,16	4628
		Сметная прибыль	%	8		38266,49	1531
		Сметная стоимость:				516597,65	20664
		СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
245	11-070201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2**	м3	45,4000		18249,78	828540
		Итого оплата труда:				8087,03	367151
		Накладные расходы	%	--		6008,77	272798
		Сметная прибыль	%	8		1940,68	88107
		Сметная стоимость:				26199,23	1189445
246	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	35,9600		33996,00	1222496
		Накладные расходы	%	--		1441,43	51834
		Сметная прибыль	%	8		2834,99	101946
		Сметная стоимость:				38272,42	1376276
247	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0710		679631,61	48281
		Итого оплата труда:				51165,04	3635
		Накладные расходы	%	--		61937,07	4400
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	4214
		Сметная стоимость:				800894,17	56896
248	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	т	0,1732		424021,87	73441
		Итого оплата труда:				200404,16	34710
		Накладные расходы	%	--		147706,23	25583
		Сметная прибыль	%	8		45738,25	7922
		Сметная стоимость:				617466,35	106945
249	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1732		213489,00	36976
		Накладные расходы	%	--		9051,93	1568
		Сметная прибыль	%	8		17803,27	3084
		Сметная стоимость:				240344,21	41628
		Блок угловой					
250	11-070507-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки угловой массой более 2,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8,0000		6209,92	49679
		Итого оплата труда:				3255,25	26042
		Накладные расходы	%	--		2370,52	18964
		Сметная прибыль	%	8		686,44	5491
		Сметная стоимость:				9266,88	74135

1	2	3	4	5	6	7	8
251	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	13,2800		33996,00	451467
		Накладные расходы	%	--		1441,43	19142
		Сметная прибыль	%	8		2834,99	37649
		Сметная стоимость:				38272,42	508258
252	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,0422		679631,61	28708
		Итого оплата труда:				51165,04	2161
		Накладные расходы	%	--		61937,07	2616
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	2506
		Сметная стоимость:				800894,17	33830
		Угловые участки стен УМ-1-2 шт и УМ2-2 шт					
253	11-061301-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях**	м3	8,4000		50555,12	424663
		Итого оплата труда:				14314,15	120239
		Накладные расходы	%	--		9380,26	78794
		Сметная прибыль	%	8		4794,83	40277
		Сметная стоимость:				64730,20	543734
254	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	1т	1,2040		194245,11	233871
		Итого оплата труда:				51820,94	62392
		Накладные расходы	%	--		34434,79	41459
		Сметная прибыль	%	8		18294,39	22026
		Сметная стоимость:				246974,30	297357
255	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,1840		213489,00	252771
		Накладные расходы	%	--		9051,93	10717
		Сметная прибыль	%	8		17803,27	21079
		Сметная стоимость:				240344,21	284568
256	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0200		234191,00	4684
		Накладные расходы	%	--		9929,70	199
		Сметная прибыль	%	8		19529,66	391
		Сметная стоимость:				263650,35	5273
257	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0068		362621,00	2466