1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**1350**
		Накладные расходы	%	--		115710,16	787
		Сметная прибыль	%	8		38266,49	260
		Сметная стоимость:				**516597,65**	**3513**
		Плита покрытия					
258	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт**	**4,0000**		**5751,20**	**23005**
		Итого оплата труда:				**2379,53**	**9518**
		Накладные расходы	%	--		1784,19	7137
		Сметная прибыль	%	8		602,83	2411
		Сметная стоимость:				**8138,23**	**32553**
259	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**7,5600**		**5447,00**	**41179**
		Накладные расходы	%	--		230,95	1746
		Сметная прибыль	%	8		454,24	3434
		Сметная стоимость:				**6132,19**	**46359**
260	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0029**		**679631,61**	**1971**
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**148**
		НР второго уровня	%	4,24		30163,58	87
		Накладные расходы	%	--		61937,07	180
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	172
		Сметная стоимость:				**800894,17**	**2323**
		Опорное кольцо					
261	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	**м3**	**1,1000**		**11984,32**	**13183**
		Итого оплата труда:				**7002,45**	**7703**
		Накладные расходы	%	--		5041,04	5545
		Сметная прибыль	%	8		1362,03	1498
		Сметная стоимость:				**18387,38**	**20226**
262	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**м3**	**1,1000**		**33996,00**	**37396**
		Накладные расходы	%	--		1441,43	1586
		Сметная прибыль	%	8		2834,99	3118
		Сметная стоимость:				**38272,42**	**42100**
263	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0056**		**679631,61**	**3806**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**287**
		Накладные расходы	%	--		61937,07	347
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	332
		Сметная стоимость:				**800894,17**	**4485**
		Колпак камер на покрытие					
264	**11-061301-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен колпака**	**м3**	**1,2900**		**48580,91**	**62669**
		Итого оплата труда:				**18505,10**	**23872**
		Накладные расходы	%	--		11415,34	14726
		Сметная прибыль	%	8		4799,70	6192
		Сметная стоимость:				**64795,95**	**83587**
		РИГЕЛЬ Р-1; Р-2					
265	**11-060601-0205 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	**м3**	**3,6600**		**36726,87**	**134420**
		Итого оплата труда:				**7387,69**	**27039**
		Накладные расходы	%	--		5292,17	19369
		Сметная прибыль	%	8		3361,52	12303
		Сметная стоимость:				**45380,56**	**166093**
266	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5510**		**213489,00**	**117632**
		Накладные расходы	%	--		9051,93	4988
		Сметная прибыль	%	8		17803,27	9810
		Сметная стоимость:				**240344,21**	**132430**
267	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0608**		**213050,00**	**12953**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	549
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	1080
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**14583**
		КАМЕРА ЛАЗА -2 шт					
268	**11-061101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство камеру лаза**	**м3**	**1,4000**		**59391,01**	**83147**
		Итого оплата труда:				**24972,04**	**34961**
		Накладные расходы	%	--		15143,14	21200
		Сметная прибыль	%	8		5962,73	8348
		Сметная стоимость:				**80496,88**	**112696**
269	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж конструкций колпак КЛ**	**т**	**1,6200**		**80728,80**	**130781**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**76266,70**	**123552**
		Накладные расходы	%	--		51838,65	83979
		Сметная прибыль	%	8		10605,40	17181
		Сметная стоимость:				**143172,84**	**231940**
270	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**1,6200**		**496892,00**	**804965**
		Накладные расходы	%	--		21068,22	34131
		Сметная прибыль	%	8		41436,82	67128
		Сметная стоимость:				**559397,04**	**906223**
271	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0017**		**222621,00**	**378**
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**99**
		Накладные расходы	%	--		38995,20	66
		Сметная прибыль	%	8		20929,30	36
		Сметная стоимость:				**282545,50**	**480**
		Лестница					
272	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,1880**		**62849,91**	**11816**
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**7008**
		Накладные расходы	%	--		26330,01	4950
		Сметная прибыль	%	8		7134,39	1341
		Сметная стоимость:				**96314,31**	**18107**
273	**11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка зонтов**	**шт**	**1,0000**		**2441,77**	**2442**
		Итого оплата труда:				**396,23**	**396**
		Накладные расходы	%	--		353,00	353
		Сметная прибыль	%	8		223,58	224
		Сметная стоимость:				**3018,35**	**3018**
274	**23-011201-1103 РСНБ РК 2015**	**Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм**	**м**	**2,0000**		**3035,00**	**6070**
		Накладные расходы	%	--		128,68	257
		Сметная прибыль	%	8		253,09	506
		Сметная стоимость:				**3416,78**	**6834**
275	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,1880**		**62849,91**	**11816**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				37278,46	7008
		Накладные расходы	%	--		26330,01	4950
		Сметная прибыль	%	8		7134,39	1341
		Сметная стоимость:				96314,31	18107
276	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1880		521272,00	97999
		Накладные расходы	%	--		22101,93	4155
		Сметная прибыль	%	8		43469,91	8172
		Сметная стоимость:				586843,85	110327
		Камера приборов					
277	11-061101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство камеру приборов	м3	0,3000		59391,01	17817
		Итого оплата труда:				24972,04	7492
		Накладные расходы	%	--		15143,14	4543
		Сметная прибыль	%	8		5962,73	1789
		Сметная стоимость:				80496,88	24149
278	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций колпак КЛ	т	1,6080		80728,80	129812
		Итого оплата труда:				76266,70	122637
		Накладные расходы	%	--		51838,65	83357
		Сметная прибыль	%	8		10605,40	17053
		Сметная стоимость:				143172,84	230222
279	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,6080		496892,00	799002
		Накладные расходы	%	--		21068,22	33878
		Сметная прибыль	%	8		41436,82	66630
		Сметная стоимость:				559397,04	899510
280	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стремянок	т	0,0040		62849,91	251
		Итого оплата труда:				37278,46	149
		Накладные расходы	%	--		26330,01	105
		Сметная прибыль	%	8		7134,39	29
		Сметная стоимость:				96314,31	385
281	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница- стремянка	т	0,0040		521272,00	2085
		Накладные расходы	%	--		22101,93	88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43469,91	174
		Сметная стоимость:				586843,85	2347
282	11-130301-0905 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-710**	м2	1,0000		228,45	228
		Итого оплата труда:				18,22	18
		Накладные расходы	%	--		19,98	20
		Сметная прибыль	%	8		19,87	20
		Сметная стоимость:				268,30	268
		Люк-лаза					
283	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж люк-лаза**	т	0,1780		80728,80	14370
		Итого оплата труда:				76266,70	13575
		Накладные расходы	%	--		51838,65	9227
		Сметная прибыль	%	8		10605,40	1888
		Сметная стоимость:				143172,84	25485
284	21-060304-0901 РСНБ РК 2015	**Лазы круглые для резервуаров**	т	0,1780		756359,00	134632
		Накладные расходы	%	--		32069,62	5708
		Сметная прибыль	%	8		63074,29	11227
		Сметная стоимость:				851502,91	151568
285	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,6500		996,00	647
		Накладные расходы	%	--		42,23	27
		Сметная прибыль	%	8		83,06	54
		Сметная стоимость:				1121,29	729
286	23-010101-0217 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,2500		1983,00	496
		Накладные расходы	%	--		84,08	21
		Сметная прибыль	%	8		165,37	41
		Сметная стоимость:				2232,45	558
287	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,0000		7278,00	14556
		Накладные расходы	%	--		308,59	617
		Сметная прибыль	%	8		606,93	1214
		Сметная стоимость:				8193,51	16387

1	2	3	4	5	6	7	8
288	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,0000		6564,00	13128
		Накладные расходы	%	--		278,31	557
		Сметная прибыль	%	8		547,39	1095
		Сметная стоимость:				7389,70	14779
289	23-011201-1103 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	2,0000		3035,00	6070
		Накладные расходы	%	--		128,68	257
		Сметная прибыль	%	8		253,09	506
		Сметная стоимость:				3416,78	6834
290	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,0120		496892,00	5963
		Накладные расходы	%	--		21068,22	253
		Сметная прибыль	%	8		41436,82	497
		Сметная стоимость:				559397,04	6713
		Вентиляционное устройство Ду-1					
291	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	**Установка круглого зонта диам.200мм**	шт	1,0000		2764,77	2765
		Итого оплата труда:				396,23	396
		Накладные расходы	%	--		366,70	367
		Сметная прибыль	%	8		250,52	251
		Сметная стоимость:				3381,98	3382
292	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	км	0,0020		986766,06	1974
		Итого оплата труда:				586525,10	1173
		Накладные расходы	%	--		421514,41	843
		Сметная прибыль	%	8		112662,44	225
		Сметная стоимость:				1520942,91	3042
		Изоляционные работы					
293	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	м2	302,0000		1551,98	468697
		Итого оплата труда:				972,48	293689
		Накладные расходы	%	--		626,39	189169
		Сметная прибыль	%	8		174,27	52629
		Сметная стоимость:				2352,63	710495

1	2	3	4	5	6	7	8
294	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	151,0000		691,12	104359
		Итого оплата труда:				293,15	44266
		Накладные расходы	%	--		215,40	32526
		Сметная прибыль	%	8		72,52	10951
		Сметная стоимость:				979,04	147835
295	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	366,0000		580,00	212280
		Накладные расходы	%	--		24,59	9001
		Сметная прибыль	%	8		48,37	17702
		Сметная стоимость:				652,96	238983
296	21-100202-0103 РСНБ РК 2015	**Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм**	м2	3,6000		572,00	2059
		Накладные расходы	%	--		24,25	87
		Сметная прибыль	%	8		47,70	172
		Сметная стоимость:				643,95	2318
297	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	36,0000		1971,72	70982
		Итого оплата труда:				1658,84	59718
		Накладные расходы	%	--		1039,83	37434
		Сметная прибыль	%	8		240,92	8673
		Сметная стоимость:				3252,48	117089
298	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,2503		311190,00	77905
		Накладные расходы	%	--		13194,46	3303
		Сметная прибыль	%	8		25950,76	6497
		Сметная стоимость:				350335,21	87704
299	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей**	м	36,0000		600,26	21609
		Итого оплата труда:				250,40	9014
		Накладные расходы	%	--		187,54	6751
		Сметная прибыль	%	8		63,02	2269
		Сметная стоимость:				850,82	30630

1	2	3	4	5	6	7	8
300	11-130301-0407 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз**	м2	22,0000		275,63	6064
		Итого оплата труда:				28,16	620
		Накладные расходы	%	--		27,60	607
		Сметная прибыль	%	8		24,26	534
		Сметная стоимость:				327,49	7205
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20507431**
		Накладные расходы -	Тенге				**3391291**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1887574**
		Накладные расходы -	Тенге				**186568**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38833**
		Накладные расходы -	Тенге				**720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**474**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26012890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4697**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4784930**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОДА					
301	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РТРУБОПРОВОДЫ**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	**км**	**0,0100**		**986766,06**	**9868**
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**5865**
		Накладные расходы	%	--		421514,41	4215
		Сметная прибыль	%	8		112662,44	1127
		Сметная стоимость:				**1520942,91**	**15209**
302	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РТРУБОПРОВОДЫ**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0100**		**1313360,42**	**13134**
		Итого оплата труда:				**787079,86**	**7871**
		Накладные расходы	%	--		565187,20	5652
		Сметная прибыль	%	8		150283,81	1503
		Сметная стоимость:				**2028831,43**	**20288**

1	2	3	4	5	6	7	8
303	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РТРУБОПРОВОДЫ	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0100		1756791,77	17568
		Итого оплата труда:				1040904,46	10409
		Накладные расходы	%	--		748297,07	7483
		Сметная прибыль	%	8		200407,11	2004
		Сметная стоимость:				2705495,95	27055
304	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,0000		6007,00	60070
		Накладные расходы	%	--		254,70	2547
		Сметная прибыль	%	8		500,94	5009
		Сметная стоимость:				6762,63	67626
305	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,0000		8581,00	85810
		Накладные расходы	%	--		363,83	3638
		Сметная прибыль	%	8		715,59	7156
		Сметная стоимость:				9660,42	96604
306	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,0000		21836,00	218360
		Накладные расходы	%	--		925,85	9258
		Сметная прибыль	%	8		1820,95	18209
		Сметная стоимость:				24582,79	245828
		ПЕРЕЛИВНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
307	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РТРУБОПРОВОДЫ	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	км	0,0108		695396,72	7510
		Итого оплата труда:				495906,08	5356
		Накладные расходы	%	--		350499,90	3785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		83671,73	904
		Сметная стоимость:				**1129568,35**	**12199**
308	**23-010201-0217 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм**	**м**	**10,8000**		**3313,00**	**35780**
		Накладные расходы	%	--		140,47	1517
		Сметная прибыль	%	8		276,28	2984
		Сметная стоимость:				**3729,75**	**40281**
309	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РТРУБОПРОВОДЫ**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием**	**км**	**0,0112**		**986766,06**	**11052**
		Итого оплата труда:				**586525,10**	**6569**
		Накладные расходы	%	--		421514,41	4721
		Сметная прибыль	%	8		112662,44	1262
		Сметная стоимость:				**1520942,91**	**17035**
310	**23-010201-0229 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,2000**		**6007,00**	**67278**
		Накладные расходы	%	--		254,70	2853
		Сметная прибыль	%	8		500,94	5610
		Сметная стоимость:				**6762,63**	**75741**
311	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РТРУБОПРОВОДЫ**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием**	**км**	**0,0130**		**1313360,42**	**17074**
		Итого оплата труда:				**787079,86**	**10232**
		Накладные расходы	%	--		565187,20	7347
		Сметная прибыль	%	8		150283,81	1954
		Сметная стоимость:				**2028831,43**	**26375**
312	**23-010201-0241 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,0000**		**8581,00**	**111553**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		363,83	4730
		Сметная прибыль	%	8		715,59	9303
		Сметная стоимость:				**9660,42**	**125585**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**655057**
		Накладные расходы -	Тенге				**57747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**769828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46302**

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 50 м3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
313	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**64,9900**		**139,30**	**9053**
		Итого оплата труда:				**36,76**	**2389**
		Накладные расходы	%	--		28,55	1856
		Сметная прибыль	%	8		13,43	873
		Сметная стоимость:				**181,28**	**11781**
314	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,0100**		**1624,39**	**3265**
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**3265**
		Накладные расходы	%	--		1069,59	2150
		Сметная прибыль	%	8		215,52	433
		Сметная стоимость:				**2909,51**	**5848**
315	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46,9000**		**26,26**	**1232**
		Итого оплата труда:				**8,98**	**421**
		Накладные расходы	%	--		6,65	312
		Сметная прибыль	%	8		2,63	123
		Сметная стоимость:				**35,54**	**1667**
316	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**20,1000**		**643,39**	**12932**
		Итого оплата труда:				**643,39**	**12932**
		Накладные расходы	%	--		423,65	8515
		Сметная прибыль	%	8		85,36	1716
		Сметная стоимость:				1152,41	23163

1	2	3	4	5	6	7	8
317	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	46,9000		65,89	3090
		Итого оплата труда:				24,00	1126
		Накладные расходы	%	--		17,58	825
		Сметная прибыль	%	8		6,68	313
		Сметная стоимость:				90,15	4228
		Насыпь					
318	11-010105-0301 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1**	м3 грунта	19,0000		163,40	3105
		Итого оплата труда:				56,25	1069
		Накладные расходы	%	--		41,58	790
		Сметная прибыль	%	8		16,40	312
		Сметная стоимость:				221,38	4206
319	11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2	34,0000		214,35	7288
		Итого оплата труда:				33,41	1136
		Накладные расходы	%	--		29,67	1009
		Сметная прибыль	%	8		19,52	664
		Сметная стоимость:				263,54	8960
320	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	19,0000		65,89	1252
		Итого оплата труда:				24,00	456
		Накладные расходы	%	--		17,58	334
		Сметная прибыль	%	8		6,68	127
		Сметная стоимость:				90,15	1713
321	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	23,9300		609,00	14573
		Накладные расходы	%	--		25,82	618
		Сметная прибыль	%	8		50,79	1215
		Сметная стоимость:				685,61	16407
		Колодец ВК1					
322	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,2000		1111,90	5782
		Итого оплата труда:				530,28	2757
		Накладные расходы	%	--		383,78	1996
		Сметная прибыль	%	8		119,65	622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1615,33	8400
323	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5200		33670,51	51179
		Итого оплата труда:				11447,14	17400
		Накладные расходы	%	--		8837,71	13433
		Сметная прибыль	%	8		3400,66	5169
		Сметная стоимость:				45908,89	69782
324	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1,0000		19408,00	19408
		НР второго уровня	%	4,24		822,90	823
		Накладные расходы	%	--		822,90	823
		Сметная прибыль	%	8		1618,47	1618
		Сметная стоимость:				21849,37	21849
		Бетонные и железобетонные конструкции					
325	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	6,0000		5982,01	35892
		Итого оплата труда:				1314,23	7885
		Накладные расходы	%	--		949,57	5697
		Сметная прибыль	%	8		554,53	3327
		Сметная стоимость:				7486,11	44917
326	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0700		1616,75	113
		Итого оплата труда:				754,00	53
		Накладные расходы	%	--		542,49	38
		Сметная прибыль	%	8		172,74	12
		Сметная стоимость:				2331,98	163
327	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	8,9200		25994,01	231867
		Итого оплата труда:				2723,37	24292
		Накладные расходы	%	--		2478,98	22113
		Сметная прибыль	%	8		2277,84	20318
		Сметная стоимость:				30750,83	274297
328	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подбетонки и обетонирование. Устройство**	м3	1,4000		23973,41	33563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**4411**
		Накладные расходы	%	--		2609,36	3653
		Сметная прибыль	%	8		2126,62	2977
		Сметная стоимость:				**28709,39**	**40193**
329	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0736**		**184621,00**	**13588**
		Итого оплата труда:				**20461,58**	**1506**
		Накладные расходы	%	--		18172,57	1338
		Сметная прибыль	%	8		16223,49	1194
		Сметная стоимость:				**219017,05**	**16120**
330	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2000**		**488,57**	**3518**
		Итого оплата труда:				**229,07**	**1649**
		Накладные расходы	%	--		151,57	1091
		Сметная прибыль	%	8		51,21	369
		Сметная стоимость:				**691,35**	**4978**
331	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2000**		**1887,31**	**13589**
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**8525**
		Накладные расходы	%	--		756,39	5446
		Сметная прибыль	%	8		211,50	1523
		Сметная стоимость:				**2855,20**	**20557**
332	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных железобетонных лестниц. Устройство**	**м3**	**1,5400**		**29742,98**	**45804**
		Итого оплата труда:				**4145,29**	**6384**
		Накладные расходы	%	--		3356,81	5169
		Сметная прибыль	%	8		2647,98	4078
		Сметная стоимость:				**35747,78**	**55052**
333	**11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянной крышки КД1**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0100**		**58498,30**	**585**
		Итого оплата труда:				**18081,34**	**181**
		Накладные расходы	%	--		13751,43	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5779,98	58
		Сметная стоимость:				**78029,70**	**780**
334	**11-110101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1800**		**7922,01**	**1426**
		Итого оплата труда:				**3419,95**	**616**
		Накладные расходы	%	--		2506,95	451
		Сметная прибыль	%	8		834,32	150
		Сметная стоимость:				**11263,28**	**2027**
335	**11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки**	**м2 поверхности**	**21,0000**		**1611,41**	**33840**
		Итого оплата труда:				**1003,02**	**21063**
		Накладные расходы	%	--		599,46	12589
		Сметная прибыль	%	8		176,87	3714
		Сметная стоимость:				**2387,75**	**50143**
		Отмостка					
336	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3500**		**8308,39**	**2908**
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**1115**
		Накладные расходы	%	--		2375,39	831
		Сметная прибыль	%	8		854,70	299
		Сметная стоимость:				**11538,48**	**4038**
		Лоток					
337	**11-061301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**61968,48**	**49575**
		Итого оплата труда:				**31803,60**	**25443**
		Накладные расходы	%	--		18706,22	14965
		Сметная прибыль	%	8		6453,98	5163
		Сметная стоимость:				**87128,67**	**69703**
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА					
338	**11-130601-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком**	**м2**	**58,5755**		**2618,89**	**153403**
		Итого оплата труда:				**822,74**	**48192**
		Накладные расходы	%	--		575,87	33732
		Сметная прибыль	%	8		255,58	14971
		Сметная стоимость:				**3450,35**	**202106**
		Металлоконструкции башни					

1	2	3	4	5	6	7	8
339	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом**	**т конструкций**	**6,7400**		**75064,60**	**505935**
		Итого оплата труда:				32335,14	217939
		Накладные расходы	%	--		23709,78	159804
		Сметная прибыль	%	8		7901,95	53259
		Сметная стоимость:				106676,33	718998
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1257764**
		Накладные расходы -	Тенге				**139911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71339**
		Накладные расходы -	Тенге				**159804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1682077**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**363**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**412207**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
340	**13-120101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0020**		**1913,55**	**4**
		Итого оплата труда:				**1200,27**	**2**
		Накладные расходы	%	--		589,11	1
		Сметная прибыль	%	8		200,21	--
		Сметная стоимость:				**2702,87**	**5**
341	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0010**		**1962,80**	**2**
		Итого оплата труда:				**1236,57**	**1**
		Накладные расходы	%	--		606,56	1
		Сметная прибыль	%	8		205,55	--
		Сметная стоимость:				**2774,90**	**3**
342	**13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0450**		**2170,97**	**98**
		Итого оплата труда:				**1349,06**	**61**
		Накладные расходы	%	--		662,99	30
		Сметная прибыль	%	8		226,72	10
		Сметная стоимость:				**3060,68**	**138**
343	**13-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0140**		**2269,69**	**32**