1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		700,73	10
		Сметная прибыль	%	8		237,63	3
		Сметная стоимость:				**3208,04**	**45**
344	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**668,00**	**1341**
		Накладные расходы	%	--		28,32	57
		Сметная прибыль	%	8		55,71	112
		Сметная стоимость:				**752,03**	**1510**
345	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**1140,00**	**1145**
		Накладные расходы	%	--		48,34	49
		Сметная прибыль	%	8		95,07	95
		Сметная стоимость:				**1283,40**	**1289**
346	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,1800**		**1570,00**	**70933**
		Накладные расходы	%	--		66,57	3008
		Сметная прибыль	%	8		130,93	5915
		Сметная стоимость:				**1767,49**	**79855**
347	**23-010201-0193 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0560**		**3018,00**	**42421**
		Накладные расходы	%	--		127,96	1799
		Сметная прибыль	%	8		251,68	3538
		Сметная стоимость:				**3397,64**	**47757**
348	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**873475,83**	**1747**
		Итого оплата труда:				**214345,24**	**429**
		Накладные расходы	%	--		175787,57	352
		Сметная прибыль	%	8		83941,07	168
		Сметная стоимость:				**1133204,47**	**2266**
349	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0600**		**1443762,18**	**86626**
		Итого оплата труда:				**216560,68**	**12994**
		Накладные расходы	%	--		201401,83	12084
		Сметная прибыль	%	8		131613,12	7897
		Сметная стоимость:				**1776777,12**	**106607**

1	2	3	4	5	6	7	8
350	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(Гидрозатвор)	км трубопровода	0,0010		437951,00	438
		Итого оплата труда:				355921,84	356
		Накладные расходы	%	--		248968,15	249
		Сметная прибыль	%	8		54953,53	55
		Сметная стоимость:				741872,68	742
351	23-090103-0203 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 80 мм	шт.	1,0000		21387,00	21387
		Накладные расходы	%	--		906,81	907
		Сметная прибыль	%	8		1783,50	1784
		Сметная стоимость:				24077,31	24077
352	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1753,96	3508
		Итого оплата труда:				1382,24	2764
		Накладные расходы	%	--		969,13	1938
		Сметная прибыль	%	8		217,85	436
		Сметная стоимость:				2940,94	5882
353	23-040103-0505 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,0000		16810,00	33620
		Накладные расходы	%	--		712,74	1425
		Сметная прибыль	%	8		1401,82	2804
		Сметная стоимость:				18924,56	37849
354	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1715,40	1715
		Итого оплата труда:				1343,68	1344
		Накладные расходы	%	--		942,54	943
		Сметная прибыль	%	8		212,64	213
		Сметная стоимость:				2870,57	2871
355	23-040103-0504 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,0000		12513,00	12513
		Накладные расходы	%	--		530,55	531
		Сметная прибыль	%	8		1043,48	1043
		Сметная стоимость:				14087,04	14087
356	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1715,40	3431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1343,68	2687
		Накладные расходы	%	--		942,54	1885
		Сметная прибыль	%	8		212,64	425
		Сметная стоимость:				2870,57	5741
357	23-041001-0306 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		22791,00	45582
		Накладные расходы	%	--		966,34	1933
		Сметная прибыль	%	8		1900,59	3801
		Сметная стоимость:				25657,93	51316
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				326542
		Накладные расходы -	Тенге				41
		Сметная прибыль -	Тенге				14
		Накладные расходы -	Тенге				27158
		Сметная прибыль -	Тенге				28285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				382040
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				20658
		ПРОХОДНАЯ					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
358	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	31,5250		152,84	4818
		Итого оплата труда:				46,47	1465
		Накладные расходы	%	--		35,11	1107
		Сметная прибыль	%	8		15,04	474
		Сметная стоимость:				202,99	6399
359	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,9750		1353,66	1320
		Итого оплата труда:				1353,66	1320
		Накладные расходы	%	--		891,33	869
		Сметная прибыль	%	8		179,60	175
		Сметная стоимость:				2424,59	2364
360	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	10,5000		248,36	2608
		Итого оплата труда:				84,40	886
		Накладные расходы	%	--		62,53	657
		Сметная прибыль	%	8		24,87	261

1	2	3	4	5	6	7	8
361	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	17,8500		584,00	10424
		Накладные расходы	%	--		24,76	442
		Сметная прибыль	%	8		48,70	869
		Сметная стоимость:				657,46	11736
362	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17,6000		30,63	539
		Итого оплата труда:				10,48	184
		Накладные расходы	%	--		7,75	136
		Сметная прибыль	%	8		3,07	54
		Сметная стоимость:				41,45	730
363	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17,6000		131,75	2319
		Итого оплата труда:				97,46	1715
		Накладные расходы	%	--		65,63	1155
		Сметная прибыль	%	8		15,79	278
		Сметная стоимость:				213,17	3752
364	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,4000		706,64	3109
		Итого оплата труда:				706,64	3109
		Накладные расходы	%	--		465,30	2047
		Сметная прибыль	%	8		93,76	413
		Сметная стоимость:				1265,69	5569
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1					
365	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом(100мм). Устройство**	м2 покрытия	16,2000		3926,40	63608
		Итого оплата труда:				265,14	4295
		Накладные расходы	%	--		334,80	5424
		Сметная прибыль	%	8		340,90	5523
		Сметная стоимость:				4602,09	74554
366	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	10,5000		25380,64	266497
		Итого оплата труда:				2808,64	29491
		Накладные расходы	%	--		2496,09	26209
		Сметная прибыль	%	8		2230,14	23416
		Сметная стоимость:				30106,87	316122

1	2	3	4	5	6	7	8
367	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0247		213050,00	5262
		Накладные расходы	%	--		9033,32	223
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	439
		Сметная стоимость:				239849,99	5924
368	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4835		198348,00	95901
		Накладные расходы	%	--		8409,96	4066
		Сметная прибыль	%	8		16540,64	7997
		Сметная стоимость:				223298,59	107965
369	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	7,2000		2075,26	14942
		Итого оплата труда:				190,53	1372
		Накладные расходы	%	--		188,88	1360
		Сметная прибыль	%	8		181,13	1304
		Сметная стоимость:				2445,27	17606
370	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	42,1200		822,33	34637
		Итого оплата труда:				229,23	9655
		Накладные расходы	%	--		156,25	6581
		Сметная прибыль	%	8		78,29	3297
		Сметная стоимость:				1056,87	44515
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				505984
		Накладные расходы -	Тенге				50276
		Сметная прибыль -	Тенге				44501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				600761
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				53493
		РАЗДЕЛ 2. Стены					
371	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	22,1200		20170,11	446163
		Итого оплата труда:				4362,30	96494
		Накладные расходы	%	--		3165,22	70015
		Сметная прибыль	%	8		1866,83	41304

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				25202,16	557472
372	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,2300		20031,71	24639
		Итого оплата труда:				4223,90	5195
		Накладные расходы	%	--		3086,07	3796
		Сметная прибыль	%	8		1849,42	2275
		Сметная стоимость:				24967,20	30710
373	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15,0000		424,05	6361
		Итого оплата труда:				186,79	2802
		Накладные расходы	%	--		138,90	2083
		Сметная прибыль	%	8		45,04	676
		Сметная стоимость:				607,98	9120
374	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7971		72282,00	57616
		Накладные расходы	%	--		3064,76	2443
		Сметная прибыль	%	8		6027,74	4805
		Сметная стоимость:				81374,50	64864
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				534779
		Накладные расходы -	Тенге				78337
		Сметная прибыль -	Тенге				49049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				662165
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118
		Сметная заработная плата -	Тенге				104491
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
375	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4410		93735,73	41337
		Итого оплата труда:				19588,96	8639
		Накладные расходы	%	--		16185,27	7138
		Сметная прибыль	%	8		8793,68	3878
		Сметная стоимость:				118714,68	52353
376	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	73,0000		82,93	6054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				32,36	2362
		Накладные расходы	%	--		23,69	1729
		Сметная прибыль	%	8		8,53	623
		Сметная стоимость:				115,14	8405
377	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	21,5000		4768,77	102529
		Итого оплата труда:				1609,45	34603
		Накладные расходы	%	--		1148,41	24691
		Сметная прибыль	%	8		473,37	10178
		Сметная стоимость:				6390,56	137397
378	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,6610		9972,47	6592
		Итого оплата труда:				744,67	492
		Накладные расходы	%	--		887,02	586
		Сметная прибыль	%	8		868,76	574
		Сметная стоимость:				11728,25	7752
379	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	21,4000		346,07	7406
		Итого оплата труда:				28,40	608
		Накладные расходы	%	--		32,38	693
		Сметная прибыль	%	8		30,28	648
		Сметная стоимость:				408,72	8747
380	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0136		216670,00	2938
		Накладные расходы	%	--		9186,81	125
		Сметная прибыль	%	8		18068,54	245
		Сметная стоимость:				243925,35	3308
381	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18,0000		143,39	2581
		Итого оплата труда:				68,17	1227
		Накладные расходы	%	--		46,16	831
		Сметная прибыль	%	8		15,16	273

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**204,71**	3685
382	**21-080102-0507 РСНБ РК 2015**	**Пленка армированная полимерная удельным весом 150 г/м2 ТехноНИКОЛЬ**	м2	18,0000		**207,00**	3726
		Накладные расходы	%	--		8,78	158
		Сметная прибыль	%	8		17,26	311
		Сметная стоимость:				**233,04**	4195
383	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на базальтовой основе**	м2 утепляемого покрытия	18,0000		**809,66**	14574
		Итого оплата труда:				**441,58**	7948
		Накладные расходы	%	--		293,94	5291
		Сметная прибыль	%	8		88,29	1589
		Сметная стоимость:				**1191,89**	21454
384	**21-110102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками марки ТехноРУФ 45**	м3	2,5200		**39937,00**	100641
		Накладные расходы	%	--		1693,33	4267
		Сметная прибыль	%	8		3330,43	8393
		Сметная стоимость:				**44960,76**	113301
385	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	13,2048		**628,15**	8295
		Итого оплата труда:				**206,27**	2724
		Накладные расходы	%	--		147,90	1953
		Сметная прибыль	%	8		62,08	820
		Сметная стоимость:				**838,14**	11067
386	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	13,2048		**94,03**	1242
		Итого оплата труда:				**5,06**	67
		Накладные расходы	%	--		6,96	92
		Сметная прибыль	%	8		8,08	107
		Сметная стоимость:				**109,07**	1440
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				297914
		Накладные расходы -	Тенге				47553
		Сметная прибыль -	Тенге				27637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				373104
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				58670

1	2	3	4	5	6	7	8
387	11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2000		2415,43	10145
		Итого оплата труда:				1919,52	8062
		Накладные расходы	%	--		1320,97	5548
		Сметная прибыль	%	8		298,91	1255
		Сметная стоимость:				4035,30	16948
388	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2000		43408,00	182314
		Накладные расходы	%	--		1840,50	7730
		Сметная прибыль	%	8		3619,88	15203
		Сметная стоимость:				48868,38	205247
389	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,8900		11758,00	22223
		Накладные расходы	%	--		498,54	942
		Сметная прибыль	%	8		980,52	1853
		Сметная стоимость:				13237,06	25018
390	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,8900		1458,44	2756
		Итого оплата труда:				950,74	1797
		Накладные расходы	%	--		654,48	1237
		Сметная прибыль	%	8		169,03	319
		Сметная стоимость:				2281,95	4313
391	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	1,0000		835,00	835
		Накладные расходы	%	--		35,40	35
		Сметная прибыль	%	8		69,63	70
		Сметная стоимость:				940,04	940
392	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	2,5800		2614,23	6745
		Итого оплата труда:				1036,19	2673
		Накладные расходы	%	--		756,76	1952
		Сметная прибыль	%	8		269,68	696
		Сметная стоимость:				3640,66	9393

1	2	3	4	5	6	7	8
393	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**3,6800**		**3147,66**	**11583**
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**4119**
		Накладные расходы	%	--		831,17	3059
		Сметная прибыль	%	8		318,31	1171
		Сметная стоимость:				**4297,14**	**15813**
394	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,0500**		**3147,66**	**3305**
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**1175**
		Накладные расходы	%	--		831,17	873
		Сметная прибыль	%	8		318,31	334
		Сметная стоимость:				**4297,14**	**4512**
395	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,7300**		**18614,00**	**88044**
		Накладные расходы	%	--		789,23	3733
		Сметная прибыль	%	8		1552,26	7342
		Сметная стоимость:				**20955,49**	**99119**
396	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,5800**		**15308,00**	**39495**
		Накладные расходы	%	--		649,06	1675
		Сметная прибыль	%	8		1276,56	3294
		Сметная стоимость:				**17233,62**	**44463**
397	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0720**		**48486,90**	**3489**
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**3080**
		Накладные расходы	%	--		29225,70	2103
		Сметная прибыль	%	8		6217,01	447
		Сметная стоимость:				**83929,61**	**6040**
398	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,0720**		**688270,00**	**49528**
		Накладные расходы	%	--		29182,65	2100
		Сметная прибыль	%	8		57396,21	4130
		Сметная стоимость:				**774848,86**	**55758**

1	2	3	4	5	6	7	8
399	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0475**		**679631,61**	**32283**
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2430**
		Накладные расходы	%	--		61937,07	2942
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	2818
		Сметная стоимость:				**800894,17**	**38042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**452744**
		Накладные расходы -	Тенге				**26278**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37231**
		Накладные расходы -	Тенге				**7651**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1703**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**525607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23337**
		РАЗДЕЛ 5.Покрытия					
400	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**3965,72**	**19829**
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**9886**
		Накладные расходы	%	--		1448,02	7240
		Сметная прибыль	%	8		433,10	2165
		Сметная стоимость:				**5846,84**	**29234**
401	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**17,7310**		**6383,00**	**113177**
		Накладные расходы	%	--		270,64	4799
		Сметная прибыль	%	8		532,29	9438
		Сметная стоимость:				**7185,93**	**127414**
402	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0062**		**679631,61**	**4187**
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**315**
		Накладные расходы	%	--		61937,07	382
		Сметная прибыль	%	8		59325,49	365
		Сметная стоимость:				**800894,17**	**4934**
		Козырьки					
403	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,5400**		**39398,90**	**21275**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5625,64	3038
		Сметная прибыль	%	8		3601,96	1945
		Сметная стоимость:				**48626,50**	**26258**
404	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120**		**198348,00**	**2380**
		Накладные расходы	%	--		8409,96	101
		Сметная прибыль	%	8		16540,64	198
		Сметная стоимость:				**223298,59**	**2680**
405	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0891**		**195353,00**	**17406**
		Накладные расходы	%	--		8282,97	738
		Сметная прибыль	%	8		16290,88	1452
		Сметная стоимость:				**219926,84**	**19595**
		Крыльцо					
406	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**27011,96**	**9454**
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**1333**
		Накладные расходы	%	--		3070,97	1075
		Сметная прибыль	%	8		2406,63	842
		Сметная стоимость:				**32489,56**	**11371**
407	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0093**		**12449,26**	**116**
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**109**
		Накладные расходы	%	--		6427,98	60
		Сметная прибыль	%	8		1510,18	14
		Сметная стоимость:				**20387,42**	**190**
408	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0003**		**213050,00**	**64**
		Накладные расходы	%	--		9033,32	3
		Сметная прибыль	%	8		17766,67	5
		Сметная стоимость:				**239849,99**	**72**
409	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**198348,00**	**1785**
		Накладные расходы	%	--		8409,96	76
		Сметная прибыль	%	8		16540,64	149
		Сметная стоимость:				**223298,59**	**2010**

1	2	3	4	5	6	7	8
410	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0288		216670,00	6240
		Накладные расходы	%	--		9186,81	265
		Сметная прибыль	%	8		18068,54	520
		Сметная стоимость:				243925,35	7025
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**195913**
		Накладные расходы -	Тенге				**17775**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17095**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**230782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15867**
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
		Комплектные устройства с предохранителями и автоматами					
411	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1,0000		3542,74	3543
		Итого оплата труда:				2684,30	2684
		Накладные расходы	%	--		1347,80	1348
		Сметная прибыль	%	8		391,24	391
		Сметная стоимость:				5281,78	5282
412	23-070201-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		4907,00	4907
		Накладные расходы	%	--		208,06	208
		Сметная прибыль	%	8		409,20	409
		Сметная стоимость:				5524,26	5524
413	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6,0000		2083,26	12500
		Итого оплата труда:				1071,00	6426
		Накладные расходы	%	--		566,15	3397
		Сметная прибыль	%	8		211,95	1272
		Сметная стоимость:				2861,37	17168
414	23-070204-1320 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		1446,00	1446
		Накладные расходы	%	--		61,31	61
		Сметная прибыль	%	8		120,58	121

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1627,90	1628
415	23-070204-0604 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,0000		614,00	1228
		Накладные расходы	%	--		26,03	52
		Сметная прибыль	%	8		51,20	102
		Сметная стоимость:				691,24	1382
416	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3,0000		465,00	1395
		Накладные расходы	%	--		19,72	59
		Сметная прибыль	%	8		38,78	116
		Сметная стоимость:				523,49	1570
417	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	**Шинки сборные**	шт.	1,0000		1159,00	1159
		Накладные расходы	%	--		49,14	49
		Сметная прибыль	%	8		96,65	97
		Сметная стоимость:				1304,79	1305
		Кабельные изделия					
418	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	31,0000		367,81	11402
		Итого оплата труда:				234,57	7272
		Накладные расходы	%	--		120,25	3728
		Сметная прибыль	%	8		39,04	1210
		Сметная стоимость:				527,10	16340
419	23-010801-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм**	м	31,0000		184,00	5704
		Накладные расходы	%	--		7,80	242
		Сметная прибыль	%	8		15,34	476
		Сметная стоимость:				207,15	6422
420	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	75,0000		866,27	64970
		Итого оплата труда:				308,53	23140
		Накладные расходы	%	--		174,38	13078
		Сметная прибыль	%	8		83,25	6244
		Сметная стоимость:				1123,89	84292
421	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0560		172652,00	9669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7320,44	410
		Сметная прибыль	%	8		14397,80	806
		Сметная стоимость:				**194370,24**	**10885**
422	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0190**		**271249,00**	**5154**
		Накладные расходы	%	--		11500,96	219
		Сметная прибыль	%	8		22620,00	430
		Сметная стоимость:				**305369,95**	**5802**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**123076**
		Накладные расходы -	Тенге				**21551**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9117**
		Накладные расходы -	Тенге				**1300**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2557**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**157600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39521**

НАРУЖНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 10КВ

423	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1,0000**		**4838,10**	**4838**
		Итого оплата труда:				**2524,20**	**2524**
		Накладные расходы	%	--		1331,30	1331
		Сметная прибыль	%	8		493,55	494
		Сметная стоимость:				**6662,95**	**6663**
424	**51-080401-0278 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления наружным освещением ЯУО 9602-25-7-4УХЛ1**	**шт.**	**1,0000**		**71276,00**	**71276**
		Накладные расходы	%	--		3022,10	3022
		Сметная прибыль	%	8		5943,85	5944
		Сметная стоимость:				**80241,95**	**80242**
425	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Дизельная электростанция 104ква в кожухе с АВР**	**шт.**	**1,0000**		**7127229,46**	**7127229**
		Накладные расходы	%	--		302194,53	302195
		Сметная прибыль	%	8		594353,92	594354
		Сметная стоимость:				**8023777,91**	**8023778**
		БЛОЧНО МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ					
426	**13-080101-2526 РСНБ РК 2015**	**Установка блочно-модульного здания с оборудованием**	**шт**	**1,0000**		**56218,98**	**56219**