1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				44383,50	44384
		Накладные расходы	%	--		22185,26	22185
		Сметная прибыль	%	8		6272,34	6272
		Сметная стоимость:				84676,58	84677
427	Прайс лист	**БЛОЧНО МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ с оборудованием 2БКТП-160/10-0,4кв**	к-т	1,0000		28578526,79	28578527
		Накладные расходы	%	--		1211729,54	1211730
		Сметная прибыль	%	8		2383220,51	2383221
		Сметная стоимость:				32173476,83	32173477
		Монтаж оборудования модульного здания					
428	13-080103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.	5,0000		27739,24	138696
		Итого оплата труда:				24010,48	120052
		Накладные расходы	%	--		11888,35	59442
		Сметная прибыль	%	8		3170,21	15851
		Сметная стоимость:				42797,80	213989
429	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм типа ЩО. Установка на металлическом основании**	шт.	5,0000		3384,14	16921
		Итого оплата труда:				2577,04	12885
		Накладные расходы	%	--		1293,23	6466
		Сметная прибыль	%	8		374,19	1871
		Сметная стоимость:				5051,56	25258
430	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	**Шкаф собственных нужд навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка**	шт.	1,0000		4210,71	4211
		Итого оплата труда:				2892,56	2893
		Накладные расходы	%	--		1469,04	1469
		Сметная прибыль	%	8		454,38	454
		Сметная стоимость:				6134,14	6134
431	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	5,0000		1084,72	5424
		Итого оплата труда:				1009,52	5048
		Накладные расходы	%	--		496,39	2482
		Сметная прибыль	%	8		126,49	632
		Сметная стоимость:				1707,59	8538
432	13-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор трехфазный до35 кВ мощностью 160 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		41478,77	82958
		Итого оплата труда:				27980,86	55962

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14242,28	28485
		Сметная прибыль	%	8		4457,68	8915
		Сметная стоимость:				**60178,74**	**120357**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
433	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	**50,0000**		**553,82**	**27691**
		Итого оплата труда:				**153,23**	**7662**
		Накладные расходы	%	--		91,85	4592
		Сметная прибыль	%	8		51,65	2583
		Сметная стоимость:				**697,32**	**34866**
434	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**2890,55**	**14453**
		Итого оплата труда:				**774,09**	**3870**
		Накладные расходы	%	--		467,92	2340
		Сметная прибыль	%	8		268,68	1343
		Сметная стоимость:				**3627,15**	**18136**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36128442**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**35777032**
Накладные расходы -			Тенге				**1516946**
Сметная прибыль -			Тенге				**2983518**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**40277497**
		Накладные расходы -	Тенге				**128792**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**40796114**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255279**
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Фундамент под здание ОПУ и блок с выключателем					
435	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,4980**		**8047,51**	**12055**
		Итого оплата труда:				**3303,80**	**4949**
		Накладные расходы	%	--		2438,54	3653
		Сметная прибыль	%	8		838,88	1257
		Сметная стоимость:				**11324,93**	**16965**

1	2	3	4	5	6	7	8
436	11-070101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	8,0000		5934,39	47475
		Итого оплата труда:				4355,17	34841
		Накладные расходы	%	--		3070,85	24567
		Сметная прибыль	%	8		720,42	5763
		Сметная стоимость:				9725,66	77805
437	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,1200		33996,00	106068
		Накладные расходы	%	--		1441,43	4497
		Сметная прибыль	%	8		2834,99	8845
		Сметная стоимость:				38272,42	119410
438	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8,0000		186,52	1492
		Итого оплата труда:				119,33	955
		Накладные расходы	%	--		83,66	669
		Сметная прибыль	%	8		21,61	173
		Сметная стоимость:				291,79	2334
439	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Обвязки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0551		523754,02	28859
		Итого оплата труда:				43486,32	2396
		Накладные расходы	%	--		45234,88	2492
		Сметная прибыль	%	8		45519,11	2508
		Сметная стоимость:				614508,01	33859
		Фундамент под силовой трансформатор ТМН-160					
440	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,4000		6900,39	140768
		Итого оплата труда:				3186,90	65013
		Накладные расходы	%	--		2315,69	47240
		Сметная прибыль	%	8		737,29	15041
		Сметная стоимость:				9953,37	203049
441	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,6000		8047,51	222111
		Итого оплата труда:				3303,80	91185
		Накладные расходы	%	--		2438,54	67304
		Сметная прибыль	%	8		838,88	23153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11324,93	312568
442	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	плиты фундаментов, масса конструкций до 3,5 т.	шт. сборных конструкций	4,0000		2788,44	11154
		Итого оплата труда:				1744,55	6978
		Накладные расходы	%	--		1247,53	4990
		Сметная прибыль	%	8		322,88	1292
		Сметная стоимость:				4358,85	17435
443	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментов, масса конструкций до 1,5 т.	шт. сборных конструкций	16,0000		1930,81	30893
		Итого оплата труда:				1171,44	18743
		Накладные расходы	%	--		840,18	13443
		Сметная прибыль	%	8		221,68	3547
		Сметная стоимость:				2992,66	47883
444	21-049999-0101 РСНБ РК 2015	Опоры, рамы из тяжелого бетона класса В25 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	8,1400		64146,00	522148
		Накладные расходы	%	--		2719,79	22139
		Сметная прибыль	%	8		5349,26	43543
		Сметная стоимость:				72215,05	587831
445	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,4000		24781,80	59476
		Итого оплата труда:				3818,26	9164
		Накладные расходы	%	--		2981,12	7155
		Сметная прибыль	%	8		2221,03	5330
		Сметная стоимость:				29983,96	71962
446	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство	м2 стяжки	60,0000		1560,68	93641
		Итого оплата труда:				293,15	17589
		Накладные расходы	%	--		252,27	15136
		Сметная прибыль	%	8		145,04	8702
		Сметная стоимость:				1957,99	117479
447	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0636		213489,00	13578
		Накладные расходы	%	--		9051,93	576
		Сметная прибыль	%	8		17803,27	1132
		Сметная стоимость:				240344,21	15286

1	2	3	4	5	6	7	8
448	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072		195353,00	1407
		Накладные расходы	%	--		8282,97	60
		Сметная прибыль	%	8		16290,88	117
		Сметная стоимость:				219926,84	1583
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1291125
		Накладные расходы -	Тенге				213252
		Сметная прибыль -	Тенге				120231
		Накладные расходы -	Тенге				669
		Сметная прибыль -	Тенге				173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1625449
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277
		Сметная заработная плата -	Тенге				251813
		РАЗДЕЛ 3.СЕТИ 0,4КВ					
449	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	100,0000		291,72	29172
		Итого оплата труда:				146,40	14640
		Накладные расходы	%	--		77,69	7769
		Сметная прибыль	%	8		29,55	2955
		Сметная стоимость:				398,96	39896
450	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	615,0000		779,24	479235
		Итого оплата труда:				266,86	164117
		Накладные расходы	%	--		152,10	93540
		Сметная прибыль	%	8		74,51	45822
		Сметная стоимость:				1005,85	618597
451	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	50,0000		399,36	19968
		Итого оплата труда:				207,84	10392
		Накладные расходы	%	--		109,66	5483
		Сметная прибыль	%	8		40,72	2036
		Сметная стоимость:				549,74	27487
452	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1483,0000		338,30	501694
		Итого оплата труда:				174,66	259017

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34,45	51082
		Сметная стоимость:				**465,01**	**689608**
453	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1122,0000**		**464,73**	**521426**
		Итого оплата труда:				**197,12**	**221164**
		Накладные расходы	%	--		107,65	120780
		Сметная прибыль	%	8		45,79	51377
		Сметная стоимость:				**618,17**	**693583**
454	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**361,0000**		**136,23**	**49180**
		Итого оплата труда:				**59,54**	**21494**
		Накладные расходы	%	--		32,34	11675
		Сметная прибыль	%	8		13,49	4868
		Сметная стоимость:				**182,06**	**65723**
455	**13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 40 мм. Прокладка**	**м**	**20,0000**		**264,92**	**5298**
		Итого оплата труда:				**174,29**	**3486**
		Накладные расходы	%	--		88,99	1780
		Сметная прибыль	%	8		28,31	566
		Сметная стоимость:				**382,22**	**7644**
456	**23-010501-1804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая -д. 40 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,0000**		**534,00**	**10680**
		Накладные расходы	%	--		22,64	453
		Сметная прибыль	%	8		44,53	891
		Сметная стоимость:				**601,17**	**12023**
457	**23-060137-0602 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6270**		**354717,00**	**222408**
		Накладные расходы	%	--		15040,00	9430
		Сметная прибыль	%	8		29580,56	18547
		Сметная стоимость:				**399337,56**	**250385**
458	**23-060137-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3640**		**504301,00**	**183566**
		Накладные расходы	%	--		21382,36	7783
		Сметная прибыль	%	8		42054,67	15308
		Сметная стоимость:				**567738,03**	**206657**

1	2	3	4	5	6	7	8
459	23-060137-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0820		358218,00	29374
		Накладные расходы	%	--		15188,44	1245
		Сметная прибыль	%	8		29872,52	2450
		Сметная стоимость:				403278,96	33069
460	23-060137-0708 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1940		1335376,00	259063
		Накладные расходы	%	--		56619,94	10984
		Сметная прибыль	%	8		111359,68	21604
		Сметная стоимость:				1503355,62	291651
461	23-060137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1450		447789,00	64929
		Накладные расходы	%	--		18986,25	2753
		Сметная прибыль	%	8		37342,02	5415
		Сметная стоимость:				504117,27	73097
462	23-060217-1301 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1720		295785,00	50875
		Накладные расходы	%	--		12541,28	2157
		Сметная прибыль	%	8		24666,10	4243
		Сметная стоимость:				332992,39	57275
463	23-061601-0401 РСНБ РК 2015	**Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРППМ 2Х1,2**	1000 м	0,4010		106931,00	42879
		Накладные расходы	%	--		4533,87	1818
		Сметная прибыль	%	8		8917,19	3576
		Сметная стоимость:				120382,06	48273
464	23-060128-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0050		801966,00	4010
		Накладные расходы	%	--		34003,36	170
		Сметная прибыль	%	8		66877,55	334
		Сметная стоимость:				902846,91	4514
465	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1600		264886,00	42382
		Накладные расходы	%	--		11231,17	1797
		Сметная прибыль	%	8		22089,37	3534
		Сметная стоимость:				298206,54	47713

1	2	3	4	5	6	7	8
466	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	Заделка концевая изленты лэтсар кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20,0000		3467,28	69346
		Итого оплата труда:				3290,42	65808
		Накладные расходы	%	--		1615,02	32300
		Сметная прибыль	%	8		406,58	8132
		Сметная стоимость:				5488,89	109778
467	21-130809-1302 РСНБ РК 2015	Лента ЛЭТСАР(25м)	кг	0,5000		1223,00	612
		Накладные расходы	%	--		51,86	26
		Сметная прибыль	%	8		101,99	51
		Сметная стоимость:				1376,84	688
468	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0600		1141522,80	68491
		Итого оплата труда:				156450,00	9387
		Накладные расходы	%	--		149675,41	8981
		Сметная прибыль	%	8		103295,86	6198
		Сметная стоимость:				1394494,06	83670
469	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	20,0000		246,00	4920
		Накладные расходы	%	--		10,43	209
		Сметная прибыль	%	8		20,51	410
		Сметная стоимость:				276,94	5539
470	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60,0000		553,82	33229
		Итого оплата труда:				153,23	9194
		Накладные расходы	%	--		91,85	5511
		Сметная прибыль	%	8		51,65	3099
		Сметная стоимость:				697,32	41839
471	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	50,0000		407,33	20367
		Итого оплата труда:				172,18	8609
		Накладные расходы	%	--		94,09	4704
		Сметная прибыль	%	8		40,11	2006
		Сметная стоимость:				541,53	27077

1	2	3	4	5	6	7	8
472	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6,0000		10846,00	65076
		Накладные расходы	%	--		459,87	2759
		Сметная прибыль	%	8		904,47	5427
		Сметная стоимость:				12210,34	73262
473	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		19246,34	115478
		Итого оплата труда:				9175,00	55050
		Накладные расходы	%	--		4909,45	29457
		Сметная прибыль	%	8		1932,46	11595
		Сметная стоимость:				26088,25	156530
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ					
474	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	7,2000		24781,80	178429
		Итого оплата труда:				3818,26	27491
		Накладные расходы	%	--		2981,12	21464
		Сметная прибыль	%	8		2221,03	15991
		Сметная стоимость:				29983,96	215885
475	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	51,2000		822,33	42103
		Итого оплата труда:				229,23	11736
		Накладные расходы	%	--		156,25	8000
		Сметная прибыль	%	8		78,29	4008
		Сметная стоимость:				1056,87	54112
476	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м**	опора	16,0000		7914,97	126640
		Итого оплата труда:				4670,24	74724
		Накладные расходы	%	--		3339,31	53429
		Сметная прибыль	%	8		900,34	14405
		Сметная стоимость:				12154,62	194474
477	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	16,0000		4305,93	68895
		Итого оплата труда:				2818,92	45103
		Накладные расходы	%	--		1995,59	31929

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		504,12	8066
		Сметная стоимость:				**6805,64**	**108890**
478	**Прай лист**	**Светильник ССУ-с70**	**шт**	**16,0000**		**40178,57**	**642857**
		Накладные расходы	%	--		1703,57	27257
		Сметная прибыль	%	8		3350,57	53609
		Сметная стоимость:				**45232,71**	**723723**
479	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**5,0026**		**496892,00**	**2485732**
		Накладные расходы	%	--		21068,22	105395
		Сметная прибыль	%	8		41436,82	207290
		Сметная стоимость:				**559397,04**	**2798417**
480	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубе-опоры**	**м кабеля**	**222,4000**		**291,72**	**64879**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**32560**
		Накладные расходы	%	--		77,69	17278
		Сметная прибыль	%	8		29,55	6573
		Сметная стоимость:				**398,96**	**88730**
481	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2224**		**14156,00**	**3148**
		НР второго уровня	%	4,24		600,21	133
		Накладные расходы	%	--		600,21	133
		Сметная прибыль	%	8		1180,50	263
		Сметная стоимость:				**15936,71**	**3544**
482	**13-080205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя опоры**	**шт.**	**16,0000**		**2691,46**	**43063**
		Итого оплата труда:				**1715,28**	**27444**
		Накладные расходы	%	--		879,39	14070
		Сметная прибыль	%	8		285,67	4571
		Сметная стоимость:				**3856,51**	**61704**
483	**23-070202-0110 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной К654У2 400х400х200**	**шт.**	**16,0000**		**7290,00**	**116640**
		Накладные расходы	%	--		309,10	4946
		Сметная прибыль	%	8		607,93	9727
		Сметная стоимость:				**8207,02**	**131312**
484	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**2890,55**	**92498**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**774,09**	**24771**
		Накладные расходы	%	--		467,92	14973
		Сметная прибыль	%	8		268,68	8598
		Сметная стоимость:				**3627,15**	**116069**
485	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**32,0000**		**407,33**	**13035**
		Итого оплата труда:				**172,18**	**5510**
		Накладные расходы	%	--		94,09	3011
		Сметная прибыль	%	8		40,11	1284
		Сметная стоимость:				**541,53**	**17329**
486	**23-070207-0211 РСНБ РК 2015**	**Предохранители**	**шт.**	**16,0000**		**811,00**	**12976**
		Накладные расходы	%	--		34,39	550
		Сметная прибыль	%	8		67,63	1082
		Сметная стоимость:				**913,02**	**14608**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
487	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**54,0000**		**189,23**	**10218**
		Итого оплата труда:				**73,05**	**3944**
		Накладные расходы	%	--		53,02	2863
		Сметная прибыль	%	8		19,38	1047
		Сметная стоимость:				**261,63**	**14128**
488	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**54,0000**		**706,64**	**38159**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**38159**
		Накладные расходы	%	--		465,30	25126
		Сметная прибыль	%	8		93,76	5063
		Сметная стоимость:				**1265,69**	**68348**
		Тревожная сигнализация					
489	**13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 5 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44499,20**	**44499**
		Итого оплата труда:				**43738,00**	**43738**
		Накладные расходы	%	--		20397,32	20397
		Сметная прибыль	%	8		5191,72	5192
		Сметная стоимость:				**70088,24**	**70088**

1	2	3	4	5	6	7	8
490	23-080303-0304 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5**	шт.	1,0000		9954,00	9954
		Накладные расходы	%	--		422,05	422
		Сметная прибыль	%	8		830,08	830
		Сметная стоимость:				11206,13	11206
491	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		15191,47	45574
		Итого оплата труда:				12178,72	36536
		Накладные расходы	%	--		5798,33	17395
		Сметная прибыль	%	8		1679,18	5038
		Сметная стоимость:				22668,98	68007
492	23-080306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания РИП-12/3 А/ч**	шт.	3,0000		12136,00	36408
		Накладные расходы	%	--		514,57	1544
		Сметная прибыль	%	8		1012,05	3036
		Сметная стоимость:				13662,61	40988
493	23-080304-0638 РСНБ РК 2015	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-09 Д ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1,0000		1169,00	1169
		Накладные расходы	%	--		49,57	50
		Сметная прибыль	%	8		97,49	97
		Сметная стоимость:				1316,05	1316
494	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		2914,81	11659
		Итого оплата труда:				2804,00	11216
		Накладные расходы	%	--		1310,28	5241
		Сметная прибыль	%	8		338,01	1352
		Сметная стоимость:				4563,10	18252
495	23-080301-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П**	шт.	4,0000		703,00	2812
		Накладные расходы	%	--		29,81	119
		Сметная прибыль	%	8		58,62	234
		Сметная стоимость:				791,43	3166
496	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	22,0000		235,74	5186
		Итого оплата труда:				150,33	3307
		Накладные расходы	%	--		77,06	1695

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,02	551
		Сметная стоимость:				337,82	7432
497	23-010501-1802 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая - 25х4,2 ГОСТ 18599-2001**	м	22,0000		211,00	4642
		НР второго уровня	%	4,24		8,95	197
		Накладные расходы	%	--		8,95	197
		Сметная прибыль	%	8		17,60	387
		Сметная стоимость:				237,54	5226
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6994834**
		Накладные расходы -	Тенге				**571148**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270303**
		Накладные расходы -	Тенге				**306733**
		Сметная прибыль -	Тенге				**359514**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8502533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1228599**
		ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
498	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	630,5000		192,91	121631
		Итого оплата труда:				69,03	43523
		Накладные расходы	%	--		50,71	31970
		Сметная прибыль	%	8		19,49	12288
		Сметная стоимость:				263,11	165889
499	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,5000		1353,66	26396
		Итого оплата труда:				1353,66	26396
		Накладные расходы	%	--		891,33	17381
		Сметная прибыль	%	8		179,60	3502
		Сметная стоимость:				2424,59	47279
500	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	455,0000		30,63	13936
		Итого оплата труда:				10,48	4767
		Накладные расходы	%	--		7,75	3528
		Сметная прибыль	%	8		3,07	1397
		Сметная стоимость:				41,45	18861

1	2	3	4	5	6	7	8
501	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	195,0000		706,64	137796
		Итого оплата труда:				706,64	137796
		Накладные расходы	%	--		465,30	90733
		Сметная прибыль	%	8		93,76	18282
		Сметная стоимость:				1265,69	246810
502	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	455,0000		131,75	59945
		Итого оплата труда:				97,46	44346
		Накладные расходы	%	--		65,63	29861
		Сметная прибыль	%	8		15,79	7184
		Сметная стоимость:				213,17	96991
503	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,0700		4157,41	87597
		Итого оплата труда:				889,78	18748
		Накладные расходы	%	--		752,26	15850
		Сметная прибыль	%	8		392,77	8276
		Сметная стоимость:				5302,44	111723
		Водопровод В1(Водозабор)					
504	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1030		695396,72	71626
		Итого оплата труда:				495906,08	51078
		Накладные расходы	%	--		350499,90	36101
		Сметная прибыль	%	8		83671,73	8618
		Сметная стоимость:				1129568,35	116346
505	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1330		437951,00	58247
		Итого оплата труда:				355921,84	47338
		Накладные расходы	%	--		248968,15	33113
		Сметная прибыль	%	8		54953,53	7309
		Сметная стоимость:				741872,68	98669
506	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	133,5320		3135,00	418623
		Накладные расходы	%	--		132,92	17750
		Сметная прибыль	%	8		261,43	34910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3529,36	471282
507	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	103,4120		**4748,00**	**491000**
		Накладные расходы	%	--		201,32	20818
		Сметная прибыль	%	8		395,95	40945
		Сметная стоимость:				5345,26	552764
508	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0227		**1218868,89**	**27644**
		Итого оплата труда:				528635,72	11989
		Накладные расходы	%	--		393882,01	8933
		Сметная прибыль	%	8		129020,07	2926
		Сметная стоимость:				1741770,98	39503
509	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	6,0000		**1753,96**	**10524**
		Итого оплата труда:				1382,24	8293
		Накладные расходы	%	--		969,13	5815
		Сметная прибыль	%	8		217,85	1307
		Сметная стоимость:				2940,94	17646
510	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	4,0000		**2576,14**	**10305**
		Итого оплата труда:				2006,16	8025
		Накладные расходы	%	--		1407,88	5632
		Сметная прибыль	%	8		318,72	1275
		Сметная стоимость:				4302,74	17211
511	23-040102-0405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	6,0000		**45987,00**	**275922**
		Накладные расходы	%	--		1949,85	11699
		Сметная прибыль	%	8		3834,95	23010
		Сметная стоимость:				51771,80	310631
512	23-040102-0407 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4,0000		**77188,00**	**308752**
		Накладные расходы	%	--		3272,77	13091
		Сметная прибыль	%	8		6436,86	25747
		Сметная стоимость:				86897,63	347591