222 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,938**	**346249,9**	**324782**	**–**
223 11-090501-0201	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		**0,938**	**4735,61**	**4442**	**60,9**
							1797
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7	чел-ч	2,96	2,77648	1061,61	2948	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00188		2	
	Итого по заработной плате					**2950**	
	Итого по материалам					**820**	
	Итого по эксплуатации машин					**674**	
224 11-090401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия		**12**	**412,83**	**4954**	**60,9**
							1949
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,317	3,804	751,15	2857	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	0,3204		344	
	Итого по заработной плате					**3201**	
	Итого по материалам					**685**	
	Итого по эксплуатации машин					**1412**	
225 21-100103-0108	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		**12**	**1253,81**	**15046**	**–**
226 11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		**0,041**	**64268,29**	**2635**	**60,9**
							1144
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	56,5	2,3165	751,15	1740	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,1476		139	
	Итого по заработной плате					**1879**	
	Итого по материалам					**375**	
	Итого по эксплуатации машин					**520**	
227 21-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,041**	**364834,25**	**14958**	**–**
228 11-100104-0203	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков		**12**	**515,75**	**6189**	**59,8**
							3602
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	0,671	8,052	741,27	5969	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,0648		54	
	Итого по заработной плате					**6023**	
	Итого по материалам					**111**	
	Итого по эксплуатации машин					**109**	
229 29-100000-1000(пл)	**МеталлосайдингК=1,050;**	м2		**12,6**	**1250**	**15750**	**–**

9.3 КРЫЛЬЦО КР -2(2шт)(АС-20-22)

237	11-100105-0101	**Стропила. УстановкаК=2,000;**	зесины в конструкции		**0,252**	**58150,79**	**14654**	**59,8**
								2429
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	22,1	5,5692	713,5	3974	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,09324		88	
		Итого по заработной плате					**4062**	
		Итого по материалам					**10473**	
		Итого по эксплуатации машин					**207**	
238	11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;**	м2 кровли		**16,6**	**2889,1**	**47959**	**56,4**
								12026
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,71	28,386	741,27	21042	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,3237		281	
		Итого по заработной плате					**21323**	
		Итого по материалам					**26010**	
		Итого по эксплуатации машин					**907**	
239	11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000;**	зесины в конструкций		**0,252**	**5686,51**	**1433**	**59,8**
								89
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,78	0,19656	741,27	146	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00428		3	
		Итого по заработной плате					**149**	
		Итого по материалам					**1278**	
		Итого по эксплуатации машин					**9**	
240	11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;**	ботанной поверхности		**16,6**	**198,19**	**3290**	**59,8**
								224
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,029	0,4814	751,15	362	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,01311		12	
		Итого по заработной плате					**374**	
		Итого по материалам					**2901**	
		Итого по эксплуатации машин					**27**	
241	11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;**	т конструкций		**0,10368**	**64284,34**	**6665**	**60,9**
								2896
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	56,5	5,85792	751,15	4400	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,37325		355	
		Итого по заработной плате					**4755**	
		Итого по материалам					**949**	
		Итого по эксплуатации машин					**1316**	

242 21-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=2,000;**	т		**0,10368**	**257806,52**	**26729**	–
243 11-100104-0206	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по деревуК=2,000;**	м2 потолков		**28,7**	**181,53**	**5210**	**59,8**
							3012
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4	чел-ч	0,249	7,1463	701,16	5011	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,03157		26	
	Итого по заработной плате					**5037**	
	Итого по материалам					**146**	
	Итого по эксплуатации машин					**53**	
244 21-100103-0108	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=2,000;**	м2		**28,7**	**1253,81**	**35984**	–
246 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=2,000;**	шиваемой поверхности		**10,8**	**580,19**	**6266**	**54,8**
							2909
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,646	6,9768	760,41	5305	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00432		4	
	Итого по заработной плате					**5309**	
	Итого по материалам					**955**	
	Итого по эксплуатации машин					**6**	
	Итого прямые затраты по разделу 9			**606 138**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			70 705			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			16 284			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 372			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			519 149			
	Накладные расходы I уровня, тенге			44 157			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			650 295			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			27 573			
	Итого, тенге			677 868			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			54 229			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**732 097**			

Телевидение

Раздел 1 Блок №1

1 13-080206-3001	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**2984**	**11936**	**42,8**
							3069
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	2,09	8,36	807,32	6749	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	0,436		422	
	Итого по заработной плате					**7171**	
	Итого по материалам					**4095**	
	Итого по эксплуатации машин					**1092**	
2 23-080201-0101	**Коробка телефонная распределительная серия УАРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	шт.		**4**	**1094,38**	**4378**	**–**
3 13-080103-2901	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт		**4**	**1051,5**	**4206**	**42,8**
							1547
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	4	826,45	3306	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32		309	
	Итого по заработной плате					**3615**	
	Итого по материалам					**98**	
	Итого по эксплуатации машин					**802**	
4 29-000001-0001(пл)ОО(	**Нагрузочное сопротивление ВС 75-10%**	шт		**4**	**32,14**	**129**	**–**
5 29-000001-0001(пл)	**Антенный штекер ПРИМ.**	шт		**15**	**231,25**	**3469**	**–**
6 13-100408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт		**4**	**3035**	**12140**	**40,6**
							4755
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	4	16	732,02	11712	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**11712**	
	Итого по материалам					**428**	
7 24-040207-3972	**Разветвительная коробка телевидения**	шт.		**4**	**247,86**	**991**	**–**
8 24-040205-2130	**Металлоизделия для крепления ОТТУ**	шт.		**4**	**1078,14**	**4313**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**41 562**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 767
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 901
Накладные расходы I уровня, тенге	9 371
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	50 933
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 160
Итого, тенге	53 093
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 247
Итого по разделу на подряд, тенге	**57 340**

Звонковая сигнализация

Раздел 1 Блок №1

1 13-100408-0505	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт		**5**	**800,4**	**4002**	**40,6**
							1583
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	1	5	779,54	3898	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**3898**	
	Итого по материалам					**104**	
2	**29-000001-0001(пл)ТОС**	**ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ М3-1**	**шт**	**5**	**5000**	**25000**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1			**29 002**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 898
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 104
Накладные расходы I уровня, тенге	1 583
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 585
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 297
Итого, тенге	31 882
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 551
Итого по разделу на подряд, тенге	**34 432**

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)

1	**13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт**		**1**	**33362**	**33362**	**40,6**
							13331
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	38	38	864,1	32836	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**32836**	
		Итого по материалам					**525**	
		Итого по эксплуатации машин					**1**	
2	**23-080303-0310**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	**шт.**		**1**	**13894,4**	**13894**	**–**
3	**13-100701-0304**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	**шт**		**3**	**4184**	**12552**	**40,6**
							5033
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	5	15	826,45	12397	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**12397**	
4	**58-000001-0001(об)Бай**	**Выносное светозвуковое сигнальное устройство**	**шт**		**3**	**714**	**2142**	**–**
5	**13-100701-0203**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт**		**122**	**2066,57**	**252122**	**40,6**
							100520
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4	чел-ч	2	244	1014,7	247587	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**247587**	
		Итого по материалам					**4341**	

		Итого по эксплуатации машин					**194**	
6	**23-080302-0201**	**Извещатели пожарные тепл е модели ИП 101-1А-А1**	шт.		**78**	**637,66**	**49737**	**–**
7	**23-080302-0306**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М**	шт.		**44**	**1821,88**	**80163**	**–**
8	**13-100701-0204**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт		**7**	**877,29**	**6141**	**40,6**
								2349
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	7	826,45	5785	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**5785**	
		Итого по материалам					**356**	
9	**23-080302-0604**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.		**7**	**1365,86**	**9561**	**–**
14	**13-080103-3001**	**Аппарат (пьезосирена) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт		**9**	**1059**	**9531**	**42,8**
								3482
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	9	826,45	7438	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,72		697	
		Итого по заработной плате					**8135**	
		Итого по материалам					**290**	
		Итого по эксплуатации машин					**1803**	
15	**23-080304-0506**	**Оповещатели модели LD-96 BLUE.ПЬЕЗОСИРЕНА С СТРОБОЛАМПОЙ LD-96**	шт.		**9**	**910,97**	**8199**	**–**
16	**13-080105-0104**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	шт		**3**	**2516,67**	**7550**	**42,8**
								3183
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	3	9	826,45	7438	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**7438**	
		Итого по материалам					**107**	
		Итого по эксплуатации машин					**5**	
17	**58-000001-0001(пл)(об)**	**Батарея аккумуляторная на 7 а.ч. 12 В**	шт		**3**	**3324**	**9972**	**–**
24	**13-100701-0105**	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт		**2**	**5131,5**	**10263**	**40,6**
								4086
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	6	12	838,79	10065	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**10065**	
		Итого по материалам					**196**	
		Итого по эксплуатации машин					**2**	
25	**29-000001-0001(пл)ТОС**	**Прибор пожарно-охранный на 1 шлейф Лигард-1**	шт		**2**	**3108,93**	**6218**	**–**
26	**13-080206-0701**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м		**1000**	**209,87**	**209866**	**42,8**
								33831
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,09	90	807,32	72659	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	6,6		6385	
		Итого по заработной плате					**79044**	
		Итого по материалам					**116353**	
		Итого по эксплуатации машин					**20854**	
27	**21-060902-1201**	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.		**1000**	**491,72**	**491720**	**–**
30	**13-080103-2901**							
		Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт		**24**	**1051,46**	**25235**	**42,8**
								9284
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	24	826,45	19835	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,92		1857	
		Итого по заработной плате					**21692**	
		Итого по материалам					**590**	
		Итого по эксплуатации машин					**4810**	
31	**29-000001-0008(пл)ООС**	**Нагрузочное сопротивление МЛТ 2,7ком**	шт		**24**	**31,25**	**750**	**–**
32	**13-100701-0204**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт		**3**	**876,67**	**2630**	**40,6**
								1006
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	3	826,45	2479	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2479**	
		Итого по материалам					**151**	
33	**29-100000-1000(пл)ТОС**	**Датчик разбития стекла Patrol-501**	шт		**2**	**1992,86**	**3986**	**–**
34	**29-000001-0001(пл)Ами**	**Датчик движения LG-102PI**	шт		**1**	**3842,86**	**3843**	**–**
35	**13-080303-0601**							
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		**2**	**3789,5**	**7579**	**42,8**
								699
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1	2	817,19	1634	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1634**	
		Итого по материалам					**5909**	
		Итого по эксплуатации машин					**36**	
36	**23-070204-1317**	**Выключатель**	шт.		**2**	**737,23**	**1474**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1			**1 258 490**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 153
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	27 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	798 363
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	12114
Накладные расходы I уровня, тенге	176 804
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 435 139

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	60 850
Итого, тенге	1 495 989
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 679
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 615 668**

Итого прямые затраты по смете	**2 737 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	885 658
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	49 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 789 714
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	12 114
Накладные расходы I уровня, тенге	436 162
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 173 574
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	134 560
Итого, тенге	3 308 134
Сметная прибыль (8 %), тенге	264 651
Технологическое оборудование, тенге	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 572 785**

БЛОК 3

Общестроительные работы (надземная часть)

Раздел 6 Полы

6.3 Узел 12 площ.=77,13 м2

251	**11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола		**77,13**	**946,07**	**72970**	**60,9**
								15610
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,447	34,47711	732,02	25238	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,47821		395	
		Итого по заработной плате					**25633**	
		Итого по материалам					**46771**	
		Итого по эксплуатации машин					**961**	
252	**11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		**77,13**	**3058,14**	**235874**	**60,9**
								21353
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,601	46,35513	732,02	33933	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	1,43462		1130	
		Итого по заработной плате					**35063**	
		Итого по материалам					**199660**	
		Итого по эксплуатации машин					**2281**	
253	**11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,070;**	м плинтусов		**82,5291**	**233,54**	**19274**	**60,9**
								2848
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,0765	6,31348	732,02	4622	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,06602		55	

		Итого по заработной плате					**4677**	
		Итого по материалам					**14542**	
		Итого по эксплуатации машин					**110**	
254	**11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	ливаемой поверхности		**77,13**	**522,44**	**40296**	**54,8**
								15432
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,467	36,01971	779,54	28079	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,10027		81	
		Итого по заработной плате					**28160**	
		Итого по материалам					**12054**	
		Итого по эксплуатации машин					**163**	
	6.7 Узел 417 площ.=131,5 м2							
264	**11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**131,5**	**238,58**	**31373**	**60,9**
								4528
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0733	9,63895	669,68	6455	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,2098		980	
		Итого по заработной плате					**7435**	
		Итого по материалам					**22970**	
		Итого по эксплуатации машин					**1948**	
	6.9 Узел 589 площ.=290,72 м2							
277	**11-110101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		**290,72**	**1976,53**	**574617**	**60,9**
								49441
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,'	чел-ч	0,382	111,05504	713,5	79238	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,47112		1946	
		Итого по заработной плате					**81184**	
		Итого по материалам					**491599**	
		Итого по эксплуатации машин					**3780**	
278	**11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**305,256**	**233,55**	**71292**	**60,9**
								10533
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,0765	23,35208	732,02	17094	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,2442		202	
		Итого по заработной плате					**17296**	
		Итого по материалам					**53790**	
		Итого по эксплуатации машин					**408**	
279	**11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по деревуК=0,100;**	ливаемой поверхности		**29,072**	**522,43**	**15188**	**54,8**
								5816
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,467	13,57662	779,54	10584	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,03779		30	
		Итого по заработной плате					**10614**	
		Итого по материалам					**4543**	
		Итого по эксплуатации машин					**61**	
	6.12 Сцена площ.=37,8 м2							

291	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусье Установка**	зесины в конструкции		**1,19**	**54112,61**	**64394**	**59,8**
								11735
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	22,5	26,775	719,67	19269	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,4284		354	
		Итого по заработной плате					**19623**	
		Итого по материалам					**44381**	
		Итого по эксплуатации машин					**744**	
292	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции		**0,745**	**54110,07**	**40312**	**59,8**
								7346
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	22,5	16,7625	719,67	12063	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2682		222	
		Итого по заработной плате					**12285**	
		Итого по материалам					**27783**	
		Итого по эксплуатации машин					**466**	
293	**11-100115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	зесины в конструкций		**1,935**	**6506,46**	**12590**	**59,8**
								1647
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	1,88	3,6378	751,15	2733	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,02322		22	
		Итого по заработной плате					**2755**	
		Итого по материалам					**9809**	
		Итого по эксплуатации машин					**48**	
294	**11-110101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола		**37,8**	**514,89**	**19463**	**60,9**
								5506
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,0	чел-ч	0,322	12,1716	732,02	8910	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,16632		131	
		Итого по заработной плате					**9041**	
		Итого по материалам					**10296**	
		Итого по эксплуатации машин					**257**	
295	**11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		**37,8**	**3058,15**	**115598**	**60,9**
								10465
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,0	чел-ч	0,601	22,7178	732,02	16630	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,70308		554	
		Итого по заработной плате					**17184**	
		Итого по материалам					**97850**	
		Итого по эксплуатации машин					**1118**	
296	**11-100103-0202**	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	². за вычетом проемов		**11,9**	**2106,72**	**25070**	**59,8**
								5994
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4	чел-ч	1,19	14,161	694,37	9833	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0161	0,19159		191	
		Итого по заработной плате					**10024**	
		Итого по материалам					**14785**	
		Итого по эксплуатации машин					**452**	

297	11-100116-0102	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	одок за вычетом проемов	**11,9**	**81,76**	**973**	**59,8**
							385
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,0705	0,83895	751,15	630	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,01428		13	
	Итого по заработной плате					**643**	
	Итого по материалам					**314**	
	Итого по эксплуатации машин					**29**	
298	11-150403-0303	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	иваемой поверхности	**49,7**	**522,41**	**25964**	**54,8**
							9943
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,467	23,2099	779,54	18093	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,06461		52	
	Итого по заработной плате					**18145**	
	Итого по материалам					**7767**	
	Итого по эксплуатации машин					**104**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**1 365 248**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			293 404			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			12 930			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6358			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 058 914			
	Накладные расходы I уровня, тенге			178 582			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 543 830			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			65 458			
	Итого, тенге			1 609 288			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			128 743			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 738 031**			

Раздел 7 Отделочные работы

301	11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**232,4**	**603,5**	**140253**	**54,8**
							48218
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,49	113,876	769,67	87647	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,41832		341	
	Итого по заработной плате					**87988**	
	Итого по материалам					**51923**	
	Итого по эксплуатации машин					**682**	
303	11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	иваемой поверхности	**410,57**	**507,52**	**208372**	**54,8**

							67848
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строи ей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,39	160,1223	769,67	123241	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,697969		569	
	Итого по заработной плате					**123810**	
	Итого по материалам					**83993**	
	Итого по эксплуатации машин					**1137**	
304 11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	иваемой поверхности		**186,62**	**521,25**	**97276**	**54,8**
							37410
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,468	87,33816	779,54	68084	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,223944		183	
	Итого по заработной плате					**68267**	
	Итого по материалам					**28825**	
	Итого по эксплуатации машин					**367**	
	Итого прямые затраты по разделу 7			**445 902**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			278 972			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 187			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 094			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			164 741			
	Накладные расходы I уровня, тенге			153 476			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			599 376			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			25 414			
	Итого, тенге			624 789			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			49 983			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**674 773**			

Раздел 11 Разное

11.3 Крыльцо КР1-1шт

347 11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждений		**18,48**	**8764,12**	**161961**	**62,1**
							4086
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,415	7,6692	807,32	6191	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,47863		389	
	Итого по заработной плате					**6580**	
	Итого по материалам					**154852**	
	Итого по эксплуатации машин					**918**	
348 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		**0,1732**	**299900,87**	**51943**	**–**
349 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	иваемой поверхности		**14,78**	**580,24**	**8576**	**54,8**

							3981
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-стро. лей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,6.	9,54788	760,41	7260	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00591		5	
	Итого по заработной плате					**7265**	
	Итого по материалам					**1307**	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
11.4 Крыльцо КР3-4шт							
354 11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=4,000;**	м ограждений		**64,04**	**8764,16**	**561257**	**62,1**
							14161
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,415	26,5766	807,32	21456	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	1,65864		1348	
	Итого по заработной плате					**22804**	
	Итого по материалам					**536621**	
	Итого по эксплуатации машин					**3180**	
355 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиляК=4,000;**	т		**0,31324**	**329904,22**	**103339**	**–**
356 21-060405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операцийК=4,000;**	т		**0,0386**	**273927,52**	**10574**	**–**
358 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=4,000;**	м2		**17,6**	**54,38**	**957**	**54,2**
							259
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,'	чел-ч	0,0295	0,5192	914,09	475	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00352		2	
	Итого по заработной плате					**477**	
	Итого по материалам					**463**	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
11.5 Крыльцо КР2-1шт (ВХОД В БЛОК)							
367 11-100105-0101	**Стропила. Установка**	зесины в конструкции		**0,126**	**58158,73**	**7328**	**59,8**
							1215
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,'	чел-ч	22,1	2,7846	713,5	1987	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,04662		44	
	Итого по заработной плате					**2031**	
	Итого по материалам					**5238**	
	Итого по эксплуатации машин					**103**	
368 11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**8,3**	**2632,77**	**21852**	**56,4**
							6013
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	1,71	14,193	741,27	10521	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,16185		141	
	Итого по заработной плате					**10662**	
	Итого по материалам					**10878**	

		Итого по эксплуатации машин					**453**	
369	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные с м, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	зесины в конструкций		**0,126**	**5690,48**	**717**	**59,8**
								45
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,78	0,09828	741,27	73	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00214		2	
		Итого по заработной плате					**75**	
		Итого по материалам					**639**	
		Итого по эксплуатации машин					**5**	
370	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	ботанной поверхности		**8,3**	**197,95**	**1643**	**59,8**
								112
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,029	0,2407	751,15	181	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,00656		6	
		Итого по заработной плате					**187**	
		Итого по материалам					**1449**	
		Итого по эксплуатации машин					**13**	
371	**11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		**0,0454**	**64251,1**	**2917**	**60,9**
								1268
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	56,5	2,5651	751,15	1927	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,16344		155	
		Итого по заработной плате					**2082**	
		Итого по материалам					**414**	
		Итого по эксплуатации машин					**576**	
372	**21-060510-1601**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т		**0,0454**	**257806,52**	**11704**	**–**
373	**11-100104-0206**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	м2 потолков		**14,35**	**1082,65**	**15536**	**59,8**
								1506
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,249	3,57315	701,16	2505	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01579		13	
		Итого по заработной плате					**2518**	
		Итого по материалам					**13005**	
		Итого по эксплуатации машин					**26**	
374	**21-100103-1105**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	м2		**14,35**	**1700,17**	**24397**	**–**

11.6 Крыльцо КР5-1шт

382	**11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждений		**5,7**	**8764,21**	**49956**	**62,1**
								1261

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,415	2,3655	807,32	1910	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,14763		120	
	Итого по заработной плате					**2030**	
	Итого по материалам					**47763**	
	Итого по эксплуатации машин					**283**	
383 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**13,6**	**580,22**	**7891**	**54,8**
							3663
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,646	8,7856	760,41	6681	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00544		4	
	Итого по заработной плате					**6685**	
	Итого по материалам					**1201**	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
	Итого прямые затраты по разделу 11			1042548			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			61167			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			5594			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2229			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			975787			
	Накладные расходы I уровня, тенге			37570			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1080118			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			45797			
	Итого, тенге			1125915			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			90073			
	Итого по разделу на подряд, тенге			1215988			
Раздел 8 Лестница Л-1							
307 11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждений		**9**	**9305,78**	**83752**	**62,1**
							2704
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,571	5,139	807,32	4149	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,2538		206	
	Итого по заработной плате					**4355**	
	Итого по материалам					**79123**	
	Итого по эксплуатации машин					**480**	
321 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней		**28,9**	**908,44**	**26254**	**62,1**
							15357
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	1,08	31,212	779,54	24331	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,42483		399	
	Итого по заработной плате					**24730**	
	Итого по материалам					**1021**	

	Итого по эксплуатации машин					**902**	
322 21-040110-9903	**Проступи накладные с лиц ыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**28,9**	**2205,61**	**63742**	**–**
323 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	иваемой поверхности		**19,44**	**501,95**	**9758**	**54,8**
							4434
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,646	12,55824	643,88	8086	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00778		5	
	Итого по заработной плате					**8091**	
	Итого по материалам					**1661**	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
	Итого прямые затраты по разделу 8			**183 506**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 566
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 547
Накладные расходы I уровня, тенге	22 495
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	206 001
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 734
Итого, тенге	214 735
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 179
Итого по разделу на подряд, тенге	**231 914**

Водопровод и канализация

Раздел 4 Канализация К1 (Блок №3)

67 11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**11**	**1861,23**	**20474**	**60,4**
							10891
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,95	21,45	826,45	17727	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,385		304,7	
	Итого по заработной плате					**18032**	
	Итого по материалам					**2150**	
	Итого по эксплуатации машин					**596**	
69 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**11**	**607,86**	**6686**	**60,4**
							3844
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	7,7	826,45	6364	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**6364**	
	Итого по материалам					**322**	
	Итого по эксплуатации машин					**0,9229**	
70 11-170501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект		**2**	**1608,75**	**3218**	**60,4**
							1583
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,56	3,12	826,45	2579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,054		42	
	Итого по заработной плате					**2621**	
	Итого по материалам					**557**	
	Итого по эксплуатации машин					**82**	
71 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**2**	**607,75**	**1215,5**	**60,4**
							699
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	1,4	826,45	1157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1157**	
	Итого по материалам					**58**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
72 11-170501-0104	**Раковины. Установка**	комплект		**2**	**975,75**	**1952**	**60,4**
							829
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,81	1,62	826,45	1339	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,042		33	
	Итого по заработной плате					**1372**	
	Итого по материалам					**547**	
	Итого по эксплуатации машин					**66**	
74 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект		**2**	**2398,29**	**4797**	**60,4**
							2259
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	2,22	4,44	817,19	3628	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,142		111	
	Итого по заработной плате					**3740**	
	Итого по материалам					**952**	
	Итого по эксплуатации машин					**216**	
76 11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект		**2**	**1116,4**	**2232,8**	**60,4**
							1071
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,99	1,98	826,45	1636	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,17		136	
	Итого по заработной плате					**1773**	
	Итого по материалам					**329**	
	Итого по эксплуатации машин					**268**	
79 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.		**2**	**608**	**1216**	**60,4**
							699
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	1,4	826,45	1157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1157**	

	Итого по материалам						
	Итого по эксплуатации ма						–
	Итого прямые затраты по разделу 4			**41 790**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			35 587			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 228			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			628			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 974			
	Накладные расходы I уровня, тенге			21 874			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			63 663			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 699			
	Итого, тенге			66 362			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			5 309			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**71 671**			

Телевидение

Раздел 1 Блок №3

1 13-100410-0102	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство		**1**	**17515**	**17515**	**40,6**
							4952
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	14	14	826,45	11570	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,76	0,76		628	
	Итого по заработной плате					**12198**	
	Итого по материалам					**3568**	
	Итого по эксплуатации машин					**2377**	
2 29-000000-0000(пл)Пра	**Мачта телевизионная МТ-6**	шт		**1**	**20535,71**	**20536**	–
3 29-000001-0001(пл)	**Антенная коробка Ак**	шт		**2**	**231,25**	**463**	–
4 13-080206-3001	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.		**3**	**2984**	**8952**	**42,8**
							2302
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	2,09	6,27	807,32	5062	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	0,327		316	
	Итого по заработной плате					**5378**	
	Итого по материалам					**3071**	
	Итого по эксплуатации машин					**819**	
5 23-080201-0101	**Коробка телефонная распределительная серия УАРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	шт.		**3**	**1094,38**	**3283**	–
6 13-080103-2901	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт		**2**	**1052**	**2104**	**42,8**
							774
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	2	826,45	1653	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16		155	
		Итого по заработной плат					**1808**	
		Итого по материалам					**50**	
		Итого по эксплуатации машин					**401**	
7	**29-000001-0001(пл)ОО**	**Нагрузочное сопротивление ВС 75-10%**	шт		**2**	**32,14**	**64**	**–**
8	**29-000001-0001(пл)**	**Антенный штекер ПРИМ.**	шт		**8**	**231,25**	**1850**	**–**
9	**13-100801-0101**	**Оборудование телевизионное транзисторное ОТТУ-6-3**	комплект		**1**	**24395**	**24395**	**40,6**
								9027
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5	чел-ч	25	25	889,41	22235	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**22235**	
		Итого по материалам					**2160**	
10	**13-100408-0504**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт		**3**	**3035**	**9105**	**40,6**
								3566
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	4	12	732,02	8784	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**8784**	
		Итого по материалам					**321**	
11	**24-040207-3972**	**Разветвительная коробка телевидения**	шт.		**3**	**247,86**	**744**	**–**
12	**24-040205-2130**	**Металлоизделия для крепления ОТТУ**	шт.		**3**	**1078,14**	**3234**	**–**
13	**11-340101-0601**	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка**	оконструкций антенны		**3**	**74420,67**	**223262**	**62,1**
								56037
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	21,66	64,98	838,79	54505	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,35	43,05		35732	
		Итого по заработной плате					**90237**	
		Итого по материалам					**66291**	
		Итого по эксплуатации машин					**102466**	
14	**23-080101-0102**	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем**	шт.		**3**	**5284,54**	**15854**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	331361
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103809
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	106063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	121489
Накладные расходы I уровня, тенге	76658
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	408019
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	17300
Итого, тенге	425319
Сметная прибыль (8 %), тенге	34026
Итого по разделу на подряд, тенге	459345

Звонковая сигнализация

Раздел 1 Блок №1

1	**13-100408-0505**	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт		**2**	**800**	**1600**	**40,6**
								633
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	1	2	779,54	1559	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1559**	
		Итого по материалам					**41**	
2	**29-000001-0001(пл)ТОС**	**ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ М3-1**	шт		**2**	**5000**	**10000**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	**11 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 559
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 041
Накладные расходы I уровня, тенге	633
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 233
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	519
Итого, тенге	12 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 020
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 772**

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре (Блок 1)

1	**13-100701-0203**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт		**103**	**2066,58**	**212858**	**40,6**
								84865
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4	чел-ч	2	206	1014,7	209028	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**209028**	
		Итого по материалам					**3666**	
		Итого по эксплуатации машин					**164**	
2	**23-080302-0201**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.		**55**	**637,66**	**35071**	**–**
3	**23-080302-0306**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М**	шт.		**48**	**1821,88**	**87450**	**–**
4	**13-100701-0204**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт		**4**	**877,25**	**3509**	**40,6**
								1342
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	4	826,45	3306	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**3306**	
	Итого по материалам					**203**	
5 23-080302-0604	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**		**4**	**1365,86**	**5463**	**–**
10 13-080103-3001	**Аппарат (пьезосирена) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт**		**6**	**1059,17**	**6355**	**42,8**
							2321
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	6	826,45	4959	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,48		464	
	Итого по заработной плате					**5423**	
	Итого по материалам					**193**	
	Итого по эксплуатации машин					**1203**	
11 23-080304-0506	**Оповещатели модели LD-96 BLUE.ПЬЕЗОСИРЕНА С СТРОБОЛАМПОЙ LD-96**	**шт.**		**6**	**910,97**	**5466**	**–**
13 23-061401-0101	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	**км**		**0,14**	**51960,4**	**7274**	**–**
14 23-080201-0101	**Коробка телефонная КРТП-10**	**шт.**		**1**	**1094,38**	**1094**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	364540
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217293
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145880
Накладные расходы I уровня, тенге	88528
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	453068
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19210
Итого, тенге	472278
Сметная прибыль (8 %), тенге	37782
Итого по разделу на подряд, тенге	510060

Итого прямые затраты по БЛОКУ 3	**3 786 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 028 357**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**130 762**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**48 213**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 627 373**
Накладные расходы I уровня, тенге	**579 816**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**4 366 308**

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			185 131			
	Итого, тенге			4 551 439			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			364 115			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**4 915 554**			

Трансформаторная подстанция .Общестроительные работы.

Раздел 9 Проемы

74 11-200301-0102	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка		**2**	**2790**	**5580**	**60,4**
							1316
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,39	2,78	769,67	2140	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		39	
	Итого по заработной плате					**2179**	
	Итого по материалам					**3313**	
	Итого по эксплуатации машин					**127**	
75 11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка		**2**	**2362,5**	**4725**	**60,4**
							1005
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,07	2,14	769,67	1647	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02		17	
	Итого по заработной плате					**1664**	
	Итого по материалам					**3008**	
	Итого по эксплуатации машин					**70**	
76 11-200301-0103	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка		**1**	**3127**	**3127**	**60,4**
							789
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,66	1,66	769,67	1278	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03		28	
	Итого по заработной плате					**1306**	
	Итого по материалам					**1769**	
	Итого по эксплуатации машин					**80**	
77 11-200301-0104	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	решетка		**1**	**3654**	**3654**	**60,4**
							1003
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	2,12	2,12	769,67	1632	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03		28	
	Итого по заработной плате					**1660**	
	Итого по материалам					**1926**	
	Итого по эксплуатации машин					**96**	
	Итого прямые затраты по разделу 9			**17 086**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 697

- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		112
- материалы, изделия и конструкции, тенге		10 016
Накладные расходы I уровня, тенге		4 113
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		21 199
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		899
Итого, тенге		22 098
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 768
Итого по разделу на подряд, тенге		**23 866**

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение

7 13-080103-0105	**Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт		**6**	**1177,5**	**7065**	**42,8**
							2360
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	6	826,45	4959	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,72		556	
	Итого по заработной плате					**5515**	
	Итого по материалам					**527**	
	Итого по эксплуатации машин					**1579**	
8 13-080103-0101	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1**	шт		**28**	**460,79**	**12902**	**42,8**
							4788
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,46	12,88	826,45	10645	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,56		541	
	Итого по заработной плате					**11186**	
	Итого по материалам					**855**	
	Итого по эксплуатации машин					**1402**	
19 13-080101-1501	**Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	мплект (3 фазы)		**6**	**18995**	**113970**	**42,8**
							26260
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	11	66	826,45	54546	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	8,22		6808	
	Итого по заработной плате					**61354**	
	Итого по материалам					**45968**	
	Итого по эксплуатации машин					**13456**	
21 13-080303-0501	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		**1**	**3482**	**3482**	**42,8**
							707
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	2	2	826,45	1653	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1653**	
	Итого по материалам					**1812**	

	Итого по эксплуатации машин					**17**	
22 13-080103-1001	**Предохранитель. Монтаж об дования**	шт		**2**	**1270,5**	**2541**	**42,8**
							747
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1	2	826,45	1653	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1		92	
	Итого по заработной плате					**1745**	
	Итого по материалам					**645**	
	Итого по эксплуатации машин					**243**	
24 13-080305-0301	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт		**1**	**1645**	**1645**	**42,8**
							283
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,41	0,41	851,76	349	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	0,4256		312	
	Итого по заработной плате					**661**	
	Итого по материалам					**882**	
	Итого по эксплуатации машин					**414**	
26 13-080305-0309	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт		**1**	**686**	**686**	**42,8**
							260
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,71	0,71	851,76	605	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0032		3	
	Итого по заработной плате					**608**	
	Итого по материалам					**39**	
	Итого по эксплуатации машин					**42**	
29 23-070104-0302	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40(МО36-40)**	10шт.		**0,1**	**374,2**	**37**	–
30 13-080103-1701	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м		**45**	**450,67**	**20280**	**42,8**
							7992
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,44	19,8	826,45	16364	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0613	2,7585		2308	
	Итого по заработной плате					**18672**	
	Итого по материалам					**921**	
	Итого по эксплуатации машин					**2995**	
38 13-080305-0201	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт		**7**	**431,71**	**3022**	**42,8**
							1257
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	0,49	3,43	851,76	2922	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0168		16	
	Итого по заработной плате					**2938**	
	Итого по материалам					**52**	
	Итого по эксплуатации машин					**48**	
39 29-000001-0001Пр-нт 1!	**Патрон резьбовой настенный Е14ФК-04УХЛ4 (261x115/1000=30,02кгт)**	шт		**7**	**30,02**	**210**	–

40 13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт		**4**	**321,25**	**1285**	**42,8**
							482
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	0,33	1,32	851,76	1124	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0024		2	
	Итого по заработной плате					**1126**	
	Итого по материалам					**153**	
	Итого по эксплуатации машин					**8**	
41 23-070218-1001	**Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А, IP44, типа Bylecrtica**	шт.		**4**	**187**	**748**	**–**
42 13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт		**2**	**347**	**694**	**42,8**
							263
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	0,36	0,72	851,76	613	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016		2	
	Итого по заработной плате					**615**	
	Итого по материалам					**76**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
43 23-070217-2101	**Розетка одноместная штепсельная с заземляющим контактом, брызгозащищенный для открытой установки, серии Гармония, модели РС16-297, 16 А, степень защиты IP44, типа ByleCrtiCa**	шт.		**2**	**155**	**310**	**–**
44 13-080305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт		**1**	**971**	**971**	**42,8**
							381
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	1	1	851,76	852	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04		39	
	Итого по заработной плате					**891**	
	Итого по материалам					**17**	
	Итого по эксплуатации машин					**102**	
47 13-080206-3001	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт		**14**	**2984,07**	**41777**	**42,8**
							10742
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	2,09	29,26	807,32	23622	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	1,526		1477	
	Итого по заработной плате					**25099**	
	Итого по материалам					**14333**	
	Итого по эксплуатации машин					**3822**	
48 23-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.		**14**	**36,98**	**518**	**–**
49 21-060902-1201	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.		**2**	**491,72**	**983**	**–**

51 13-080201-1204	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Мон оборудования**	шт.		**14**	**325,43**	**4556**	**42,8**
							1236
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,24	3,36	826,45	2777	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,1148		111	
	Итого по заработной плате					**2888**	
	Итого по материалам					**1081**	
	Итого по эксплуатации машин					**698**	
53 13-080201-1207	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.		**28**	**23**	**644**	**42,8**
							223
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,02	0,56	826,45	463	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0616		59	
	Итого по заработной плате					**522**	
	Итого по материалам					**26**	
	Итого по эксплуатации машин					**155**	
60 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		**4,8**	**353,96**	**1699**	**42,8**
							241
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,14	0,672	807,32	543	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,02112		21	
	Итого по заработной плате					**564**	
	Итого по материалам					**1083**	
	Итого по эксплуатации машин					**73**	
61 13-080208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		**4,5**	**262,89**	**1183**	**42,8**
							254
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,16	0,72	807,32	581	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0126		12	
	Итого по заработной плате					**593**	
	Итого по материалам					**551**	
	Итого по эксплуатации машин					**51**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**221 208**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 271
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	25 110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 359
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 827
Накладные расходы I уровня, тенге	58 476
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	279 684
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	11 859

	Итого, тенге		291 543			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		23 323			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**314 866**			
	Итого прямые затраты по смете		**238 294**			
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		**130 968**			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		**25 483**			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**12 471**			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		**81 843**			
	Накладные расходы I уровня, тенге		**62 589**			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		**300 883**			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		**12 757**			
	Итого, тенге		**313 640**			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		**25 091**			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**338 732**			

Дорожное покрытие

	Раздел 1 Покрытие Тип-I=2020,3 м2					
7	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,045;**	м3	**8,532**	**34616,21**	**295346**	–
	Раздел 2 Покрытие Тип-I=393,2 м2 (за участком)					
14	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,045;**	м3	**1,566**	**34616,21**	**54209**	–
	Раздел 3 Покрытие Тип-II=400,6 м2					
19	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;**	м3	**0,1488**	**34616,21**	**5151**	–
	Раздел 5 Покрытие Тип-III=96,3 м2					
29	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;**	м3	**0,2784**	**34616,21**	**9637**	–
	Раздел 6 Покрытие Тип-IV=2107 м2 (спецсмесь)					
37	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;**	м3	**0,96**	**34616,21**	**33232**	–
	Итого прямые затраты по разделу			**397 575**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			397 575			
	Накладные расходы I уровня, тенге			0			

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		397 575
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		16 857
Итого, тенге		414 432
Сметная прибыль (8 %), тенге		33 155
Итого по разделу на подряд, тенге		**447 586**

Внешние сети 0,4кВ и наружное освещение

Раздел 2 наружное освещение

2.2 опоры со светильниками - 28шт

37 11-090701-0106	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходуК=28,000;**	т конструкций		**5,901**	**60061,35**	**354422**	**60,9**
							176963
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	54,9	323,9649	826,45	267741	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,83	22,60083		22839	
	Итого по заработной плате					**290580**	
	Итого по материалам					**18792**	
	Итого по эксплуатации машин					**67889**	
42 11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. УстановкаК=28,000;**	светильник		**28**	**3462,96**	**96963**	**61,7**
							37970
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	2,01	56,28	760,41	42796	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	22,68		18743	
	Итого по заработной плате					**61539**	
	Итого по материалам					**467**	
	Итого по эксплуатации машин					**53700**	
46 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукаваК=28,000;**	м		**1008**	**67,6**	**68143**	**42,8**
							21065
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,06	60,48	807,32	48827	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4032		390	
	Итого по заработной плате					**49217**	
	Итого по материалам					**18306**	
	Итого по эксплуатации машин					**1010**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**519 528**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	359 364
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	122 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 565

	Накладные расходы I уровня, тенге	235 998
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	755 526
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	32 034
	Итого, тенге	787 560
	Сметная прибыль (8 %), тенге	63 005
	Итого по разделу на подряд, тенге	**850 565**
	Итого прямые затраты по смете	**519 528**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**359 364**
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**122 599**
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**41 972**
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	**37 565**
	Накладные расходы I уровня, тенге	**235 998**
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**755 526**
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**32 034**
	Итого, тенге	**787 560**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	**63 005**
	Итого по разделу на подряд, тенге	**850 565**

Котельная Общестроительные работы

Раздел 3 Канализация К1

30	**11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		**1**	**1861**	**1861**	**60,4**
								991
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	1,95	1,95	826,45	1612	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,035		28	
		Итого по заработной плате					**1640**	
		Итого по материалам					**195**	
		Итого по эксплуатации машин					**54**	
32	**11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	шт.		**1**	**609**	**609**	**60,4**
								350
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,7	0,7	826,45	579	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**579**	
		Итого по материалам					**30**	
		Итого по эксплуатации машин				**–**		
		Итого прямые затраты по разделу 3			**2 470**			

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 191			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			54			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			28			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			225			
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 341			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 811			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			162			
	Итого, тенге			3 973			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			318			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**4 290**			
	Итого прямые затраты по смете			**2 470**			
				0			
				0			
	в том числе			**0**			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			**2 191**			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			**54**			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**28**			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			**225**			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			**1 341**			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			**3 811**			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			**162**			
	Итого, тенге			**3 973**			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			**318**			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**4 290**			
	Раздел 2 Ограждение спортплощадки						
12	**11-090402-0102**	**Конструкции ограждающие стен из сетки при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	**384**	**1422,49**	**546236**	**60,9**
							207023
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,94	360,96	779,54	281383
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1493	57,3312		58556
		Итого по заработной плате					**339939**
		Итого по материалам					**42427**
		Итого по эксплуатации машин					**222426**
13	**29-100000-1000(пл)ТОС**	**Спортивное ограждение для спортивных площадок**	м2	**384**	**3571,43**	**1371429**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2			**1 917 665**			
	в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	281 383
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	222 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 413 856
Накладные расходы I уровня, тенге	207 023
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 124 688
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	90 087
Итого, тенге	2 214 775
Сметная прибыль (8 %), тенге	177 182
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 391 957**

Итого прямые затраты по смете	**1 917 665**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**281 383**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**222 426**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**58 556**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 413 856**
Накладные расходы I уровня, тенге	**207 023**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**2 124 688**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**90 087**
Итого, тенге	**2 214 775**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**177 182**
Итого по смете на подряд, тенге	**2 391 957**

Итого прямые затраты по смете	**10 628 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 078 731**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**562 243**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**181 161**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**6 975 637**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	**12 114**
Накладные расходы I уровня, тенге	**1 724 173**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**12 352 898**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**523 763**

Итого, тенге	**12 876 661**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 030 133**
Итого по смете на подряд, тенге	**13 906 794**

Итого по смете на подряд, тенге	13 906 794
Оборудование, тенге	12 114
Временные здания и сооружения -1,5 %	208 420
Итого	14 115 214
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	190 392
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1325062
Итого	15 630 668
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г. -57 % (Иинф=1,07)	16 724 815
Рензерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	334 496
Налоги на добавлению стоимость НДС (12%)	2 047 117
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2017г.	19 106 428

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Файзулаев Ж

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж

Подрядчик:ТОО
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.