4	21-030101-0404	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	35,319	64422,17	2275327	–
8	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=380,000;	1000шт.	50	31186,35	1559318	–
11	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	18,81	51502,47	968761	–
16	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	1302,25	2605	–
17	21-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	18	1449,76	26096	–
18	21-040102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	6	1670,05	10020	–
	Раздел 3 +ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЯ						
32	21-040108-0854	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	шт.	57	46024,71	2623408	–
33	21-040108-0454	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.	20	36513,01	730260	–
34	21-040108-0851	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2	31319,25	62639	–
35	21-040108-0415	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	шт.	6	15484,62	92908	–
36	21-040108-0815	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	шт.	40	19031,97	761279	–
37	21-040108-0154	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	шт.	5	32542,78	162714	–
	Раздел 6 +ПРОЕМЫ						
	6.1 ОКНА						

148 21-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**199,8**	**14050,3**	**2807250**	–
149 21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**9,18**	**13873,84**	**127362**	–
151 21-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	**131,6**	**831,3**	**109399**	–
153 21-090101-9901	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 ФН05-10(25шт), ФН05-13(11 шт)**	м2	**20,15**	**4823,04**	**97184**	–
	Итого прямые затраты по Блоку 2		**15 440 350**			
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		15 440 350			
	Накладные расходы I уровня, тенге		0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		15 440 350			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		654 671			
	Итого, тенге		16 095 021			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		1 287 602			
	Итого по разделу на подряд, тенге		**17 382 622**			

БЛОК 3

Раздел 1 Стены

1.1 Стены

2 21-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	**175,01**	**16658,68**	**2915436**	–
3 21-030101-0104	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.	**209,6**	**31186,35**	**6536659**	–
4 21-030101-0404	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.	**110,4**	**64422,17**	**7112208**	–

9	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	70,639	31186,35	2202973	–
18	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,855	51502,47	765069	–
21	21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	1,71	39612,62	67738	–
23	21-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1449,76	5799	–
	Раздел 2 Перекрытие и покрытие					0	
39	21-040108-0463	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	8	51936,44	415492	–
40	21-040108-0863	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92	шт.	8	37869,27	302954	–
41	21-040108-0854	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	шт.	22	46024,71	1012544	–
42	21-040108-0454	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.	9	36513,01	328617	–
43	21-040108-0154	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	шт.	2	32542,78	65086	–
44	21-040108-0851	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	шт.	12	31319,25	375831	–
45	21-040108-0451	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	шт.	3	34284,67	102854	–
46	21-040108-0151	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92	шт.	2	30768,83	61538	–
47	21-040108-0839	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.15-8т СТ РК 949-92	шт.	5	26677,3	133387	–
48	21-040108-0439	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	шт.	7	28602,36	200217	–
49	21-040108-0139	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.10-8т СТ РК 949-92	шт.	6	26246,71	157480	–
50	21-040108-0815	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	шт.	20	19031,97	380639	–
51	21-040108-0415	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	шт.	5	15484,62	77423	–
52	21-040108-0115	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.10-8т СТ РК 949-92	шт.	2	15389,81	30780	–
	Раздел 5 Проемы						
	5.1 Окна						

206	21-090201-0305	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОП-1)**	м2		**49,5**	**19250,26**	**952888**	**–**
207	21-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОП-2,3,4)**	м2		**125,26**	**14050,3**	**1759941**	**–**
208	21-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**1,8**	**13713,09**	**24684**	**–**
210	21-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м		**91,2**	**831,3**	**75815**	**–**
		Итого прямые затраты по Блоку 3			**26 064 048**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			26 064 048			
		Накладные расходы I уровня, тенге			0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			26 064 048			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 105 116			
		Итого, тенге			27 169 164			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			2 173 533			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**29 342 697**			

Вертикальная планировка

1	**11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	нированной площади		**16000**	**4,1**	**65545**	**59,1**
								10377
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	15,84		17559	
		Итого по заработной плате					**17559**	

	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	9,76	2983,69	29121	
						1108,52	10819	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	6,08	5990,77	36424	
						1108,52	6740	
		Итого по эксплуатации машин					**65545**	
2	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**1388,6**	**107,68**	**149523**	**59,1**
								31362
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00984	13,66382	669,68	9150	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	39,61676		43916	
		Итого по заработной плате					**53066**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	9,900718	2983,69	29541	
						1108,52	10975	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени(	маш.-ч	0,0214	29,71604	3729,69	110832	
						1108,52	32941	
		Итого по эксплуатации машин					**140373**	
3	**41-020103-1006**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т		**2291,19**	**127,15**	**291325**	**–**
		Итого прямые затраты по смете			**506 393**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 150			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			205918			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			61475			
		- перевозка грузов, тенге			291 325			
		Накладные расходы I уровня, тенге			41 739			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			548 132			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			23 241			
		Итого, тенге			571 373			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			45 710			
		Итого по смете на подряд, тенге			**617 083**			

Ограждение

Раздел 1 Ограждение территории

3	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиляК=164,000;**	т		**7,22092**	**329904,22**	**2382212**	**–**
5	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;**	т		**0,206**	**329904,22**	**67960**	**–**
7	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,04235**	**329904,22**	**13971**	**–**

14 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	**14,544**	**831**	**12086**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1		**246409**			
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		246 409			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		0			
	Накладные расходы I уровня, тенге		0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		246 409			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		10 448			
	Итого, тенге		256 857			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		20 549			
	Итого по смете на подряд, тенге		277 405			
	Итого прямые затраты по разделам		100 026 250			
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 271 068			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		12 889 938			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 164 709			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		92 067 639			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		0			
	Накладные расходы I уровня, тенге		3 164 983			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		112 393 628			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		4 765 490			
	Итого, тенге		117 159 118			
	Сметная прибыль (8 %), тенге		9 372 729			
	Итого по смете на подряд, тенге		126 531 847			
	Временные здания и сооружения -1,5 %		1897977,71			
	Итого		128 429 825			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)		1733802,638			
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		2339515,418			
	Итого		132 503 143,09			

Рензерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	2650062,862
Налоги на добавлению стоимость НДС (12%)	16218384,71
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2016г.	151 371 590,67

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Ш. Кошалаков

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.