	Итого по заработной плате					**4312**	
	Итого по материалам					**5562**	
	Итого по эксплуатации машин					**22**	
6.3 Узел 451 площ.-19,75 м2							
131 11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**ируемой поверхности**		**19,75**	**217,32**	**4292**	**60,9**
							2502
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,258	5,0955	769,67	3922	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,2291		186	
	Итого по заработной плате					**4108**	
	Итого по материалам					–	
	Итого по эксплуатации машин					**370**	
132 29-000001-0001(пл)Стр	**Пеноплекс**	м3		**0,79**	**19821,43**	**15659**	–
133 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,75**	**614,78**	**12142**	**60,9**
							3032
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	7,031	682,02	4795	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,25083		184	
	Итого по заработной плате					**4979**	
	Итого по материалам					**6996**	
	Итого по эксплуатации машин					**351**	
134 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	м2 стяжки		**19,75**	**377,47**	**7455**	**60,9**
							218
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0176	0,3476	682,02	237	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,1659		121	
	Итого по заработной плате					**358**	
	Итого по материалам					**6979**	
	Итого по эксплуатации машин					**239**	
135 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**ируемой поверхности**		**19,75**	**1013,06**	**20008**	**60,9**
							4932
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,416	8,216	967,18	7946	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,19355		152	
	Итого по заработной плате					**8098**	
	Итого по материалам					**11109**	
	Итого по эксплуатации машин					**953**	
136 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,75**	**614,78**	**12142**	**60,9**
							3032
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	7,031	682,02	4795	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,25083		184	
	Итого по заработной плате					**4979**	
	Итого по материалам					**6996**	
	Итого по эксплуатации машин					**351**	
137 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**19,75**	**2528,51**	**49938**	**60,9**
							9843

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (сре разряд 3,	чел-ч	1,06	20,935	751,15	15725	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,58065		438	
	Итого по заработной плате					**16163**	
	Итого по материалам					**33295**	
	Итого по эксплуатации машин					**918**	
138 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**20,7375**	**443,21**	**9191**	**60,9**
							2441
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,236	4,89405	817,19	3999	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01244		10	
	Итого по заработной плате					**4009**	
	Итого по материалам					**5171**	
	Итого по эксплуатации машин					**21**	
6.4 Узел 589 площ.- 300,8 м2							
140 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**300,8**	**614,83**	**184942**	**60,9**
							46180
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	107,0848	682,02	73034	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,82016		2796	
	Итого по заработной плате					**75830**	
	Итого по материалам					**106559**	
	Итого по эксплуатации машин					**5349**	
141 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;**	м2 стяжки		**1203,2**	**94,37**	**113541**	**60,9**
							3326
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0044	5,29408	682,02	3611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,52672		1850	
	Итого по заработной плате					**5461**	
	Итого по материалам					**106296**	
	Итого по эксплуатации машин					**3634**	
6.5 Узел 340 площ.-14,96 м2							
145 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**14,96**	**2528,54**	**37827**	**60,9**
							7456
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,06	15,8576	751,15	11911	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,43982		332	
	Итого по заработной плате					**12243**	
	Итого по материалам					**25220**	
	Итого по эксплуатации машин					**696**	
146 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**15,708**	**443,28**	**6963**	**60,9**
							1850
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,236	3,70709	817,19	3029	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00942		8	
	Итого по заработной плате					**3037**	
	Итого по материалам					**3918**	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
6.6 Узел 346 площ.- 19,31 м2							
147 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,31**	**614,81**	**11872**	**60,9**

							2965
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	6,87436	682,02	4688	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,24524		180	
	Итого по заработной плате					**4868**	
	Итого по материалам					**6841**	
	Итого по эксплуатации машин					**343**	
149 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,31**	**614,81**	**11872**	**60,9**
							2965
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	6,87436	682,02	4688	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,24524		180	
	Итого по заработной плате					**4868**	
	Итого по материалам					**6841**	
	Итого по эксплуатации машин					**343**	
150 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**19,31**	**2528,53**	**48826**	**60,9**
							9623
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,06	20,4686	751,15	15375	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,56771		427	
	Итого по заработной плате					**15802**	
	Итого по материалам					**32553**	
	Итого по эксплуатации машин					**898**	
151 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**20,2755**	**443,24**	**8987**	**60,9**
							2387
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,236	4,78502	817,19	3910	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01217		10	
	Итого по заработной плате					**3920**	
	Итого по материалам					**5057**	
	Итого по эксплуатации машин					**20**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**1 302 543**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			331 236			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			30 924			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			15 412			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			940 383			
	Накладные расходы I уровня, тенге			211 109			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 513 652			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			64 179			
	Итого, тенге			1 577 831			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			126 226			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 704 057**			
Раздел 7 +Лестница Л-1							
153 11-070108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**3**	**2724,33**	**8173**	**62,1**
							3103

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (сре разряд 3,	чел-ч	1,75	5,25	769,67	4041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,155		955	
	Итого по заработной плате					**4996**	
	Итого по материалам					**414**	
	Итого по эксплуатации машин					**3718**	
154 11-070108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**2**	**4435**	**8870**	**62,1**
							3423
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,92	5,84	769,67	4495	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231		1017	
	Итого по заработной плате					**5512**	
	Итого по материалам					**420**	
	Итого по эксплуатации машин					**3955**	
155 21-040110-9907	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2		**34,45**	**6104,06**	**210285**	**–**
156 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м		**6**	**908,33**	**5450**	**62,1**
							3188
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,08	6,48	779,54	5051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0882		83	
	Итого по заработной плате					**5134**	
	Итого по материалам					**212**	
	Итого по эксплуатации машин					**187**	
157 21-040110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**6**	**2205,61**	**13234**	**–**
158 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт		**4**	**1345,5**	**5382**	**62,1**
							2015
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,03	4,12	779,54	3212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384		32	
	Итого по заработной плате					**3244**	
	Итого по материалам					**2046**	
	Итого по эксплуатации машин					**124**	
159 21-040102-0102	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.		**4**	**1347,79**	**5391**	**–**
160 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт.		**1**	**1339**	**1339**	**62,1**
							491
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,813	0,813	751,15	611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216		179	
	Итого по заработной плате					**790**	
	Итого по материалам					**33**	
	Итого по эксплуатации машин					**695**	
161 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**0,079**	**51502,47**	**4069**	**–**
162 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м		**28,9**	**908,44**	**26254**	**62,1**
							15357

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (сре разряд 3,	чел-ч	1,08	31,212	779,54	24331	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,42483		399	
	Итого по заработной плате					**24730**	
	Итого по материалам					**1021**	
	Итого по эксплуатации машин					**902**	
163 21-040110-9903	**Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**28,8**	**2205,61**	**63522**	–
	Итого прямые затраты по разделу 7			**351 969**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			41 741			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			9 581			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 665			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			300 647			
	Накладные расходы I уровня, тенге			27 577			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			379 546			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			16 093			
	Итого, тенге			395 639			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			31 651			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**427 290**			
	Раздел 8 +Внутренние отделочные работы						
	8.1 Потолок						
164 11-150206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2		**657,88**	**248,38**	**163404**	**54,8**
							84040
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,298	196,04824	779,54	152827	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,723668		530	
	Итого по заработной плате					**153357**	
	Итого по материалам					**9613**	
	Итого по эксплуатации машин					**963**	
	8.2 Стены						
166 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2		**3003,841**	**730,38**	**2193945**	**54,8**
							1059204
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,74	2222,84234	807,32	1794545	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	166,4127914		138309	
	Итого по заработной плате					**1932854**	
	Итого по материалам					**216528**	
	Итого по эксплуатации машин					**182871**	
167 21-020402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3		**56,172**	**18201,27**	**1022402**	–
168 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2		**87,81**	**2244,07**	**197052**	**54,8**
							69466
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,79	157,1799	798,06	125439	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,808886		1324	

	Итого по заработной плате					**126763**	
	Итого по материалам					**69206**	
	Итого по эксплуатации машин					**2407**	
171 11-150107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки		**143,19**	**3687,35**	**527992**	**54,8**
							124289
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2	286,38	788,8	225897	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,23143		908	
	Итого по заработной плате					**226805**	
	Итого по материалам					**300328**	
	Итого по эксплуатации машин					**1767**	
	Итого прямые затраты по разделу 8			**4 104 795**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 298 709			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			188 008			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			141 071			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 618 077			
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 336 999			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 441 792			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			230 732			
	Итого, тенге			5 672 524			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			453 802			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**6 126 326**			

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление №1 (Блок1)

31 11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м		**98**	**410,08**	**40188**	**60,4**
							14785
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	29,106	826,45	24055	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,49		424	
	Итого по заработной плате					**24479**	
	Итого по материалам					**15091**	
	Итого по эксплуатации машин					**1042**	
32 11-160301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м		**12**	**531,25**	**6375**	**60,4**
							1810
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	3,564	826,45	2945	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06		52	
	Итого по заработной плате					**2997**	
	Итого по материалам					**3302**	

	Итого по эксплуатации машин					**128**	
33 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**20**	**375,7**	**7514**	**60,4**
							3018
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	5,94	826,45	4909	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,1		87	
	Итого по заработной плате					**4996**	
	Итого по материалам					**2393**	
	Итого по эксплуатации машин					**212**	
34 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		**64**	**514,17**	**32907**	**60,4**
							18277
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,553	35,392	838,79	29686	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,6784		573	
	Итого по заработной плате					**30260**	
	Итого по материалам					**1643**	
	Итого по эксплуатации машин					**1578**	
36 11-160401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м		**117**	**512,72**	**59988**	**60,4**
							33413
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,553	64,701	838,79	54271	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,2402		1048	
	Итого по заработной плате					**55319**	
	Итого по материалам					**2832**	
	Итого по эксплуатации машин					**2885**	
40 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		**311**	**53,59**	**16666**	**60,4**
							9398
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	15,5811	998,65	15560	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**15560**	
	Итого по материалам					**544**	
	Итого по эксплуатации машин					**563**	
41 11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		**63,15**	**9204,01**	**581233**	**60,4**
							21854
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,682	43,0683	769,67	33148	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0606	3,82689		3034	
	Итого по заработной плате					**36182**	
	Итого по материалам					**542148**	
	Итого по эксплуатации машин					**5937**	
45 11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт		**1**	**1492**	**1492**	**60,4**
							697
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	1,47	779,54	1146	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8	
	Итого по заработной плате					**1154**	

	Итого по материалам					**283**	
	Итого по эксплуатации машин					**63**	
48 11-181101-0105	**Терморегуляторы RA2945. Установка**	комплект		**24**	**211,46**	**5075**	**60,4**
							1524
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,12	2,88	876,44	2524	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2524**	
	Итого по материалам					**2551**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**751 439**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			168 245			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			12 408			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 226			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			570 787			
	Накладные расходы I уровня, тенге			104 778			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			856 217			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			36 304			
	Итого, тенге			892 521			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			71 402			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**963 923**			
	Раздел 4 Теплоснабжение калориферов системы П-1 (Блок1)						
99 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**1**	**376**	**376**	**60,4**
							151
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	0,297	826,45	245	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,005		5	
	Итого по заработной плате					**250**	
	Итого по материалам					**120**	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
100 11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**1**	**472**	**472**	**60,4**
							151
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	0,297	826,45	245	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,005		5	
	Итого по заработной плате					**250**	
	Итого по материалам					**216**	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
101 11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**20**	**1455,8**	**29116**	**60,4**
							6774
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,656	13,12	838,79	11005	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,248		209	
	Итого по заработной плате					**11215**	

	Итого по материалам					**17515**	
	Итого по эксплуатации машин					**595**	
102 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**2**	**53,5**	**107**	**60,4**
							60
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	0,1002	998,65	100	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**100**	
	Итого по материалам					**3**	
	Итого по эксплуатации машин					**4**	
103 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**20**	**57,75**	**1155**	**60,4**
							605
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	1,002	998,65	1001	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1001**	
	Итого по материалам					**118**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
105 11-160601-0102	**Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**4**	**1508,75**	**6035**	**60,4**
							2809
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	5,88	779,54	4584	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08		66	
	Итого по заработной плате					**4650**	
	Итого по материалам					**1131**	
	Итого по эксплуатации машин					**320**	
108 11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр		**1**	**17944**	**17944**	**60,4**
							464
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,91	0,91	798,06	726	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05		43	
	Итого по заработной плате					**769**	
	Итого по материалам					**17077**	
	Итого по эксплуатации машин					**141**	
109 13-121101-0301	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15- 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**3718**	**3718**	**40,6**
							1483
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	4,4	4,4	826,45	3636	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		17	
	Итого по заработной плате					**3653**	
	Итого по материалам					**49**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
	Итого прямые затраты по разделу 4			**58 923**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 542
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 230
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	12 497
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	71 420
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 028
Итого, тенге	74 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 956
Итого по разделу на подряд, тенге	**80 404**

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод холодный В1 (Блок №1)

1	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м		**32**	**648,91**	**20765**	**60,4**
								5481
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	10,784	826,45	8912	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1888		162	
		Итого по заработной плате					**9074**	
		Итого по материалам					**11463**	
		Итого по эксплуатации машин					**390**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**		
2	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м		**4**	**889**	**3556**	**60,4**
								686
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	1,348	826,45	1114	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0236		21	
		Итого по заработной плате					**1135**	
		Итого по материалам					**2394**	
		Итого по эксплуатации машин					**48**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**		
3	**11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м		**28**	**600,14**	**16804**	**60,4**
								4796
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	9,436	826,45	7798	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1652		142	
		Итого по заработной плате					**7941**	
		Итого по материалам					**8664**	
		Итого по эксплуатации машин					**342**	

4 11-160301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**62**	**532,37**	**33007**	**60,4**
							10620
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	20,894	826,45	17268	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3658		315	
	Итого по заработной плате					**17582**	
	Итого по материалам					**14982**	
	Итого по эксплуатации машин					**757**	
5 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		**126**	**53,6**	**6754**	**60,4**
							3808
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	6,3126	998,65	6304	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**6304**	
	Итого по материалам					**221**	
	Итого по эксплуатации машин					**228**	
6 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**19**	**1508,58**	**28663**	**60,4**
							13341
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	27,93	779,54	21773	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,38		314	
	Итого по заработной плате					**22087**	
	Итого по материалам					**5372**	
	Итого по эксплуатации машин					**1518**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**109 549**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			63 169			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 282			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			954			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			43 097			
	Накладные расходы I уровня, тенге			38 731			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			148 279			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 287			
	Итого, тенге			154 566			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			12 365			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**166 932**			

Раздел 2 Водопровод горячий Т3,Т4 (Блок №1)

22 11-160301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**4**	**889**	**3556**	**60,4**
							686
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	1,348	826,45	1114	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0236		21	
	Итого по заработной плате					**1135**	

	Итого по материалам					**2394**	
	Итого по эксплуатации машин					**48**	
23 11-160301-0203	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**4**	**648,25**	**2593**	**60,4**
							686
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	1,348	826,45	1114	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0236		21	
	Итого по заработной плате					**1135**	
	Итого по материалам					**1431**	
	Итого по эксплуатации машин					**48**	
24 11-160301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м		**35**	**600,2**	**21007**	**60,4**
							5995
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	11,795	826,45	9748	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2065		178	
	Итого по заработной плате					**9925**	
	Итого по материалам					**10832**	
	Итого по эксплуатации машин					**427**	
25 11-160301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**76**	**532,36**	**40459**	**60,4**
							13017
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	25,612	826,45	21167	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484		386	
	Итого по заработной плате					**21552**	
	Итого по материалам					**18364**	
	Итого по эксплуатации машин					**928**	
26 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**29**	**1508,59**	**43749**	**60,4**
							20361
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	42,63	779,54	33232	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,58		479	
	Итого по заработной плате					**33711**	
	Итого по материалам					**8199**	
	Итого по эксплуатации машин					**2318**	
31 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		**119**	**53,6**	**6378**	**60,4**
							3596
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	5,9619	998,65	5954	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5954**	
	Итого по материалам					**208**	
	Итого по эксплуатации машин					**216**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**117 743**			

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			72 329			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 985			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 084			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			41 429			
	Накладные расходы I уровня, тенге			44 342			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			162 084			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 872			
	Итого, тенге			168 956			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			13 516			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**182 472**			
	Раздел 3 Канализация К1 (Блок №1)						
39	**11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	**75**	**556,43**	**41732**	**60,4**
							21715
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,56	42	851,76	35774
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,21		178
		Итого по заработной плате					**35952**
		Итого по материалам					**5544**
		Итого по эксплуатации машин					**414**
41	**11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м	**53**	**527,66**	**27966**	**60,4**
							15959
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,584	30,952	851,76	26364
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0689		58
		Итого по заработной плате					**26422**
		Итого по материалам					**1473**
		Итого по эксплуатации машин					**129**
48	**23-030102-0937**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	**15**	**9572,1**	**143582**	**–**
51	**23-030102-1801**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	шт.	**1**	**6802,38**	**6802**	**–**
53	**23-030102-0303**	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**8**	**9308,81**	**74470**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3			**294 552**		
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			62 138		
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			543		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			236		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			231 872		

	Накладные расходы I уровня, тенге					37 674	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					332 226	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14 086	
	Итого, тенге					346 313	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 705	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**374 018**	

Электроосвещение и электрооборудование

42 13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**280**	**57,68**	**16150**	**42,8**
							4860
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,05	14	807,32	11302	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,056		54	
	Итого по заработной плате					**11356**	
	Итого по материалам					**4708**	
	Итого по эксплуатации машин					**140**	
43 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**220**	**67,6**	**14872**	**42,8**
							4598
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,06	13,2	807,32	10657	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,088		85	
	Итого по заработной плате					**10742**	
	Итого по материалам					**3995**	
	Итого по эксплуатации машин					**221**	
44 13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**300**	**78,86**	**23658**	**42,8**
							7356
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,07	21	807,32	16954	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,24		232	
	Итого по заработной плате					**17186**	
	Итого по материалам					**6103**	
	Итого по эксплуатации машин					**601**	
48 13-080201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м		**275,5**	**626,99**	**172736**	**42,8**
							27546
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,16	44,08	826,45	36430	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	32,15085		27933	
	Итого по заработной плате					**64362**	
	Итого по материалам					**49056**	
	Итого по эксплуатации машин					**87250**	
54 13-080206-0801	**Провод сечением до 6 мм2**	м		**1660**	**17,2**	**28552**	**42,8**
							5873

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (сред	разряд 3,	чел-ч	0,01	16,6	807,32	13402
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0002	0,332		321
	Итого по заработной плате						**13723**
	Итого по материалам						**14316**
	Итого по эксплуатации машин						**832**
	Итого прямые затраты по разделу				**255 968**		

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 744
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	89 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 625
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 179
Накладные расходы I уровня, тенге	50 234
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	306 202
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 983
Итого, тенге	319 184
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 535
Итого по разделу на подряд, тенге	**344 719**

Технологические оборудование

Раздел 1 Сектор А

1	59-100000-1000(пл)Exc	Парта ученическая двухместная	шт	60	6455	387300	–
2	59-100000-1000(пл)Exc	Парта ученическая одноместная ПРИМ.	шт	30	5062	151860	–
3	59-100000-1000(пл)Каз	Стул ученический	шт	150	3330	499500	–
4	59-100000-1000(пл)Баз	Доска классная	шт	6	10089	60534	–
5	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол преподователя	шт	10	12500	125000	–
6	59-100000-1000(пл)ООС	Стул Преподователя	шт	14	3109	43526	–
7	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф пристенный	шт	40	19643	785720	–
		Итого прямые затраты по разделу 1		–			

в том числе	
Технологическое оборудование, тенге	2 053 440
Итого прямые затраты по БЛОКУ 1	**18 086 857**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 900 722**
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**847 145**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**340 416**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**9 285 550**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	3 456 121

	Итого с накладными расходами I уровня, [illegible]е				19 489 537		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				826 356		
	Итого, тенге				20 315 893		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 625 271		
	Технологическое оборудование, тенге				2 053 440		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**23 994 604**		

Блок 2

Раздел 1 Стены

1.1 Стены

5	**11-080701-0101**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	тикальной проекции		**1167,775**	**452,67**	**528622**	**50,8**
								191192
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,434	506,81435	741,27	375686	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,81744		676	
		Итого по заработной плате					**376362**	
		Итого по материалам					**151572**	
		Итого по эксплуатации машин					**1364**	
6	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		**0,61605**	**174416,04**	**107449**	**50,8**
								13561
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	56,4	34,74522	760,41	26421	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,332667		275	
		Итого по заработной плате					**26696**	
		Итого по материалам					**80254**	
		Итого по эксплуатации машин					**775**	
7	**11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3		**201,6**	**7094,51**	**1430253**	**50,8**
								353909
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,38	883,008	713,5	630026	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	80,64		66645	
		Итого по заработной плате					**696671**	
		Итого по материалам					**540672**	
		Итого по эксплуатации машин					**259554**	
9	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**157,5**	**285,54**	**44973**	**62,1**
								14349
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,148	23,31	751,15	17509	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,7725		5597	
		Итого по заработной плате					**23106**	
		Итого по материалам					**6104**	
		Итого по эксплуатации машин					**21359**	
10	**11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**28**	**1338,43**	**37476**	**62,1**
								13723
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,813	22,764	751,15	17099	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	6,048		4998	
		Итого по заработной плате					**22098**	
		Итого по материалам					**910**	
		Итого по эксплуатации машин					**19467**	
12	**11-070503-0103**	**ПРГ3, ПРГ6,ПРГ7, ПРГ1 , масса до 1 т. Укладка**	шт		**22**	**1710,93**	**37640**	**62,1**
								15700
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,19	26,18	788,8	20651	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2547	5,6034		4631	
	Итого по заработной плате					**25282**	
	Итого по материалам					**1262**	
	Итого по эксплуатации машин					**15727**	
13 11-070503-0104	**ПРГ4, ПРГ5 , масса до 3 т. Укладка**	шт		**4**	**2680,33**	**10721**	**62,1**
							4509
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,89	7,56	788,8	5963	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3924	1,5696		1297	
	Итого по заработной плате					**7261**	
	Итого по материалам					**229**	
	Итого по эксплуатации машин					**4529**	
15 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт		**26**	**1345,35**	**34979**	**62,1**
							13092
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,03	26,78	779,54	20876	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2496		206	
	Итого по заработной плате					**21082**	
	Итого по материалам					**13300**	
	Итого по эксплуатации машин					**803**	
19 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		**0,318**	**174416,67**	**55465**	**50,8**
							7000
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	56,4	17,9352	760,41	13638	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,17172		142	
	Итого по заработной плате					**13780**	
	Итого по материалам					**41426**	
	Итого по эксплуатации машин					**400**	
1.2 Парапет							
20 11-080201-1001	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	м3 кладки		**43,88**	**8574,43**	**376246**	**50,8**
							114145
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	6,41	281,2708	751,15	211277	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	16,2356		13418	
	Итого по заработной плате					**224695**	
	Итого по материалам					**112712**	
	Итого по эксплуатации машин					**52257**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**2 663 824**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 339 147			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			376 236			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			97 886			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			948 441			
	Накладные расходы I уровня, тенге			741 180			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 405 004			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			144 372			
	Итого, тенге			3 549 376			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			283 950			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**3 833 326**			
Раздел 2 +ПЕРЕГОРОДКИ							

23 11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной 2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	док (за вычетом проемов)		**396,86**	**1555,23**	**617210**	**50,8**
							218069
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,43	567,5098	732,02	415429	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	16,74749		13841	
	Итого по заработной плате					**429270**	
	Итого по материалам					**148552**	
	Итого по эксплуатации машин					**53229**	
25 11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		**0,096**	**22854,17**	**2194**	**48,5**
							175
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	4,9	0,4704	732,02	344	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,01891		16	
	Итого по заработной плате					**360**	
	Итого по материалам					**1790**	
	Итого по эксплуатации машин					**60**	
26 11-090306-0102	**Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2		**30,271**	**2041,72**	**61805**	**60,9**
							34729
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	2,16	65,38536	864,1	56499	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,53277		527	
	Итого по заработной плате					**57026**	
	Итого по материалам					**3165**	
	Итого по эксплуатации машин					**2141**	
27 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,02212**	**346249,9**	**7659**	**–**
28 21-130816-3504	**Пластикат листовой**	т		**0,454**	**332205,84**	**150821**	**–**
29 21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт		**10**	**787,44**	**7874**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2			**847 563**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			472 272			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			55 430			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14 384			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			319 861			
	Накладные расходы I уровня, тенге			252 973			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 100 536			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			46 663			
	Итого, тенге			1 147 199			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			91 776			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 238 975**			
Раздел 3 +ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЯ							
30 11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт		**166**	**5062,19**	**840324**	**62,1**
							239448
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,74	454,84	779,54	354566	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	37,5326		31019	
	Итого по заработной плате					**385585**	

	Итого по материалам					**372181**	
	Итого по эксплуатации машин					**113577**	
31 11-070505-0104	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт		**85**	**3842,18**	**326585**	**62,1**
							93749
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,1	178,5	779,54	139148	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	14,297		11816	
	Итого по заработной плате					**150964**	
	Итого по материалам					**143290**	
	Итого по эксплуатации машин					**44147**	
38 11-460302-0405	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие		**80**	**516,9**	**41352**	**50,8**
							16661
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,3779	30,232	817,19	24705	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1224	9,792		8093	
	Итого по заработной плате					**32798**	
	Итого по эксплуатации машин					**16647**	
39 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (А1, А2)**	альных элементов		**0,161**	**414689,44**	**66765**	**62,1**
							3827
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	42,7	6,8747	876,44	6025	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,16583		137	
	Итого по заработной плате					**6162**	
	Итого по материалам					**60008**	
	Итого по эксплуатации машин					**732**	
3.1 МУ-1, МУ-3, МУ-3.1, МУ-4, МУ-5							
40 11-060801-0103							
	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		**3,07**	**27581,43**	**84675**	**48,5**
							6664
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	5,75	17,6525	741,27	13085	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,78561		655	
	Итого по заработной плате					**13740**	
	Итого по материалам					**69107**	
	Итого по эксплуатации машин					**2483**	
41 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,27036**	**94348,62**	**25508**	**–**
42 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,05368**	**153951,01**	**8264**	**–**
43 21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,04834**	**137152,63**	**6630**	**–**
3.2 УМ-2 (3шт)							
44 11-060801-0103							
	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		**4,35**	**27582,3**	**119983**	**48,5**
							9442
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	5,75	25,0125	741,27	18541	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	1,11317		928	
	Итого по заработной плате					**19469**	
	Итого по материалам					**97921**	

	Итого по эксплуатации машин					**3521**	
45 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,32124**	**153951,01**	**49455**	–
46 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,11892**	**94348,62**	**11220**	–
47 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,02628**	**137152,63**	**3604**	–
48 21-050301-0307	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,22488**	**94348,62**	**21217**	–
49 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,01404**	**97536,12**	**1369**	–
50 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС-1 (УМ2)**	т		**0,02064**	**137152,63**	**2831**	–
3.3 Монолитная плита-6 (4шт)							
51 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,201**	**94348,62**	**18964**	–
52 21-050301-2706	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм**	т		**0,062**	**119343,43**	**7399**	–
53 21-050301-0301	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,05**	**96624,97**	**4831**	–
54 21-050301-2708	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм**	т		**0,019**	**130271,71**	**2475**	–
55 11-060801-0104	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		**3,488**	**30874,71**	**107691**	**48,5** **12900**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	10	34,88	741,27	25855	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	0,88874		742	
	Итого по заработной плате					**26597**	
	Итого по материалам					**79023**	
	Итого по эксплуатации машин					**2813**	
3.4 Монолитная плита-7							
56 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,05024**	**97536,12**	**4900**	–
57 21-050301-2706	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм**	т		**0,01548**	**119343,43**	**1847**	–
58 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,01244**	**137152,63**	**1706**	–
59 11-060801-0104	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		**0,642**	**30873,83**	**19821**	**48,5** **2374**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	10	6,42	741,27	4759	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	0,16358		136	

	Итого по заработной плате					**4895**	
	Итого по материалам					**14544**	
	Итого по эксплуатации машин					**518**	
60 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,00234**	**153951,01**	**360**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3			**1 779 776**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			586 684			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			184 438			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			53 526			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 008 654			
	Накладные расходы I уровня, тенге			385 065			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 164 841			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			91 789			
	Итого, тенге			2 256 630			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			180 530			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 437 161**			
Раздел 4 +КРОВЛЯ							
4.1 Чердак							
61 11-080201-0109	**Стены приямков и каналов. Кладка**	м3 кладки		**3,5**	**19996,29**	**69987**	**50,8**
							8077
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	5,95	20,825	713,5	14859	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,26		1041	
	Итого по заработной плате					**15900**	
	Итого по материалам					**51072**	
	Итого по эксплуатации машин					**4056**	
62 11-070105-0201	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	орных конструкций		**36**	**421,64**	**15179**	**62,1**
							7297
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,408	14,688	741,27	10888	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,9072		863	
	Итого по заработной плате					**11751**	
	Итого по материалам					**1004**	
	Итого по эксплуатации машин					**3287**	
63 21-049999-0807	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012К=0,480;**	м2		**17,28**	**3670,72**	**63430**	–
64 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности		**47,15**	**840,53**	**39631**	**54,8**
							14240
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,65	30,6475	779,54	23891	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	2,50838		2095	
	Итого по заработной плате					**25986**	
	Итого по материалам					**13007**	
	Итого по эксплуатации машин					**2733**	

65	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривани ментно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**					
			гуриваемой поверхности		**116,39**	**840,52**	**97828**	**54,8**
								35152
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,65	75,6535	779,54	58975	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	6,19195		5171	
		Итого по заработной плате					**64146**	
		Итого по материалам					**32108**	
		Итого по эксплуатации машин					**6745**	
66	**11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РШ-1**					
			т конструкций		**0,36**	**38677,78**	**13924**	**60,9**
								7542
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	46,6	16,776	732,02	12280	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,1116		105	
		Итого по заработной плате					**12385**	
		Итого по материалам					**929**	
		Итого по эксплуатации машин					**715**	
67	**21-060405-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**					
			т		**0,36**	**403888,27**	**145400**	**–**
68	**11-090606-0113**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж**					
			т конструкций		**0,30144**	**36866,37**	**11113**	**60,9**
								5900
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	36,3	10,94227	826,45	9043	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	0,67824		645	
		Итого по заработной плате					**9688**	
		Итого по материалам					**321**	
		Итого по эксплуатации машин					**1749**	
69	**21-050106-0401**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**					
			т		**0,30144**	**155366,77**	**46834**	**–**
70	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**					
			ливаемой поверхности		**10,44**	**580,17**	**6057**	**54,8**
								2812
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,646	6,74424	760,41	5128	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00418		4	
		Итого по заработной плате					**5132**	
		Итого по материалам					**923**	
		Итого по эксплуатации машин					**6**	
71	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**					
			орных конструкций		**144**	**285,54**	**41118**	**62,1**
								13119
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,148	21,312	751,15	16009	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,192		5117	
		Итого по заработной плате					**21126**	
		Итого по материалам					**5580**	