	Итого по эксплуатации машин					**685**	
257 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**62,15**	**957,46**	**59506**	**60,9**
							10178
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,361	22,43615	682,02	15302	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,76506		1410	
	Итого по заработной плате					**16712**	
	Итого по материалам					**40322**	
	Итого по эксплуатации машин					**3882**	
258 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;**	м2 покрытия		**-62,15**	**217,6**	**-13524**	**60,9**
							-642
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0208	-1,29272	682,02	-882	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	-0,23617		-173	
	Итого по заработной плате					**-1055**	
	Итого по материалам					**-12318**	
	Итого по эксплуатации машин					**-324**	
259 11-110101-3902	**Плинтуса цементные. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**65,2575**	**114,91**	**7499**	**60,9**
							3429
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,104	6,78678	826,45	5609	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0261		22	
	Итого по заработной плате					**5631**	
	Итого по материалам					**1846**	
	Итого по эксплуатации машин					**44**	
6.6 Узел 340 площ.-14,96 м2							
262 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**14,96**	**2528,54**	**37827**	**60,9**
							7456
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,06	15,8576	751,15	11911	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,43982		332	
	Итого по заработной плате					**12243**	
	Итого по материалам					**25220**	
	Итого по эксплуатации машин					**696**	
263 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**15,708**	**443,28**	**6963**	**60,9**
							1850
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,236	3,70709	817,19	3029	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00942		8	
	Итого по заработной плате					**3037**	
	Итого по материалам					**3918**	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
6.7 Узел 417 площ.=131,5 м2							
265 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**131,5**	**614,83**	**80850**	**60,9**
							20189
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	46,814	682,02	31928	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,67005		1223	
	Итого по заработной плате					**33151**	
	Итого по материалам					**46584**	

	Итого по эксплуатации машин					**2338**	
266 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=4; ktpm1=4; kзпр1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;**	м2 стяжки		**131,5**	**377,46**	**49636**	**60,9**
							1454
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0176	2,3144	682,02	1578	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,1046		809	
	Итого по заработной плате					**2387**	
	Итого по материалам					**46469**	
	Итого по эксплуатации машин					**1589**	
267 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**131,5**	**2528,56**	**332506**	**60,9**
							65536
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,06	139,39	751,15	104703	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,8661		2909	
	Итого по заработной плате					**107612**	
	Итого по материалам					**221683**	
	Итого по эксплуатации машин					**6120**	
268 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**138,075**	**443,24**	**61200**	**60,9**
							16258
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,236	32,5857	817,19	26629	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,08285		68	
	Итого по заработной плате					**26697**	
	Итого по материалам					**34433**	
	Итого по эксплуатации машин					**138**	
6.8 Узел 345 площ.=28,69 м2							
269 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**28,69**	**614,81**	**17639**	**60,9**
							4405
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	10,21364	682,02	6966	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,36436		267	
	Итого по заработной плате					**7233**	
	Итого по материалам					**10163**	
	Итого по эксплуатации машин					**510**	
270 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**28,69**	**1013,21**	**29069**	**60,9**
							7165
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,416	11,93504	967,18	11543	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,28116		222	
	Итого по заработной плате					**11765**	
	Итого по материалам					**16139**	
	Итого по эксплуатации машин					**1387**	
271 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**28,69**	**614,81**	**17639**	**60,9**
							4405
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	10,21364	682,02	6966	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,36436		267	
	Итого по заработной плате					**7233**	
	Итого по материалам					**10163**	

	Итого по эксплуатации машин						**510**
272 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**28,69**	**2528,58**	**72545**	**60,9**
							14298
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,06	30,4114	751,15	22844	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,84349		634	
	Итого по заработной плате					**23478**	
	Итого по материалам					**48366**	
	Итого по эксплуатации машин					**1335**	
273 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**30,1245**	**443,23**	**13352**	**60,9**
							3547
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,236	7,10938	817,19	5810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01807		15	
	Итого по заработной плате					**5825**	
	Итого по материалам					**7512**	
	Итого по эксплуатации машин					**30**	
6.9 Узел 589 площ.=290,72 м2							
275 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**290,72**	**614,84**	**178745**	**60,9**
							44634
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	103,49632	682,02	70587	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,69214		2703	
	Итого по заработной плате					**73290**	
	Итого по материалам					**102988**	
	Итого по эксплуатации машин					**5170**	
276 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;**	м2 стяжки		**290,72**	**377,46**	**109736**	**60,9**
							3214
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0176	5,11667	682,02	3490	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	2,44205		1788	
	Итого по заработной плате					**5278**	
	Итого по материалам					**102734**	
	Итого по эксплуатации машин					**3512**	
6.10 Узел 253 площ.=120,43 м2							
281 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**120,43**	**614,82**	**74043**	**60,9**
							18489
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	42,87308	682,02	29240	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,52946		1120	
	Итого по заработной плате					**30360**	
	Итого по материалам					**42662**	
	Итого по эксплуатации машин					**2141**	
282 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;**	м2 стяжки		**120,43**	**377,46**	**45458**	**60,9**

							1332
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0176	2,11957	682,02	1446	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,01161		741	
	Итого по заработной плате					**2187**	
	Итого по материалам					**42557**	
	Итого по эксплуатации машин					**1455**	
6.11 Узел 735 площ.=14,96 м2							
286 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**14,96**	**614,84**	**9198**	**60,9**
							2297
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	5,32576	682,02	3632	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,18999		139	
	Итого по заработной плате					**3771**	
	Итого по материалам					**5300**	
	Итого по эксплуатации машин					**266**	
287 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;**	м2 стяжки		**14,96**	**377,54**	**5648**	**60,9**
							166
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0176	0,2633	682,02	180	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,12566		92	
	Итого по заработной плате					**272**	
	Итого по материалам					**5287**	
	Итого по эксплуатации машин					**181**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**3 394 184**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 015 547			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			77 436			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			35 919			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 301 201			
	Накладные расходы I уровня, тенге			640 345			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 034 529			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			171 064			
	Итого, тенге			4 205 593			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			336 447			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**4 542 040**			
Раздел 7 Отделочные работы							
7.1 Внутренняя отделка							
299 11-080701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	м2		**521,9**	**769,52**	**401612**	**50,8**
							138358
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,702	366,3738	741,27	271582	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,93942		776	

	Итого по заработной плате					**272358**	
	Итого по материалам					**128462**	
	Итого по эксплуатации машин					**1568**	
300 11-150206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2		**1162**	**248,38**	**288618**	**54,8**
							148438
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,298	346,276	779,54	269936	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,2782		936	
	Итого по заработной плате					**270872**	
	Итого по материалам					**16979**	
	Итого по эксплуатации машин					**1701**	
302 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2		**3330,82**	**1026,89**	**3420386**	**54,8**
							1174502
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,74	2464,8068	807,32	1989888	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	184,527428		153364	
	Итого по заработной плате					**2143252**	
	Итого по материалам					**1227709**	
	Итого по эксплуатации машин					**202777**	
305 11-150107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки		**444,2**	**3687,36**	**1637924**	**54,8**
							385566
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2	888,4	788,8	700770	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,82012		2818	
	Итого по заработной плате					**703588**	
	Итого по материалам					**931671**	
	Итого по эксплуатации машин					**5483**	
306 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2		**151,34**	**2244,07**	**339618**	**54,8**
							119725
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,79	270,8986	798,06	216193	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,117604		2282	
	Итого по заработной плате					**218475**	
	Итого по материалам					**119277**	
	Итого по эксплуатации машин					**4148**	
	Итого прямые затраты по разделу 7			**6 088 157**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 448 369			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			215 677			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			160 177			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 424 097			
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 966 589			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			8 054 731			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			341 521			

	Итого, тенге			8 396 252			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			671 700			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**9 067 952**			
Раздел 8 Лестница Л-1							
308 11-070108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**3**	**2724,33**	**8173**	**62,1**
							3103
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,75	5,25	769,67	4041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,155		955	
	Итого по заработной плате					**4996**	
	Итого по материалам					**414**	
	Итого по эксплуатации машин					**3718**	
309 11-070108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**2**	**4435**	**8870**	**62,1**
							3423
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,92	5,84	769,67	4495	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231		1017	
	Итого по заработной плате					**5512**	
	Итого по материалам					**420**	
	Итого по эксплуатации машин					**3955**	
310 21-040110-9907	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2		**18,61**	**6104,06**	**113597**	**–**
311 11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания		**0,19**	**2763,16**	**525**	**50,8**
							101
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,85	0,1615	701,16	113	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1026		86	
	Итого по заработной плате					**199**	
	Итого по материалам					**219**	
	Итого по эксплуатации машин					**193**	
312 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		**0,79**	**21292,41**	**16821**	**48,5**
							873
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,82	2,2278	741,27	1651	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,17862		148	
	Итого по заработной плате					**1799**	
	Итого по материалам					**14599**	
	Итого по эксплуатации машин					**571**	
313 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**0,802**	**831**	**666**	**–**
314 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**0,225**	**15946,67**	**3588**	**50,8**
							408
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,54	1,0215	713,5	729	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,09		74	
	Итого по заработной плате					**803**	
	Итого по материалам					**2569**	
	Итого по эксплуатации машин					**290**	

315 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладки**						
	Устройство по готовому основанию	м ступеней		**6**	**908,33**	**5450**	**62,1**
							3188
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,08	6,48	779,54	5051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0882		83	
	Итого по заработной плате					**5134**	
	Итого по материалам					**212**	
	Итого по эксплуатации машин					**187**	
316 21-040110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**6**	**2205,61**	**13234**	**–**
317 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**4**	**1345,5**	**5382**	**62,1**
							2015
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,03	4,12	779,54	3212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384		32	
	Итого по заработной плате					**3244**	
	Итого по материалам					**2046**	
	Итого по эксплуатации машин					**124**	
318 21-040102-0102	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.		**4**	**1348**	**5392**	**–**
319 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**1**	**1339**	**1339**	**62,1**
							491
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,813	0,813	751,15	611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216		179	
	Итого по заработной плате					**790**	
	Итого по материалам					**33**	
	Итого по эксплуатации машин					**695**	
320 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**0,079**	**51502,47**	**4069**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 8			**187 106**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			19 903			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			9 733			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 574			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			157 470			
	Накладные расходы I уровня, тенге			13 602			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			200 708			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			8 510			
	Итого, тенге			209 218			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			16 737			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**225 955**			

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Узел управления №3 (Блок3)

2	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	-10	1288,28	-12883
4	29-000000-0000(пл)Пра	Манометр показывающий МП160кг/см2	шт	-2	1339,29	-2679
6	23-040101-1202	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-2	28975	-57950
7	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	-4	1386,53	-5546
10	23-040502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-6	2643,22	-15859
11	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	-12	455,67	-5468
13	23-040502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-2	3384,16	-6768
14	23-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	-4	710,94	-2844
15	23-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	-2	4230,07	-8460
16	23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	-4	866,22	-3465
17	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-2	5758,5	-11517
18	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	-4	1003,3	-4013
20	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	-2	9497,64	-18995
21	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	-4	1386,53	-5546
22	23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-2	765,61	-1531
23	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	-10	938,63	-9386
30	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	-0,12	32734,86	-3928
32	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/К=1,150;	1000м2	-0,0069	475420,98	-3280
		Итого прямые затраты по разделу 1		**-180 118**		

в том числе

	- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			-180 118			
	Накладные расходы I уровня, тенге			0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			-180 118			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			-7 637			
	Итого, тенге			-187 755			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			-15 020			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**-202 775**			
Раздел 2 Система отопление №3 (Блок3)							
34 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**35**	**375,86**	**13155**	**60,4**
							5280
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	10,395	826,45	8591	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,175		152	
	Итого по заработной плате					**8742**	
	Итого по материалам					**4192**	
	Итого по эксплуатации машин					**373**	
35 11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м		**185**	**410,09**	**75867**	**60,4**
							27911
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	54,945	826,45	45409	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,925		801	
	Итого по заработной плате					**46210**	
	Итого по материалам					**28488**	
	Итого по эксплуатации машин					**1970**	
36 11-160301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м		**10**	**531,4**	**5314**	**60,4**
							1509
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	2,97	826,45	2455	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,05		44	
	Итого по заработной плате					**2499**	
	Итого по материалам					**2752**	
	Итого по эксплуатации машин					**107**	
37 11-160401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м		**140**	**512,72**	**71781**	**60,4**
							39981
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,553	77,42	838,79	64939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,484		1254	
	Итого по заработной плате					**66194**	
	Итого по материалам					**3388**	
	Итого по эксплуатации машин					**3452**	
41 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		**128**	**514,19**	**65816**	**60,4**
							36553

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средни зряд 4,	чел-ч	0,553	70,784	838,79	59373	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,3568		1147	
	Итого по заработной плате					**60519**	
	Итого по материалам					**3287**	
	Итого по эксплуатации машин					**3156**	
43 11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м		**104**	**1455,78**	**151401**	**60,4**
							35222
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,656	68,224	838,79	57226	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,2896		1089	
	Итого по заработной плате					**58315**	
	Итого по материалам					**91081**	
	Итого по эксплуатации машин					**3094**	
44 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		**644**	**53,59**	**34512**	**60,4**
							19461
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	32,2644	998,65	32221	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**32221**	
	Итого по материалам					**1125**	
	Итого по эксплуатации машин					**1166**	
45 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м		**104**	**57,74**	**6005**	**60,4**
							3143
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	5,2104	998,65	5203	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5203**	
	Итого по материалам					**614**	
	Итого по эксплуатации машин					**188**	
46 11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		**178,05**	**9204**	**1638772**	**60,4**
							61617
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,682	121,4301	769,67	93461	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0606	10,78983		8554	
	Итого по заработной плате					**102015**	
	Итого по материалам					**1528573**	
	Итого по эксплуатации машин					**16739**	
59 11-181101-0105	**Терморегуляторы RA2945. Установка**	комплект		**35**	**124,73**	**4366**	**60,4**
							2223
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,12	4,2	876,44	3681	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3681**	
	Итого по материалам					**685**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**2 066 989**			

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 372 559

	- затраты на эксплуатацию машинистов, т			30 246			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13 040			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 664 184			
	Накладные расходы I уровня, тенге			232 902			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 299 890			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			97 515			
	Итого, тенге			2 397 406			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			191 792			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 589 198**			
	Раздел 4 Теплоснабжение калориферов П-3 П3 П4 (Блок3)						
131 11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**3**	**376,33**	**1129**	**60,4**
							452
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	0,891	826,45	736	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015		13	
	Итого по заработной плате					**749**	
	Итого по материалам					**360**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
132 11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м		**3**	**471,67**	**1415**	**60,4**
							452
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,297	0,891	826,45	736	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015		13	
	Итого по заработной плате					**749**	
	Итого по материалам					**646**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
133 11-160401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м		**36**	**853,75**	**30735**	**60,4**
							10281
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,553	19,908	838,79	16699	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3816		322	
	Итого по заработной плате					**17022**	
	Итого по материалам					**13148**	
	Итого по эксплуатации машин					**888**	
134 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		**38**	**514,21**	**19540**	**60,4**
							10851
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,553	21,014	838,79	17626	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,4028		340	
	Итого по заработной плате					**17966**	
	Итого по материалам			0		**976**	
	Итого по эксплуатации машин					**938**	
136 11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м		**16**	**1455,75**	**23292**	**60,4**
							5419

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средни	зряд 4,	чел-ч	0,656	10,496	838,79	8804
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0124	0,1984		168
	Итого по заработной плате						**8972**
	Итого по материалам						**14012**
	Итого по эксплуатации машин						**476**
137 11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка**		м		**6**	**1455,5**	**8733** **60,4**
							2031
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,		чел-ч	0,656	3,936	838,79	3301
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0124	0,0744		62
	Итого по заработной плате						**3363**
	Итого по материалам						**5254**
	Итого по эксплуатации машин						**178**
138 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		м		**80**	**53,6**	**4288** **60,4**
							2418
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,		чел-ч	0,0501	4,008	998,65	4003
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	–	–		–
	Итого по заработной плате						**4003**
	Итого по материалам						**140**
	Итого по эксплуатации машин						**145**
139 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		трубопровода		**22**	**57,73**	**1270** **60,4**
							665
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,		чел-ч	0,0501	1,1022	998,65	1101
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	–	–		–
	Итого по заработной плате						**1101**
	Итого по материалам						**129**
	Итого по эксплуатации машин						**40**
141 11-160601-0102	**Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		шт.		**4**	**1508,75**	**6035** **60,4**
							2809
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,		чел-ч	1,47	5,88	779,54	4584
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,02	0,08		66
	Итого по заработной плате						**4650**
	Итого по материалам						**1131**
	Итого по эксплуатации машин						**320**
144 11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		фильтр		**3**	**17944,67**	**53834** **60,4**
							1394
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,		чел-ч	0,91	2,73	798,06	2179
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,05	0,15		129
	Итого по заработной плате						**2308**
	Итого по материалам						**51231**
	Итого по эксплуатации машин						**424**

145 13-121101-0301	**Арматура фланцевая с электрическим п[illegible]одом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15- 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**3719**	**7438**	**40,6**
							2966
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	4,4	8,8	826,45	7273	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		33	
	Итого по заработной плате					**7306**	
	Итого по материалам					**98**	
	Итого по эксплуатации машин					**67**	
148 11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт		**2**	**1492**	**2984**	**60,4**
							1395
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	2,94	779,54	2292	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02		17	
	Итого по заработной плате					**2309**	
	Итого по материалам					**566**	
	Итого по эксплуатации машин					**126**	
151 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**8**	**1508,5**	**12068**	**60,4**
							5616
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	11,76	779,54	9167	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16		132	
	Итого по заработной плате					**9299**	
	Итого по материалам					**2262**	
	Итого по эксплуатации машин					**639**	
	Итого прямые затраты по разделу 4			**172 761**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			78 501			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 307			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 296			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			89 953			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			46 749			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			219 510			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 307			
	Итого, тенге			228 817			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			18 305			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**247 122**			
	Раздел 5 Транзитная теплосеть						
160 11-240101-0104	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км		**0,094**	**667595,74**	**62754**	**62,1**
							28023

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средни	азряд 4,	чел-ч	482	45,308	838,79	38004
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	73,66	6,92404		7121
	Итого по заработной плате						**45125**
	Итого по материалам						**1749**
	Итого по эксплуатации машин						**23001**
162 11-240101-0103	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км			**0,046**	**587760,87**	**27037**
							62,1
							12244
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,		чел-ч	430	19,78	826,45	16347
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	70,98	3,26508		3370
	Итого по заработной плате						**19717**
	Итого по материалам						**471**
	Итого по эксплуатации машин						**10219**
164 11-240101-0102	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	л трубопровода			**0,054**	**573444,44**	**30966**
							62,1
							13981
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,		чел-ч	420	22,68	817,19	18534
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	71,14	3,84156		3978
	Итого по заработной плате						**22513**
	Итого по материалам						**540**
	Итого по эксплуатации машин						**11892**
165 23-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,010;**	м			**54,54**	**721,02**	**39324**
							–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**160 081**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 885		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				45 112		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 469		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 084		
	Накладные расходы I уровня, тенге				54 248		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				214 329		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 088		
	Итого, тенге				223 416		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 873		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**241 289**		
	Раздел 1 Водопровод холодный В1(Блок №3)						
1 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м			**5**	**556,4**	**2782**
							60,4
							1448
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,		чел-ч	0,56	2,8	851,76	2385
01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0028	0,014		12
	Итого по заработной плате						**2397**

	Итого по материалам					**370**	
	Итого по эксплуатации машин					**27**	
3 11-160301-0208	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 70- 80 мм. Прокладка**	м		**56**	**2088,45**	**116953**	**60,4**
							15214
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,555	31,08	788,8	24516	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,7952		673	
	Итого по заработной плате					**25189**	
	Итого по материалам					**90838**	
	Итого по эксплуатации машин					**1599**	
4 11-160301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		**20**	**1281**	**25620**	**60,4**
							4433
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,433	8,66	826,45	7157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,216		182	
	Итого по заработной плате					**7340**	
	Итого по материалам					**18035**	
	Итого по эксплуатации машин					**428**	
5 11-160301-0203	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м		**22**	**648,95**	**14277**	**60,4**
							3768
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	7,414	826,45	6127	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1298		112	
	Итого по заработной плате					**6239**	
	Итого по материалам					**7881**	
	Итого по эксплуатации машин					**269**	
6 11-160301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м		**32**	**600,16**	**19205**	**60,4**
							5481
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	10,784	826,45	8912	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1888		162	
	Итого по заработной плате					**9074**	
	Итого по материалам					**9903**	
	Итого по эксплуатации машин					**390**	
7 11-160301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**110**	**532,37**	**58561**	**60,4**
							18842
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	37,07	826,45	30637	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,649		558	
	Итого по заработной плате					**31195**	
	Итого по материалам					**26581**	
	Итого по эксплуатации машин					**1343**	
8 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м		**56**	**57,75**	**3234**	**60,4**
							1692
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	2,8056	998,65	2802	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**2802**	
	Итого по материалам					**331**	
	Итого по эксплуатации машин					**101**	
9 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		**184**	**53,59**	**9861**	**60,4**
							5560
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,0501	9,2184	998,65	9206	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9206**	
	Итого по материалам					**322**	
	Итого по эксплуатации машин					**333**	
10 11-160601-0103	**Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		**1**	**2698**	**2698**	**60,4**
							1246
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,6	2,6	779,54	2027	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04		897	
	Итого по заработной плате					**2063**	
	Итого по материалам					**494**	
	Итого по эксплуатации машин					**177**	
13 11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		**25**	**2699,08**	**67477**	**60,4**
							31146
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,6	65	779,54	50670	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1		897	
	Итого по заработной плате					**51567**	
	Итого по материалам					**12372**	
	Итого по эксплуатации машин					**4435**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**320 667**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			144 439			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			9 102			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 494			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			167 127			
	Накладные расходы I уровня, тенге			88 830			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			409 498			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			17 363			
	Итого, тенге			426 860			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			34 149			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**461 009**			
	Раздел 3 Водопровод горячий Т3, Т4 (Блок №3)						
38 11-160301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		**20**	**1281**	**25620**	**60,4**

							4433
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,433	8,66	826,45	7157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,216		182	
	Итого по заработной плате					**7340**	
	Итого по материалам					**18035**	
	Итого по эксплуатации машин					**428**	
39 11-160301-0205	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м		**1,869**	**1042,11**	**1948**	**60,4**
							320
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	0,629853	826,45	521	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0110271		9	
	Итого по заработной плате					**530**	
	Итого по материалам					**1403**	
	Итого по эксплуатации машин					**24**	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**27 568**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 678			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			452			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			192			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			19 438			
	Накладные расходы I уровня, тенге			4 753			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			32 321			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 370			
	Итого, тенге			33 691			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			2 695			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**36 387**			
	Раздел 4 Канализация К1 (Блок №3)						
59 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м		**134**	**556,43**	**74562**	**60,4**
							38797
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,56	75,04	851,76	63916	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,3752		318	
	Итого по заработной плате					**64234**	
	Итого по материалам					**9906**	
	Итого по эксплуатации машин					**740**	
61 11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**110**	**527,65**	**58042**	**60,4**
							33122
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,584	64,24	851,76	54717	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,143		121	
	Итого по заработной плате					**54838**	
	Итого по материалам					**3057**	
	Итого по эксплуатации машин					**268**	

68 23-030102-0937	**Умывальник керамический с переливом ириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.		**22**	**9572,1**	**210586**	–
73 23-030102-1801	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	шт.		**4**	**6802,38**	**27210**	–
75 23-030102-0303	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		**7**	**9308,81**	**65162**	–
	Итого прямые затраты по разделу 4			**435 561**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			118 633			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 008			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			439			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			315 920			
	Накладные расходы I уровня, тенге			71 920			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			507 481			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			21 517			
	Итого, тенге			528 998			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			42 320			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**571 318**			

Электроосвещение и электрооборудование

58 13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**3990**	**57,68**	**230143**	**42,8**
							69264
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,05	199,5	807,32	161060	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,798		772	
	Итого по заработной плате					**161832**	
	Итого по материалам					**67091**	
	Итого по эксплуатации машин					**1999**	
59 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**2500**	**67,6**	**169000**	**42,8**
							52244
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,06	150	807,32	121098	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1		967	
	Итого по заработной плате					**122065**	
	Итого по материалам					**45403**	
	Итого по эксплуатации машин					**2505**	

60 13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильны общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**620**	**78,86**	**48893**	**42,8**
							15202
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,07	43,4	807,32	35038	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,496		480	
	Итого по заработной плате					**35518**	
	Итого по материалам					**12613**	
	Итого по эксплуатации машин					**1242**	
65 13-080201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**489**	**627**	**306603**	**42,8**
							48895
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,16	78,24	826,45	64661	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	57,0663		49579	
	Итого по заработной плате					**114240**	
	Итого по материалам					**87073**	
	Итого по эксплуатации машин					**154868**	
74 13-080206-0801	**Провод сечением до 6 мм2**	м		**4110**	**17,2**	**70692**	**42,8**
							14542
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,01	41,1	807,32	33181	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,822		795	
	Итого по заработной плате					**33976**	
	Итого по материалам					**35443**	
	Итого по эксплуатации машин					**2059**	
77 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**1015**	**299,21**	**303699**	**42,8**
							78083
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,22	223,3	807,32	180275	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,233		2161	
	Итого по заработной плате					**182436**	
	Итого по материалам					**113480**	
	Итого по эксплуатации машин					**9944**	
78 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**55**	**367,51**	**20213**	**42,8**
							5662
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,29	15,95	807,32	12877	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,363		351	
	Итого по заработной плате					**13228**	
	Итого по материалам					**6174**	
	Итого по эксплуатации машин					**1162**	
79 13-080206-1903	**Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**60**	**404,4**	**24264**	**42,8**
							7060
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,33	19,8	807,32	15985	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,528		511	
	Итого по заработной плате					**16496**	
	Итого по материалам					**6664**	

	Итого по эксплуатации машин					**1615**	
99 13-080201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**		**78**	**627**	**48906**	**42,8**
							7799
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,16	12,48	826,45	10314	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	9,1026		7908	
	Итого по заработной плате					**18222**	
	Итого по материалам					**13889**	
	Итого по эксплуатации машин					**24703**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**825 331**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			415 038			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			162 673			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			52 594			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			247 623			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			200 146			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 025 481			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			43 480			
	Итого, тенге			1 068 961			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			85 517			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 154 478**			

Технологическое оборудование

Раздел 1 Сектор Г

1	**59-100000-1000(пл)Exc**	**Стол ученический двухместный**	шт	**6**	**6455**	**38730**	–
2	**59-100000-1000(пл)Каз**	**Стул ученический одноместный**	шт	**24**	**3330**	**79920**	–
3	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол предподователя**	шт	**3**	**12500**	**37500**	–
4	**59-100000-1000(пл)ООС**	**Стул преподователя**	шт	**14**	**3037**	**42518**	–
5	**59-100000-1000(пл)Баз**	**Доска классная**	шт	**1**	**10089**	**10089**	–
6	**59-100000-1000(пл)Inte**	**Экран свертывающийся**	шт	**1**	**25580**	**25580**	–
7	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Прилавок для холодных закусок**	шт	**1**	**205357**	**205357**	–
8	**59-100000-1000(пл)Mar**	**Мармит для блюд**	шт	**2**	**30257**	**60514**	–
9	**59-100000-1000(пл)Ком**	**Электрическая плита с духовкой**	шт	**2**	**112500**	**225000**	–
10	**59-100000-1000(пл)Ali /**	**Электросковорода**	шт	**1**	**10855**	**10855**	–
11	**59-100000-1000(пл)Cat**	**Машина взбивальная**	шт	**1**	**49107**	**49107**	–
12	**59-100000-1000(пл)Hor**	**Хлеборезка**	шт	**1**	**294643**	**294643**	–
13	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол производственный**	шт	**5**	**10714**	**53570**	–
14	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол для разделки мяса**	шт	**1**	**51786**	**51786**	–
15	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стеллаж**	шт	**3**	**10000**	**30000**	–
16	**59-100000-1000(пл)Тех**	**Миксер**	шт	**1**	**5625**	**5625**	–
17	**59-100000-1000(пл)Opti**	**Электрочайник**	шт	**1**	**8178**	**8178**	–
18	**59-100000-1000(пл)Tita**	**Электромясорубка**	шт	**1**	**62500**	**62500**	–
19	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол для сбора остатков пищи**	шт	**3**	**51786**	**155358**	–
20	**59-100000-1000(пл)Тех**	**Многофункциональная овощечистка**	шт	**1**	**4732**	**4732**	–
21	**59-100000-1000(пл)Ком**	**Посудомоечная машина**	шт	**1**	**47250**	**47250**	–
22	**59-100000-1000(пл)Вам**	**Электроовощерезка**	шт	**1**	**10732**	**10732**	–
23	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Шкаф для посуды**	шт	**1**	**29464**	**29464**	–
24	**59-100000-1000(пл)Mar**	**Холодильный шкаф**	шт	**2**	**89553**	**179106**	–
25	**23-030102-1104**	**Мойка**	шт.	**2**	**2462,24**	**4924**	–

26	59-100000-1000(пл)ТОС	Шторы раздвижные		шт	8	5536	44288	–
27	59-100000-1000(пл)Mar	Морозильный шкаф		шт	1	89553	89553	–
28	59-100000-1000(пл)ТОС	Кассета настенная для тарелок		шт	2	11607	23214	–
29	59-100000-1000(пл)Stro	Электрокотел		шт	1	27679	27679	–
30	59-100000-1000(пл)ТОС	Подтоварник		шт	2	17321	34642	–
31	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф для спец. одежды		шт	3	17857	53571	–
32	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол производственный		шт	3	10714	32142	–
33	23-030102-1104	Мойка		шт.	3	2462,24	7387	–
34	23-051207-2601	Привод универсальный		шт.	1	67817,33	67817	–
35	59-100000-1000(пл)Asia	Электрополотенце		шт	1	5291	5291	–
36	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол для дочистки картофеля		шт	1	6250	6250	–
37	59-100000-1000(пл)ТОС	Ларь для овощей		шт	1	26786	26786	–
38	59-100000-1000(пл)Каз	Стол обеденный 6-и местный		шт	17	15238	259046	–
39	59-100000-1000(пл)Ком	Стулья		шт	102	2679	273258	–
40	59-100000-1000(пл)Mar	Холодильный шкаф		шт	4	89553	358212	–
41	59-100000-1000(пл)Ком	Стул для актового зала		шт	90	2500	225000	–
42	59-100000-1000(пл)Ком	Стул для президиума		шт	1	2500	2500	–
43	59-100000-1000(пл)ТОС	Трибуна-кафедра настольная		шт	1	6786	6786	–
44	59-100000-1000(пл)ТОС	Графопроектор		шт	1	69643	69643	–
45	59-100000-1000(пл)A SI	Эжпроектор (диафопроетор)		шт	1	154911	154911	–
46	59-100000-1000(пл)A SI	Аппарат проекционный универсальный		шт	1	154911	154911	–
47	59-100000-1000(пл)ТОС	Пианино		шт	1	535714	535714	–
48	59-100000-1000(пл)ТОС	Стеллаж для хранения муз.		шт	6	10000	60000	–
49	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф для одежды артистов		шт	2	17857	35714	–
50	59-100000-1000(пл)ТОС	Стеллаж для хранения спорт. инвентаря		шт	2	10000	20000	–
51	59-100000-1000(пл)Spo	Щиты для метания мяча в цель		шт	4	8016	32064	–
52	59-100000-1000(пл)Нел	Матрас гимнастический		шт	8	20777	166216	–
53	59-100000-1000(пл)Спо	Мяч на амортизаторе		шт	1	2679	2679	–
54	59-100000-1000(пл)Opti	Перекладина гимнастическая		шт	2	72127	144254	–
55	59-100000-1000(пл)Nets	Стенка гимнастическая		шт	12	20536	246432	–
56	59-100000-1000(пл)Aler	Скамья гимнастическая		шт	1	12500	12500	–
57	59-100000-1000(пл)Ком	Щит баскетбольный с кольцом		шт	10	25000	250000	–
58	59-100000-1000(пл)Инт	Сетка волейбольная		шт	1	26552	26552	–
59	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкафчики для одежды		шт	25	17857	446425	–
60	59-100000-1000(пл)Nets	Снаряды на монорельсе		шт	1	8482	8482	–
61	59-100000-1000(пл)Aler	Скамья для спорт залов		шт	1	12500	12500	–
62	59-100000-1000(пл)Мос	Кресло рабочее к комп. столу		шт	1	17277	17277	–
63	59-100000-1000(пл)ТОС	Стеллаж библиотечный		шт	21	10000	210000	–
64	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф каталожный секционный		шт	2	17857	35714	–
65	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол кафедра для выдачи денег		шт	1	5357	5357	–
66	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол для работы с каталогом		шт	1	3571	3571	–
67	59-100000-1000(пл)Ком	Стол читательский 2-х местный		шт	6	4018	24108	–
68	29-100000-1000(пл)ТОС	Стол подставка		шт	5	12500	70000	–
69	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол раскроя		шт	1	5357	5357	–
70	59-100000-1000(пл)ТОС	Гладильная доска		шт	1	11598	11598	–
71	59-100000-1000(пл)Мос	Швейная машина		шт	6	38362	230172	–
72	59-100000-1000(пл)маг	Манекен		шт	1	31250	31250	–
73	59-100000-1000(пл)Здо	Трельяж		шт	1	16197	16197	–
74	59-100000-1000(пл)ТОС	Кабина Примерочная		шт	1	20536	20536	–
75	59-100000-1000(пл)Кар	Стол для заседаний		шт	1	17031	17031	–
76	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф пристенный		шт	2	19643	39286	–
77	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол предподователярабочий однотумбовый		шт	2	12500	25000	–
78	59-100000-1000(пл)ТОС	Верстак слесарный		шт	46	49107	2258922	–

79	**59-100000-1000(пл)Ком**	**Стол к верстаку**	шт		**3**	**4018**	**12054**	**–**
80	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стул к столу изменяемой высотой сиденья**	шт		**10**	**4911**	**49110**	**–**
81	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Шкаф пристенный**	шт		**1**	**19643**	**19643**	**–**
82	**13-010101-0101**	**Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования**	шт.		**8**	**14040**	**112320**	**40,6**
								32806
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	9	72	807,32	58127	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	24,16		22675	
		Итого по заработной плате					**80802**	
		Итого по материалам				**–**		
		Итого по эксплуатации машин					**54193**	
83	**59-100000-1000(пл)Мир**	**Станок заточной**	шт		**1**	**81071**	**81071**	**–**
84	**59-100000-1000(пл)Ali /**	**Станок токарный**	шт		**3**	**75332**	**225996**	**–**
85	**59-100000-1000(пл)ООС**	**Горизонтально-фрезерный станок НГ-110**	шт		**1**	**790179**	**790179**	**–**
86	**59-100000-1000(пл)ООС**	**Станок настольно-сверлильный**	шт		**2**	**243973**	**487946**	**–**
87	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Станок круглопильный школьный**	шт		**1**	**37500**	**37500**	**–**
88	**59-100000-1000(пл)ООС**	**Вент. пылеулавливающ. агрегат ЗИЛ-900М**	шт		**1**	**21721**	**21721**	**–**
89	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Электроклееарка**	шт		**1**	**20536**	**20536**	**–**
90	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол под вытяжкой**	шт		**1**	**8482**	**8482**	**–**
91	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Муфельная печь**	шт		**1**	**107143**	**107143**	**–**
92	**13-010101-0101**	**Станок фугольный**	шт.		**1**	**14041**	**14041**	**40,6**
								4101
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	9	9	807,32	7266	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	3,02		2834	
		Итого по заработной плате					**10100**	
		Итого по материалам				**–**		
		Итого по эксплуатации машин					**6775**	
93	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Станок фугольно-пильный**	шт		**1**	**37500**	**37500**	**–**
94	**13-010401-0101**	**Точило. Монтаж**	шт.		**1**	**5971**	**5971**	**40,6**
								1833
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	5,1	5,1	741,27	3780	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,76	0,76		735	
		Итого по заработной плате					**4515**	
		Итого по материалам				**–**		
		Итого по эксплуатации машин					**2191**	
95	**59-100000-1000(пл)ООС**	**Точило**	шт		**1**	**13713**	**13713**	**–**
96	**13-010101-0101**	**Станок в собранном виде, токарный**	шт.		**1**	**14041**	**14041**	**40,6**
								4101
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	9	9	807,32	7266	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	3,02		2834	
		Итого по заработной плате					**10100**	
		Итого по материалам				**–**		
		Итого по эксплуатации машин					**6775**	
97	**59-100000-1000(пл)Ali /**	**Токарный станок по дереву**	шт		**1**	**75332**	**75332**	**–**
98	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол подставка под станки**	шт		**6**	**7143**	**42858**	**–**
99	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стол подставка для электроточила**	шт		**4**	**5536**	**22144**	**–**
100	**59-100000-1000(пл)ТОС**	**Стеллаж**	шт		**4**	**10000**	**40000**	**–**
101	**59-100000-1000(пл)Kaz**	**Ширма медицинская**	шт		**1**	**17857**	**17857**	**–**

102	59-100000-1000(пл)Ком	Кушетка медицинская	шт	1	31250	31250	–
103	59-100000-1000(пл)ТОС	Стерилизатор	шт	1	26786	26786	–
104	59-100000-1000(пл)ТОС	Ростомер	шт	1	25446	25446	–
105	59-100000-1000(пл)Ком	Столик инструментальный медицинский	шт	1	16071	16071	–
106	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф аптечный	шт	1	6214	6214	–
107	59-100000-1000(пл)ТОС	Весы медицинские ВЭМ-150	шт	1	33929	33929	–
108	59-100000-1000(пл)ТОС	Стол врача	шт	1	7143	7143	–
109	59-100000-1000(пл)ТОС	Шкаф канцелярский	шт	1	9821	9821	–
110	59-100000-1000(пл)Ком	Холодильник для вакцин и медикаментов	шт	1	113393	113393	–
111	59-100000-1000(пл)Ali /	Ведро с педальной крышкой	шт	1	2848	2848	–
112	59-100000-1000(пл)Ipla	Настольная лампа	шт	2	4554	9108	–
113	59-100000-1000(пл)ТОС	Таблица для определения остроты зрения	шт	1	4464	4464	–
114	59-100000-1000(пл)ТОС	Набор инструментов для мед. обследование	шт	1	24107	24107	–
115	59-100000-1000(пл)ТОС	Коврик	шт	1	2143	2143	–
116	59-100000-1000(пл)Баз	Спирометр	шт	1	118661	118661	–
117	59-100000-1000(пл)Баз	Динамометр ручной	шт	1	59107	59107	–
118	59-100000-1000(пл)Alm	Тонометр	шт	1	10268	10268	–
119	59-100000-1000(пл)Uco	Фонендоскоп	шт	2	1384	2768	–
120	59-100000-1000(пл)ТОС	Бикс	шт	2	3036	6072	–
121	59-100000-1000(пл)Aler	Жгут резиновый	шт	6	1339	8034	–
122	59-100000-1000(пл)Пол	Шприцы одноразовые	шт	25	107	2675	–
123	59-100000-1000(пл)ТОС	Пинцет	шт	1	313	313	–
124	59-100000-1000(пл)Ауд	Термометр медицинский	шт	50	759	37950	–
125	59-100000-1000(пл)ТОС	Ножницы	шт	2	250	500	–
126	59-100000-1000(пл)Куп	Грелка резиновая	шт	2	2381	4762	–
127	59-100000-1000(пл)Мед	Пузырь для льда	шт	2	937	1874	–
128	59-100000-1000(пл)ООС	Лоток почкообразный	шт	5	118	590	–
129	59-100000-1000(пл)ТОС	Шпатель металлический	шт	40	285	11400	–
130	59-100000-1000(пл)Все	Шины для верхних конечностей	шт	5	6179	30895	–
131	59-100000-1000(пл)Жид	Кварц тубусный	шт	1	8347	8347	–
132	59-100000-1000(пл)Med	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	1	14196	14196	–
133	59-100000-1000(пл)Sma	Очки в детской оправе	шт	1	2679	2679	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**146 373**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 439	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	69 934	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 078	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 741	
Накладные расходы I уровня, тенге	42 841	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	189 214	189 214
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 023	
Итого, тенге	197 237	
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 779	
Технологическое оборудование, тенге	11 411 432	
Итого по разделу на подряд, тенге	**11 624 448**	

	Итого прямые затраты по БЛОКУ 3			**42 544 641**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			16 045 191			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 784 879			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			910 821			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			23 714 559			
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0			
	Накладные расходы I уровня, тенге			9 423 907			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			51 968 535			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 203 466			
	Итого, тенге			54 172 001			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			4 333 760			
	Технологическое оборудование, тенге			11 411 432			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**69 917 193**			

Котельная

1.7 Приямок 2 -1 шт

41	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**0,224**	**19883,93**	**4454**	**48,5**
								114
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	1,35	0,3024	669,68	203	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,04061		33	
		Итого по заработной плате					**236**	
		Итого по материалам					**4120**	
		Итого по эксплуатации машин					**131**	
42	**11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3		**2,92**	**35494,86**	**103645**	**48,5**
								15956
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	12,49	36,4708	807,32	29444	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2462	3,6389		3455	
		Итого по заработной плате					**32899**	
		Итого по материалам					**65098**	
		Итого по эксплуатации машин					**9103**	
43	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**2,9638**	**831**	**2463**	**–**
44	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00213**	**97536,12**	**208**	**–**
45	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0002**	**137152,63**	**27**	**–**
46	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,102**	**96625,41**	**9856**	**–**
47	**21-050301-9910**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	т		**0,002**	**113473,33**	**227**	**–**
48	**11-160401-0107**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м3		**2,54**	**9215,75**	**23408**	**60,4**

							2118
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,66	4,2164	817,19	3446	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,07163		61	
	Итого по заработной плате					**3507**	
	Итого по материалам					**19712**	
	Итого по эксплуатации машин					**250**	
49 23-020101-0260	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт		**1**	**6622,57**	**6623**	**–**
50 11-340107-0101	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила		**1**	**13112**	**13112**	**62,1**
							2624
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	4,87	4,87	798,06	3887	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,41		339	
	Итого по заработной плате					**4226**	
	Итого по материалам					**8366**	
	Итого по эксплуатации машин					**859**	
51 21-050301-0104	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0004**	**123491,47**	**49**	**–**
52 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2		**6,5**	**723,54**	**4703**	**50,8**
							578
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,212	1,378	817,19	1126	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,013		11	
	Итого по заработной плате					**1137**	
	Итого по материалам					**3504**	
	Итого по эксплуатации машин					**73**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**168 775**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			38 106			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			10 416			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 899			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			120 253			
	Накладные расходы I уровня, тенге			21 390			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			190 165			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			8 063			
	Итого, тенге			198 228			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			15 858			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**214 086**			
Раздел 2 Стены							
53 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3		**47**	**7090,68**	**333262**	**50,8**
							85234
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,54	213,38	713,5	152247	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	18,8		15537	

	Итого по заработной плате					**167784**	
	Итого по материалам					**120504**	
	Итого по эксплуатации машин					**60511**	
55 11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швовК=-1,000;**	м2		**-111,14**	**180,99**	**-20115**	**50,8**
							-10218
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,219	-24,33966	826,45	-20115	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**-20116**	
56 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3		**7,7**	**7090,91**	**54600**	**50,8**
							13964
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,54	34,958	713,5	24943	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,08		2545	
	Итого по заработной плате					**27488**	
	Итого по материалам					**19743**	
	Итого по эксплуатации машин					**9914**	
58 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3		**6,41**	**7094,7**	**45477**	**50,8**
							11253
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,38	28,0758	713,5	20032	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,564		2119	
	Итого по заработной плате					**22151**	
	Итого по материалам					**17192**	
	Итого по эксплуатации машин					**8253**	
60 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**3**	**1338,67**	**4016**	**62,1**
							1471
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,813	2,439	751,15	1832	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648		536	
	Итого по заработной плате					**2368**	
	Итого по материалам					**98**	
	Итого по эксплуатации машин					**2086**	
61 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**18**	**285,56**	**5140**	**62,1**
							1640
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,148	2,664	751,15	2001	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,774		640	
	Итого по заработной плате					**2641**	
	Итого по материалам					**698**	
	Итого по эксплуатации машин					**2441**	
63 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		**0,0075**	**174533,33**	**1309**	**50,8**
							165
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	56,4	0,423	760,41	322	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00405		3	
	Итого по заработной плате					**325**	
	Итого по материалам					**977**	
	Итого по эксплуатации машин					**10**	
64 11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры		**0,0062**	**37741,94**	**234**	**62,1**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	52,7	0,32674	701,16	229	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,00279		2	
	Итого по заработной плате					**231**	
	Итого по материалам				–		
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
65 21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0062**	**137152,19**	**850**	**–**
66 11-160401-0212	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**0,45**	**17562,22**	**7903**	**60,4**
							665
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,91	1,3095	817,19	1070	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0852	0,03834		31	
	Итого по заработной плате					**1101**	
	Итого по материалам					**6714**	
	Итого по эксплуатации машин					**119**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**432 676**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			182 561			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			83 339			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			21 413			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			166 776			
	Накладные расходы I уровня, тенге			104 317			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			536 993			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			22 769			
	Итого, тенге			559 762			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			44 781			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**604 542**			

Раздел 3 Проемы

3.1 Двери

67 11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**1,84**	**1589,67**	**2925**	**59,8**
							875
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,899	1,65416	788,8	1305	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,18584		159	
	Итого по заработной плате					**1464**	
	Итого по материалам					**1075**	
	Итого по эксплуатации машин					**545**	
68 21-090102-0217	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**	м2		**1,84**	**14395,87**	**26488**	**–**
69 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**2**	**338,68**	**677**	**–**

70 21-090404-0402							
	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.		**1**	**2322,46**	**2322**	**–**
3.2 Окна							
71 11-100106-0204	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	м2 проемов		**12,96**	**2213,97**	**28693**	**59,8**
							9991
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,6	20,736	760,41	15768	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	1,0705		939	
	Итого по заработной плате					**16707**	
	Итого по материалам					**9808**	
	Итого по эксплуатации машин					**3117**	
72 21-090101-9902	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2		**12,96**	**9133,93**	**118376**	**–**
73 29-000000-0000(пл)	**Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий kстм=2,737;**	шт		**5**	**2492,63**	**12463**	**–**
74 11-150501-0101	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	ов по наруж. обводу коробо		**12,96**	**897,76**	**11635**	**54,8**
							2156
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,406	5,26176	732,02	3852	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,09979		82	
	Итого по заработной плате					**3934**	
	Итого по материалам					**7553**	
	Итого по эксплуатации машин					**230**	
75 11-100106-0802	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	м2 проемов		**12,96**	**773,77**	**10028**	**59,8**
							3397
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,586	7,59456	741,27	5630	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,06091		50	
	Итого по заработной плате					**5680**	
	Итого по материалам					**4205**	
	Итого по эксплуатации машин					**193**	
76 21-090205-0103	**Доски подоконные**	м		**7,7**	**593,73**	**4572**	**–**
3.3 Ворота							
77 11-090403-0301							
	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций		**0,21**	**94885,71**	**19926**	**60,9**
							5611
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	41,4	8,694	864,1	7512	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	1,6632		1702	
	Итого по заработной плате					**9214**	
	Итого по материалам					**3033**	
	Итого по эксплуатации машин					**9381**	

78	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зд[illegible]й и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,21**	**346249,9**	**72712**	**–**
80	**21-090404-0303**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**1**	**2632,65**	**2633**	**–**
81	**21-090404-0303**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**1**	**2632,65**	**2633**	**–**
82	**21-130211-0501**	**Петля накладная**	шт		**4**	**102**	**408**	**–**
83	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт		**2**	**787,44**	**1575**	**–**
84	**21-090404-0507**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.		**1**	**283,15**	**283**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3			**318 349**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			34 067			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			13 466			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 932			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			270 816			
		Накладные расходы I уровня, тенге			22 030			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			340 379			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			14 432			
		Итого, тенге			354 811			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			28 385			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**383 196**			
		Раздел 4 Полы						
		4.1 Дет. 245						
88	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2		**85,91**	**164,31**	**14116**	**60,9**
								2945
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0681	5,85047	719,67	4210	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,75601		625	
		Итого по заработной плате					**4835**	
		Итого по материалам					**8172**	
		Итого по эксплуатации машин					**1734**	
89	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3		**6,873**	**21703,48**	**149168**	**60,9**
								10742
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	3,66	25,15518	701,16	17638	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**17638**	
		Итого по материалам					**131498**	
		Итого по эксплуатации машин					**32**	
90	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2		**85,91**	**957,47**	**82256**	**60,9**
								14069
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,361	31,01351	682,02	21152	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	2,43984		1949	
		Итого по заработной плате					**23101**	

	Итого по материалам					**55738**	
	Итого по эксплуатации машин					**5366**	
91 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;**	м2		**-171,82**	**108,8**	**-18694**	**60,9**
							-888
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0104	-1,78693	682,02	-1219	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	-0,32646		-239	
	Итого по заработной плате					**-1458**	
	Итого по материалам					**-17027**	
	Итого по эксплуатации машин					**-448**	
92 11-110101-3902	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов		**90,21**	**114,91**	**10366**	**60,9**
							4740
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,104	9,38184	826,45	7754	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03608		30	
	Итого по заработной плате					**7784**	
	Итого по материалам					**2552**	
	Итого по эксплуатации машин					**60**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**237 212**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 535		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				6 744		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 365		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				180 933		
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 608		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				268 820		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 398		
	Итого, тенге				280 218		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 417		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**302 635**		
	Раздел 5 Покрытие						
93 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	орных конструкций		**10**	**4407,4**	**44074**	**62,1**
							14628
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	2,66	26,6	817,19	21737	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	2,202		1819	
	Итого по заработной плате					**23556**	
	Итого по материалам					**15219**	
	Итого по эксплуатации машин					**7118**	
95 11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	альных элементов		**0,001**	**269000**	**269**	**62,1**
							93
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	170	0,17	876,44	149	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,00107		1	
	Итого по заработной плате					**150**	
	Итого по материалам					**111**	