«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела строительства
_____ Габдуллин А.М.
«__» ____09_____ 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Разработка проектно-сметной документации на строительство мини футбольного площадка и борцовского зала ангарного типа в пос.Индербор Индерского района Атырауской области».

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Основание для проектирования	Протокол совещания №4 от 21 августа 2023 года об разработке проектных работ на объекты.
2	Вид строительства	Строительство
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляется
5	Особые условия строительства	Согласно карте сейсмичности выполнить инженерно-геологические,топографо-геодизические работы и исполнительную съемку в масштабе М 1:500
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение.	Разработать рабочий проекти согласовать с заказчиком. Здание: проектировать ангар для борцовского зала; Фундамент: согласно инженерно-геологическим изысканиям; Предусмотреть в проекте огражденныйплощадка длямини футбола и ангар для борцовского зала; Предусмотреть проектом необходимых оборудование и инвентаря; Предусмотреть санузлы, раздевалки и душевые кабины; Предусмотреть ограждение территории; Предусмотреть наружные и внутренние сети (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение и интернет); Предусмотреть благоустройство и озеленение территорий; Предусмотреть парковку для легковых автомобилей; При необходимости предусмотреть перенос линии инженерных сетей Предусмотреть подъездную дорогу для автомобилей и пешехода Проектное решение согласовать с заказчиком, другие необходимые проектные решения будут внесены заказчиком при проектировании по мере необходимости.
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Согласно требованиям нормативных документов с внесенными поправками
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	Требования к объемно-планировочнымрешениям проектируемых зданий и сооружений согласно СН РК и СП РК
9	Основные требования к	Разработать проект согласно действующих норм на

	технологическому оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание	проектирование СН РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения», СП РК 3.02-119-2014 «Проектирование открытых спортивных сооружений», СП РК 3.02-118-2013 «Закрытые спортивные залы»
10	Основные требования к инженерному оборудованию.	Согласно требованию нормативных документов и СНиП РК
11	Требования и объем разработки организации строительства	Разработать согласно действующих норм и правил, СНиП и СН РК. Выполнить проект организаций строительства (ПОС) в полном объеме
12	Квалификационные требования к потенциальному поставщику	Наличие лицензии на проектную деятельность III уровня ответственности и изыскательную деятельность. Получить согласования в контролирующих и надзорных государственных органах Республики Казахстан. Получить положительное заключение от межведомственных экспертиз.
13	Сметная документация и требования по казахстанскому содержанию	Согласно СНиП РК и нормативным документациям действующим в Республике Казахстан
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	Согласно Постанавлению Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года №213 и СП РК 3.06-02-2012 СН РК 3.06-01-2011. Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующими нормами, обеспечить доступ инвалидов к объектам жизнедеятельности, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидных колясок.
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Предусмотреть мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии с нормативными документациями
16	Требования о необходимости выполнения: демонстрационных материалов, их составе и форме; опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	В соответствии с действующим законодательством РК разработать раздел Охраны окружающей среды
17	Требования по энергосбережению.	Предусмотреть необходимые мероприятия по энергосбережению
18	Особые условия строительства	Выполнить топографо-геодезические работы и изыскание местности. Согласовать проектно-сметную документацию с заказчиком и со всеми заинтересованными инженерными службами системой сертифицированной автоматизированного проектирования и черчения автоматизированной сертифицированной системой для разработки сметной и ресурсной документации. Предоставить ПСД после получения положительного заключение экспертизы заказчиком в бумажном варианте в 4-х экземплярах и электронную версию в 2-х экземплярах (формат PDF,AutoCad,ABC,Word,Excel) Сопровождение проекта при прохождении экспертизы.

Главный специалист
ГУ «Отдела строительства Индерского района» **М.Ибраев**

«БЕКІТЕМІН»
Құрылыс бөлімінің басшысы
_____ Габдуллин А.М.
«__» ____09____ 2023ж.

ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА
«Атырау облысы Индер ауданы Индербор кентінен шағын футбол алаңы және ангар типті күрес залының құрылысына жобалау-сметалық құжаттама жасақтау»

№	Негізгі деректер мен талаптар тізбесі	Негізгі деректер мен талаптардың мазмұны
1	2	3
1	Жобалауғаарналғаннегіздеме	Нысандарға жобалау жұмыстарын жасақтау туралы 2023 жылғы 21тамыздағы жиын хаттамасы
2	Құрылыстың түрі	Жаңа құрылыс
3	Жобалаукезеңдері	Жұмыс жобасы
4	Нұсқалық және байқау талдамасы бойынша талап	Талап етілмейді
5	Құрылыстың айрықша жағдайлары	Сейсмикалық картаға сәйкес, инженерлік-геологиялық, топографиялық-геодизикалық жұмыстарды М 1:500 масштабта орындаушылық түсіруді орындау
6	Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер, соның ішінде тұрғын үйлер немесе қоғамдық ғимараттар, олардың пайдаланылу мақсаты, өлшемі мен сипаттамасы (қабаттар, бөліктер мен пәтерлердің саны, сыйымдылығы, өткізу қабілеттілігі, сауда алаңы). Тұрғынғимараттардыңпәтерлеріннегізгі түрлеріжәнеолардың өзара қатынасы.	Жұмыс жобасын әзірлеу және тапсырыс берушімен келісу. Ғимарат: ангар типті күрес залын жобалау; Іргетас: инженерлік-геологиялық іздестіру нәтижелеріне сәйкес; Жобада қоршалған шағын футбол алаңын және ангар типті күресзалын қарастыру; Жобада қажетті құрал-жабдықтар қарастыру; Жобада санитарлық бөлме, әжетхана, жуыну бөлмелері және киім шешетін орын қарастыру; Жобада нысан аумағын қоршау қарастыру; Жобада сыртқы және ішкі инженерлік желілер (су жүйесі, кәріз жүйесі, газ жүйесі, ток жүйесі және интернет) қарастыру. Жобада нысан аумағын абаттандыру және көгалдандыру қарастыру; Жобада жеңіл автокөліктерге арналған автотұрақ қарастыру; Қажет болған жағдайда инженерлік желілердің орынын жылжытуды қарастыру. Автомобильдер мен жаяу жүргіншілерге арналған кірме жолдын құрылысын қарастыру Жобалық шешімді тапсырыс берушімен келісу, басқа да қажетті жобалық шешімдерді тапсырыс беруші қажет болған жағдайда жобалау кезінде енгізетін болады.
7	Тұрғын ғимараттарға кіріктіріліп салынған азаматтық мақсаттағы объектілердің мақсаты және түрлері, олардың қуаты, сыйымдылығы, өткізу қабілеті, бөлмелердің құрамы және алаңы, құрылыстың көлемі.	Енгізілген түзетулері бар нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес
8	Ғимараттың кеңістіктік-көлемдік шешімдеріне, оқшаулау жағдайына, әрлеуге қойылатын талаптар.	Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың көлемдік-жоспарлау шешімдеріне қойылатын талаптарына ҚР ҚН және ҚР ҚК сәйкес
9	Технологиялық жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар, соның ішінде: негізгі	Жобалаудың қолданыстағы нормаларына сәйкес жобаны әзірлеуСН РК 3.02-107-2014 «Қоғамдық ғимараттар мен

	өлшемдер, техникалық және қолдану мінездемелері, сервистік қызмет керсетуі.	құрылыстар», СП РК 3.02-119-2014 «Ашық спорт ғимараттарын жобалау», СП РК 3.02-118-2013 «Жабық спорт залдары»
10	Құрылыс ұйымының талаптары мен өндеуінің көлемі	ҚР ҚНжЕ және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес
11	Құрылыстыұйымдастырудыәзірлеудіңта лаптарыменкөлемі	Қолданыстағы нормалар мен ережелерге, ҚР ҚНжЕ және ҚН сәйкес әзірлеу. Құрылысұйымдарының (ПОС) жобасынтолыққөлемдеорындау
12	Әлеуеттіөнімберушігеқойылатынбіліктіл ікталаптары	Жауапкершіліктің III деңгейіндегі жобалау қызметіне және іздестіру қызметіне лицензияның болуы. Қазақстан Республикасының бақылаушы және қадағалау мемлекеттік органдарында келісімдер алу. Ведомствоаралық сараптамалардан оң қорытынды алу.Қазақстан Республикасының бақылаушы және қадағалау мемлекеттік органдарында келісімдер алу. Ведомствоаралық сараптамалардан оң қорытынды алу.
13	Сметалық құжаттама және қазақстандық қамту бойынша талаптар	ҚР ҚНжЕ және Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құжаттамаларға сәйкес
14	Халықтың аз бейімделген топтарының тіршілік етуіне жағдай жасау жөніндегі талаптар.	Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі №213 қаулысына сәйкес 3.06-02-2012 ҚР ҚН 3.06-01-2011 ескерту. Қолданыстағы нормаларға сәйкес іс-шараларды көздеу, мүгедектердің тіршілік ету объектілеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету, пандустар, арнайы кіреберіс жолдар және мүгедектер арбаларының өтуіне арналған құрылғылар көздеу.
15	Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі шараларын әзірлеу жөніндегі талаптар.	Нормативтік құжаттарға сәйкес төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды көздеу
16	Көрсетілетін материалдарды жасау, олардың құрамы мен нысаны; жобалау мен құрылыс салу процесінде ғылыми-зерттеу және тәжірибеликонструкторлық жұмысты орындау; объектіде экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық шарттарды орындау қажеттілігі туралы талаптар	ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеу
17	Энергияныүнемдеужөніндегіталаптар	Энергия үнемдеу бойынша қажетті іс-шараларды көздеу
18	Құрылыстың ерекше шарттары	Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындау. Жобалау-сметалық құжаттаманы Тапсырыс берушімен және барлық мүдделі инженерлік қызметтермен сметалық және ресурстық құжаттаманы әзірлеу үшін автоматтандырылған сертификатталған жобалау және сызу жүйесімен келісу. Тапсырыс беруші сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін 4 данада қағаз нұсқасында және 2 данада электрондық нұсқасын (PDF, AutoCad, ABC, Word, Excel форматы) ұсыну Сараптамадан өту кезінде жобалау-сметалық құжаттаманы сүйемелдеу

«Индер аудандық құрылыс бөлімі»
ММ-нің бас маманы **М.Ибраев**