ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 5

«01» августа 2018 г.

г. Шымкент

ТОО «СК «ДАР», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Директора **Жумашбеков Г.К.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «ТВИК»**, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Директора **Әнибек Е.Н.**, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», заключили настоящий Договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании взаимопонимания, в соответствии с требованием законодательства РК, обе «стороны» уточнили права и обязанности, экономическую целесообразность при выполнении производства работ и обеспечения качества работ, а также сроки проведения строительных работ. На основе равноправия и взаимной выгоды, добровольности и искренности обе стороны провели рабочие переговоры, все необходимые согласования о строительно-монтажных работах на Объекте **«Строительство начальной школы на 100 ученических мест в населенном пункте Таскешу г.Ленгер, Толебийского района, ЮКО»**, и договорились о нижеследующем:

Субподрядчик обязуется - по заданию Подрядчика выполнить работы, указанные в п. 2 настоящего Договора, и прочие работы необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с прилагаемой сметой (Приложение №1), к договору, которая является неотъемлемой частью данного Договора) (далее – Работы), а Подрядчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях настоящего Договора.

2. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА ОБЪЕКТА

2.1. Наименование объекта: **«Строительство начальной школы на 100 ученических мест»**.

2.2. Место объекта: **Республика Казахстан, ЮКО, Толебийский район, г. Ленгер, н.с. Таскешу**

2.3. Объём работы: указан в Приложение №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. СУММА ДОГОВОРА

3.1. Общая стоимость Договора составляет **3 012 875 (три миллиона двенадцать тысяча восемьсот семьдесят пять) тенге** с учетом НДС. Стоимость включает все затраты связанные с завершением работы. Стоимость настоящего Договора являются фиксированными и постоянными и не подлежат изменению в сторону повышения, в течение всего срока действия настоящего Договора. Подрядчик выплачивает Субподрядчику платеж в размере 100% от суммы Договора после завершения подрядных работ, указанных в пункте 2 и исполнения всех пунктов настоящего Договора.

4. СРОКИ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Субподрядчик должен приступить к выполнению строительно-монтажных работ на следующий день после подписания настоящего Договора, то есть **с** «___» _____ **2018 г.**

4.2. Затраты, возникающие по ускорению срока строительно-монтажным работам по выполнению настоящего объекта, Субподрядчик берет на себя.

5. ИЗУЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И УСЛОВИЙ РАБОТ

5.1. Технические условия: Подписание данного Договора подразумевает о том что, Субподрядчик тщательно изучил документацию Договора и прилагаемую дополнительную информацию, переданную

Подрядчиком Субподрядчику. Субподрядчик полностью изучил рабочую площадку, ее окрестности и полностью удовлетворен ее состоянием, и не имеет претензий по этому вопросу. А так же подписание данного Договора является подтверждением о согласии Субподрядчика с условиями местности, где будут исполняться работы.

5.2. Согласно данному Договору у Субподрядчика имеется необходимое количество рабочей силы, для выполнения строительно-монтажных работ на объекте согласно п.2.2. данного Договора.

5.3. Субподрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные работы, в соответствии с требованиями проекта, указанные Подрядчиком и согласно всем строительным нормативам (СНиПы, ГОСТы).

5.3. Субподрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные работы, в соответствии с требованиями проекта, указанные Подрядчиком и согласно всем строительным нормативам (СНиПы, ГОСТы) и правилам, в объеме и сроки п. 2.4., п. 4.1. и Приложения № 1 данного Договора.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Актом приемки работ (согласно Ф-2 и Ф-3), подписанными представителями обеих сторон.

6.2. В случае мотивированного отказа Подрядчика от подписания Акта приемки, стороны составляют двухсторонний Акт дефектов, с перечнем необходимых доработок. При этом Субподрядчик устраняет выявленные недоработки своими силами и за свой счет и в сроки указанные в Акте дефектов.

6.3. В случае возникновения осложнений в выполнении обязательств Договора Субподрядчик в течение суток извещает об этом Подрядчика в устной форме, а также в течение двух суток в письменной форме.

6.4. Ответственность за качество работ и соблюдение требований безопасности при выполнении работ несет Субподрядчик.

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

7.1. Платёж на строительство

7.1.1 Предварительная оплата: По соглашению сторон Подрядчик не будет производить предварительную оплату.

Оплата будет производиться за фактический объем выполненных работ, в соответствии с представленными и подписанными сторонами Актом выполненных работ.

7.1.2 Оплата производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Субподрядчиком Подрядчику счета на оплату, при условии, что все Работы выполнены в полном объеме без дефектов и/или иных недостатков и соответствуют проектно-сметной документации, условиям Договора, требованиям СНиП РК и иным требованиям законодательства Республики Казахстан и Сторонами подписан соответствующий Акт приемки выполненных работ.

8. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

8.1 Субподрядчик обязуется:

8.1.1. Выполнять работы своим персоналом, собственным оборудованием и механизмами.

8.1.2. Выполнять производство работ в соответствии с требованиями проекта и указаниями Договора;

8.1.3. Соблюдать законодательство Республики Казахстан, уважать быт местного населения;

8.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мер по соблюдению пожарной безопасности, правила безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды;

8.1.5. Гарантировать освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом сотрудников Субподрядчика или иного человека на строительной площадке;

8.1.6. Субподрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке;

8.1.7. Субподрядчик несет ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней земельного участка;

8.1.8. Субподрядчик несет ответственность за охрану объекта, в целом;

8.1.9. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории строительной площадки, в том числе переданных Подрядчиком; до ее приемки Подрядчиком. Субподрядчик компенсирует причиненные Подрядчику убытки;

8.1.10 Субподрядчик обязан за свой счет, поставлять на строительную площадку, оборудование, конструкции, комплектующие изделия. Поставляемые Субподрядчиком оборудование, конструкции и комплектующие должны отвечать требованиям Подрядчика, ГОСТам РК и техническим нормативам по их качеству;

8.1.11. Субподрядчик, как в ходе выполнения работ, так и в процессе окончательной приемки работ устраняет обнаруженные Подрядчиком в работе дефекты или недостатки за свой счет, в течение 5-и дней с момента выставления требования об устранении дефектов или недостатков;

8.1.12. Субподрядчик несет риск удорожания выполняемых работ за счет собственных средств;

8.1.13. Субподрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащим образом оформленные Акты приемки работ, ведение журнала производства работ, ведение и регистрация журнала техники безопасности и другую документацию, предусмотренную Строительными Нормами и Правилами Республики Казахстан.

8.2 Подрядчик обязуется:

8.2.1. Вести контроль выполнения Субподрядчиком строительно-монтажных работ;

8.2.2. Своевременно информировать Субподрядчика о вероятных изменениях направления маршрута газопровода и объема работ;

8.2.3. Произвести своевременную оплату Субподрядчику в соответствии с требованием Договора.

8.2.4 Подрядчик обязан за свой счет, поставлять на строительную площадку, необходимые материалы и ГСМ и автотранспорт. Поставляемые Подрядчиком материалы, ГСМ и автотранспорт должны отвечать стандартам и требованиям, ГОСТам РК и техническим нормативам по их качеству;

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в первую очередь путем переговоров Сторон.

9.2. В случае невозможности прийти к соглашению в результате переговоров, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РК.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных 60 дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Субподрядчик несёт ответственность за нарушение условий Договора, если по причине Субподрядчика невозможно выполнить строительство в срок по данному Договору или в продленный срок, с чем согласился Подрядчик. Субподрядчику следует возмещать 0,5% от суммы настоящего Договора за каждый просроченный день от срока, но не более 10% от общей суммы Договора.

11.2. Субподрядчик возмещает Подрядчику весь ущерб, понесенный впоследствии не соблюдения Субподрядчиком соответствующих правил и стандартов, установленных на строительной площадке. А так же включает в себя прямой экономический ущерб (несвоевременное выполнения строительства, повреждение оборудований и сооружений) и посредственный ущерб (ослабление репутации Подрядчика). 11.3. По не оговоренным вопросам в данном Договоре, стороны могут заключить дополнительное соглашение в соответствии с предусмотренным законодательством РК после согласования сторон. Дополнительное соглашение имеет одинаковую юридическую силу с данным Договором.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Данный Договор может быть расторгнутым по ниже перечисленным причинам, обеими сторонами;

1. Строительно-монтажные работы невозможно исполнить из-за форс-мажора;
2. Нарушение условий данного Договора одной из сторон (включая по причине того, что Подрядчик приведет строительство к консервации объекта или задерживанию) сводит к неисполнению подряда.

12.2. Данный Договор может быть расторгнутым в одно стороннем порядке, а так же Подрядчик имеет право прекратить всю или часть работы Субподрядчика и поручать другому Субподрядчику проводить остальную работу. Соответствующие расходы будут удержаны из суммы подряда первого Субподрядчика, по ниже перечисленным причинам;

1. Субподрядчик не выполняет работу по плану и не принимает эффективные меры, для того чтобы закончить работы в срок;
2. Субподрядчик не может внедрить систему управления в работе, и происходит серьёзная качественная или HSE авария, которая может отрицательно повлиять на репутацию Подрядчика и привести к ущербу;
3. При закрытии расчетных счетов Субподрядчика, что влечет за собой к остановку или задержку подрядных работ;
4. При привлечении Субподрядчиком третьих лиц и использовании их строительные машины, оборудования и материалы без согласования сторон.

13.СТРАХОВАНИЕ

13.1. Гражданская ответственность. Субподрядчик несет исключительную ответственность за страхование гражданской ответственности и должен иметь на срок действия данного Договора страховку на всю ответственность, в связи со смертью или увечьями любого лица или утерю или повреждение любой собственности в результате выполнения данного Договора, кроме нормальных исключений из полисов такого типа аналогичных работ.

13.2 Субподрядчик должен страховать свою собственность и своих подчинённых, и нести ответственность как третья сторона.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Все содержания (включая чертежи и документацию), касающиеся данного Договора, нельзя разглашать посторонней третьей стороне.

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

15.1. Гарантированным сроком строительно-монтажных работ считается срок после подписания сторонами акта приемки-сдачи работ, и составляет: технологический срок строительства объекта.

15.2. При обнаружении дефектов в период эксплуатации объекта, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Подрядчиком.

15.3. При несвоевременном устранении Субподрядчиком дефектов, Подрядчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеих сторон. Обязательства сторон прекращаются по истечении гарантийного срока на выполненные работы..

16.2 Настоящий Договор составлен на русском языке. Если возникнет несогласие о понятии пунктов Договора, то надо ссылаться на русскую версию. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, один для Подрядчика и один для Субподрядчика.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Подрядчик»	«Субподрядчик»
ТОО «СК «ДАР»	**ТОО «ТВИК»**
ЮКО, г. Шымкент, Сайрамский район, с. Аксукент ул Б. Шолак д. №12	г. Шымкент, Акпан-батыра 108, 105 кабинет
БИН 080340008931	БИН 061 140 018 762
ИИК KZ078560000000450820	РНН 620 200 287 489
БИК KCJBKZKX	ИИК KZ498 560 000 006 698 707
ШФ АО «Банк Центр кредит»	БИК KC JB KZ KX
	Банк АО «Банк ЦентрКредит» г. Шымкент
	E-mail: tootvik@mail.ru

Директор **Жумашбеков Г.К.**
М.П.

Директор **Эшибек Е.Н.**
М.П.

Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за август месяц 2017 года

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СК"ДАР"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СК"ДАР"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Договор №5 от 1 августа 2018 года

Наименование стройки: "Строительство начальной школы на 100 ученических мест в населенном пункте Таскешу г.Ленгер Толебийского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 690 067	3 012 875	2 690 067	3 012 875	2 690 067	3 012 875
	Итого	2 690 067	3 012 875	2 690 067	3 012 875	2 690 067	3 012 875

Генподрядчик
Директор ТОО "СК"ДАР"

_____ **Жумашбеков Г.К.**

Субподрядчик
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Әнибек Е.Н.**

Строительство начальной школы на 100 ученических мест в населенном пункте Таскешу г.Ленгер Толебийского района, ЮКО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СК "ДАР"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Договор №5 от 1 августа 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6
7-2 ПОКРЫТИЯ					2 172 675
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=1023,81+72,16м2			
1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см	м2	1095,97	82 507
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип В, МII, ТОЛЩ.5см	м2	1095,97	61 461
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	1095,97	10 647
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	507	499 840
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ(ТРОТУАР)-ТИП 2, S=61,43 м2			
7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см	м2	61,43	2 769
9	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип В, МII	м2	61,43	15 436
10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	57	55 307
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 3, S=69,40+10,40 м2			
12	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	79,8	3 597
14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.3см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,394	327
16	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	79,8	39 289
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22	21 347
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4, S=6,85м2			
20	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.8 см	м2	6,85	207
22	11-270601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,25	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см.,ТОЛЩ.5 см	м2	6,85	79
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ И ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК -ТИП 5, S=187,6+480 м2			
23	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см	м2	667,6	30 089
25	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Д, МII	м2	667,6	167 845
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	171	165 922
		СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН -ТИП 6, S=768,80 м2			
28	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЛИГНИНА	м3	23,064	3 153
30	11-061501-0501 РСНБ РК 2015	Приготовление ПОДПОЧВЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.10 см	м3	84,568	401 601
34	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	768,8	259 464
35	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	768,8	44 167
		ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-7, S=31,20 м2			
36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,792	1 749
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=259,45 м2			
38	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	259,45	22 859

9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см БМВ7,5	м3	38,9175	217 820
40	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	259,45	65 191
7-8-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**815 481**
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**32 966**
1	11-010102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 /СРЕЗКА НАСЫПНОГО ГРУНТА ТОЛЩ.0,7м В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/	м3 грунта	39,4	1 054
3	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	43,65	310
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,35	3 361
5	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	112,9875	802
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0125	5 010
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,526	9 241
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	113,274	12 890
12	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ/	м3 грунта	1,395	10
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,395	159
14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,395	15
15	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3 грунта	0,105	114
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					**782 515**
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,04	1 891
18	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В7,5/	м3	9,37	36 562
20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07881	1 685
21	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07881	1 196
22	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,5	5 382
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,5	16 366
		ВЫГРЕБ			
24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,52	2 764
25	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5,F50,W6/	м3	15,66	143 538
27	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14445	2 192
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА			
28	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	м2 поверхности	7,9	4 089
29	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	7,9	3 308
30	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ВНУТРИ ДНИЩА В 3 СЛОЯ/	м2 изолируемой поверхности	7,9	3 330
31	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	23,7	3 315
32	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	м2 поверхности	27,6	34 870
33	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	27,6	11 553
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	27,6	13 416

35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/	м2 поверхности	38,1	12 347
		СТЕНЫ			
36	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50/	м3 кладки	11,5	74 763
39	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0375	802
40	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	50,5	- 16 239
41	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,9	10 383
42	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3	4 713
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС			
43	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	0,89	9 537
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07054	1 410
47	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1,АС-2/	т	0,00483	253
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ППМ-1 (2шт)			
48	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /В15/	м3	0,14	2 350
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01464	293
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА			
52	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПЛИТА ПМ-1 В15/	м3	1,68	18 302
54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17778	3 800
56	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БАЛКА БМ-1 В15/	м3	0,45	8 145
61	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06177	1 235
62	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,05738	950
63	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ФРАГМЕНТ 1 В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,063	355
		ПОЛЫ САНУЗЕЛ			
		Дет.400 Сер.2.244-1 В.6 S=9,38 (толщ.146мм)			
64	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,38	827
65	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,толщ.80мм/	м3 подстилающего слоя	0,7504	4 200
66	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,38	4 384
67	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	9,38	7 047
68	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	9,38	4 310
69	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,38	4 384
70	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,38	15 548
71	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,849	3 705
		Дет.346 Сер.2.244-1 В.6 S=4,86 (толщ.117мм)			
72	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,86	2 272
73	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	4,86	3 651
74	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	4,86	2 233
75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,86	2 272
76	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,86	8 055

	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,103	1 920
		Дет.741 Сер.2.244-1 В.6 S=3,8 (толщ.105мм)			
78	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,8	335
79	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,толщ.80мм/	м3 подстилающего слоя	0,304	1 701
80	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В22,5,толщ.25мм/	м2 покрытия	1	463
81	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,8	- 59
82	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,99	653
83	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цементных плинтусов	м2 окрашиваемой поверхности	0,38	255
		ПРОЕМЫ			
84	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,98	2 247
86	11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,98	674
90	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВЫ/	м2 покрытия	0,54	747
91	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,68	4 575
92	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,68	1 836
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
96	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву /ЗА 2 РАЗА/	м2 окрашиваемой поверхности	14,24	11 725
97	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	88	96 530
98	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	7 627
99	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,88	10 695
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
100	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /СТЕН И ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,69	71 425
101	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	79,95	12 896
102	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	16,3	7 939
		КРОВЛЯ			
103	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,372	11 850
104	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	КОНЬКОВОЙ БРУС. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,025	574
105	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,397	1 142
106	11-120101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	30	17 882
109	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	30	1 449
110	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,15	6 182
113	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,113	148
114	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 10 мм	м2 потолков	17,85	17 169
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА			
115	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,0292	942
116	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0292	38
117	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,65	1 041

19	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	0,328	197
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Маслянная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	1,1149	338
123	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,4	7 227
124	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,31	406
					24 719
7-8-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	1 407
3	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3 279
8	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1 951
12	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (с учетом скоб)	м кабеля	30	18 082
		ИТОГО			3 012 875

Генподрядчик

Директор ТОО "СК "ДАР"

_____Жумашбеков Г.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е.Н.