1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				2356973				
		Всего заработная плата		Тенге					642733			
		Сдача и испытание		Тенге				31105				
			Накладные расходы	Тенге				629878				
			Сметная прибыль	Тенге				291203				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3931254				397
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					642733			
			Сметная заработная плата	Тенге				3990676				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге								397
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					642733			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 35. Система П8В4									
					Материалы							
58	335	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**83**	**7301,78**	**47,20**	**606048**	**3917**	**473165**	**128148**	**792932**
						1553,81	**21,65**	**128966**	**1797**		**58736**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	336	**Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**605**	**7731,66**	**41,25**	**4677654**	**24959**	**4013703**	**635948**	**5738691**
						1056,18	**16,42**	**638992**	**9935**		**425088**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	349	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**84**	**655,00**	**--**	**55020**	**--**	**55020**	**--**	**59422**
						--	**--**	**--**	**--**		**4402**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**5338722**	**28876**	**4541888**	**764096**	**6591045**
								767958	**11732**	**--**	**488226**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				55020				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55020				
			Сметная прибыль	Тенге				4402				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59422				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5283702				
		Материалы		Тенге				4486867				
		Всего заработная плата		Тенге					779690			
		Сдача и испытание		Тенге				37945				
			Накладные расходы	Тенге				764096				
			Сметная прибыль	Тенге				483824				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6531622				482
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					779690			
			Сметная заработная плата	Тенге				6591044				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге								482
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					779690			
			Сметная заработная плата	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 36. Система ПВ7.1												
61	**361**	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2**	**7953,24**	**101,60**	**15906**	**203**	**1326**	**14127**	**32436**
						7188,36	**19,46**	**14377**	**39**		**2403**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**362**	**С1246-306-0854 246-306-0854 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 800 мм х 1300 мм**	**шт.**	**1**	**137077,00**	**--**	**137077**	**--**	**137077**	**--**	**148043**
						--	**--**	**--**	**--**		**10966**	
63	**363**	**С1243-907-5501 243-907-5501 РСНБ РК 2015**	**Фасонная часть размерами 12х12**	**шт.**	**123**	**35,00**	**--**	**4305**	**--**	**4305**	**--**	**4649**
						--	**--**	**--**	**--**		**344**	
64	**364**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**420**	**655,00**	**--**	**275100**	**--**	**275100**	**--**	**297108**
						--	**--**	**--**	**--**		**22008**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**432388**	**203**	**417808**	**14127**	**482236**
								14377	**39**	**--**	**35721**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**416482**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**416482**				
			Сметная прибыль	Тенге				**33318**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**449800**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15906**				
		Материалы		Тенге				**1327**				
		Всего заработная плата		Тенге					**14416**			
		Сдача и испытание		Тенге				**694**				
			Накладные расходы	Тенге				**14127**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2403**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**32436**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14416**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**482236**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14416**			
РАЗДЕЛ 37. Система ПВ7.2												
				Материалы								
65	**367**	**Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	**узел**	**18**	**9488,47**	**92,55**	**170793**	**1665**	**13178**	**153483**	**350218**
						8663,89	**36,97**	**155950**	**665**		**25942**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	370	С1246-304-0777 246-304-0777 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 250 мм	шт.	16	9778,00	--	156448	--	156448	--	168964
						--	--	--	--		12516	
67	376	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	377	С1246-306-1145 246-306-1145 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный КПЖ-1 с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 700 до 2000 мм размерами 1250 мм х 1250 мм	шт.	2	77667,00	--	155334	--	155334	--	167761
						--	--	--	--		12427	
69	379	С1243-907-5501 243-907-5501 РСНБ РК 2015	Фасонная часть размерами 12х12	шт.	339	35,00	--	11865	--	11865	--	12814
						--	--	--	--		949	
70	380	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1230	655,00	--	805650	--	805650	--	870102
						--	--	--	--		64452	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1315996	1868	1143801	167610	1602295
								170327	704	--	118689	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1129297				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1129297				
			Сметная прибыль	Тенге				90344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1219641				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				186699				
		Материалы		Тенге				14504				
		Всего заработная плата		Тенге					171031			
		Сдача и испытание		Тенге				8200				
			Накладные расходы	Тенге				167610				
			Сметная прибыль	Тенге				28345				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				382654				109
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					171031			
			Сметная заработная плата	Тенге				1602295				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге								109
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					171031			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 38. Система ПВ7.3

				Материалы								
71	383	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	16	9488,47	92,55	151816	1481	11713	136429	311305
						8663,89	36,97	138622	592		23060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	386	С1246-304-0777 246-304-0777 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 250 мм	шт.	16	9778,00	--	156448	--	156448	--	168964
						--	--	--	--		12516	
73	392	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7953,24	101,60	15906	203	1326	14127	32436
						7188,36	19,46	14377	39		2403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	393	С1246-306-1145 246-306-1145 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный КПЖ-1 с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 700 до 2000 мм размерами 1250 мм х 1250 мм	шт.	2	77667,00	--	155334	--	155334	--	167761
						--	--	--	--		12427	
75	395	С1243-907-5501 243-907-5501 РСНБ РК 2015	Фасонная часть размерами 12х12	шт.	279	35,00	--	9765	--	9765	--	10546
						--	--	--	--		781	
76	396	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1180	655,00	--	772900	--	772900	--	834732
						--	--	--	--		61832	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1262169	1684	1107486	150556	1525744
								152999	631	--	113019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1094447				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1094447				
			Сметная прибыль	Тенге				87556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182003				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				167722				
		Материалы		Тенге				13040				
		Всего заработная плата		Тенге					153630			
		Сдача и испытание		Тенге				7366				
			Накладные расходы	Тенге				150556				
			Сметная прибыль	Тенге				25463				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				343741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					153630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1525744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					153630			
РАЗДЕЛ 39. Система В1												
				Материалы								
77	400	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52	7265,78	50,63	377820	2633	251086	122805	540675
						2386,57	23,27	124101	1210		40050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	401	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	7819,13	50,63	234574	1519	171106	61394	319646
						2064,97	23,27	61949	698		23677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	402	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	50	655,00	--	32750	--	32750	--	35370
						--	--	--	--		2620	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				645144	4152	454942	184199	895691
								186050	1908	--	66347	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32750				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32750				
			Сметная прибыль	Тенге				2620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35370				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				612394				
		Материалы		Тенге				422192				
		Всего заработная плата		Тенге					187958			
		Сдача и испытание		Тенге				9057				
			Накладные расходы	Тенге				184199				
			Сметная прибыль	Тенге				63727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				860320				116
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					187958			
			Сметная заработная плата	Тенге				895690				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге								116
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					187958			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 40. Система В2

					Материалы							
80	406	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	7255,13	63,86	239419	2108	151293	85256	350649
						2606,60	29,63	86018	978		25974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	407	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7265,78	50,63	87189	607	57943	28340	124771
						2386,57	23,27	28639	279		9242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	408	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	7819,13	50,63	195478	1266	142588	51162	266371

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2064,97	23,27	51624	582		19731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	409	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	42	655,00	--	27510	--	27510	--	29711
						--	--	--	--		2201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				549596	3981	379334	164758	771502
								166281	1839	--	57148	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27510				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27510				
			Сметная прибыль	Тенге				2201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29711				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				522086				
		Материалы		Тенге				351825				
		Всего заработная плата		Тенге					168120			
		Сдача и испытание		Тенге				8108				
			Накладные расходы	Тенге				164758				
			Сметная прибыль	Тенге				54947				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				741791				103
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					168120			
			Сметная заработная плата	Тенге				771502				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге								103
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					168120			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 41. Система В3

				Материалы								
84	413	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	7255,13	63,86	174123	1533	110032	62064	255017
						2606,60	29,63	62558	711		18890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	414	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	7265,78	50,63	210708	1469	140029	68457	301531
						2386,57	23,27	69210	675		22356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	415	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	32	655,00	--	20960	--	20960	--	22637
						--	--	--	--		1677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				405791	3002	271021	130491	579185
								131768	1386	--	42933	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20960				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20960				
			Сметная прибыль	Тенге				1677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22637				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				384831				
		Материалы		Тенге				250061				
		Всего заработная плата		Тенге					133154			
		Сдача и испытание		Тенге				6418				
			Накладные расходы	Тенге				130491				
			Сметная прибыль	Тенге				41226				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				556548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					133154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				579185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					133154			
			РАЗДЕЛ 42. Система В4									
				Материалы								
87	419	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**29**	**7255,13**	**63,86**	**210399**	**1852**	**132955**	**74922**	**308146**
						2606,60	**29,63**	**75592**	**859**		**22826**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	420	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12**	**7265,78**	**50,63**	**87189**	**607**	**57943**	**28340**	**124771**
						2386,57	**23,27**	**28639**	**279**		**9242**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	421	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**40**	**7819,13**	**50,63**	**312765**	**2026**	**228140**	**81859**	**426194**
						2064,97	**23,27**	**82599**	**931**		**31570**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	422	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**49**	**655,00**	**--**	**32095**	**--**	**32095**	**--**	**34663**
						--	**--**	**--**	**--**		**2568**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				**642448**	**4485**	**451133**	**185121**	**893774**
								186830	**2069**	**--**	**66206**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32095				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32095				
			Сметная прибыль	Тенге				2568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34663				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				610353				
		Материалы		Тенге				419039				
		Всего заработная плата		Тенге					188899			
		Сдача и испытание		Тенге				9111				
			Накладные расходы	Тенге				185121				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				63638				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				859112				116
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					188899			
			Сметная заработная плата	Тенге				893775				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге								116
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					188899			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 43. Система В-5									
				Материалы								
91	**425**	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15**	**7255,13**	**63,86**	**108827**	**957**	**68771**	**38753**	**159386**
						2606,60	**29,63**	**39099**	**444**		**11806**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	**426**	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**122**	**7265,78**	**50,63**	**886425**	**6177**	**589087**	**288120**	**1268508**
						2386,57	**23,27**	**291161**	**2839**		**93964**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	**427**	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**35**	**7819,13**	**50,63**	**273670**	**1772**	**199624**	**71627**	**372920**
						2064,97	**23,27**	**72274**	**814**		**27624**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**428**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**98**	**655,00**	**--**	**64190**	**--**	**64190**	**--**	**69325**
						--	**--**	**--**	**--**		**5135**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				**1333112**	**8906**	**921672**	**398500**	**1870139**
								402534	**4097**	**--**	**138529**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64190				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64190				
			Сметная прибыль	Тенге				5135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69325				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1268922				
		Материалы		Тенге				857481				
		Всего заработная плата		Тенге					406631			
		Сдача и испытание		Тенге				19592				
			Накладные расходы	Тенге				398500				
			Сметная прибыль	Тенге				133394				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1800816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					406631			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				1870141				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					406631			
			РАЗДЕЛ 44. Система В-6									
					Материалы							
95	431	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10	7255,13	63,86	72551	638	45847	25835	106257
						2606,60	29,63	26066	296		7871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	432	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	59	7819,13	50,63	461329	2987	336509	120742	628637
						2064,97	23,27	121833	1373		46566	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	433	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	98	655,00	--	64190	--	64190	--	69325
						--	--	--	--		5135	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				598070	3625	446546	146577	804219
								147899	1669	--	59572	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				64190				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64190				
			Сметная прибыль	Тенге				5135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69325				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				533880				
		Материалы		Тенге				382355				
		Всего заработная плата		Тенге					149568			
		Сдача и испытание		Тенге				7216				
			Накладные расходы	Тенге				146577				
			Сметная прибыль	Тенге				54437				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				734894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					149568			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				804219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					149568			
			РАЗДЕЛ 45. Система В15,В18									
					Материалы							
98	435	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9	7995,17	41,11	71957	370	60284	11216	89827
						1255,91	15,76	11303	142		6654	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	436	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	82	7731,66	41,25	633996	3383	544006	86195	777806
						1056,18	16,42	86607	1347		57615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	437	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	54	655,00	--	35370	--	35370	--	38200
						--	--	--	--		2830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				741323	3753	639660	97411	905833
								97910	1489	--	67099	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35370				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35370				
			Сметная прибыль	Тенге				2830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38200				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				705953				
		Материалы		Тенге				604289				
		Всего заработная плата		Тенге					99399			
		Сдача и испытание		Тенге				4841				
			Накладные расходы	Тенге				97411				
			Сметная прибыль	Тенге				64269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				867633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					99399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				905833				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					99399			
			РАЗДЕЛ 46. Система В-16									
				Материалы								
101	440	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15	7255,13	63,86	108827	957	68771	38753	159386
						2606,60	29,63	39099	444		11806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	441	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
						--	--	--	--		524	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				115377	957	75321	38753	166460
								39099	444	--	12330	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6550				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6550				
			Сметная прибыль	Тенге				524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7074				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				108827				
		Материалы		Тенге				68770				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					39543			
		Сдача и испытание		Тенге				1907				
			Накладные расходы	Тенге				38753				
			Сметная прибыль	Тенге				11806				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159386				24
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39543			
			Сметная заработная плата	Тенге				166460				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге								24
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39543			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 47. Система ПВ12

				Материалы								
103	449	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	32	7255,13	63,86	232164	2043	146710	82672	340023
						2606,60	29,63	83411	948		25187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	450	Е11-200101-0507 1120-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	81	25134,11	46,64	2035863	3778	1845628	183987	2397438
						2301,94	15,87	186457	1285		177588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	451	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	32	7265,78	50,63	232505	1621	154514	75572	332724
						2386,57	23,27	76370	745		24646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	457	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	87	655,00	--	56985	--	56985	--	61544
						--	--	--	--		4559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				2557517	7442	2203837	342231	3131729
								346238	2978	--	231980	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				56985				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56985				
			Сметная прибыль	Тенге				4559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61544				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2500532				
		Материалы		Тенге				2146852				
		Всего заработная плата		Тенге					349216			
		Сдача и испытание		Тенге				16842				
			Накладные расходы	Тенге				342231				
			Сметная прибыль	Тенге				227421				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3070184				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					349216			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				3131728				216
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					349216			
			РАЗДЕЛ 48. Система ПВ13									
				Материалы								
107	**462**	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**32**	**7255,13**	**63,86**	**232164**	**2043**	**146710**	**82672**	**340023**
						2606,60	**29,63**	**83411**	**948**		**25187**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	**463**	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50**	**7265,78**	**50,63**	**363289**	**2531**	**241430**	**118082**	**519881**
						2386,57	**23,27**	**119328**	**1163**		**38510**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	**464**	**Е11-200101-0507 1120-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**125**	**25134,11**	**46,64**	**3141763**	**5830**	**2848191**	**283931**	**3699749**
						2301,94	**15,87**	**287742**	**1983**		**274056**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	**470**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**87**	**655,00**	**--**	**56985**	**--**	**56985**	**--**	**61544**
						--	**--**	**--**	**--**		**4559**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				**3794201**	**10404**	**3293316**	**484685**	**4621197**
								490481	**4094**	**--**	**342312**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56985**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56985**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4559**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61544**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3737216**				
		Материалы		Тенге				**3236329**				
		Всего заработная плата		Тенге					**494575**			
		Сдача и испытание		Тенге				**23852**				
			Накладные расходы	Тенге				**484685**				
			Сметная прибыль	Тенге				**337753**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4559654**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
			Сметная заработная плата	Тенге					**494575**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				**4621198**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
			Сметная заработная плата	Тенге					**494575**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 49. Система В17												
					Материалы							
111	473	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7265,78	50,63	65392	455	43458	21255	93578
						2386,57	23,27	21479	209		6932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	474	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
						--	--	--	--		210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				68012	455	46078	21255	96408
								21479	209	--	7142	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2620				
			Сметная прибыль	Тенге				210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2830				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				65392				
		Материалы		Тенге				43457				
		Всего заработная плата		Тенге					21688			
		Сдача и испытание		Тенге				1045				
			Накладные расходы	Тенге				21255				
			Сметная прибыль	Тенге				6932				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21688			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				96409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21688			
РАЗДЕЛ 50. Система П-14, П-15												
					Материалы							
113	480	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	193	7265,78	50,63	1402295	9772	931916	455796	2006738
						2386,57	23,27	460607	4491		148647	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	481	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	116	655,00	--	75980	--	75980	--	82058
						--	--	--	--		6078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				1478275	9772	1007896	455796	2088796
								460607	4491	--	154725	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75980				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75980				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				6078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82058				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1402295				
		Материалы		Тенге				931916				
		Всего заработная плата		Тенге					465098			
		Сдача и испытание		Тенге				22399				
			Накладные расходы	Тенге				455796				
			Сметная прибыль	Тенге				148647				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2006738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					465098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				2088796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					465098			
			РАЗДЕЛ 51. Система В-19, В-20									
				Материалы								
115	**498**	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**101,4**	**7265,78**	**50,63**	**736750**	**5134**	**489618**	**239470**	**1054318**
						2386,57	**23,27**	**241998**	**2359**		**78098**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	**499**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**48**	**655,00**	**--**	**31440**	**--**	**31440**	**--**	**33955**
						--	**--**	**--**	**--**		**2515**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**				**768190**	**5134**	**521058**	**239470**	**1088273**
								241998	**2359**	**--**	**80613**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31440				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31440				
			Сметная прибыль	Тенге				2515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33955				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				736750				
		Материалы		Тенге				489618				
		Всего заработная плата		Тенге					244357			
		Сдача и испытание		Тенге				11768				
			Накладные расходы	Тенге				239470				
			Сметная прибыль	Тенге				78098				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1054318				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					244357			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				1088273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					244357			
			РАЗДЕЛ 52.Обвязка фанкойлов воздуховодами									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	506	Е11-200101-0801 1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	432	1834,29	1,97	792413	853	332553	450156	1341974
						1062,52	0,78	459007	336		99406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	509	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21	655,00	--	13755	--	13755	--	14855
						--	--	--	--		1100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				806168	853	346308	450156	1356829
								459007	336	--	100506	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13755				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13755				
			Сметная прибыль	Тенге				1100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14855				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				792413				
		Материалы		Тенге				332554				
		Всего заработная плата		Тенге					459343			
		Сдача и испытание		Тенге				21898				
			Накладные расходы	Тенге				450156				
			Сметная прибыль	Тенге				99406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1341975				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					459343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				1356830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					459343			
РАЗДЕЛ 53.Защитные и комплектующие монтажные элементы для систем вентиляции												
119	510	Е11-200101-0801 1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1260	1834,29	1,97	2311205	2487	969948	1312954	3914092
						1062,52	0,78	1338770	979		289933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	511	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	32	95184,21	2425,35	3045895	77611	815839	1666953	5089876
						67263,90	1278,57	2152445	40914		377028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	512	С1234-305-1901 234-305-1901 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм,тол 5 мм	м2	195,94	2155,00	--	422251	--	422251	--	456031
						--	--	--	--		33780	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	513	С1261-105-0625 261-105-0625 РСНБ РК 2015	**Клей для изоляции огнезащиты**	кг	3620	2345,00	--	8488900	--	8488900	--	9168012
						--	--	--	--		679112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				14268251	80098	10696938	2979907	18628011
								3491215	41893	--	1379853	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11957046				
		Материалы		Тенге				815839				
		Всего заработная плата		Тенге					2193359			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8911151				
			Накладные расходы	Тенге				1666953				
			Сметная прибыль	Тенге				1089920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14713919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
			Сметная заработная плата	Тенге					2193359			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2311205				
		Материалы		Тенге				969948				
		Всего заработная плата		Тенге					1339749			
		Сдача и испытание		Тенге				63869				
			Накладные расходы	Тенге				1312954				
			Сметная прибыль	Тенге				289933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3914092				723
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1339749			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				18628011				1907
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					3533108			88523079
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14492837				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353713			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161481			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53240560		
			- Накладные расходы	Тенге							13878695	
			- Сметная прибыль	Тенге							6557270	
			Итого по АКТУ:									88 523 079
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									88 523 079
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1 062 277
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								89 585 356
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 970 878
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								91 556 234
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									1 831 125
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								93 387 358
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									107 089 721
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								12 850 767
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**119 940 488**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____