1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	307	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	78	12755,00	--	994890	--	994890	--	1074481
						--	--	--	--		79591	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4021290	33982	1224574	2210441	6730270
								2762734	15300	--	498539	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4021290				
		Материалы		Тенге				229685				
		Всего заработная плата		Тенге					2778034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				994890				
			Накладные расходы	Тенге				2210441				
			Сметная прибыль	Тенге				498539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6730270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
			Сметная заработная плата	Тенге					2778034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6730270				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
			Сметная заработная плата	Тенге					2778034			
			РАЗДЕЛ 10. Входная группа лист 11									
					Крыльцо К-1							
39	310	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,76	849,45	36,07	65204	2769	25599	36048	109352
						479,89	19,70	36836	1512		8100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	311	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	76,76	190,60	17,56	14630	1348	12384	1219	17117
						11,70	5,56	898	427		1268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	312	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2287448	20737,14	1689,94	4744	386	--	4138	9592
						19047,20	831,18	4357	190		711	
42	313	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2287448	337503,00	--	77202	--	77202	--	83378
						--	--	--	--		6176	
43	314	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	61,83	18005,73	323,08	1113294	19976	792483	289269	1514768
						4865,52	111,56	300835	6898		112205	
44	315	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	14,93	69698,59	4244,38	1040600	63369	562072	375692	1529595
						27807,00	3647,46	415159	54457		113303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Крыльцо К-2							
45	318	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,23	849,45	36,07	48614	2064	19086	26876	81529
						479,89	19,70	27464	1127		6039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	319	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	57,23	190,60	17,56	10908	1005	9233	909	12762
						11,70	5,56	670	318		945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	320	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1705454	20737,14	1689,94	3537	288	--	3085	7152
						19047,20	831,18	3248	142		530	
48	321	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1705454	337503,00	--	57560	--	57560	--	62165
						--	--	--	--		4605	
49	322	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	43,15	18005,73	323,08	776947	13941	553059	201875	1057128
						4865,52	111,56	209947	4814		78306	
50	323	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	14,08	69698,59	4244,38	981356	59761	530072	354303	1442512
						27807,00	3647,46	391523	51356		106853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Крыльцо К-3							
51	326	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6	849,45	36,07	6456	274	2535	3569	10827
						479,89	19,70	3647	150		802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	327	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7,6	190,60	17,56	1449	133	1227	121	1695
						11,70	5,56	89	42		126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	328	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022648	20737,14	1689,94	470	38	--	410	950
						19047,20	831,18	431	19		70	
54	329	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,022648	337503,00	--	7644	--	7644	--	8256
						--	--	--	--		612	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	330	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	6,25	18005,73	323,08	112536	2019	80107	29240	153118
						4865,52	111,56	30410	697		11342	
56	331	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	1,35	69698,59	4244,38	94093	5730	50824	33971	138309
						27807,00	3647,46	37539	4924		10245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Навес ЛН-1, ЛН-2, ЛН-3							
57	334	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,6978	219537,29	45709,58	153193	31896	3632	90031	262682
						168623,00	18365,02	117665	12815		19458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	335	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,222301	369084,00	--	82048	--	82048	--	88612
						--	--	--	--		6564	
59	336	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,012625	365820,00	--	4618	--	4618	--	4987
						--	--	--	--		369	
60	337	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	24	10172,27	584,27	244134	14022	156	163938	440718
						9581,52	318,14	229956	7635		32646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	338	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	14	502,00	--	7028	--	7028	--	7590
						--	--	--	--		562	
62	339	С1217-206-0212 217-206-0212 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 5 мм	м2	24	12797,00	--	307128	--	307128	--	331698
						--	--	--	--		24570	
63	340	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,2142	217,47	5,50	5918	150	2390	2345	8924
						124,14	0,74	3378	20		661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	341	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,2142	649,60	3,95	17678	107	15597	1376	20578
						72,54	0,74	1974	20		1524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Навес К-3							
65	342	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1815	219537,29	45709,58	39846	8296	945	23417	68325
						168623,00	18365,02	30605	3333		5061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	343	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,173821	369084,00	--	64155	--	64155	--	69287
						--	--	--	--		5132	
67	344	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,009494	365820,00	--	3473	--	3473	--	3751
						--	--	--	--		278	
68	345	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6	10172,27	584,27	61034	3506	39	40985	110180
						9581,52	318,14	57489	1909		8161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	346	С1217-206-0305 217-206-0305 РСНБ РК 2015	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	10	502,00	--	5020	--	5020	--	5422
						--	--	--	--		402	
70	347	С1217-206-0212 217-206-0212 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 5 мм	м2	6	12797,00	--	76782	--	76782	--	82925
						--	--	--	--		6143	
71	348	С1246-304-0615 246-304-0615 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
						--	--	--	--		687	
72	349	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,0785	217,47	5,50	1539	39	621	610	2321
						124,14	0,74	879	5		172	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	**350**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,0785**	**649,60**	**3,95**	**4598**	**28**	**4057**	**358**	**5352**
						72,54	**0,74**	**513**	**5**		**396**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**5504025**	**231145**	**3367365**	**1683785**	**7762833**
								1905512	**152815**	**--**	**575024**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5005818**				
		Материалы		Тенге				**2661348**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1596920**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**701247**				
			Накладные расходы	Тенге				**1365414**				
			Сметная прибыль	Тенге				**509698**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6880930**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**846**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1596920**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**498207**				
		Материалы		Тенге				**4772**				
		Всего заработная плата		Тенге					**461407**			
			Накладные расходы	Тенге				**318371**				
			Сметная прибыль	Тенге				**65326**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**881904**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
			Сметная заработная плата	Тенге					**461407**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7762834**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1088**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2058327**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**66001876**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17927724**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1101319**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**459614**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26591364**		
			- Накладные расходы	Тенге							**15492441**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4889027**	
			Итого по АКТУ:									**66 001 876**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**66 001 876**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**792 023**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**66 793 899**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**1 469 466**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**68 263 364**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 365 267**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**69 628 632**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**79 844 969**
			НДС на 2024 год. - 12 %	12%								**9 581 396**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**89 426 365**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 437/1
за декабрь месяц 2024 года

на АР-Блок В01,В07

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Армопояс парапета, витража									
1		**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**24,483**	**41393,11**	**5141,88**	**1013428**	**125889**	**549820**	**337325**	**1458813**
						13794,00	**1346,57**	**337719**	**32968**		**108060**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1013428**	**125889**	**549820**	**337325**	**1458813**
								337719	**32968**	--	**108060**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1013428**				
		Материалы		Тенге				**549820**				
		Всего заработная плата		Тенге					**370687**			
			Накладные расходы	Тенге				**337325**				
			Сметная прибыль	Тенге				**108060**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1458813**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
			Сметная заработная плата	Тенге					**370687**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1458813**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
			Сметная заработная плата	Тенге					**370687**			
			РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки из ГКЛ, лист РД -8-9									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					отм. +/- 0,000							
2		Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	141,544	2661,29	17,57	376690	2487	250907	111998	527783
						871,08	8,10	123296	1147		39095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +/- 3,600							
3		Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,51	5891,28	61,27	91374	951	53584	33563	134932
						2375,17	29,25	36839	454		9995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4		С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	1,59753	32632,00	--	52131	--	52131	--	56301
						--	--	--	--		4170	
5		Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	21,75	2661,29	17,57	57883	382	38555	17210	81100
						871,08	8,10	18946	176		6007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				578078	3820	395177	162771	800116
								179081	1777	--	59267	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				578078				
		Материалы		Тенге				343047				
		Всего заработная плата		Тенге					180858			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52131				
			Накладные расходы	Тенге				162771				
			Сметная прибыль	Тенге				59267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					180858			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				800116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					180858			
РАЗДЕЛ 5. Витражи, окна лист 17												
6		Прайс-лист-п.4735 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4735	ВВ-1. Витражи внутренние. Фасад -двустворчатая дверь Alutech	шт	1	4782811,10	--	4782811	--	4782811	--	5165436
						--	--	--	--		382625	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Прайс-лист-п.4736 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4736	ВВ-2. Витражи внутренние. Фасад -двустворчатая дверь Alutech	шт	1	5130071,99	--	5130072	--	5130072	--	5540478
						--	--	--	--		410406	
8		Прайс-лист-п.4737 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4737	ВВ-2а. Витражи внутренние. Фасад -двустворчатая дверь Alutech	шт	1	4801834,08	--	4801834	--	4801834	--	5185981
						--	--	--	--		384147	
9		Прайс-лист-п.4738 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4738	ВВ-3. Витражи внутренние. Фасад -одностворчатая дверь Alutech	шт	1	4006747,60	--	4006748	--	4006748	--	4327288
						--	--	--	--		320540	
10		Прайс-лист-п.4739 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4739	ВВ-4. Витражи внутренние. Фасад -двустворчатая дверь Alutech	шт	1	4769836,02	--	4769836	--	4769836	--	5151423
						--	--	--	--		381587	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23491301	--	23491301	--	25370606
								--	--	--	1879305	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23491301				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23491301				
			Сметная прибыль	Тенге				1879305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25370606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25370606				
РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка потолков, лист РД 13-14												
					отм. +0.000							
					Тип-ГКЛВ							
11		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	101,56	3511,04	16,91	356581	1717	182750	155602	553157
						1694,70	7,65	172114	777		40975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	101,56	942,32	3,64	95702	370	21880	58873	166941
						723,24	1,37	73452	139		12366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	101,56	2054,93	12,34	208699	1253	41034	133662	369750
						1638,56	6,55	166412	665		27389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип-ГКЛ							
14		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	610,76	3413,19	16,91	2084640	10328	1039257	935755	3262026
						1694,70	7,65	1035055	4672		241632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,97	942,32	3,64	272302	1052	62255	167512	475000
						723,24	1,37	208995	396		35185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	288,97	2054,93	12,34	593813	3566	116752	380310	1052053
						1638,56	6,55	473495	1893		77930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип- Аквапанель							
17		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,79	2881,71	16,91	229932	1349	93363	122247	380354
						1694,70	7,65	135220	610		28174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Цементная плита, Аквапанель 9мм	м2	79,79	34833,03	--	2779327	--	2779327	--	3001673
						--	--	--	--		222346	
					отм. 3.600							
					Тип-ГКЛВ							
19		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами(влагостойкий). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	17,19	3511,04	16,91	60355	291	30932	26337	93627
						1694,70	7,65	29132	132		6935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,19	942,32	3,64	16198	63	3703	9965	28256
						723,24	1,37	12432	24		2093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,19	2054,93	12,34	35324	213	6944	22624	62583
						1638,56	6,55	28167	113		4636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-ГКЛ							
22		Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	489,83	3413,19	16,91	1671883	8283	833485	750476	2616148
						1694,70	7,65	830115	3747		193789	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	147,37	942,32	3,64	138870	537	31749	85429	242242
						723,24	1,37	106584	202		17944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	147,37	2054,93	12,34	302835	1818	59542	193952	536530
						1638,56	6,55	241475	965		39743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-Штукатурка							
25		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	76,61	93,21	1,33	7141	101	--	5675	13841
						91,88	0,71	7039	54		1025	
26		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	22,983	435,00	--	9998	--	9998	--	10798
						--	--	--	--		800	
27		Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,61	1798,79	104,40	137805	7998	26728	87729	243577
						1345,50	85,93	103079	6583		18043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28		Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	76,61	1538,52	8,57	117866	657	32431	68027	200765

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1106,62	3,34	84778	256		14871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29		Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	76,61	2054,93	12,34	157428	946	30952	100826	278914
						1638,56	6,55	125530	502		20660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				9276699	40542	5403082	3305001	13588235
								3833074	21730	--	1006536	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9276699				
		Материалы		Тенге				2613759				
		Всего заработная плата		Тенге					3854804			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2789325				
			Накладные расходы	Тенге				3305001				
			Сметная прибыль	Тенге				1006536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13588236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2232
			Сметная заработная плата	Тенге					3854804			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13588236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2232
			Сметная заработная плата	Тенге					3854804			
			РАЗДЕЛ 8. Пол лист 20-23									
					Тип-7							
30		Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	158,058	8174,27	1178,84	1292009	186325	433184	714743	2167292
						4254,77	555,90	672500	87864		160540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31		С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	54,26658	35482,00	--	1925487	--	1925487	--	2079526
						--	--	--	--		154039	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3217496	186325	2358671	714743	4246818
								672500	87864	--	314579	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3217496				
		Материалы		Тенге				433183				
		Всего заработная плата		Тенге					760364			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1925487				
			Накладные расходы	Тенге				714743				
			Сметная прибыль	Тенге				314579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4246818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
			Сметная заработная плата	Тенге					760364			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4246818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
			Сметная заработная плата	Тенге					760364			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11. Фасад лист 11									
					Стены							
32		Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	410,75	17215,30	51,56	7071184	21178	2184167	3897255	11845914
						11846,23	13,95	4865839	5730		877475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33		С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	23,4737	16959,00	--	398090	--	398090	--	429937
						--	--	--	--		31847	
34		С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м2	410,75	18487,00	--	7593535	--	7593535	--	8201018
						--	--	--	--		607483	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15062809	21178	10175792	3897255	20476869
								4865839	5730	--	1516805	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15062809				
		Материалы		Тенге				2184167				
		Всего заработная плата		Тенге					4871569			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7991625				
			Накладные расходы	Тенге				3897255				
			Сметная прибыль	Тенге				1516805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20476869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2629
			Сметная заработная плата	Тенге					4871569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				20476869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2629
			Сметная заработная плата	Тенге					4871569			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65941458
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9888213				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377754			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150069			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42373845		
			- Накладные расходы	Тенге							8417095	
			- Сметная прибыль	Тенге							4884552	
			Итого по АКТУ:									65 941 458
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									65 941 458
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								791 297
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									66 732 755
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 468 121

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**68 200 876**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 364 018**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**69 564 894**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**79 771 879**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**9 572 626**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**89 344 505**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 438
за декабрь месяц 2024 года

на АР-Блок В02

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21.2									
					отм. -2,250							
1	2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,26**	**36766,14**	**3183,60**	**193390**	**16745**	**132063**	**46320**	**258887**
						8475,68	**993,21**	**44582**	**5224**		**19177**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Внутренние перегородки с/у и душевых лист 21.1							
2	12	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**54,93**	**7228,50**	**135,65**	**397062**	**7451**	**310892**	**74346**	**509120**
						1433,07	**70,78**	**78719**	**3888**		**37713**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**590452**	**24196**	**442955**	**120666**	**768007**
								123301	**9112**	**--**	**56890**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**590452**				
		Материалы		Тенге				**442954**				
		Всего заработная плата		Тенге					**132413**			
			Накладные расходы	Тенге				**120666**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				56890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				768008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					132413			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				768008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					132413			
РАЗДЕЛ 2. Двери лист 20												
					Стальные двери							
3	25	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 6е**	м2	5,3816	3716,91	61,94	20003	334	2399	12027	34592
						3209,17	29,68	17270	160		2562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	26	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**6е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м2	5,3816	60468,00	--	325415	--	325415	--	351448
						--	--	--	--		26033	
5	27	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 8е**	м2	6,2496	3716,91	61,94	23229	387	2786	13967	40171
						3209,17	29,68	20056	185		2976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	28	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**8е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м2	6,2496	60468,00	--	377901	--	377901	--	408133
						--	--	--	--		30232	
7	29	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 9е**	м2	6,6836	3716,91	61,94	24842	414	2979	14937	42961
						3209,17	29,68	21449	198		3182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	30	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**9е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м2	6,6836	60468,00	--	404144	--	404144	--	436476
						--	--	--	--		32332	
9	31	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 11е**	м2	7,5516	3716,91	61,94	28069	468	3367	16876	48541
						3209,17	29,68	24234	224		3596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	32	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	11е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	7,5516	60468,00	--	456630	--	456630	--	493160
						--	--	--	--		36530	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1660233	1603	1575621	57807	1855482
								83009	767	--	137443	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1564090				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1564090				
			Сметная прибыль	Тенге				125127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1689217				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96143				
		Материалы		Тенге				11532				
		Всего заработная плата		Тенге					83776			
			Накладные расходы	Тенге				57807				
			Сметная прибыль	Тенге				12316				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					83776			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1855483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					83776			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 25-27												
					Первый этаж на отм. +0.000							
11	54	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	933,3	1686,37	11,64	1573889	10864	345852	978352	2756421
						1304,16	6,18	1217173	5768		204179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	58	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	108,63	1686,37	11,64	183190	1264	40255	113874	320829
						1304,16	6,18	141671	671		23765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
13	63	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	841,43	1686,37	11,64	1418962	9794	311809	882048	2485090
						1304,16	6,18	1097359	5200		184081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	65	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	74,49	5542,22	42,58	412840	3172	257663	122987	578693

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2040,61	23,20	152005	1728		42866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	67	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	108,63	1686,37	11,64	183190	1264	40255	113874	320829
						1304,16	6,18	141671	671		23765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	68	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,02	1811,12	22,41	32636	404	8716	18938	55699
						1305,01	8,64	23516	156		4126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	69	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18,02	5542,22	42,58	99871	767	62332	29752	139993
						2040,61	23,20	36772	418		10370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3904578	27529	1066882	2259825	6657554
								2810167	14612	--	493152	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3904578				
		Материалы		Тенге				1066883				
		Всего заработная плата		Тенге					2824779			
			Накладные расходы	Тенге				2259825				
			Сметная прибыль	Тенге				493152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6657555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1680
			Сметная заработная плата	Тенге					2824779			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6657555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1680
			Сметная заработная плата	Тенге					2824779			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков листы 25-27												
					отм. +0.000							
18	72	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	104,89	1538,52	8,57	161375	899	44403	93139	274875
						1106,62	3,34	116073	350		20361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	73	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	104,89	2054,93	12,34	215542	1294	42379	138044	381873