ИП «Жолдасов Н.Д.»
ГСЛ № 001036 от 16.05.08 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На устройство проходной с турникетом для КГУ «Специализированная школа-гимназия для одаренных детей № 90» управления образования г. Шымкент

Директор ИП «Жолдасов Н.Д.» Жолдасов Н.Д.

г. Шымкент 2024 г.

Форма 8

Заказчик: **Директор А.Ш.Орынбеков**

(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 3296,04 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 353,15 тыс.тенге
11

(ссылка на документ об утверждении)

21.X 2024 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т
С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

на устройство проходной с турникетом для КГУ «Специализированная школа-гимназия для одаренных детей № 90» управления образования г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2024 г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: Строительно-монтажных работ	оборудования: мебели и инверторя	прочих работ	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1. Сметный расчет стоимости строительства		-Сметная стоимость строительства	2942,89	-	-	2942,89
		Итого:	2942,89	-	-	2942,89
2. Решения Правительства		Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	353,15	353,15
		Всего по сводному сметному расчету	**2942,89**	**-**	**353,15**	**3296,04**

Директор ИП "Жолдасов Н.Д." Жолдасов Н.Д.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР СТН 582110187038 Жолдасов Н.Д. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ШЫМКЕНТ

Заказчик

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3296,03 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 353,15 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"21" 12 2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

на устройство проходной с турникетом для КГУ "Специализированная школа-гимназия для одаренных детей № 90" управления образования г. Шымкент

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	устройство проходной	2942,89	--	--	2942,89
		Всего по главе	**2942,89**	--	--	**2942,89**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2942,89**	--	--	**2942,89**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2942,89**	--	--	**2942,89**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2942,89**	--	--	**2942,89**

1	2	3	4	5	6	7
2		В том числе возвратные суммы	--	--	--	--
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**2942,89**	--	--	**2942,89**
3		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	--	--	--	--
4	СН РК 8.02-02-2022	Налоги, сборы, обязательные платежи, %	--	--	--	--
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2942,89**	--	--	**2942,89**
5	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	353,15	353,15
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2942,89**	--	**353,15**	**3296,03**

Директор ИП "Жолдасов Н.Д." **Жолдасов Н.Д.**

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР СТН 582110187038 Жолдасов ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ШЫМКЕНТ

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Устройство проходной с турникетом для КГУ "Специализированная школа-гимназия для одаренных детей № 90" управления образования г. Шымкент

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**2942,888**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	920,747	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,203	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2942888**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			905105
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*452209*
		машины и механизмы	тенге			58923
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15642*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1978860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	203		
1	**1111-0101-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**18**	**1 842**	**33156**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 356	24408
		в том числе оплата труда рабочих			681	12258
1.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,7194	3 630	24391
1.2		машины и механизмы			78	1404
		в том числе оплата труда машинистов			28	504
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,233172	5 978	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,233172*	*2 180*	*508*
1.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,86292	30	26

1	2	3	4	5	6	7
1.3		материалы, изделия и конструкции			408	7344
1.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	19 951	7326
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,63	36	23
2	**1111-0101-1104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** Формула объема = 18.16	**$м^2$ стяжки**	**288**	**132**	**38016**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			16	4608
		в том числе оплата труда рабочих			8	2304
2.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,296	3 630	4704
2.2		машины и механизмы			14	4032
		в том числе оплата труда машинистов			5	1440
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,616896	5 978	3688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,616896*	*2 180*	*1345*
2.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,815232	30	204
2.3		материалы, изделия и конструкции			102	29376
2.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4688	19 951	29304
3	**1108-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**3**	**37 072**	**111216**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26 232	78696
		в том числе оплата труда рабочих			13 059	39177
3.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,9749	4 636	78696
3.2		машины и механизмы			6 434	19302
		в том числе оплата труда машинистов			1 452	4356
3.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,19184	12 988	15480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,19184*	*2 604*	*3104*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,48048	7 954	3822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,48048*	*2 604*	*1251*
3.3		материалы, изделия и конструкции			4 406	13218
3.3.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,72	18 352	13213
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,132	36	5
4	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 1140:1000	**1000 шт.**	**1,14**	**52 460**	**59804**
5	**1109-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны из квалратной трубы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0732**	**77 259**	**5655**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			47 580	3483
		в том числе оплата труда рабочих			23 688	1734

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7117968	4 893	3483
5.2		машины и механизмы			25 443	1862
		в том числе оплата труда машинистов			6 535	478
5.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0746054	652	49
5.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0060902	12 941	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0060902*	*3 113*	*19*
5.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1096243	12 337	1352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1096243*	*3 113*	*341*
5.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0068515	54	0
5.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0152256	12 346	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0152256*	*3 719*	*57*
5.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0235997	7 954	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0235997*	*2 604*	*61*
5.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0768893	84	6
5.3		материалы, изделия и конструкции			4 236	310
5.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0013688	10 602	15
5.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000293	1 122 582	33
5.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000754	116 264	9
5.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000011	954 056	10
5.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,05124	366	19
5.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,015372	252	4
5.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000227	733 984	17
5.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000439	991 185	44
5.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,02928	2 284	67
5.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,002196	2 146	5
5.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000142	552 349	78
5.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000732	861	1
5.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000073	1 352 536	10
6	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,0732**	**358 723**	**26259**
7	**1110-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стропила. Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,4**	**262 899**	**105160**
		из них:			97 449	38980
7.1		затраты на труд рабочих			48 517	19407
		в том числе оплата труда рабочих				

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,21944	4 228	38980
7.2		машины и механизмы			2 076	830
		в том числе оплата труда машинистов			593	237
7.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,902992	22	42
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0545376	12 346	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0545376*	*3 719*	*203*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0132288	7 954	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0132288*	*2 604*	*34*
7.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4275648	23	10
7.3		материалы, изделия и конструкции			163 374	65350
7.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,064	116 264	7441
7.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	116 264	2790
7.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,332	114 758	38100
7.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,352	264	357
7.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,752	2 146	3760
7.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,88	861	2480
7.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0152	625 144	9502
7.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000784	1 174 643	921
8	**1112-0101-0716** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**22**	**3 881**	**85382**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			3 685	81070
		в том числе оплата труда рабочих			1 852	40744
8.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,3294	4 678	81067
8.2		машины и механизмы			56	1232
		в том числе оплата труда машинистов			16	352
8.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,789216	22	39
8.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,4872	20	30
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,077792	12 346	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,077792*	*3 719*	*289*
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025168	7 954	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025168*	*2 604*	*66*
8.3		материалы, изделия и конструкции			140	3080
8.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,44	1 462	643
8.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,968	861	833
8.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,9372	1 372	1286

1	2	3	4	5	6	7
8.3.4	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16676	1 993	332
9	**224-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм**	**$м^2$**	**22**	**3 772**	**82984**
10	**1110-0106-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Окна площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**$м^2$**	**30,9**	**8 774**	**271117**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 840	180456
		в том числе оплата труда рабочих			2 907	89826
10.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,52496	4 809	180458
10.2		машины и механизмы			688	21259
		в том числе оплата труда машинистов			161	4975
10.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,2147408	12 904	15675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2147408*	*2 604*	*3163*
10.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,120976	20	42
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6973512	7 954	5547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6973512*	*2 604*	*1816*
10.3		материалы, изделия и конструкции			2 246	69402
10.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,029664	26 623	790
10.3.2	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,2866	1 493	3414
10.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,59637	861	513
10.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	14,832	4 361	64682
11	**223-103-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**30,9**	**35 000**	**1081500**
12	**1110-0501-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях**	**$м^2$**	**6,6**	**10 017**	**66112**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			7 403	48860
		в том числе оплата труда рабочих			3 686	24328
12.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,55594	4 228	48859
12.2		машины и механизмы			73	482
		в том числе оплата труда машинистов			22	145
12.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,576576	39	22
12.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,435864	20	9
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054912	7 954	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,054912*	*2 604*	*143*
12.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,844272	23	19

1	2	3	4	5	6	7
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 541	16770
12.3.1	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000495	91 115	45
12.3.2	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	5,07276	1 086	5509
12.3.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	14,85	259	3846
12.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,6896	4 361	7368
13	**223-205-0109** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15**	**$м^2$**	**6,6**	**40 000**	**264000**
14	**1115-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**15**	**3 846**	**57690**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3 159	47385
		в том числе оплата труда рабочих			1 587	23805
14.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,945	4 764	47378
14.2		машины и механизмы			279	4185
		в том числе оплата труда машинистов			119	1785
14.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,7191	5 018	3608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7191*	*2 180*	*1568*
14.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,09486	5 978	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09486*	*2 180*	*207*
14.3		материалы, изделия и конструкции			408	6120
14.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2265	24 836	5625
14.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	36 031	32
14.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0105	861	9
14.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,4155	1 073	446
15	**1115-0107-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**15**	**12 890**	**193350**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			9 890	148350
		в том числе оплата труда рабочих			4 969	74535
15.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,6	4 848	148349
15.2		машины и механизмы			55	825
		в том числе оплата труда машинистов			19	285
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,12393	5 978	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12393*	*2 180*	*270*

1	2	3	4	5	6	7
15.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00765	10 984	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00765*	*2 604*	*20*
15.3		материалы, изделия и конструкции			2 945	44175
15.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,225	24 988	5622
15.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,006	26 821	161
15.3.3	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,015	6 892	103
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,06975	36	3
15.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	15	2 546	38190
15.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,075	1 103	83
16	**1111-0101-2705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**18**	**6 848**	**123264**
		из них:			6 293	113274
16.1		затраты на труд рабочих			3 163	56934
		в том числе оплата труда рабочих			4 507	113284
16.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,1352	51	918
16.2		машины и механизмы			15	270
		в том числе оплата труда машинистов			5 978	252
16.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,042228	*2 180*	*92*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042228*	12 346	363
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029376	*3 719*	*109*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029376*	7 954	234
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029376	*2 604*	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029376*	149	61
16.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,411264	55	24
16.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,427788	504	9072
16.3		материалы, изделия и конструкции			36	1
16.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0252	85	6120
16.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	177	1083
16.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	326	1467
16.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5	1 103	397
16.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,36	**3 632**	**65376**
17	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм**	**$м^2$**	**18**	**5 944**	**106992**
18	**1110-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**$м^2$ потолков**	**18**		
		из них:			2 442	43956
18.1		затраты на труд рабочих			1 216	21888
		в том числе оплата труда рабочих				

1	2	3	4	5	6	7
18.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,846	4 463	43943
18.2		машины и механизмы			62	1116
		в том числе оплата труда машинистов			20	360
18.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,099216	22	2
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03744	12 346	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03744*	*3 719*	*139*
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,082368	7 954	655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,082368*	*2 604*	*214*
18.3		материалы, изделия и конструкции			3 440	61920
18.3.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,3348	182 044	60948
18.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,134	861	976
19	**1110-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Потолки. Подшивка пластиком толщино 5 мм**	**$м^2$ потолков**	**18**	**3 839**	**69102**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			3 115	56070
		в том числе оплата труда рабочих			1 551	27918
19.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5604	4 463	56057
19.2		машины и механизмы			45	810
		в том числе оплата труда машинистов			15	270
19.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,125424	22	3
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,101088	7 954	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,101088*	*2 604*	*263*
19.3		материалы, изделия и конструкции			679	12222
19.3.1	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,0189	597 074	11285
19.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,08	861	930
20	**1121-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**1**	**4 736**	**4736**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4 593	4593
		в том числе оплата труда рабочих			2 236	2236
20.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9179	5 003	4592
20.2		машины и механизмы			127	127
		в том числе оплата труда машинистов			39	39
20.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00624	12 346	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00624*	*3 719*	*23*
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00624	7 954	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00624*	*2 604*	*16*
20.3		материалы, изделия и конструкции			16	16
20.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	594	6

1	2	3	4	5	6	7
20.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	3 255	10
21	**1121-0202-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**	**947**	**2841**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			930	2790
		в том числе оплата труда рабочих			452	1356
21.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5778	4 828	2790
21.2		машины и механизмы			1	3
21.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00156	20	0
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002808	7 954	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002808*	*2 604*	*1*
21.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,002808	23	0
21.3		материалы, изделия и конструкции			16	48
21.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	594	36
21.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0033	3 255	11
22	**247-214-0101** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	**439**	**878**
23	**247-212-0201** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**408**	**408**
24	**1121-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**50**	**407**	**20350**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			386	19300
		в том числе оплата труда рабочих			188	9400
24.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,86	5 003	19312
24.2		машины и механизмы			2	100
24.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,598	20	12
24.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00156	12 346	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00156*	*3 719*	*6*
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00104	7 954	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00104*	*2 604*	*3*
24.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1336	23	26
24.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,2496	149	37
24.3		материалы, изделия и конструкции			19	950
24.3.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,006	23 535	141
24.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,2	2 250	450
24.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,105	1 186	125
24.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,08	3 255	260

1	2	3	4	5	6	7
25	**243-108-0302** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**50**	**589**	**29450**
26	**1118-0301-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Демонтаж турникетов с установкой их на новое место Установка**	**кВт**	**2**	**19 045**	**38090**
		из них:			4 413	8826
26.1		затраты на труд рабочих			2 148	4296
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	1,828	4 828	8826
26.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			218	436
26.2		машины и механизмы			73	146
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,0044125	24	0
26.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0203816	5 978	122
26.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	чел.-ч	*0,0203816*	*2 180*	*44*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0018911	12 346	23
26.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	чел.-ч	*0,0018911*	*3 719*	*7*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,036771	7 954	292
26.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел.-ч	*0,036771*	*2 604*	*96*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			14 414	28828
26.3		материалы, изделия и конструкции	кВт	2	14 356	28712
26.3.1	245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кг	0,092	1 251	115
26.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой				

Составил *должность, подпись (инициалы, фамилия)* Жолдасов Н.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Устройство проходной с турникетом для КГУ "Специализированная школа-гимназия для одаренных детей № 90" управления образования г. Шымкент

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,52496	4 809	180 457,53
2	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,6	4 848	148 348,8
3	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,1352	4 507	113 284,35
4	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,4064	4 463	99 999,76
5	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,77538	4 228	87 838,31
6	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,3294	4 678	81 066,93
7	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,9749	4 636	78 695,64
8	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,945	4 764	47 377,98
9	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,0154	3 630	29 095,9

1	2	3	4	5	6	7
10	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,7779	5 003	23 903,83
11	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4058	4 828	11 615,2
12	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7117968	4 893	3 482,82
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**905 105**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**196,6021**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,1405252	2 547,45	(15642,66)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**905 105**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,9553% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,2147408	12 904	15 675,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,2147408	2 604,0	3 163,19
2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,19184	12 988	15 479,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,19184	2 604,0	3 103,55
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5519035	7 954	12 343,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5519035	2 604,0	4 041,16
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,4999% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1314676	5 978	6 763,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,1314676	2 180,0	2 466,6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,5448% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
5	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	0,7191	5 018	3 608,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7191	2 180,0	1 567,64
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2240623	12 346	2 766,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2240623	3 719,0	833,29
7	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1096243	12 337	1 352,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1096243	3 113,0	341,26
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,678152	30	230,34
9	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,660864	149	98,47
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,6436	20	92,87
11	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,916848	22	86,17

1	2	3	4	5	6	7
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00765	10 984	84,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00765	2 604,0	19,92
13	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0060902	12 941	78,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0060902	3 113,0	18,96
14	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,4082448	23	55,39
15	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0746054	652	48,64
16	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,427788	55	23,53
17	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,576576	39	22,49
18	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0768893	84	6,46
19	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0068515	54	0,37
20	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0044125	24	0,11
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**58 923**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**15 643**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,1343% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	223-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	30,9	35 000	1 081 500
2	223-205-0109 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	$м^2$	6,6	40 000	264 000
3	224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	22	3 772	82 984
4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	16,5216	4 361	72 050,7
5	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	18	3 632	65 376
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,748% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
6	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,3348	182 044	60 948,33
7	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,14	52 460	59 804,4
8	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	15	2 546	38 190

1	2	3	4	5	6	7
9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,332	114 758	38 099,66
10	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,836	19 951	36 630,04
11	243-108-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м	50	589	29 450
12	245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	2	14 356	28 712
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,1177% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
13	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0732	358 723	26 258,52
14	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,72	18 352	13 213,44
15	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,0189	597 074	11 284,7
16	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0152	625 144	9 502,19
17	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,064	116 264	7 440,9
18	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	85	6 120
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,669602	861	5 742,53
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2265	24 836	5 625,35
21	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,225	24 988	5 622,3
22	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	5,07276	1 086	5 509,02
23	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	14,85	259	3 846,15
24	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,754196	2 146	3 764,5
25	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,2866	1 493	3 413,89
26	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	116 264	2 790,34
27	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5	326	1 467
28	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,9372	1 372	1 285,84
29	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177	1 083,24
30	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000784	1 174 643	920,92
31	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	439	878
32	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,029664	26 623	789,74
33	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,44	1 462	643,28

1	2	3	4	5	6	7
34	218-103-0201	Ветошь	кг	0,435	1 103	479,8
35	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,2	2 250	450
36	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,4155	1 073	445,83
37	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	408	408
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,352	264	356,93
39	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16676	1 993	332,35
40	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0864	3 255	281,23
41	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,006	26 821	160,93
42	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,006	23 535	141,21
43	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,105	1 186	124,53
44	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,092	1 251	115,09
45	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,015	6 892	103,38
46	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000142	552 349	78,44
47	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,02928	2 284	66,88
48	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000495	91 115	45,1
49	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000439	991 185	43,53
50	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0714	594	42,41
51	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000293	1 122 582	32,87
52	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	36 031	32,43
53	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,85695	36	30,85
54	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,05124	366	18,75
55	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000227	733 984	16,65
56	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0013688	10 602	14,51
57	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000011	954 056	10,48
58	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000073	1 352 536	9,9
59	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000754	116 264	8,77
60	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,015372	252	3,87
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1 978 860**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**196,6021**		**2 942 888**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**0**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**2 942 888**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**0**
		Сметная прибыль (по смете)				

Составил Жолдасов Н.