"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за на август месяц 2022 от 25.08.2022 г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	58,8	444,56	20,86	26140	1227	–	18487	48197
2	2 1207-0101-0205				423,7	12,96	24914	762	–	3570	
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	58,8	146,78	3,15	8631	185	–	6163	15978
3	3 1204-0101-0301				143,63	1,96	8445	115	–	1184	
		Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок НР=72 %	м2 подшивки	100	360,64	19,4	36064	1940	–	25438	66422
4	4 1146-0401-1101				341,24	12,06	34124	1206	–	4920	
		Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	13,23	2433,7	187,7	32198	2483	–	22506	59080
5	5 1146-0401-1103				2246	116,64	29715	1543	–	4376	
		Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	10,8	1425,52	187,7	15396	2027	–	10532	28002

6	6 1146-0302-0103			1237,82	116,64	13368	1260	–	2074	
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка дверного проема НР=72 %	м3	0,23	27537,4	10312,4	6334	2372	–	3610	10740
7	7 1110-0102-0401				17225	4574,54	3962	1052	–	796	
		Элементы каркаса из брусьев. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	1,65	27382,78	1192,78	45182	1968	–	31730	83065
8	8 1208-0101-0204				26190	518,69	43214	856	–	6153	
		Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	100	364,32	1,78	36432	178	–	26103	67538
9	9 1208-0101-0101				362,54	–	36254	–	–	5003	
		Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	100	228,09	29,49	22809	2949	–	14895	40720
					198,6	8,28	19860	828	–	3016	

10	10 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	100	326,58	18,59	32658	1859	–	22551	59626
					307,99	5,22	30799	522	–	4417	
11	11 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %	м2 кровли	100	105,47	17,31	10547	1731	–	6697	18624
					88,16	4,86	8816	486	–	1380	
12	12 1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки - газоблок НР=72 %	м3 кладки	0,2	29509,25	6408,7	5902	1282	–	3743	10417
					23100,55	2887,9	4620	578	–	772	
13	13 1109-0305-0401	Металлические ограждения. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,5	84207,82	1375,42	126312	2063	–	89951	233564
					82832,4	455,58	124249	683	–	17301	

14	14 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	4	170		680		–	–	734
					–		–		–	54	
15	15 412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	20	74		1480		–	–	1598
					–		–		–	118	
	Раздел 3 Кровля										
16	21 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, подкосы, лежни, мауэрлаты и пр.) НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,8098	178252,82	1490,97	322602	2698	260655	43503	395393
					32737,5	648,36	59248	1173	–	29288	
17	22 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1	183249,13	1025,13	183249	1025	149978	23501	223290
					32245,86	394,46	32246	394	–	16540	

18	24	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,5	6444,72	36,12	61225	343	40409	14851	82162
						2155,01	16,21	20473	154	–	6086	
19	25	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР=72 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	16,7	6302,61	42	105254	701	87439	12549	127227
						1024,76	18,91	17113	316	–	9424	
		Раздел 4 Перекрытие										
20	29	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=72 %	м2 перекрытия	98	2775,26	175,82	271975	17230	90661	123424	427031
						1674,33	74,88	164084	7338	–	31632	

21	30 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,65	125144		206488		206488	–	223007	
					–		–		–	16519		
22	31 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	11,7	31059		363390		363390	–	392461	Казахстан
					–		–		–	29071		
23	32 1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство пола чердака НР=72 %	м2 покрытия	98	744,63	47,25	72974	4631	3423	48414	131099	
					662,45	23,69	64920	2322	–	9711		
24	33 215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	98	4652		455896		455896	–	492368	
					–		–		–	36472		
25	34 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=72 %	м2 потолков	98	3805,77	30,03	372965	2943	290793	57966	465405	

					808,46	13,06	79229	1280	–	34474		
		Раздел 5 Окна										
26	35	1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	10,8	3769,15	227,16	40707	2453	19445	14408	59524	
					1741,55	111,32	18809	1202	–	4409		
27	36	223-102-0208										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	10,8	38517		415984		415984	–	449263	Казахстан
					–		–		–	33279		

28	37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	7,8	4291,95	6,96	33477	54	30932	1812	38112
						319,33	3,3	2491	26	–	2823	
29	38	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72 %	м	7,8	1871,72	2,66	14599	21	11508	2218	18162
						393,63	1,44	3070	11	–	1345	
30	40	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР=72 %	м2 поверхности	4,9	5139,8	11,78	25185	58	18879	4513	32074
						1275,22	3,96	6249	19	–	2376	

Раздел 7 Внутренняя отделка

31	51	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72 %	м2 потолка	58,7	3713,99	18,21	218011	1069	120276	69913	310958

32	53 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	58,7	1646,78	7,43	96666	436	–	23034		
					900,54	2,2	52862	129	11341	29833	89311	
					705,14	0,74	41392	43	–	6616		
33	54 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	74,25	592,99	2,2	44030	163	14345	21295	70551	
					397,59	0,74	29521	55	–	5226		
34	57 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	123,2	4808,65	19,96	592426	2459	285785	219834	877241	
					2469,01	9,28	304182	1143	–	64981		

Раздел 8 Полы

8.1 Тип 1

35	59 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,59	8959,2	11,04	14245	18	6179	5795	21643
					5061,78	–	8048	–	–	1603	
	8.2 Тип 2										
36	64 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,7	6825,84	2340,12	25256	8658	18	14576	43019
					4480,92	990,55	16579	3665	–	3187	
37	65 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,7	8959,2	11,04	33149	41	14380	13485	50365
					5061,78	–	18729	–	–	3731	
38	66 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	37	1002,48	32,89	37092	1217	18620	12933	54027
					466,36	19,14	17255	708	–	4002	

39	67 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=2,000;	м2 стяжки	74	136,91	5,62	10131	416	9289	475	11454
					5,76	3,16	426	234	–	848	
40	68 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	37	4873,75	183,2	180329	6778	120498	40352	238335
					1433,85	80,87	53052	2992	–	17654	
	8.3 Тип 3										
41	70 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,58	6825,84	2340,12	3959	1357	3	2285	6744
					4480,92	990,55	2599	575	–	500	
42	71 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,58	38337,24	11,04	22236	6	19293	2114	26298
					5061,78	–	2936	–	–	1948	

43	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,8	1002,48	32,89	5814	191	2919	2028	8469
					466,36	19,14	2705	111	–	627	
44	73 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=2,000;	м2 стяжки	11,6	136,91	5,62	1588	65	1456	75	1796
					5,76	3,16	67	37	–	133	

Раздел 10 Перегородки

45	86 1110-0401-0105									
	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой (лист 8 примеч.) НР=72 %	м2 перегородок	9,45	9676,51	97,04	91443	917	47693	31126	132375
				4532,64	42,01	42833	397	–	9806	
	Итого					**6 243 469**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 487 262				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 905				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 522				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 117 975				
	- перевозка грузов, тенге					2 160				
	- накладные расходы, тенге					1 095 684				
	в т.ч. зарплата, тенге					98 612				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					462 479				
	Всего					**6 243 469**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**124 869**				

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**6 368 338**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	6049921
НДС (12 %)	725 991
Итого	**6 775 912**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулеленов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.