Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №1 от 25.08.2022 г.

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. Полы										
1	13	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		64,6	323,58	34,04	20903	2199	13614	5550	28569	
				м2 площади уплотнения		78,79	12,6	5090	814		2116		
2	14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		4,9742	25444,23	7,2	126565	36	106521	18807	157002	
				м3 подстилающего слоя		4022,34	0	20008	0		11630		
3	15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		64,6	813,59	31,35	52558	2026	26592	23428	82065	
				м2 стяжки		370,6	15,21	23941	983		6079		
4	18	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		105,9	323,58	34,04	34267	3604	22318	9098	46834	
				м2 площади уплотнения		78,79	12,6	8344	1334		3469		
5	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		8,472	25444,23	7,2	215564	61	181425	32033	267405	
				м3 подстилающего слоя		4022,34	0	34077	0		19808		
6	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		105,9	813,59	31,35	86159	3320	43593	38406	134530	
				м2 стяжки		370,6	15,21	39247	1611		9965		
7	21	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		105,9	225,07	10,61	-23835	-1124	-21741	-1413	-27268	
				м2 стяжки		9,16	5,03	-970	-533		-2020		
			Итого по разделу: 25. Полы									689137	
			Раздел: 26. Кровля										
8	28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		2,976	112739,85	1525,47	335514	4539	256128	69027	436904	
				м3 древесины в конструкции		25149,8	621,79	74846	1850		32363		
9	29	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		2,605	138138,13	1434,87	359850	3737	207885	134781	534201	
				м3		56901	587,02	148227	1529		39571		
10	30	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		2,362	94553,4	1424,43	223335	3365	173294	43301	287967	
				м3 древесины в конструкции		19761,6	607,47	46677	1435		21331		
11	31	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		260	971,14	53,77	252496	13981	90776	139057	422877	
				м2 утепляемого покрытия		568,23	13,11	147740	3409		31324		
12	32	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		30	50750		1522500		1522500		1644300	Казахстан
				м3							121800		
13	33	Е11-061801-0201	Стяжки. Установка арматуры		0,5616	14606,11	2323,35	8203	1305	252	6434	15808	
				т арматуры		11834,76	754,79	6646	424		1171		
14	34	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,5616	408331		229319		229319		247664	
				т							18345		
15	35	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		199	683,57	109,99	136030	21888	65640	49708	200597	
				м2 стяжки		243,73	27,78	48502	5528		14859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	36	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	199	300,97	24,43	59893	4862	52345	3651	68627	
						13,5	6,44	2686	1282		5083		
17	37	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,488	8910,15	62,92	75629	534	67005	7491	89770	
						953,16	27,41	8090	233		6650		
18	38	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	260	310,53	2,92	80738	759	70593	8745	96642	
						36,1	1,27	9386	330		7159		
			Итого по разделу: 26. Кровля									4045357	
			ИТОГО:					3795688	65093	3108059	588104	4734494	
								622537	20229		350703		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**56814**					
			Итого с временными									**4791308**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**105409**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4896717**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**97934**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4994651**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5244640**	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95									**4982408,00**	
			НДС			**12 %**		**597888,96**					
			Итого с НДС									**5580296,96**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кабулов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ29VJE00036607 от 06.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АПСУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)