Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №4 от 26 сентября 2022 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перегородки										
1	1	Е11-100401-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	8	8419,78	115,58	67358	925	33947	29594	104708	
						4060,8	49,48	32486	396		7756		
			Итого по разделу: 1. Перегородки									104708	
			Раздел: 2. Отделка										
2	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,9999998	844,37	4,94	126655	741	40734	68341	210596	
						567,87	1,64	85181	246		15600		
3	6	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм (Расход сухих смесей = 11,198/10х2=2,2396кг)	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,2999992	860,02	19,32	266865	5995	36482	181081	483782	
						723,13	6,33	224388	1964		35836		
4	8	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	150,2000005	4069,15	17,04	611187	2560	313763	236777	915801	
						1963,14	7,38	294864	1109		67837		
5	11	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм (Расход сухих смесей = 11,198/10х2=2,2396кг)	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,2	860,02	19,32	36293	815	4961	24627	65794	
						723,13	6,33	30516	267		4874		
			Итого по разделу: 2. Отделка									1675973	
			Раздел: 3. Полы										
6	22	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	105,9	4345,76	81,23	460216	8603	311857	135026	642861	
						1319,7	36,72	139756	3889		47619		
			Итого по разделу: 3. Полы									642861	
			Раздел: 5. Слуховые окна										
7	48	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	21252,79	908,87	21253	909	13060	6900	30405	
						7283,84	382,47	7284	382		2252		
8	51	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	5160,44	14,47	20642	58	15926	4299	26936	
						1164,46	3,87	4658	15		1995		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	52	С1251-102-0501	Скоба	шт.	5	1479		7395		7395	592	7987	Казахстан
10	53	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН5	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Слуховые окна									66451	
			Раздел: 6. Проемы										
11	54	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23,52	2682,09 1274,13	192,44 89,58	63083 29968	4526 2107	28589	28867 7356	99306	
12	55	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	23,52	23913		562434		562434	44995	607429	Казахстан
13	56	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,6	3766,25 1622,23	192,34 87,3	21091 9084	1077 489	10929	8616 2377	32084	
14	57	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	5,6	32579		182442		182442	14595	197037	Казахстан
15	59	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство	м	21,2	1879,48 488,66	5,74 1,23	39845 10360	122 26	29364	8309 3852	52006	
16	60	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	22	1859,86 256,13	10,95 5,13	40917 5635	241 113	35041	5173 3687	49777	
17	61	С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	22	2902		63844		63844	5108	68952	Казахстан
18	62	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковым откосом	м откоса	17,5	508,27 417,17	5,1 2,08	8895 7300	89 36	1505	6603 1240	16738	
19	63	С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм//Откос пластиковый	м	17,5	2902		50785		50785	4063	54848	Казахстан
20	64	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,47	1809,28 1214,25	85,49 36,99	40655 27284	1921 831	11449	25304 5277	71236	
21	65	С1223-201-0108	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	19,92375	8073		160844		160844	12868	173712	Казахстан
22	66	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,60425	7622		12228		12228	978	13206	Казахстан
23	71	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,1257	2830,1 2330,14	54,28 22,93	8846 7283	170 72	1393	5075 1114	15035	
24	72	С1223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	3,1257	60468		189005		189005	15120	204125	Казахстан
25	73	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,911	3113,75 2504,69	51,39 21,53	5951 4787	98 41	1066	3331 743	10024	
26	74	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		1,911	40727		77830		77830		84056	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							6227		
			Итого по разделу: 6. Проемы									1749571	
			Раздел: 7. Вход №1										
27	80	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,84	39449,62 6904,25	2947,03 767,55	33138 5800	2476 645	24863	5993 3130	42261	
28	81	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Ог-1 и Ог3 и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0474045	118116,87 113810	2542,34 670,88	5599 5395	121 32	84	3745 748	10092	
29	82	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	25,35	844		21395		21395	1712	23107	Казахстан
30	83	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные ЗД1 весом до 4 кг. Установка	т	0,01888	947086,75 260568	1422,75 607,47	17881 4920	26 11	12935	4487 1789	24157	
31	84	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6	11372,49 3560,76	1818,35 787,6	18196 5697	2909 1260	9589	6540 1979	26715	
32	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,4	26967,77 1354,05	1118,59 259,62	253497 12728	10514 2440	230254	13803 21384	288684	
33	86	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9	16256,96 14720,4	1505,2 642,24	14631 13248	1355 578	28	12582 2177	29390	
34	87	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9	419679		377711		377711	30217	407928	Казахстан
35	88	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,1999999	4958,73 1140,07	147,01 64,29	90249 20749	2676 1170	66824	20604 8868	119721	
			Итого по разделу: 7. Вход №1									972055	
			Раздел: 8. Фасад										
36	93	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	97,9999999	13712,33 4638,96	61,06 17,22	1343808 454618	5985 1688	883207	365045 136708	1845561	
			Итого по разделу: 8. Фасад									1845561	
			ИТОГО:					5323701 1443986	54908 19806	3824803	1210722 522756	7057180	
			В том числе :							0			
			Стонмость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		84686				7141865	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		157121				7298986	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		145980				7444966	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7817597	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7 426 717,15	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		891206,058					
			Итого с НДС									8 317 923,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. руководителя Туякова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)