Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Корректирующая (нулевая) смета №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №7 от 26 сентября 2022 года

на 1-1-2 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Добавить в СД										
1	33	**Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**		54,6	11393,77	8111,8	622100	442905	754	430926	1137268	
				м продавливания		3268,16	4703,97	178442	256837		84242		
	33.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0306	5867				179,39			
	33.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,748	244				182,52			
	33.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	211214				392,1			
2	34	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм		54,6	231		12613		12613		13622	Казахстан
				м							1009		
3	35	ТОО "Tesla-Tan"	Твердотопливный котел Teplonoff ULTRA-16		1	265534,14		265534				265534	Казахстан
				шт						265534			
			Отпускная цена			265534		265534					
			Сметная стоимость оборудования					*265534*					
			Итого по разделу: 2. Добавить в СД									1416424	
			ИТОГО:					900247	442905	13367	430926	1416424	
								178442	256837	265534	85251		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							265534			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13811					
			Итого с временными									1430234	
			Зимние удорожания			2,2 %		25623					
			Итого с зимними удорожаниями									1455857	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23806					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1479663	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1553722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95									**1 476 035,90**	
			НДС			**12 %**		**177124,308**					
			Итого с НДС									**1 653 160,21**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. руководителя Туякова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный