1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		31,47	83587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,61	30828
		Сметная стоимость:				**156,69**	**416174**
12	**С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**4382,4000**		**54,16**	**237351**
		Накладные расходы	%	--		2,27	9969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	19786
		Сметная стоимость:				**60,95**	**267105**
13	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**972,8000**		**37,30**	**36281**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**12,58**	**12234**
		Итого эксплуатация машин:				**37,30**	**36281**
		Накладные расходы	%	--		9,31	9058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,73	3627
		Сметная стоимость:				**50,33**	**48965**
14	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м в ВАЛЫ)**	**м3**	**972,8000**		**53,26**	**51809**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**17,96**	**17470**
		Итого эксплуатация машин:				**53,26**	**51809**
		Накладные расходы	%	--		13,30	12934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	5179
		Сметная стоимость:				**71,88**	**69923**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**972,8000**		**113,61**	**110524**
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**43,36**	**42176**
		Итого эксплуатация машин:				**106,06**	**103177**
		Итого материалов:				**0,08**	**75**
		Накладные расходы	%	--		31,47	30615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,61	11291
		Сметная стоимость:				156,69	152430
16	**С341-020104-1003 41-020104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1605,1200**		**85,68**	**137527**
		Накладные расходы	%	--		3,60	5776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	11464
		Сметная стоимость:				96,42	154767
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**2167130**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2167130**
Материалы -			Тенге				**338**
Всего заработная плата -			Тенге				**625195**
Транспортные расходы -			Тенге				**393373**
Накладные расходы -			Тенге				**476028**
Сметная прибыль -			Тенге				**211453**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2854611**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				625195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2854611
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				515
		Сметная заработная плата -	Тенге				625195
		РАЗДЕЛ 2.Сопутствующие земляные работы					
17	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение (прикатка)грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (насыпь)** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3**	**6229,6000**		**44,50**	**277212**
		Итого оплата труда:				17,37	108218
		Итого эксплуатация машин:				44,50	277212
		Накладные расходы	%	--		12,57	78286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,57	28440
		Сметная стоимость:				61,63	383938
18	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6229,6000**		**21,48**	**133794**
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				6,75	42040
		Итого эксплуатация машин:				21,48	133794
		Накладные расходы	%	--		5,06	31509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,12	13224
		Сметная стоимость:				28,66	178527
19	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**6229,6000**		**52,11**	**324595**
		Состав работ: 1. Полив водой					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				19,98	124476
		Итого эксплуатация машин:				41,06	255803
		Итого материалов:				2,50	15574
		Накладные расходы	%	--		14,49	90288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	33191
		Сметная стоимость:				71,93	448073
20	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**51462,4000**		**4,27**	**219881**
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				1,25	64072
		Итого эксплуатация машин:				4,27	219881
		Накладные расходы	%	--		0,95	48692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,42	21486
		Сметная стоимость:				5,64	290059
21	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**4874,4000**		**33,63**	**163929**
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				24,01	117028
		Итого эксплуатация машин:				12,77	62226
		Накладные расходы	%	--		16,20	78954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,99	19431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				53,81	262313
22	**Е11-010203-0109** **11-010203-0109** **РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом**	м2	212,8000		66,00	14045
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				57,45	12226
		Итого эксплуатация машин:				11,86	2523
		Накладные расходы	%	--		38,15	8119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,33	1773
		Сметная стоимость:				112,49	23937
23	**Е11-010104-0201** **11-010104-0201** **РСНБ РК 2015**	**Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	1644,8000		32,82	53982
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				11,07	18203
		Итого эксплуатация машин:				32,82	53982
		Накладные расходы	%	--		8,19	13477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	5397
		Сметная стоимость:				44,29	72855
24	**Е11-010104-0209** **11-010104-0209** **РСНБ РК 2015** **к=4**	**Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м)**	м3	1644,8000		93,83	154339
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				31,64	52043
		Итого эксплуатация машин:				93,83	154339
		Накладные расходы	%	--		23,43	38532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,38	15430
		Сметная стоимость:				126,64	208300
25	**Е11-010203-0115** **11-010203-0115** **РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 2 группы**	**м2**	**2920,3400**		**119,73**	**349665**
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				106,44	310843
		Итого эксплуатация машин:				24,76	72304
		Накладные расходы	%	--		70,58	206110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,22	44462
		Сметная стоимость:				205,54	600237
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1691441**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1691441**
Материалы -			Тенге				**15574**
Всего заработная плата -			Тенге				**849149**
		Накладные расходы -	Тенге				**593965**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182832**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2468239**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**945**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**849149**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2468239**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**945**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**849149**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3858571**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**475518**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2973768**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**998825**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15912**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				393373
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				871337
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4729908
	Накладные расходы II уровня		Тенге				198656
	ИТОГО:		Тенге				4928564
	Сметная прибыль		Тенге				394285
	ИТОГО по смете:		Тенге				5322850
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				5 322 849,75
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				166 072,91
		Итого с временными зданиями и сооружениями					5 488 922,66
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (7,2% к=0,9)	Тенге				344 920,66
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				5 833 843,33
	Приложение 1 к Г	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				6 240 919,62
		ИТОГО:	**Тенге**				**6 989 829,97**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**748 910,35**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-2	***Дорожная одежда***					
		Фрезерование существующего покрытия					
1	**Е11-270302-0502**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование**	**м2**	**9420,0000**		**74,33**	**700164**
		Состав работ:					
		1. Приведение фрезы в рабочее положение					
		2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы					
		3. Замена резцов					
		НР первого уровня	%	60,3		7,15	67349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,79	63980
		Сметная стоимость:				**91,69**	**863729**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка фрезированного асфальтобетона автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки до 1 км (в кавальеры)**	**Тенге за 1 тонну**	**9420,0000**		**54,16**	**510187**
		НР второго уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	4,2		2,27	21428
		Сметная стоимость:	%	8		4,51	42529
						60,95	574144
		РАЗДЕЛ 1.Присыпные обочины					
3	Е11-010102-0307	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3**	**343,7500**		**92,38**	**31756**
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		20,84	7162
		Сметная стоимость:	%	8		9,44	3244
						127,41	**43797**
4	С341-020104-1003 41-020104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**567,1875**		**85,68**	**48597**
		НР второго уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	4,2		3,60	2041
		Сметная стоимость:	%	8		7,14	4051
						96,42	**54689**
5	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 10 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**327,2500**		**53,35**	**17459**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		НР первого уровня	%	59,1		12,38	4050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,48	1793
		Сметная стоимость:				**73,97**	**24206**
6	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 к=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 10 т, при толщине слоя 25 см (+ до 6 проходов)**	**м3**	**327,2500**		**41,13**	**13459**
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		НР первого уровня	%	59,1		8,74	2861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,16	1360
		Сметная стоимость:				**56,12**	**18366**
7	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**327,2500**		**52,11**	**17051**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		НР первого уровня	%	59,1		11,81	3864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	1744
		Сметная стоимость:				**71,93**	**23538**
8	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка верха полотна обочины механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5428,7500**		**4,27**	**23195**
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		НР первого уровня	%	59,1		0,74	3995

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,42	2267
		Сметная стоимость:				**5,64**	**30598**
9	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин толщиной 15 см с использованием фрезированного материала-2608м3 (К=1,2 за изменение толщины до 12 см.)**	**м2**	**5636,0000**		**128,04**	**721621**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой					
		НР первого уровня	%	60,3		33,51	188837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,47	75896
		Сметная стоимость:				**181,79**	**1024592**
10	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка фрезерованного материала при автомобильных перевозках**	**Тенге за 1 тонну**	**1434,5000**		**74,00**	**106153**
		НР второго уровня	%	4,2		3,11	4458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,17	8849
		Сметная стоимость:				**83,28**	**119460**
11	**С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки до 1 км (на обочины)**	**Тенге за 1 тонну**	**1434,5000**		**54,16**	**77693**
		НР второго уровня	%	4,2		2,27	3263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,51	6476
		Сметная стоимость:				**60,95**	**87432**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1056984**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1056984**
Материалы -			Тенге				**1824**
Всего заработная плата -			Тенге				**350272**
Транспортные расходы -			Тенге				**232442**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				264015
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				210769
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1426678
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				350272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1426678
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373
		Сметная заработная плата -	Тенге				350272
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2267335
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				182807
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1339829
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				279156
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2069
		- перевозка грузов	Тенге				742629
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				278118
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2545453
	Накладные расходы II уровня		Тенге				106909
	ИТОГО:		Тенге				2652362
	Сметная прибыль		Тенге				212189
	ИТОГО по смете:		Тенге				2864551
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				2 864 551,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				89 373,99
		Итого с временными зданиями и сооружениями					2 953 924,99
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,6% к=0,9)	Тенге				41 249,53
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				2 995 174,53
	Приложение 1 к Г	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				3 204 173,03
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				384 500,76
		ИТОГО:	**Тенге**				**3 588 673,79**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**384 500,76**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-3	***Искусственные сооружения. Устройство круглых ж/б труб d***					
		Земляные работы под тело трубы и оголовки					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**96,1000**		**70,79**	**6803**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		НР первого уровня	%	59,1		18,81	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	718
		Сметная стоимость:				**100,83**	**9689**
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**10,7000**		**1156,11**	**12370**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
		НР первого уровня	%	59,1		683,26	7311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,33	1641
		Сметная стоимость:				**2069,95**	**22148**
3	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**25,3800**		**70,79**	**1797**
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		18,81	477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	190
		Сметная стоимость:				**100,83**	**2559**
4	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**2,8200**		**1156,11**	**3260**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
		НР первого уровня	%	59,1		683,26	1927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,33	432
		Сметная стоимость:				**2069,95**	**5837**

РАЗДЕЛ 1.Устройство тела трубы

5	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов В20**	**м3**	**11,2000**		**21030,53**	**235542**
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		НР первого уровня	%	59,4		1696,10	18996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,49	21218
		Сметная стоимость:				**25575,65**	**286447**
6	**Е11-300401-0208 11-300401-0208 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	**м3 железобетона звеньев**	**15,2000**		**12983,58**	**197350**
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,4		3702,04	56271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1390,91	21142
		Сметная стоимость:				**18777,32**	**285415**
7	С121-040801-0223 21-040801-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/**	**шт**	**8,0000**		**107751,95**	**862016**
		НР второго уровня	%	4,2		4525,58	36205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8982,20	71858
		Сметная стоимость:				**121259,73**	**970078**
8	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м2**	**94,1000**		**2321,12**	**218418**
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции					
		НР первого уровня	%	59,4		340,39	32031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,86	20877
		Сметная стоимость:				**2995,16**	**281845**
9	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной**	**м2**	**15,7000**		**1123,17**	**17634**
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции					
		НР первого уровня	%	59,4		261,51	4106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	1812
		Сметная стоимость:				**1558,27**	**24465**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-300101-0101** **11-300101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки из щебня**	**м3**	**5,7000**		**4425,03**	**25223**
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением					
		НР первого уровня	%	59,4		985,16	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450,99	2571
		Сметная стоимость:				**6088,41**	**34704**
11	**Е11-010104-0405** **11-010104-0405** **РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**19,6000**		**11,99**	**235**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		НР первого уровня	%	59,1		2,82	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,24	24
		Сметная стоимость:				16,67	**327**
12	**Е11-010201-0501** **11-010201-0501** **РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**19,6000**		**124,38**	**2438**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		НР первого уровня	%	59,1		59,24	1161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,31	300
		Сметная стоимость:				**206,63**	**4050**
13	**Е11-010201-0601** **11-010201-0601** **РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**19,2000**		**52,11**	**1000**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		НР первого уровня	%	59,1		11,81	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	102
		Сметная стоимость:				71,93	**1381**
		Устройство оголовков					
14	**Е11-300403-0103**	**Сооружение оголовков круглых труб отверстием 1-2 м**	**м3**	**12,7400**		**8781,80**	**111880**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка					
		НР первого уровня	%	59,4		1856,88	23657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		886,84	11298
		Сметная стоимость:				**11972,35**	**152528**
15	С121-040801-0403 21-040801-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/**	**шт**	**2,0000**		**121915,96**	**243832**
		НР второго уровня	%	4,2		5120,47	10241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10162,91	20326
		Сметная стоимость:				**137199,34**	**274399**
16	С121-040803-0203 21-040803-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/**	**шт**	**4,0000**		**162391,45**	**649566**
		НР второго уровня	%	4,2		6820,44	27282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13536,95	54148
		Сметная стоимость:				**182748,84**	**730995**
17	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м2**	**74,0000**		**2321,12**	**171763**
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции					
		НР первого уровня	%	59,4		340,39	25189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,86	16418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2995,16	221642
18	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной**	м2	1,4000		1123,17	1572
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции					
		НР первого уровня	%	59,4		261,51	366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	162
		Сметная стоимость:				1558,27	2182
19	Е11-300101-0103 11-300101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси**	м3	1,2000		4968,54	5962
		Состав работ: 1. Укладка песчано-щебеночного слоя с уплотнением					
		НР первого уровня	%	59,4		1265,40	1518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,66	624
		Сметная стоимость:				7015,43	8419
20	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	38,5000		11,99	462
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		НР первого уровня	%	59,1		2,82	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,24	48
		Сметная стоимость:				16,67	642
21	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	38,5000		124,38	4789
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		НР первого уровня	%	59,1		59,24	2281

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,31	589
		Сметная стоимость:				**206,63**	**7955**
22	**Е11-010201-0601** **11-010201-0601** **РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**38,5000**		**52,11**	**2006**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		11,81	455
		Сметная стоимость:	%	8		5,33	205
						71,93	**2769**
23	**Е11-010205-0501** **11-010205-0501** **РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**4,3000**		**656,88**	**2825**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		388,22	1669
		Сметная стоимость:	%	8		87,12	375
						1176,11	**5057**
24	**Е11-300102-0201** **11-300102-0201** **РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов и экрана В20**	**м3**	**3,6000**		**21030,53**	**75710**
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,4		1696,10	6106
		Сметная стоимость:	%	8		1894,49	6820
						25575,65	**92072**
25	**Е11-420102-0101**	**Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при**	**м3**	**4,1000**		**20536,57**	**84200**
		Состав работ: 1. Частичная планировка оснований 2. Установка и разборка опалубки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов 4. Уход за бетоном					
		НР первого уровня	%	53		1396,10	5724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1828,31	7496
		Сметная стоимость:				24682,15	101197
26	**Е11-420102-0102 11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м,бетон В20 F200**	**м3**	**0,8000**		**19498,09**	**15598**
		Состав работ: 1. Частичная планировка оснований 2. Установка и разборка опалубки 3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов 4. Уход за бетоном					
		НР первого уровня	%	53		861,31	689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1697,16	1358
		Сметная стоимость:				22911,65	18329
27	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки из щебня**	**м3**	**8,3000**		**4425,03**	**36728**
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением					
		НР первого уровня	%	59,4		985,16	8177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		450,99	3743
		Сметная стоимость:				6088,41	50534
28	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных упоров ,бетон В20F 200**	**м3**	**4,0000**		**21030,53**	**84122**
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		НР первого уровня	%	59,4		1696,10	6784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1894,49	7578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				25575,65	102303
29	**Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	**т**	**0,1813**		**42583,21**	**7720**
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную					
		НР первого уровня	%	59,4		25103,58	4551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	1023
		Сметная стоимость:				76172,00	13810
30	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,1813**		**176093,61**	**31926**
		НР второго уровня	%	4,2		7395,93	1341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14679,16	2661
		Сметная стоимость:				198168,70	35928
31	**Е11-270801-0101 11-270801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона**	**м2**	**42,0000**		**1857,74**	**78025**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Установка и разборка бортовых упорных брусьев 3. Распределение материалов и его разравнивание 4. Уплотнение катками					
		НР первого уровня	%	60,3		71,38	2998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,81	6754
		Сметная стоимость:				2170,95	91180
32	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы**	**м3**	**3,2000**		**4350,04**	**13920**
		Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем					
		НР первого уровня	%	59,1		1344,83	4303

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,72	1519
		Сметная стоимость:				**6408,78**	**20508**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**3182461**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3182461**
Материалы -			Тенге				**921092**
Всего заработная плата -			Тенге				**359968**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31926**
Местные материалы -			Тенге				**1755413**
		Накладные расходы -	Тенге				**355650**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**213039**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3821161**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**409**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**3821161**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**409**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359968**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3206691**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**324236**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**174023**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**55228**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2708431**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**224561**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3431253**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**144113**
ИТОГО:			Тенге				**3575365**
Сметная прибыль			Тенге				**286029**
ИТОГО по смете:			Тенге				**3861395**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				3 861 395,00
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				120 475,52
		Итого с временными зданиями и сооружениями					3 981 870,52
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3,5% к=0,9)	Тенге				121 633,94
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				4 103 504,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 1 к Г	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				4 389 840,47
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				526 780,86
		ИТОГО:	**Тенге**				**4 916 621,33**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**526 780,86**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 8-1-1	*Устройство временной объездной дороги*					
		РАЗДЕЛ 1.Устройство временных объездных дорог					
1	Е11-270402-0104 11-270402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 25 (12+13) см из песчано-гравийных смесей** ?	**м2**	**10365,0400**		**118,53**	**1228605**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
		НР первого уровня	%	60,3		36,61	379514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,93	134053
		Сметная стоимость:				**174,60**	**1809712**
		Разборка временной объездной дороги					
2	Е11-010102-0307	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы**	**м3**	**7355,0000**		**92,38**	**679463**
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		20,84	153243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	69414
		Сметная стоимость:				**127,41**	**937094**
3	**С341-020104-1003 41-020104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**13239,0000**		**85,68**	**1134318**
		НР второго уровня	%	4,2		3,60	47641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	94557
		Сметная стоимость:				**96,42**	**1276516**
4	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (+ до 20м) для засыпки котлованов под фундаменты труб** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3**	**22,0000**		**21,49**	**473**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	49
		Сметная стоимость:				**29,88**	**657**
5	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3**	**22,0000**		**17,01**	**374**
		НР первого уровня	%	59,1		4,01	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	39
		Сметная стоимость:				**23,65**	**520**
6	**Е11-300401-0101 11-300401-0101 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ блоков (ж/б колец d=1,5м, L=1,0м)** Состав работ: 1. Очистка фундамента 2. Установка лекальных блоков на цементном растворе 3. Конопатка и заливка швов раствором	**м3**	**6,6400**		**2698,39**	**17917**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,4		375,04	2490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,20	1701
		Сметная стоимость:				3458,71	**22966**
7	**С341-310101-1001 41-310101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка изделий из сборного железобетона**	**Тенге за 1 тонну**	**16,6000**		**512,00**	**8499**
		НР второго уровня	%	4,2		21,50	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,68	708
		Сметная стоимость:				576,18	**9565**
8	**С341-020103-1015 41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**16,6000**		**274,26**	**4553**
		НР второго уровня	%	4,2		11,52	191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,86	380
		Сметная стоимость:				**308,64**	**5123**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3074201**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3074201**
Материалы -			Тенге				**6484**
Всего заработная плата -			Тенге				**893201**
Транспортные расходы -			Тенге				**1147369**
Накладные расходы -			Тенге				**687052**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**535447**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4062153**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**929**
Сметная заработная плата -			Тенге				**893201**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4062153**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**929**
Сметная заработная плата -			Тенге				**893201**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**22,0000**		70,79	1557
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		НР первого уровня	%	59,1		18,81	414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	164
		Сметная стоимость:				**100,83**	**2218**
10	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из ПГС толщиной 15 см под фундаменты**	**м3**	**2,0000**		**3323,78**	**6648**
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением					
		НР первого уровня	%	59,4		955,96	1912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,76	714
		Сметная стоимость:				**4816,26**	**9633**
11	Е11-300401-0208 11-300401-0208 РСНБ РК 2015	**Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ звенья от разборки существующих труб (без учета стоимости)**	**м3**	**6,6400**		**12983,58**	**86211**
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов					
		НР первого уровня	%	59,4		3702,04	24582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1390,91	9236
		Сметная стоимость:				**18777,32**	**124681**
12	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечнойдвухслойной**	**м2**	**6,0000**		**3524,24**	**21145**
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции					
		НР первого уровня	%	59,4		523,02	3138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,38	2024
		Сметная стоимость:				4554,62	27328
13	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**19,7280**		**11,99**	**237**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
		НР первого уровня	%	59,1		2,82	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,24	24
		Сметная стоимость:				16,67	329
14	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**19,7280**		**124,38**	**2454**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		НР первого уровня	%	59,1		59,24	1169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,31	302
		Сметная стоимость:				206,63	4076
15	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**19,7280**		**52,11**	**1028**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		НР первого уровня	%	59,1		11,81	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	105
		Сметная стоимость:				71,93	1419
16	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**2,1920**		**656,88**	**1440**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
		НР первого уровня	%	59,1		388,22	851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	191
		Сметная стоимость:				**1176,11**	**2578**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**120719**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**120719**
Материалы -			Тенге				**40084**
Всего заработная плата -			Тенге				**54491**
		Накладные расходы -	Тенге				**38783**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32354**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172262**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**172262**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54491**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3194921**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**457275**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1543709**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**490417**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**46567**
		- перевозка грузов	Тенге				**1147369**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**567800**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3762721**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**158034**
ИТОГО:			Тенге				**3920755**
Сметная прибыль			Тенге				**313660**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4234416**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				4 234 416,00
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				0,00
Приложение 1 к Г		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				4 529 886,80
Решение правител		НДС (12%)	Тенге				543 586,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	**Тенге**				**5 073 473,22**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**543 586,42**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 9-1-1	***Дополнительные траспортные перевозки из г.АЛМАТЫ.***					
1	С341-020102-1042 41-020102-1042 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьера (в населенных пунктах). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 км**	т	**231,1000**		**763,57**	**176461**
		НР второго уровня	%	4,2		32,07	7411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,65	14710
		Сметная стоимость:				**859,29**	**198582**
2	С341-020102-1132 41-020102-1132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьера (вне населенного пункта).Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км**	т	**231,1000**		**2239,52**	**517553**
		НР второго уровня	%	4,2		94,06	21737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,69	43143
		Сметная стоимость:				**2520,27**	**582434**
3	С341-020102-1902 41-020102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьера (по автомагистралям). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	**231,1000**		**3290,61**	**760460**
		НР второго уровня	%	4,2		138,21	31939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,31	63392
		Сметная стоимость:				**3703,12**	**855791**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020102-1991 41-020102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера (по автомагистралям). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	3697,6000		14,21	52543
		НР второго уровня	%	4,2		0,60	2207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,18	4380
		Сметная стоимость:				15,99	59130
5	С341-010104-1030 41-010104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	443,6000		735,49	326263
		НР второго уровня	%	4,2		30,89	13703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,31	27197
		Сметная стоимость:				827,69	367164
6	С341-010104-1991 41-010104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	5323,2000		14,63	77878
		НР второго уровня	%	4,2		0,61	3271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,22	6492
		Сметная стоимость:				16,46	87641
7	С341-010204-1132 41-010204-1132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 132 км**	т	443,6000		2383,70	1057409
		НР второго уровня	%	4,2		100,12	44411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,71	88146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2682,52	1189966
8	**С341-010304-1902 41-010304-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**443,6000**		**3269,00**	**1450128**
		НР второго уровня	%	4,2		137,30	60905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,50	120883
		Сметная стоимость:				3678,80	1631916
9	**С341-010304-1991 41-010304-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**7097,6000**		**13,93**	**98870**
		НР второго уровня	%	4,2		0,59	4153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,16	8242
		Сметная стоимость:				**15,68**	**111264**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**4517566**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**0**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**0**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**
- перевозка грузов	Тенге	**4517566**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4517566**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**189738**
ИТОГО:	Тенге	**4707304**
Сметная прибыль	Тенге	**376584**
ИТОГО по смете:	Тенге	**5083888**
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	5 083 888,02
Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге	5 083 888,02
Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017г. К=2269/2121=1,0697784	Тенге	5 438 633,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				652 636,03
		ИТОГО:	**Тенге**				**6 091 269,66**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**652 636,03**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**36 326 574,86**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**3 892 133,02**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**

Технический надзор
ТОО "Алматы Жол Инжиниринг"

_____ **Д.Б. Жанатаев**