Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Корректирующая (нулевая) смета №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №17 от 21 октября 2022 года

на 1-1-3 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Добавить в СД										
1	1	Е11-100401-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	4	8419,78	115,58	33679	462	16974	14797	52354	
						4060,8	49,48	16243	198		3878		
2	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,7	844,37	4,94	14101	82	4535	7609	23447	
						567,87	1.64	9483	27		1737		
3	3	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16,7	332,99	3,03	5561	51	2188	2677	8897	
						198,97	1.41	3323	24		659		
4	4	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм (Расход сухих смесей = 11,198/10х2=2,2396кг)	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,9	860,02	19,32	17974	403	2457	12197	32585	
						723,13	6,33	15113	132		2414		
5	5	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	12	13712,33	61,06	164548	733	108148	44699	225987	
						4638,96	17,22	55668	207		16740		
6	6	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	10780		10780		10780		11642	Казахстан
											862		
7	7	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Установка полиэтиленовых гильз)	шт.	22	1481,17	936,35	32586	20600	0	17779	54394	
						544,82	271,5	11986	5973		4029		
8	8	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3110,18	99,13	9331	297	656	8348	19093	
						2792,4	47,08	8377	141		1414		
9	9	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	3	7103		21309		21309		23014	Казахстан
											1705		
10	10	С1244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	3	1268		3804		3804		4108	Казахстан
											304		
11	11	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8,2	397		3255		3255		3515	
											260		
12	12	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	10	3977		39770		39770		42952	Казахстан
											3182		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,6085	1218,36	19,32	363813	5769	142111	174258	581117	
						723,13	6,33	215933	1890		43046		
14	14	Е11-340108-0703 Изм. и доп. вып. 19	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	27,6	3952,6	9,82	109092	271	80832	21337	140863	
						1014,07	3,15	27988	87		10434		
15	15	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	Фасад. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками	м2 поверхности облицовки	11	1771,72	24,46	19489	269	2529	13451	35575	
						1517,36	11,16	16691	123		2635		
16	16	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	11	3092		34012		34012		36733	Казахстан
											2721		
17	17	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9,2	2567,62	15,34	23622	141	13922	8652	34856	
						1038,98	5,91	9559	54		2582		
18	18	Е11-460302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	21	1142,16	461,55	23985	9693	0	15699	42859	
						680,61	209,36	14293	4397		3175		
19	19	Е11-120101-1501 К=2	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	199	1553,63	53,04	309172	10555	213115	80288	420617	
						429,66	8,88	85502	1767		31157		
20	20	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	10	305,93	4,21	3059	42	150	2066	5535	
						286,67	0,29	2867	3		410		
21	21	С1243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	10	113		1130		1130		1220	
											90		
22	22	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	14	478,61	6,9	6701	97	421	4456	12050	
						441,61	0,43	6183	6		893		
23	23	С1243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	14	363		5082		5082		5489	
											407		
24	24	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	10	80,95	0,86	810	8	107	500	1415	
						69,38	0,12	694	1		105		
25	93	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	2268189		22682		22682		24497	Казахстан
											1815		
			Итого по разделу: 2. Добавить в СД									1844813	
			ИТОГО:					1279347	49473	729969	428813	1844814	
								499903	15030		136654		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22138					
			Итого с временными									1866951	
			Зимние удорожания			2,2 %		41073					
			Итого с зимними удорожаниями									1908024	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38160					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1946184	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2043593	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95									1 941 413,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		232969,602					
			Итого с НДС									2 174 382,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. руководителя Туякова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)