62	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,145	54399,00	17848,00	7888	2588	4999	177,10	26
		км		27692,00	3649,02	4015	529	110	21,16	3
63	С151606-2	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм	0,145	793500,00	--	115058	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4	2	18147,27	15245,26	36295	30491	8359	9,66	19
		муфта		2337,08	1462,56	4674	2925	110	8,48	17
66	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	12	25781,10	22147,47	309373	265770	67707	12,42	149
		муфта		3004,81	2124,49	36058	25494	110	12,32	148
67	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 10	2	33428,09	29062,78	66856	58126	14213	15,18	30
		муфта		3672,55	2787,87	7345	5576	110	16,17	32
68	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	33428,09	29062,78	66856	58126	14213	15,18	30
		муфта		3672,55	2787,87	7345	5576	110	16,17	32
69	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	12	41064,49	35967,56	492774	431611	102835	17,94	215
		муфта		4340,28	3450,28	52083	41403	110	20,01	240
70	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	14	56337,25	49777,04	788722	696879	160943	23,46	328
		муфта		5675,76	4775,10	79461	66851	110	27,70	388

71	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	2	71542,47	63518,15	143085	127036	28830	28,98	58
		муфта		7011,23	6093,11	14022	12186	110	35,34	71
72	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 36	2	71542,47	63518,15	143085	127036	28830	28,98	58
		муфта		7011,23	6093,11	14022	12186	110	35,34	71
73	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	6	102150,85	91203,03	612905	547218	121646	40,02	240
		муфта		9682,17	8749,08	58093	52494	110	50,74	304
74	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,5	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 64	2	153226,27	136804,54	306453	273609	60823	60,03	120
		муфта		14523,26	13123,61	29047	26247	110	76,12	152
76	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость оптической муфты Closure FOSC F4-24-1	44	3914,61	--	172243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость оптической муфты Closure FOSC F4-24-2	10	3914,61	--	39146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость оптической муфты Closure FOSC F4-24-4	2	3914,61	--	7829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	2	1596,10	519,80	3192	1040	2545	5,75	12
		шт		1035,00	121,90	2070	244	110	0,71	1
80	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1955,50	627,90	3911	1256	3107	6,90	14
		шт		1265,00	147,20	2530	294	110	0,85	2

81	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	2257,25	725,65	4515	1451	3570	8,05	16
		шт		1451,30	171,35	2903	343	110	0,99	2
82	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	4	3022,20	954,50	12089	3818	9381	10,35	41
		шт		1906,70	225,40	7627	902	110	1,31	5
83	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	4	3698,25	1171,85	14793	4687	11522	13,80	55
		шт		2341,40	277,15	9366	1109	110	1,61	6
84	Ц0110-872-9	Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах: муфта прямая, емкостью 7х4 на кабеле марки: МКСБШП,(МВС 40/7)	4	7404,05	2566,80	29616	10267	21670	19,55	78
		шт		3467,25	606,05	13869	2424	133	3,52	14
87	С151610-133 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 10-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	1753,00	--	3506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С151610-134 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 20-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	2583,00	--	5166	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С151610-135 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 30-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	2557,00	--	5114	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С151610-136 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 50-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	4	2780,00	--	11120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С151610-137 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 100-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	4	3604,00	--	14416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

92	С151610-40 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	Муфты МВС 40/7 ЛГ	4	5600,00	--	22400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 7х4	4	1596,10	519,80	6384	2079	5090	5,75	23
		шт		1035,00	121,90	4140	488	110	0,71	3
94	С151610-40 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	Муфты ХАГА	4	5600,00	--	22400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	1020	27,85	--	28407	--	29677	0,15	152
		пар		26,45	--	26979	--	110	--	--
98	Ц0110-896-2К=0,5	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью до 100х2	7	718,95	--	5033	--	5481	4,60	32
		кабель		711,85	--	4983	--	110	--	--
99	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	5	718,95	--	3595	--	3915	4,60	23
		кабель		711,85	--	3559	--	110	--	--
-										
100	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	1,106	24721,88	--	27342	--	29087	152,95	169
		кан.-км		23908,50	--	26443	--	110	--	--
101	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50мм	0,071	24721,88	--	1755	--	1867	152,95	11
		кан.-км		23908,50	--	1698	--	110	--	--
102	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	71	480,00	--	34080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

103	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	1106	600,00	--	663600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	1,845	482,00	--	889	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,05	369,00	--	18	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы								
106	Е0134-105-1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	3	9047,57	919,90	27143	2760	10163	16,79	50
		колодец		2846,25	233,39	8539	700	110	0,94	3
107	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,84	24400,00	--	166896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,9062	251,62	4,39	14067	246	2943	0,24	14
		м2		42,95	1,66	2401	93	118	0,01	--
109	Ц0110-891-11	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная	40,5	451,26	72,11	18276	2920	4959	0,58	23
		шт		93,15	18,17	3773	736	110	0,11	4
110	С151804-1446 Изм. и доп. вып. 20	Кабельная консоль ККЧ-4 прим.	54	2246,00	--	121284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	5033,20	751,62	5033	752	2219	10,64	11
		колодец		1826,78	190,70	1827	191	110	0,77	1
113	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,47	24400,00	--	35868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,376	251,62	4,39	2108	37	441	0,24	2

		м2		42,95	1,66	360	14	118	0,01	--
118	С151804-1444 Изм. и доп. вып. 20	Кабельная консоль ККч-2 прим.	4	816,00	--	3264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс"Промсвязь"	Болт консольный	96	36,86	--	3539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс"Промсвязь"	Болт фундаментный	48	17,54	--	842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс"КРОМА КЗ"	Стеклоизол ХПП 2.5	25	94,60	--	2365	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
122	Ц0110-890-2 к=0,3	Демонтаж кабеля подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	22,217	13662,00	5354,40	303529	118959	229780	53,13	1180
		км		8307,60	1094,71	184570	24321	110	6,35	141
123	Е0134-101-1 к=0,3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных труб	2,354	9470,25	--	22293	--	24522	60,38	142
		кан.-км		9470,25	--	22293	--	110	--	--
124	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	26,259962	27,10	--	712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	26,259962	201,88	--	5301	--	1184	0,95	25
		т		45,08	--	1184	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17089608	11743375			11238
			Тенге			2435823	1128871			6731
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16010704				
	Материалы -		Тенге			99402				
	Всего заработная плата -		Тенге				3481788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1872430				
		Накладные расходы -	Тенге			4172427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2086
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1210988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21394119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19339
		Сметная заработная плата -	Тенге				4107652			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380316				
	Материалы -		Тенге			31805				
	Всего заработная плата -		Тенге				82907			
	Местные материалы -		Тенге			203356				

	Транспортные расходы -		Тенге			5301				
		Накладные расходы -	Тенге			89863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				96386			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			698588				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			698588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			740503				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22633012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20100
		Сметная заработная плата -	Тенге				4204038			
		Временные здания и сооружения 4,8%				1 086 385				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					162 958			
		Итого с временными				**23 719 397**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				426 949				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				94 878				
		Затраты на выслуга лет 1%				237 194				
		Итого в ценах 2001г.				**24 478 417**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**66 991 901**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				1 339 838				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**68 331 739**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					445 978			
		Итого с возвратом 15%				67 885 760				
		НДС 12%				8 146 291				
		Всего :				**76 032 052**				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**76 006 651**				
		Итого к оплате:				**76 006 651**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование стротельства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за апрель 2017года

На наружные сети электроснабжения. Кабельная линия КЛ-04 кВ. 4-3

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	206,3	251,77	--	51940	--	58692	1,77	365
		м3		251,77	--	51940	--	113	--	--
2	E0101-17-7	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	206,3	30,13	28,77	6216	5936	1826	0,01	2
		м3		1,32	7,80	273	1610	97	0,03	6
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	340,395	176,40	176,40	60046	60046	12009	--	--
		т		--	35,28	--	12009	100	0,74	252
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	206,3	3,07	2,66	634	549	264	--	1
		м3		0,39	0,93	80	192	97	--	1
обратная засыпка										
5	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	123,71155	32,23	30,77	3988	3807	1172	0,01	1
		м3		1,42	8,34	176	1032	97	0,03	4

6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	204,124058	176,40	176,40	36007	36007	7201	--	--
		т		--	35,28	--	7201	100	0,74	151
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	123,71155	140,51	--	17382	--	19642	1,02	126
		м3		140,51	--	17382	--	113	--	--

8	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	161	9,86	--	1587	--	2110	0,07	11
		м2		9,86	--	1587	--	133	--	--
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,1	37,06	35,39	597	570	175	0,01	--
		м3		1,63	9,60	26	155	97	0,03	1
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	31,878	176,40	176,40	5623	5623	1125	--	--
		т		--	35,28	--	1125	100	0,74	24
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	16,9	878,35	84,82	14844	1433	854	0,17	3
		м3		24,59	13,42	416	227	133	0,05	1
		Монтажные работы								
15	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	8459,55	2457,55	8460	2458	5813	32,20	32
		шт		5589,00	530,14	5589	530	95	3,07	3
16	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	2	820,20	212,75	1640	426	921	2,30	5
		шт		440,45	44,05	881	88	95	0,26	1
18	СПРайс	Шкаф учета электрической энергии ШУЭ-19-1Н-KL-08	2	46290,26	--	92581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-524-7	Коммутационный аппарат РПС (рубильник с предохранителями)	2	1704,01	57,16	3408	114	1023	3,45	7

		шт		527,85	10,35	1056	21	95	0,06	--
20	С151803-184прим.	Коммутационный аппарат типа РПС на 100 А, применительно	2	5570,00	--	11140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	790	31,00	4,60	24486	3634	17262	0,14	109
		м		22,20	0,81	17534	636	95	--	4
22	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	186	42,90	3,68	7979	684	5995	0,17	32
		м		33,12	0,81	6160	150	95	--	1
23	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	383	42,19	31,97	16159	12245	6569	0,07	26
		м		10,12	7,93	3876	3039	95	0,05	18
24	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	383	37,25	27,26	14265	10439	6067	0,07	26
		м		9,89	6,79	3788	2599	95	0,04	15
25	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	7,071	9052,00	--	64007	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С143008-92	Песок природный	68,8	990,00	--	68112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-523 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,99552	295059,00	--	293737	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	2703,00	1618,05	10812	6472	5410	5,75	23
		шт		1066,05	357,65	4264	1431	95	2,07	8
29	С151610-27прим.	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, типа 4КВНтп-В-35/70, для сечения 16-95 мм2	4	16100,00	--	64400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-171-4	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 185 мм2	4	8202,27	3,57	32809	14	30581	39,10	156
		соединен		8047,70	--	32191	--	95	--	--
31	С151610-704 Изм. и доп. вып. 20прим.	Муфта соединительная для кабелей типа 4 СТп 1(25х25)	4	10638,00	--	42552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

32	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб,диам. 110мм	0,186	623065,88	--	115890	--	4553	142,60	27
		кан.-км		22252,50	--	4139	--	110	--	--
33	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	88,31	2,42	442	12	355	0,45	2
		м		74,29	0,35	371	2	95	--	--
34	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0072	493900,00	--	3556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудования и материалы в ТП-3387								
41	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	8624,35	1772,15	8624	1772	3985	21,85	22
		шт		3804,20	391,01	3804	391	95	2,27	2
42	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, классинапряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	334439,00	--	334439	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	15	23,27	4,14	349	62	200	0,08	1
		м		13,23	0,80	198	12	95	--	--
44	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,0153	1194200,00	--	18271	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3873,00	2364,40	7746	4729	3795	6,90	14
		шт		1472,00	525,56	2944	1051	95	3,05	6
46	С151610-31прим	Муфты соединительные для соединениясиловых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа 3КВТп-6 70/120	2	19100,00	--	38200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-521-29	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсныйна ток до 400 А	1	1828,86	62,56	1829	63	995	5,75	6
		шт		1037,30	10,35	1037	10	95	0,06	--
48	С151803-182прим.	Рубильник Р-3-400	1	8620,00	--	8620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1551075**	**157094**			**997**
			Тенге			**159713**	**33510**			**496**
	Стоимость оборудования -		Тенге			484719				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			484719				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			619484				
	Материалы -		Тенге			12191				
	Всего заработная плата -		Тенге				93653			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			480476				
		Накладные расходы -	Тенге			88971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42507				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			750962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата -	Тенге				106999			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			446872				
	Материалы -		Тенге			111751				
	Всего заработная плата -		Тенге				99570			
	Местные материалы -		Тенге			145131				
		Накладные расходы -	Тенге			109625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				116013			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1825568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				223012			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**484719**				
	За минусом стоимость оборудования					**1 340 849**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				64 361				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					9 654			
		Итого с временными				1 889 929				
						1 405 210				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				25 294				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				5 621				
		Затраты на выслуга лет 1%				14 052				
		Итого в ценах 2001г.				**1 934 895**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**5 295 372**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				105 907				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**5 401 279**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					26 421			
		Итого с возвратом 15%				**5 374 858**				
		НДС 12%				644 983				
		Всего :				6 019 841				

		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**6 017 830**				
		Итого к оплате:				**6 017 830**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170530-58128465
1.1. Номер учетной системы 00000000082
2. Дата выписки 30.05.2017
3. Дата совершения оборота 25.05.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 82
11.2. Дата 25.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ41948000KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 161040019460
22.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 050740009374
23.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 86
24.2 Дата 13.09.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг 421320
31. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидорина		тенге	1	43453616.96	43453616.96			43453616.96	12%	5214434.04	48668051		
					Всего по счету:	43453616.96		0.00	43453616.96		5214434.04	48668051.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Xg8bkvFzWvj0ULnrtBdtwcbUAtOcvI+LDfF4Xk8U3ufeFBe
S+4XJJSSmy3DmdzHZTgIATegFrCMfZ+bUoKJkzg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина г. Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2017г.

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: КБП	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: Код	
			Доп. согл. №4	2017-04-12						
			к договору № 86	2016-09-13						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретен. материалов	дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина	**157 111 515,43**	**48 668 051,00**							**5 214 434,00**	**48 668 051,00**
ИТОГО:										**48 668 051,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Телибаев С.

Поставщик:
Директор
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование стротельства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за Май 2017года

На пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры моста								
1	**Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы**	**172,53398**	**62638,47**	**61197,06**	**10807264**	**10558572**	**459654**	**4,75**	**819**
		м3		**840,68**	**1475,96**	**145047**	**254653**	**115**	**5,37**	**927**
2	**С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,738**	**72000,00**	**--**	**53136**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	**15,72**	**59100,00**	**--**	**929052**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17**	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	**0,3420197**	**49389,00**	**--**	**16892**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0105-9-2**	**Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6**	**172,53398**	**7203,73**	**857,38**	**1242888**	**147926**	**130455**	**2,23**	**385**
		м3		**367,43**	**290,06**	**63393**	**50046**	**115**	**1,04**	**179**
6	**С143001-56**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**175,9846596**	**185,00**	**--**	**32557**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13081790**	**10706499**			**1204**
			Тенге			**208440**	**304699**			**1105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13081790**				
	Материалы -		Тенге			**182257**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**513139**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**999080**				
	Местные материалы -		Тенге			**985514**				
		Накладные расходы -	Тенге			**590110**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**88516**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**820314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14492213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**601655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14492213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**601655**			
		Временные здания и сооружения 4,8%				695 626				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					104 344			
		Итого с временными				**15 187 839**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				273 381				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				60 751				
		Затраты на выслуга лет 1%				151 878				
		Итого в ценах 2001г.				**15 673 850**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**42 895 788**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				857 916				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				43 753 704				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					285 566			
		Итого с возвратом 15%				**43 468 138**				
		НДС 12%				5 216 177				
		Всего :				48 684 315				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**48 668 051**				
		Итого к оплате:				**48 668 051**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170627-35452769
1.1. Номер учетной системы 00000000102
2. Дата выписки 27.06.2017
3. Дата совершения оборота 23.06.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 102
11.2. Дата 23.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ41948000KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 161040019460
22.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 050740009374
23.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 86
24.2 Дата 13.09.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг 421320
31. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Сусанбая - ул. Сидорина		тенге	1	40775481.25	40775481.25			40775481.25	12%	4893057.75	45668539		
					Всего по счету:	40775481.25		0.00	40775481.25		4893057.75	45668539.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
XhHq0WCQjv+oR6jSEEwWJM4EQiNzPp8Do76POSoSmifnDh7j9k0d,PS766XgEH/+DeDHYTSby4En9z2yKP6BEg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
и его адрес:

"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2017г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
		Доп. согл. №4	2017-04-12						
		к договору № 86	2016-09-13						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного, пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина	**202 780 054,43**	**45 668 539**							**4 893 058**	**45 668 539**
ИТОГО:										**45 668 539**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Телибаев С.

Поставщик:
Директор
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Форма 4

Поставщик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за ИЮНЬ 2017года

На наружные сети связи 5-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Монтажные работы						
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	85,2	37,06	35,39	3158	3015	928	0,01	1
		м3		1,63	9,60	139	818	97	0,03	3
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8,52	302,12	--	2574	--	2909	2,13	18
		м3		302,12	--	2574	--	113	--	--
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	159,324	196,00	196,00	31228	31228	6246	--	--
		т		--	39,20	--	6246	100	0,82	131
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	93,72	3,07	2,66	288	249	120	--	--
		м3		0,39	0,93	37	87	97	--	--
5	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	93,72	32,23	30,77	3021	2884	888	0,01	1
		м3		1,42	8,34	133	782	97	0,03	3

6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 для обратной засыпки	159,324	196,00	196,00	31228	31228	6246	--	--
		т		--	39,20	--	6246	100	0,82	131
7	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	93,72	3,23	3,23	302	302	102	--	--
		м3		--	1,12	--	105	97	--	--
		Монтажные работы								
8	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3тех.ч.разд.4 п.7 К=1,3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	3245	81,37	35,06	264049	113762	191737	0,21	679
		м кабеля		44,81	8,91	145393	28914	110	0,05	168
9	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А4-2,5 (4 волокон)	16	42,41	--	679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А8-2,5(8 волокон0	1584	45,67	--	72342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А10-2,5(10 волокон)	18	48,61	--	875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А12-2,5(12 волокон)	261	48,61	--	12686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А16-2,5(16 волокон)	1136	51,87	--	58923	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А96-2,5(96 волокон)	115	159,19	--	18307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151606-5	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, /ГУ16.505.233-78/, марка ЗКП	0,115	119900,00	--	13789	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,643	54399,00	17848,00	34979	11476	22168	177,10	114
		км		27692,00	3649,02	17806	2346	110	21,16	14
22	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,11	59465,00	--	6541	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,11	97527,00	--	10728	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151604-85 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,11	139824,00	--	15381	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151604-86 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,083	210096,00	--	17438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151604-104 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,115	608964,00	--	70031	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151604-104 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,115	608964,00	--	70031	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	2	29513,01	25757,00	59026	51514	12860	15,53	31
		кабель		3756,02	2089,43	7512	4179	110	12,12	24
39	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96	1	87455,61	76271,04	87456	76271	19109	46,23	46
		кабель		11184,58	6187,18	11185	6187	110	35,89	36
46	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 32	2	18224,35	15820,50	36449	31641	8112	9,94	20
		участок		2403,85	1283,37	4808	2567	110	7,44	15
50	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9 К=2	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 96	3	53972,02	46760,47	161916	140281	36316	29,81	89

		участок		7211,55	3793,25	21635	11380	110	22,00	66
57	Ц0110-935-7 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 32	2	251618,85	225465,85	503238	450932	118218	108,10	216
		участок		26153,00	18290,01	52306	36580	133	106,08	212
61	Ц0110-935-8 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=4	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 98	3	739924,49	663134,85	2219773	1989405	521029	317,40	952
		участок		76789,64	53794,15	230369	161382	133	312,01	936
62	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,075	54399,00	17848,00	4080	1339	2586	177,10	13
		км		27692,00	3649,02	2077	274	110	21,16	2
64	С151606-4	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАБП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм	0,075	1085500,00	--	81413	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	4	41064,49	35967,56	164258	143870	34278	17,94	72
		муфта		4340,28	3450,28	17361	13801	110	20,01	80
70	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	4	56337,25	49777,04	225349	199108	45984	23,46	94
		муфта		5675,76	4775,10	22703	19100	110	27,70	111
71	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	12	71542,47	63518,15	858510	762218	172977	28,98	348
		муфта		7011,23	6093,11	84135	73117	110	35,34	424
73	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	8	102150,85	91203,03	817207	729624	162195	40,02	320
		муфта		9682,17	8749,08	77457	69993	110	50,74	406

74	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,5	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 64	2	153226,27	136804,54	306453	273609	60823	60,03	120
		муфта		14523,26	13123,61	29047	26247	110	76,12	152
75	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	6	204301,70	182406,05	1225810	1094436	243292	80,04	480
		муфта		19364,34	17498,15	116186	104989	110	101,49	609
76	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость оптической муфты Closure FOSC F4-24-1	8	3914,61	--	31317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость оптической муфты Closure FOSC F4-24-2	20	3914,61	--	78292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость оптической муфты Closure FOSC F4-24-4	8	3914,61	--	31317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	2	1596,10	519,80	3192	1040	2545	5,75	12
		шт		1035,00	121,90	2070	244	110	0,71	1
85	Ц0110-879-8прим.	Разные работы: Модуль 25 порт	16	1099,35	315,10	17590	5042	9307	2,30	37
		шт		362,25	75,09	5796	1202	133	0,44	7
86	Ц0110-879-5	Разные работы: Монтаж буферную трубку для муфт (вторичная модуль) для муфты	200	2,42	--	483	--	642	0,01	2
		м		2,42	--	483	--	133	--	--
87	С151610-133 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ССК 10-э с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	1753,00	--	3506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс"ТОО Scopus"	Стоимость модуль 25 порт	16	445,61	--	7130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс"ТОО Scopus"	Вторичный модуль(буферная трубка 20м-1упаковка)	200	24,39	--	4878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

100	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	0,8767	24721,88	--	21674	--	23057	152,95	134
		кан.-км		23908,50	--	20961	--	110	--	--
101	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50мм	0,071	24721,88	--	1755	--	1867	152,95	11
		кан.-км		23908,50	--	1698	--	110	--	--
102	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	71	480,00	--	34080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	876,7	600,00	--	526020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	35,055	482,00	--	16897	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,95	369,00	--	351	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы								
106	Е0134-105-1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5	2	9047,57	919,90	18095	1840	6775	16,79	34
		колодец		2846,25	233,39	5693	467	110	0,94	2
107	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	4,56	24400,00	--	111264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,2708	251,62	4,39	9378	164	1962	0,24	9
		м2		42,95	1,66	1601	62	118	0,01	--
109	Ц0110-891-11	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная	67,5	451,26	72,11	30460	4867	8265	0,58	39
		шт		93,15	18,17	6288	1226	110	0,11	7
110	С151804-1446 Изм. и доп. вып. 20	Кабельная консоль ККЧ-4 прим.	54	2246,00	--	121284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	5033,20	751,62	5033	752	2219	10,64	11

		колодец		1826,78	190,70	1827	191	110	0,77	1
112	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	2367,71	661,88	2368	662	1696	7,95	8
		колодец		1373,96	167,93	1374	168	110	0,68	1
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66,624	251,62	4,39	16764	293	3507	0,24	16
		м2		42,95	1,66	2862	110	118	0,01	1
115	Ц0110-891-10	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	16	305,41	48,19	4886	771	1048	0,35	6
		шт		49,22	10,35	788	166	110	0,06	1
116	С151804-1445 Изм. и доп. вып. 20	Кабельная консоль ККч-3 прим.	76	1770,00	--	134520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	8	11500,00	--	92000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
118	С151804-1444 Изм. и доп. вып. 20	Кабельная консоль ККч-2 прим.	4	816,00	--	3264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс"Промсвязь"	Болт консольный	96	36,86	--	3539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс"Промсвязь"	Болт фундаментный	48	17,54	--	842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс"КРОМА КЗ"	Стеклоизол ХПП 2.5	25	94,60	--	2365	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8824052	6153821			3933
			Тенге			894299	579174			3543
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7896577				
	Материалы -		Тенге			88553				
	Всего заработная плата -		Тенге				1419296			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			871415				
		Накладные расходы -	Тенге			1673493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							837
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574204				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10144274				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7797
	Сметная заработная плата -	Тенге				1670320			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258128				
	Материалы -	Тенге			34778				
	Всего заработная плата -	Тенге				54177			
	Местные материалы -	Тенге			111838				
	Накладные расходы -	Тенге			58520				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8778			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335648				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
	Сметная заработная плата -	Тенге				62955			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			669347				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			669347				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			709508				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11189429				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8342
	Сметная заработная плата -	Тенге				1733275			
	Временные здания и сооружения 4,8%				537 093				
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%					80 564			
	Итого с временными				**11 726 522**				
	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				211 077				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				46 906				
	Затраты на выслуга лет 1%				117 265				
	Итого в ценах 2001г.				12 101 770				
	В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**33 119 813**				
	Налоги , сборы обязательные платежи -2%				662 396				
	Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				33 782 209				
	Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					220 485			
	Итого с возвратом 15%				**33 561 724**				
	НДС 12%				4 027 407				
	Всего :				37 589 131				
	% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
	Итого с учетом тендерного снижения				**37 576 573**				
	Итого к оплате:				**37 576 573**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за ИЮНЬ 2017года

Пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры моста								
1	**Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы**	**30,94855**	**62638,47**	**61197,06**	**1938570**	**1893960**	**82451**	**4,75**	**147**
		м3		**840,68**	**1475,96**	**26018**	**45679**	**115**	**5,37**	**166**
5	**Е0105-9-2**	**Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6**	**30,94855**	**7203,73**	**857,38**	**222945**	**26535**	**23401**	**2,23**	**69**
		м3		**367,43**	**290,06**	**11371**	**8977**	**115**	**1,04**	**32**
6	**С143001-56**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**31,56773**	**185,00**	**–**	**5 840,030**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2167355,03**	**1920495**			**216**
			Тенге			**37389**	**54656**			**198**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2167355				
	Материалы -		Тенге			32693				
	Всего заработная плата -		Тенге				92045			
	Местные материалы -		Тенге			176778				
		Накладные расходы -	Тенге			105852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2409599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				107923			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 409 599,030				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				107923			
		Временные здания и сооружения 4,8%				115 661				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					17 349			
		Итого с временными				**2 525 260**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				45 455				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				10 101				
		Затраты на выслуга лет 1%				25 253				
		Итого в ценах 2001г.				**2 606 068**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**7 132 220**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				142 644				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**7 274 864**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					47 481			
		Итого с возвратом 15%				**7 227 384**				
		НДС 12%				867 286				
		Всего :				8 094 670				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**8 091 966**				
		Итого к оплате:				**8 091 966**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170831-65955628
1.1. Номер учетной системы 00000000154
2. Дата выписки 31.08.2017
3. Дата совершения оборота 25.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС :
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг :
11.1. Номер 154
11.2. Дата 25.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ419480000KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитет
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 161040019460
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 86
24.2 Дата 13.09.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг 421320
31. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
32. БИК KKMEKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина		тенге	1	11870766.07	11870766.07			11870766.07	12%	1424491.93	13295258		
					Всего по счету :	11870766.07		0.00	11870766.07		1424491.93	13295258.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

N6EcsaV3Id4IcJ+XktfVha1aI7YBF2n7NlsSkzMGRVP6uaCt0CuIICUW2aabfmXu2G/YZXFXS7fFc+5ROIzT7w==

38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2017г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
		Доп. согл. №4 к Договору № 86	2017-04-12						
			2016-09-13						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		в том числе налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина	216 075 312,43	13 295 258							1 424 492	13 295 258
ИТОГО:										13 295 258

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Телибаев С.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ -13"
Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
Поставщик: ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ
приемки выполненых работ
за Август 2017года
На пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под лифтовую шахту								
152	**С Прайс"SM Инвест"**	**Стоимость лифтовой шахты из металлического каркаса с антикоррозийным покрытием, лифт высотой подъема 7,2**	**2**	**2126937,73**	--	**4253875**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4253875**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4253875**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4253875**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4253875**				
		Итого в ценах 2001г.				**4 253 875**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**11 641 895**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				232 838				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**11 874 733**				
		НДС 12%				1 424 968				
		Всего :				**13 299 701**				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**13 295 258**				
		Итого к оплате:				**13 295 258**				

Принял :
КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Распечатать Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170831-66318564
1.1. Номер учетной системы 00000000155
2. Дата выписки 31.08.2017
3. Дата совершения оборота 25.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 155
11.2. Дата 25.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ41948000KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитет
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 161040019460
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 86
24.2 Дата 13.09.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг 421320
31. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина		тенге	1	30089285.71	30089285.71			30089285.71	12%	3610714.29	33700000		
					Всего по счету:	30089285.71		0.00	30089285.71		3610714.29	33700000.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
5ExhZB3GbP+yKn0jRwls7gkLhsUMOI9OP2iYrbpuKlns6FZqbPHYb04Of8tZkWlOmG6gX0kQVBSpZ5XeLb/blQ==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 10.11.1998г. №71

Поставщик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2017г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБК	Наименование	Код	
		Доп. согл. №4	2017-04-12					
		к Договору № 86	2016-09-13					

Наименование отдельных законченных объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства (нарастающим итогом)	в отчетном месяце	СМР в текущих ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не включенных в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		в том числе налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по смете оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая ул. Сыдыкова	249 775 312,43	33 700 000,00							3 610 714,29	33 700 000,00
ИТОГО:										33 700 000,00

Заказчик:
Начальник отдела
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Кенжебек С.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ-13"
Кенжин М.Ш.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за Август 2017года

На пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры моста								
1	**Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы**	**31,30861**	**62638,47**	**61197,06**	**1961123**	**1915995**	**83410**	**4,75**	**149**
		м3		**840,68**	**1475,96**	**26321**	**46210**	**115**	**5,37**	**168**
5	**Е0105-9-2**	**Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6**	**31,30861**	**7203,73**	**857,38**	**225539**	**26843**	**23673**	**2,23**	**70**
		м3		**367,43**	**290,06**	**11504**	**9082**	**115**	**1,04**	**32**
6	**С143001-56**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**31,9345732**	**185,00**	**–**	**5908**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
7	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**144**	**26,86**	**25,39**	**3868**	**3656**	**1098**	**0,01**	**1**
		м3		**1,47**	**6,39**	**212**	**920**	**97**	**0,02**	**3**
8	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки, бетон В15**	**6**	**5121,39**	**75,91**	**30728**	**455**	**1599**	**1,55**	**9**
		м3		**225,11**	**28,67**	**1351**	**172**	**105**	**0,14**	**1**
9	**Е0130-7-1**	**Устройство монолитных фундаментов,ростверка, бетон В25 F200W6**	**45,8**	**7358,81**	**611,90**	**337034**	**28025**	**32500**	**2,93**	**134**
		м3		**499,39**	**151,63**	**22872**	**6944**	**109**	**0,50**	**23**

10	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	46,716	185,00	–	8642	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,84	9508,21	–	65036	–	69063	55,66	381
		т		9263,25	–	63361	–	109	–	–
12	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,878	59100,00	–	110990	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,44	59900,00	–	265956	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,522	68800,00	–	35914	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В30 F300W8	56	10913,91	1738,80	611179	97373	76425	4,75	266
		м3		742,61	509,44	41586	28529	109	2,03	114
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	57,12	185,00	–	10567	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
17	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	57,12	925,00	–	52836	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	8,653	9508,21	–	82275	–	87369	55,66	482
		т		9263,25	–	80155	–	109	–	–
19	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	5,256	59100,00	–	310630	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,393	59900,00	–	83441	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,004	68800,00	–	137875	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0106-11-7	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,009	99004,51	349,88	891	3	361	227,70	2
		т		38036,25	131,96	342	1	105	0,64	–
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	–	362	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	58	335,51	15,76	19459	914	7842	0,70	40
		м2		118,25	5,80	6859	336	109	0,03	2
25	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	131	95,86	5,42	12557	710	5199	0,18	24
		м2		34,42	1,99	4509	261	109	0,01	1
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	99	7,45	7,45	738	738	232	–	–
		м3		–	2,42	–	240	97	0,01	1
27	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 20м	99	11,04	11,04	1093	1093	344	–	–
		м3		–	3,58	–	355	97	0,01	1
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99	24,78	5,19	2453	514	1881	0,12	12
		м3		19,58	–	1939	–	97	–	–
		Опоры лестничных сходов								
29	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов Ф-1(4шт) бетон В25 F200W6	29,2	7358,81	611,90	214877	17867	20720	2,93	86
		м3		499,39	151,63	14582	4427	109	0,50	15
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	29,784	185,00	–	5510	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,952	9508,21	–	18560	–	19709	55,66	109
		т		9263,25	–	18082	–	109	–	–

32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,72	64400,00	–	46368	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,232	68800,00	–	84762	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов Ф-2 (1шт) бетон В25 F200W6	7,8	7358,81	611,90	57399	4773	5535	2,93	23
		м3		499,39	151,63	3895	1183	109	0,50	4
35	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,956	185,00	–	1472	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,685	9508,21	–	6513	–	6916	55,66	38
		т		9263,25	–	6345	–	109	–	–
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,583	62100,00	–	36204	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,097	68800,00	–	6674	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,005	72000,00	–	360	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0106-11-7	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,019	99004,51	349,88	1881	7	761	227,70	4
		т		38036,25	131,96	723	3	105	0,64	–
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,019	40200,00	–	764	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

42	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	4	258,86	–	1035	–	519	0,68	3
		шт		119,03	–	476	–	109	–	–
43	С11011-724	Стоимость резиновых деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	8,8	425,00	–	3740	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
44	С12021-41	Стоимость металлических деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	0,012	147100,00	–	1765	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов Ф-3 (1шт) бетон В25 F200W6	3,6	7358,81	611,90	26492	2203	2555	2,93	11
		м3		499,39	151,63	1798	546	109	0,50	2
46	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,672	185,00	–	679	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,157	9508,21	–	1493	–	1585	55,66	9
		т		9263,25	–	1454	–	109	–	–
48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,148	68800,00	–	10182	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,009	72000,00	–	648	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	2	258,86	–	518	–	259	0,68	1
		шт		119,03	–	238	–	109	–	–
51	С11011-724	Стоимость резиновых деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	4,4	425,00	–	1870	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
52	С12021-41	Стоимость металлических деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	0,006	147100,00	–	883	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0130-11-1	Сооружение монолитных железобетонных стоек С1 (2шт)бетон В30 F300W6	7,4	10913,91	1738,80	80763	12867	10099	4,75	35
		м3		742,61	509,44	5495	3770	109	2,03	15

54	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,548	185,00	–	1396	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
55	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	7,548	925,00	–	6982	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,23	9508,21	–	21203	–	22516	55,66	124
		т		9263,25	–	20657	–	109	–	–
57	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,334	71100,00	–	23747	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,592	59100,00	–	94087	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,304	59900,00	–	18210	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	8	258,86	–	2071	–	1038	0,68	5
		шт		119,03	–	952	–	109	–	–
61	С11011-724	Стоимость резиновых деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	17,6	425,00	–	7480	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
62	С12021-41	Стоимость металлических деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	0,024	147100,00	–	3530	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0130-11-1	Сооружение монолитных железобетонных стоек С2 (2шт)бетон В30 F300W6	4,8	10913,91	1738,80	52387	8346	6551	4,75	23
		м3		742,61	509,44	3565	2445	109	2,03	10
64	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,896	185,00	–	906	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,896	925,00	–	4529	–	–	–	–

		м3		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,598	9508,21	–	5686	–	6038	55,66	33
		т		9263,25	–	5539	–	109	–	–
67	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,174	71100,00	–	12371	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,064	64400,00	–	4122	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,34	62100,00	–	21114	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,02	59900,00	–	1198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	8	258,86	–	2071	–	1038	0,68	5
		шт		119,03	–	952	–	109	–	–
72	С11011-724	Стоимость резиновых деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	17,6	425,00	–	7480	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
73	С12021-41	Стоимость металлических деталей опорных частей РОЧ 20х25х4	0,024	147100,00	–	3530	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0130-40-3	Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов ЛМ-1, ЛМ-2 и Пл-2	25,7	8297,11	4524,17	213236	116271	87363	11,19	288
		м3		1896,64	1222,02	48744	31406	109	4,91	126
75	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	146,5	2570,00	–	376505	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

76	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	369	26,86	25,39	9912	9369	2815	0,01	4
		м3		1,47	6,39	543	2359	97	0,02	8
77	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	138	630,00	–	86940	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	138	24,78	5,19	3419	717	2622	0,12	17
		м3		19,58	–	2703	–	97	–	–
79	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В20	7,4	5439,63	75,91	40253	562	1972	1,55	11
		м3		225,11	28,67	1666	212	105	0,14	1
80	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона площадок Пл-1 бетон В30 F300 W8	3	8702,05	1077,94	26106	3234	4489	5,61	17
		м3		1055,70	317,23	3167	952	109	1,26	4
81	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,12	185,00	–	577	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
82	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,12	925,00	–	2886	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,036	64700,00	–	2329	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,422	62600,00	–	26417	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0106-11-9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,252	64638,01	349,88	16289	88	1048	23,00	6
		т		3829,50	131,96	965	33	105	0,64	–
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,252	40200,00	–	10130	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	186	335,51	15,76	62404	2930	25150	0,70	129
		м2		118,25	5,80	21995	1078	109	0,03	5

88	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	115	95,86	5,42	11023	623	4564	0,18	21
		м2		34,42	1,99	3958	229	109	0,01	1
89	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	328	7,45	7,45	2444	2444	770	--	--
		м3		--	2,42	--	794	97	0,01	3
90	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 20м	328	11,04	11,04	3621	3621	1140	--	--
		м3		--	3,58	--	1175	97	0,01	5
91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	328	24,78	5,19	8127	1703	6231	0,12	41
		м3		19,58	--	6424	--	97	--	--
		Лестничные сходы								
92	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	14,953	15288,85	6297,25	228614	94163	102034	33,24	497
		т		5796,00	1785,80	86668	26703	90	6,28	94
95	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в два слоя	373,825	379,52	0,32	141873	120	2236	0,02	6
		м2		6,53	0,12	2442	43	90	--	--
96	Е0109-53-2	Монтаж направляющих для колясок	0,364	11128,54	1337,39	4051	487	2813	53,59	20
		т		8461,13	124,20	3080	45	90	0,61	--
97	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,364	114900,00	--	41824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций	0,364	1011,71	--	368	--	401	5,52	2
		т		1011,71	--	368	--	109	--	--
99	Е0109-24-3	Монтаж конструкций кружала	1,53	16669,80	5463,72	25505	8359	16183	64,98	99
		т		10453,50	1299,09	15994	1988	90	4,38	7
100	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,515	162700,00	--	246491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Стех.ч.табл.3	Корректировка за марку стали Ст3СП5	1,515	3385,00	--	5128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пролетное строение								

115	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	24,286	21905,42	9445,65	531995	229397	214370	34,27	832
		т		5925,38	2172,70	143904	52766	109	9,12	221
118	Е0130-42-3	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной св.30 м	1	465508,43	275372,11	465508	275372	101659	313,95	314
		шт		55372,50	37892,42	55373	37892	109	147,43	147
119	Е0109-29-1	Монтаж прогонов пешеходной части	1,142	15288,85	6297,25	17460	7191	7793	33,24	38
		т		5796,00	1785,80	6619	2039	90	6,28	7
120	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,142	154200,00	–	176096	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Фундамент под лифтовую шахту								
135	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,6	32,01	30,10	915	861	283	0,01	–
		м3		1,91	8,28	55	237	97	0,03	1
136	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,86	302,12	–	864	–	976	2,13	6
		м3		302,12	–	864	–	113	–	–
137	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	31,46	5,58	5,58	176	176	59	–	–
		м3		–	1,94	–	61	97	0,01	–
138	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м.	31,46	19,31	19,31	608	608	204	–	–
		м3		–	6,70	–	211	97	0,02	1
139	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,86	24,78	5,19	71	15	54	0,12	–
		м3		19,58	–	56	–	97	–	–
140	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	1712,97	116,02	856	58	110	0,98	–
		м3		142,31	43,99	71	22	118	0,21	–
141	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,4639	7129,77	296,37	10437	434	1284	4,66	7
		м3		729,68	105,44	1068	154	105	0,46	1
142	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,493178	369,00	–	551	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

143	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0528**	**67700,00**	**–**	**3575**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
151	Ц0103-564-7	**Лифт грузоподъемностью 500 кг , в металлокаркасной шахте**	**2**	**89049,75**	**9217,25**	**178100**	**18435**	**115301**	**399,05**	**798**
		лифт		**63652,50**	**403,62**	**127305**	**807**	**90**	**2,34**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8266291**	**2899619**			**5234**
			Тенге			**879794**	**266630**			**1029**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			178100				
	Материалы -		Тенге			32360				
	Всего заработная плата -		Тенге				128112			
		Накладные расходы -	Тенге			115301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			311005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				145407			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6340940				
	Материалы -		Тенге			522076				
	Всего заработная плата -		Тенге				585241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1374127				
	Местные материалы -		Тенге			1737669				
		Накладные расходы -	Тенге			640609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7400442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3503
		Сметная заработная плата -	Тенге				681333			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1747252				
	Материалы -		Тенге			342896				
	Всего заработная плата -		Тенге				433070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			474119				
	Местные материалы -		Тенге			3631				
		Накладные расходы -	Тенге			444851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2323629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2499
		Сметная заработная плата -	Тенге				499798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10 035 075,870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6863
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326538			

		Временные здания и сооружения 4,8%				481 684				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					72 253			
		Итого с временными				**10 516 760**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				189 302				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				42 067				
		Затраты на выслуга лет 1%				105 168				
		Итого в ценах 2001г.				**10 853 296**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**29 703 020**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				594 060				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				30 297 080				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					197 739			
		Итого с возвратом 15%				30 099 341				
		НДС 12%				3 611 921				
		Всего :				33 711 262				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**33 700 000**				
		Итого к оплате:				**33 700 000**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20171030-40777360
1.1. Номер учетной системы 00000000214
2. Дата выписки 30.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.10.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО Евразийский Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
23. Код товаров, работ, услуг 421320
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

строительное управление №13"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 86

27.4. Дата 13.09.2016

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 214

32.2 Дата 25.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина			Одна услуга	1	22844632.76	22844632.76			22844632.76	12%	2741355.93	25585988.69			1	
							Всего по счету:	22844632.76		0.00	22844632.76		2741355.93	25585988.69				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

HCHQFB2rW7GYzvLEMzHxlk1P5yht/wE3gQaR8unrN6VbuQZezcy0dETWEQLEenBtOLwEoPiLAs6mOAvYuNJgnQ==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20171225-48907341
1.1. Номер учетной системы 00000000264
2. Дата выписки 25.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.10.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата 30.10.2017
5.2 Номер 00000000214
5.3 Регистрационный номер ESF-050740009374-20171030-40777360

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО Евразийский Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421320
23. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 86
27.4. Дата 13.09.2016
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 264
32.2 Дата 25.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина			Одна услуга	1	-723633.93	-723633.93			-723633.93	12%	-86836.07	-810470.00			1	
							Всего по счету:	-723633.93		0.00	-723633.93		-86836.07	-810470.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

guZmgRKPFp2X05W2drBSWbe9xMKr98rCkS+VRqErC/dvSe8n7fKeleNW25GLxqPb8HZOQquvekx6edyKm6Eqn Q==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина г. Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2017г.

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			Номер	Дата	Наименование	КБК	Наименование		Код	
			Доп. согл. №4	2017-04-12						
			к Договору № 86	2016-09-13						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		в том числе налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина	**274 550 831,12**	**24 775 518,69**							**2 654 519,85**	**24 775 518,69**
ИТОГО										**24 775 518,69**

Заказчик:

Заместитель руководителя

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик:

Директор

ТОО "ДСУ -13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование стротельства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ
за октябрь 2017года

На наружные освещение 4-2

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,28	251,77	--	3595	--	4063	1,77	25
		м3		251,77	--	3595	--	113	--	--
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, разработанного вручную	14,28	30,13	28,77	430	411	126	0,01	--
		м3		1,32	7,80	19	111	97	0,03	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	23,562	176,40	176,40	4156	4156	831	--	--
		т		--	35,28	--	831	100	0,74	17
Обратная засыпка										
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	12,14208	32,23	30,77	391	374	115	0,01	--
		м3		1,42	8,34	17	101	97	0,03	--
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	20,034432	196,00	196,00	3927	3927	785	--	--

		т		--	39,20	--	785	100	0,82	16
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	12,14208	3,23	3,23	39	39	13	--	--
		м3		--	1,12	--	14	97	--	--
		Монтажные работы								
7	Ц0108-544-1	Монтаж автоматического выключателя	1	453,43	34,73	453	35	401	2,30	2
		шт		414,00	7,82	414	8	95	0,05	--
8	С151801-88прим.	Выключателm автоматический ВМ 40-3XL-16 прим.	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0133-204-1	Установка стальных опор	7	4971,93	2106,11	34804	14743	22000	13,80	97
		опора		2274,41	718,76	15921	5031	105	2,69	19
10	С12021-245 прим.	Опора фланцевая декоративная высотой 2,5 м	0,30625	172800,00	--	52920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	17	1073,32	506,97	18246	8618	6959	1,68	29
		шт		325,73	105,18	5537	1788	95	0,61	10
12	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖТУ06-150-001-УХЛ1 прим.	7	8370,00	--	58590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖСУ09-150-001-УХЛ1	10	8370,00	--	83700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-95	Лампы ДНаТ-150 прим.	17	1130,00	--	19210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	30,97	2,42	6194	483	4414	0,12	23
		м		22,66	0,58	4531	115	95	--	1
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	68	29,73	3,57	2022	242	1456	0,13	9
		м		21,97	0,57	1494	39	95	--	--
17	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	23	90,28	28,52	2076	656	844	0,18	4
		м		32,66	5,98	751	138	95	0,03	1
18	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	68	42,19	31,97	2869	2174	1166	0,07	5

		м		10,12	7,93	688	540	95	0,05	3
19	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	68	37,25	27,26	2533	1853	1077	0,07	5
		м		9,89	6,79	673	461	95	0,04	3
20	С143008-92	Песок природный	1,41	990,00	--	1396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,376	9052,00	--	3404	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1084	119266,00	--	12928	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-164 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0415	21307,00	--	884	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-29162 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1254	48755,00	--	6114	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	2703,00	1618,05	10812	6472	5410	5,75	23
		шт		1066,05	357,65	4264	1431	95	2,07	8
26	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 к прим.	4	5340,00	--	21360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	С151610-8	Сжим ответвительный прим.У731 МУ3	55	5070,00	--	278850	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505,00	--	505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-54	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У995 У2	15	381,00	--	5715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	74	55,03	5,64	4072	417	2716	0,23	17
		м		37,49	1,15	2774	85	95	0,01	--

31	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	75,48	131,00	--	9888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151803-27	Гибкий отвод. прим.	1	1330,00	--	1330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-88-3	Конструкции металлические, метизы прим.	0,03	103692,50	2150,50	3111	65	280	59,80	2
		т		9522,00	310,51	286	9	95	1,80	--
34	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	10	64,08	6,90	641	69	435	0,28	3
		м		44,28	1,50	443	15	95	0,01	--
35	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,2	204,00	--	2081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,07	24721,88	--	1731	--	1841	152,95	11
		кан.-км		23908,50	--	1674	--	110	--	--
37	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая - 50х2 СТ РК ИСО 4427-2004	70	76,00	--	5320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-183-4	Ящик или короб для установки автоматов	1	8653,15	219,65	8653	220	5858	35,65	36
		шт		6106,50	59,57	6107	60	95	0,35	--
39	С151803-188	Ящик металлический для установки автомата прим.	1	8100,00	--	8100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			693350	44954			289
			Тенге			49187	11562			81
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			569269				
	Материалы -		Тенге			12417				
	Всего заработная плата -		Тенге				32649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			507587				
		Накладные расходы -	Тенге			31017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36017				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			636303				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				37302			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19069				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				7148			
	Местные материалы -		Тенге			4800				
		Накладные расходы -	Тенге			7775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				8314			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87724				
	Материалы -		Тенге			1095				
	Всего заработная плата -		Тенге				20952			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52920				
	Местные материалы -		Тенге			3045				
		Накладные расходы -	Тенге			22000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6583				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24252			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17289				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18326				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			799390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				69868			
		Временные здания и сооружения 4,8%				38 371				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					5 756			
		Итого с временными				**837 761**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				15 080				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 351				
		Затраты на выслуга лет 1%				8 378				
		Итого в ценах 2001г.				**864 569**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**2 366 130**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				47 323				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**2 413 453**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					15 752			
		Итого с возвратом 15%				**2 397 701**				
		НДС 12%				287 724				
		Всего :				2 685 425				

		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**2 684 528**				
		Итого к оплате:				**2 684 528**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ
приемки выполненых работ
за Октябрь 2017года
На Благоустройство 7-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Востановление почвенного слоя										
1	E0101-17-7	**Разработка почвенного слоя с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	179	30,13	28,77	5393	5151	1585	0,01	2
		м3		1,32	7,80	237	1397	97	0,03	5
2	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,**	338,99	176,40	176,40	59798	59798	11960	--	--
		т		--	35,28	--	11960	100	0,74	251
3	E0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	596,72	1,41	1,41	839	839	170	--	--
		м2		--	0,29	--	175	97	--	1
4	E0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов (Проектом предусмотренно толщ.21 см.)**	520	253,72	32,00	131934	16640	11511	0,04	20
		м2		5,75	10,89	2990	5665	133	0,04	20
5	E0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	0,284	6820,39	5379,15	1937	1528	1207	8,20	2
		т		1441,24	1754,33	409	498	133	7,80	2
6	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,284	40148,53	390,53	11402	111	61	0,67	--
		т		--	162,08	--	46	133	0,67	--
7	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	520	420,71	--	218771	--	19685	0,17	86
		м2		28,46	--	14801	--	133	--	--

8	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до 4 см	520	132,57	--	68938	--	6331	0,05	28
		м2		9,15	--	4760	--	133	--	--
	Монтаж бортовых камней									
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,936	251,77	--	4264	--	4818	1,77	30
		м3		251,77	--	4264	--	113	--	--
10	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	29,638	30,00	--	889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	29,638	202,86	202,86	6012	6012	1202	--	--
		т		--	40,57	--	1202	100	0,85	25
12	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под бордюр	3,5275	2083,45	44,47	7349	157	1436	2,29	8
		м3		357,08	16,38	1260	58	109	0,08	--
13	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 2ГП мм при других видах покрытиях	6,2	6934,69	7,63	42995	47	1474	1,15	7
		м		176,73	2,02	1096	13	133	0,01	--
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых камней БР 100.20,8 при других видах покрытиях	219,5	820,31	7,63	180058	1674	37076	0,80	176
		м		124,98	2,02	27434	443	133	0,01	2

15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых камней	44,5	452,94	7,63	20156	339	7517	0,80	36
		м		124,98	2,02	5562	90	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР100.30.15	2,0025	26700,00	--	53467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под бордюр бетон В20	4,5105	5439,63	75,91	24535	342	1202	1,55	7
		м3		225,11	28,67	1015	129	105	0,14	1
18	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	2	513,01	40,73	1026	81	666	1,51	3
		шт		240,64	15,53	481	31	130	0,08	--
19	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Чугунная решетка - дождеприемник	2	16000,00	--	32000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление монолитным бетоном								
20	Е0101-158-5	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными бетон В7,5, с устройством подготовки из ПГС	36,05	837,41	35,18	30189	1268	7610	1,40	51
		м2		208,30	9,33	7509	336	97	0,04	2
	Монтаж ж/б лотков									
21	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,02	64,69	60,22	66	61	26	0,03	--
		м3		4,47	22,27	5	23	97	0,09	--
22	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,102	251,77	--	26	--	29	1,77	--
		м3		251,77	--	26	--	113	--	--
23	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,1785	30,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,097375	202,86	202,86	425	425	85	--	--
		т		--	40,57	--	85	100	0,85	2
25	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под лотки	0,6	2083,45	44,47	1250	27	244	2,29	1
		м3		357,08	16,38	214	10	109	0,08	--
26	Е0107-31-5	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	1,02	4417,22	1863,26	4506	1901	3105	9,27	9
		м3		1550,69	623,38	1582	636	140	2,62	3
27	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм	12	3830,00	--	45960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	20,52	335,51	15,76	6885	323	2775	0,70	14
		м2		118,25	5,80	2427	119	109	0,03	1
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,042	154,22	--	6	--	7	1,12	--
		м3		154,22	--	6	--	113	--	--
		Направляющие пешеходное ограждение								
30	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	63	1164,33	24,87	73353	1567	18419	1,30	82
		м		213,73	6,09	13465	384	133	0,02	2
31	С12021-268	Сварная решетка ограждения	2,10612	134000,00	--	282220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-2	Укладка монолитного бетона В20 F200	16,75	6023,62	113,07	100896	1894	14813	5,07	85
		м3		799,54	42,72	13392	716	105	0,21	3
33	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	16,75	369,00	--	6181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (на ва раза)	73,715	41,97	0,05	3094	3	635	0,05	4
		м2		9,57	--	705	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1426825	100188			651
			Тенге			103639	24015			319
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1112604				

	Материалы -		Тенге			197124				
	Всего заработная плата -		Тенге				127654			
	Местные материалы -		Тенге			710760				
		Накладные расходы -	Тенге			155648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				151001			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			282220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			299153				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33920				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1677421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1048
		Сметная заработная плата -	Тенге				151001			
		Временные здания и сооружения 4,8%				80 516				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					12 077			
		Итого с временными				1 757 937				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				31 643				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				7 032				
		Затраты на выслуга лет 1%				17 579				
		Итого в ценах 2001г.				1 814 191				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				4 965 032				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				99 301				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				5 064 332				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					33 053			
		Итого с возвратом 15%				5 031 279				
		НДС 12%				603 753				
		Всего :				5 635 033				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**5 633 150**				
		Итого к оплате:				**5 633 150**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

Сдал:

РГКП " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ
приемки выполненых работ
за ОКТЯБРЬ2017года

На Благоустройство и озеленение 7-2

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство газона								
1	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	450	244,28	--	109926	--	33832	0,40	180
		м2		58,28	--	26226	--	129	--	--
2	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять исключать до толщ.20см**	450	69,97	--	31487	--	4627	0,05	25
		м2		7,97	--	3587	--	129	--	--
3	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	450	19,01	--	8555	--	4766	0,05	24
		м2		8,21	--	3695	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			149967	--			228
			Тенге			33507	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149967				
	Всего заработная плата -		Тенге				33507			
	Местные материалы -		Тенге			116460				
		Накладные расходы -	Тенге			43224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204782				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				39991			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			204782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				39991			
		Временные здания и сооружения 4,8%				9 830				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					1 474			
		Итого с временными				**214 612**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				3 863				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				858				
		Затраты на выслуга лет 1%				2 146				
		Итого в ценах 2001г.				**221 479**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**606 138**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				12 123				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**618 261**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					4 035			
		Итого с возвратом 15%				614 226				
		НДС 12%				73 707				
		Всего :				687 933				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**687 703**				
		Итого к оплате:				**687 703**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ за ОКТЯБРЬ 2017года

На пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры моста								
102	E0109-24-3	**Монтаж конструкций металлоконструкций кровли**	3,512	16669,80	5463,72	58544	19189	37148	64,98	228
		т		10453,50	1299,09	36713	4562	90	4,38	15
103	C12021-242	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	3,512	162700,00	--	571402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	E0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**	208	64,13	0,48	13340	100	6235	0,19	39
		шт		33,12	0,18	6889	38	90	--	--
105	C11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм**	208	101,33	--	21077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	E0109-27-4	**Монтаж из поликарбонатных и акриловых плит**	252	427,25	211,91	107668	53401	60171	1,16	293
		м2		209,59	55,72	52816	14041	90	0,20	49
107	C11011-928прим.	**Поликарбонат для козырьков входных групп /ГОСТ 30826-2001/, 10-12мм**	252	836,00	--	210672	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

108	С11011-2080 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Крепежный профиль соединительный прим.	122,5	135,45	--	16593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль торцевой прим.	121,6	100,74	--	12250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в два слоя	87,8	379,52	0,32	33322	28	525	0,02	1
		м2		6,53	0,12	574	10	90	--	--
111	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,988	18926,70	143,60	37626	285	26857	70,15	139
		т		12342,38	51,75	24537	103	109	0,25	1
112	С12021-267	Стоимость перил	1,988	133700,00	--	265796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, Поручни	0,486	15288,85	6297,25	7430	3060	3316	33,24	16
		т		5796,00	1785,80	2817	868	90	6,28	3
114	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, Поручни	0,486	133700,00	--	64978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пролетное строение								
121	Е0109-29-1	Монтаж конструкций ортотропных плит	5,645	15288,85	6297,25	86306	35548	38519	33,24	188
		т		5796,00	1785,80	32718	10081	90	6,28	35
122	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	5,645	154200,00	--	870459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в два слоя	778,4	379,52	0,32	295417	251	4657	0,02	13
		м2		6,53	0,12	5085	90	90	--	--

		Пешеходная часть моста								
124	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (техноэластмост-С)	109,511	856,16	8,21	93758	899	3682	0,16	18
		м2		25,42	3,08	2783	338	118	0,02	2
125	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ	104	520,38	17,65	54119	1836	1750	0,04	4
		м2		6,83	5,82	710	605	133	0,02	2
126	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям до 5 см	104	61,73	--	6420	--	2	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
127	Е0109-53-2	Монтаж водоотводных лотков	2,392	11128,54	1337,39	26619	3199	18482	53,59	128
		т		8461,13	124,20	20239	297	90	0,61	1
128	С12021-243	Стоимость конструкций водоотводных лотков	2,392	153500,00	--	367172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия (полимерно порошковое напыление)	2,392	18000,00	--	43056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8516,80	158,56	17034	317	1524	2,97	6
		1воронка		535,61	59,51	1071	119	128	0,29	1
131	Е0112-9-1	Устройство водосливной системы, прим	28	1407,17	17,80	39401	498	4732	0,86	24
		м		135,33	6,68	3789	187	119	0,03	1
132	С130806-3161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 DN 76, толщина стенки 2 мм	28	769,00	--	21532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	2,047	18926,70	143,60	38743	294	27654	70,15	144
		т		12342,38	51,75	25265	106	109	0,25	1
134	С12021-267	Стоимость перил	2,047	133700,00	--	273684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под лифтовую шахту								
141	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	11,7361	7129,77	296,37	83676	3478	10291	4,66	55
		м3		729,68	105,44	8564	1237	105	0,46	5
142	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11,970822	369,00	--	4417	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,146	11634,76	349,88	1699	51	1726	66,70	10
		1т		11126,25	131,96	1624	19	105	0,64	--
145	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,146	138200,00	--	20177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34	335,51	15,76	11407	536	4597	0,70	24
		м2		118,25	5,80	4021	197	109	0,03	1
147	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	15,4	3,23	3,23	50	50	17	--	--
		м3		--	1,12	--	17	97	--	--
148	Е0101-27-10 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группыдобавлять на каждые последующие 5 м	15,4	14,33	14,33	221	221	74	--	--
		м3		--	4,97	--	77	97	0,02	--
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,4	24,78	5,19	382	80	293	0,12	2
		м3		19,58	--	302	--	97	--	--
150	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,4	16,16	13,80	249	212	75	0,01	--
		м3		1,86	3,16	29	49	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3776694	123534			1331
			Тенге			230546	33041			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928184				
	Материалы -		Тенге			456192				
	Всего заработная плата -		Тенге				30307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303647				
	Местные материалы -		Тенге			132723				
		Накладные расходы -	Тенге			32420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1018240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				35170			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2809945				
	Материалы -		Тенге			59207				
	Всего заработная плата -		Тенге				232090			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2433668				

		Накладные расходы -	Тенге			218383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3210027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1389
		Сметная заработная плата -	Тенге				264847			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38566				
	Материалы -		Тенге			15645				
	Всего заработная плата -		Тенге				1190			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21532				
		Накладные расходы -	Тенге			1524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1419			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 270 761,237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1575
		Сметная заработная плата -	Тенге				301436			
		Временные здания и сооружения 4,8%				204 997				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					30 749			
		Итого с временными				**4 475 758**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				80 564				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				17 903				
		Затраты на выслуга лет 1%				44 758				
		Итого в ценах 2001г.				**4 618 982**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**12 641 111**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				252 822				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**12 893 933**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					84 154			
		Итого с возвратом 15%				12 809 779				
		НДС 12%				1 537 173				
		Всего :				14 346 952				
		% тендерная скидка (2 [illegible] 680 000/28 774 133,76)				0,999665895				
		Итого с учетом тендерного снижения				**14 342 159**				
		Итого к оплате:				**14 342 158,690**				

Принял :

КГУ " Управление [illegible] дорожного транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ
приемки выполненых работ
за октябрь 2017года

На наружные сети водоснабжения 6-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия асфальтбетоном								
7	E0101-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	301	1,41	1,41	423	423	86	--	--
		м2		--	0,29	--	88	97	--	--
8	E0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов**	301	253,72	32,00	76369	9632	6663	0,04	11
		м2		5,75	10,89	1731	3279	133	0,04	12
9	E0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	0,186018	6820,39	5379,15	1269	1001	791	8,20	2
		т		1441,24	1754,33	268	326	133	7,80	1
10	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,186018	40148,53	390,53	7468	73	40	0,67	--
		т		--	162,08	--	30	133	0,67	--
11	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	301	420,71	--	126634	--	11394	0,17	50
		м2		28,46	--	8567	--	133	--	--
12	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до 4 см**	301	132,57	--	39905	--	3665	0,05	16
		м2		9,15	--	2755	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			252069	11128			79
			Тенге			13321	3724			13

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252069				
	Материалы -		Тенге			14367				
	Всего заработная плата -		Тенге				17045			
	Местные материалы -		Тенге			213252				
		Накладные расходы -	Тенге			22638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			291190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20441			
		Временные здания и сооружения 4,8%				13 977				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					2 097			
		Итого с временными				**305 167**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				5 493				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 221				
		Затраты на выслуга лет 1%				3 052				
		Итого в ценах 2001г.				**314 932**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**861 899**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				17 238				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**879 137**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					5 738			
		Итого с возвратом 15%				873 399				
		НДС 12%				104 808				
		Всего :				978 207				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**977 880**				
		Итого к оплате:				**977 880**				

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО" ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за октябрь 2017года

На наружные сети электроснабжения. Кабельная линия КЛ-04 кВ. 4-3

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
12	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	161	420,71	--	67735	--	6095	0,17	27
		м2		28,46	--	4582	--	133	--	--
13	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до 4 см**	161	132,57	--	21344	--	1960	0,05	9
		м2		9,15	--	1474	--	133	--	--
14	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	2	1574,34	7,63	3149	15	338	0,80	2
		м		124,98	2,02	250	4	133	0,01	--

		Монтажные работы								
35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	30,97	2,42	2478	193	1765	0,12	9
		м		22,66	0,58	1812	46	95	--	--
36	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	54174,00	--	4421	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-407-11	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	44,6	106,75	4,49	4761	200	2295	0,32	14
		м		53,36	0,81	2380	36	95	--	--
38	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	45,492	168,00	--	7643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151803-27	Комплект Вг для монтажа гибких вводов, прим.	1	1330,00	--	1330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-88-3	Конструкции металлические, метизы прим.	0,01	103692,50	2150,50	1037	22	93	59,80	1
		т		9522,00	310,51	95	3	95	1,80	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			113896	430			61
			Тенге			10594	89			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14026				
	Материалы -		Тенге			3573				
	Всего заработная плата -		Тенге				4372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5751				
		Накладные расходы -	Тенге			4154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4996			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92228				
	Материалы -		Тенге			6009				
	Всего заработная плата -		Тенге				6310			
	Местные материалы -		Тенге			79897				
		Накладные расходы -	Тенге			8393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6037				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7569			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7643				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8101				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			134029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12565			
		Временные здания и сооружения 4,8%				6 433				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					965			
		Итого с временными				140 462				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				2 528				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				562				
		Затраты на выслуга лет 1%				1 405				
		Итого в ценах 2001г.				144 957				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				396 715				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				7 934				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				404 649				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					2 641			
		Итого с возвратом 15%				402 008				
		НДС 12%				48 241				
		Всего :				450 249				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				450 099				
		Итого к оплате:				450 099				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.Б.