ТОО ТЕХПРОЕКТ LTD

Республика Казахстан, город Алматы,
Бостандыкский район, ул.Жандосова 1/1
e-mail: nursultan.karipov@mail.ru
тел.:8-708-972-09-22, 8-702-653-77-30

**Руководителю «Коммунальное государственное казенное предприятие «Центр инновационного творчества школьников Алатауского района города Алматы» Управления образования г.Алматы г-ну Тайкенову М.С.**

**Коммерческое предложение от 18.11.2024г.**

На ваш запрос, сообщаем что ТОО «ТехПроект-LTD» имеет возможность провести данные работ согласно дефектному акту.

Так как наша компания имеет своем расположении аттестованную электротехническую лабораторию и проверенных поставщиков материалов и оборудования все работы будут произведены под ключ.

| № | Наименование материала/работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| **Часть 1. ТП 9097 по второй секции** | | | | | |
| *Материал* | | | | | |
| 1. | Изолятор опорный 10кВ | шт. | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| *Работа* | | | | | |
| 2. | Лабораторное иеспытание кабельной линии 10кВ | работа | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3. | Восстановление ячейки в трансформаторной подстанции №9097 на трансформаторную подстанцию №7820 после перекрытие | работа | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 4. | Включение трансформаторной подстанции | работа | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5. | Фазировка электроустановки с соответствующими напряжениями сети | работа | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6. | Переключение в электроустановках | работа | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | **ИТОГО** | **615 000,00** |
| **Часть 2. ТП 7820 по второй секции** | | | | | |
| *Материал* | | | | | |
| 1. | Кабель АСБ 3х120 | метр | 10 | 12 500,00 | 125 000,00 |
| 2. | Муфта соединительная 3х120 на 10кВ | шт. | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Муфта концевая 3х120 на 10кВ | шт. | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 4. | Расходные ТМЦ (горелка, ветошь, изолента и т.д.) | шт. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| *Работа* | | | | | |
| 5. | Подготовка рабочего место | работа | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6. | Отыскание место повреждение кабельной линии | работа | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 7. | Земляные работы раскопка траншеи | работа | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8. | Демонтаж существующей кабельной линии | работа | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 9. | Прокладка кабельной линии | работа | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10. | Монтаж соединительной муфты 10кВ | работа | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 11. | Земляные работы обратная засыпка с уплотнением | работа | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 12. | Монтаж концевой муфты 10кВ | работа | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13. | Испытание высоковольтной кобелной линии 10кВ | работа | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14. | Переключение в электроустановках | работа | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 15. | Настройка и регулировка защиты РЗиА РУ 10кВ (ячейка 1 и ячейка 2) | работа | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | **ИТОГО** | **1 095 000,00** |
| **Часть 3. Профилактические работы в электроустановках ТП 7820** | | | | | |
| *Работа* | | | | | |
| 1. | Протяжка и чистка контактов РУ-0,4кВ, силовой трансформатор с полным ППР | работа | 7 | 18 000,00 | 126 000,00 |
| 2. | Протяжка и чистка контактов РУ-10кВ, силовой трансформатор с полным ППР | работа | 6 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 3. | Профилактика кабины трансформатора | работа | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 4. | Текущий ремонт силового трансформатора | работа | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | **ИТОГО** | **316 000,00** |
| | | | | **ВСЕГО стоимость работ** | **2 026 000,00** |

Итого общая сумма работ составляет **2 045 000,00 (два миллиона двадцать шесть тысяч)** тенге без НДС

**Срок выполнения работ: 1-2 рабочих дня**

**Условие оплаты: Пост оплата**

**Директор**
**ТОО «ТехПроект LTD»** **Карипов Н.К.**