АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ

Исх. № 32.2-2967 от 11.04.2024

Коммунальному государственному учреждению
«Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Технические условия

на постоянное электроснабжение объекта по проекту «Разработка ПСД на капитальный ремонт системы автоматического полива вдоль восточной объездной автодороги, Медеуского района города Алматы», расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Разрешённая мощность- 36 (тридцать шесть) кВт (380В) категория электроснабжения – III Разрешенный коэффициент мощности для субъектов Государственного энергетического реестра ≥ 0,93

До начала работ по выполнению данных технических условий письменно согласовать с владельцем ТП-6901

1. При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки. Объем работ по выносу сетей (при необходимости) учесть при проектировании.
2. Запроектировать и построить ЛЭП-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-6901 (ф.8-118А) до объекта в необходимом объеме. Объем работ, сечение и длину ЛЭП определить проектом. Точку присоединения согласовать с владельцем ТП-6901 (**письменно**).
3. Низковольтные коммутационные аппараты должны быть установлены в соответствие с расчетной нагрузкой.
4. При подключении нагрузки выполнить равномерное распределение по фазам.
5. Для учета электрической энергии установить прибор коммерческого учета электрической энергии, внесенный в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений и поддерживающий, при наличии ранее установленного и настроенного оборудования АСКУЭ АО «АЖК», рабочие параметры с полным соответствием АСКУЭ. Тип прибора учета, необходимый объем работ согласовать с АО «АЖК».
6. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ.
7. Мероприятия по подаче напряжения на электроустановки провести с участием представителя АО «АЖК» в соответствии с требованиями п.21 и п.21-1 Правил пользования электрической энергией, утвержденным Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за № 143.
8. Подключение объекта к электрическим сетям возможно после выполнения требований настоящих технических условий в полном объеме.
9. Снижение качества электроэнергии от ГОСТ-32144-2013 по вине потребителя не допускается.

10. Требования настоящих технических условий могут быть пересмотрены по заключению энергетической экспертизы в порядке, предусмотренном п.18 Правил пользования электрической энергией, утвержденных Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за №143.
11. АО «АЖК» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие технические условия, если новыми нормативно-техническими документами РК будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям энергоснабжающей организации, а также будут изменены схемы электрических сетей.
12. Технические условия выданы в связи с подключением вновь вводимых электроустановок и должны быть выполнены в течение одного года, но не более нормативных сроков проектирования и строительства электроустановок.

Точка присоединения согласована
Главным инженером Управления
городских электрических
распределительных сетей
А. Мухановым

Пердебаев А.
3761644