ТОО "Табыс Жоба"

Мемлекеттік лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

"Табыс Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Тараз қаласы, Абай көшесі, 149 үй, 5 пәтер

Государственная лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Табыс Жоба" г. Тараз, ул. Абая, д. 149, кв. 5

Рабочий проект

«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Алатау»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Книга 4. - Сметная документация

г. Тараз 2024 г.

ТОО "Табыс Жоба"

Мемлекеттік лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

"Табыс Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Тараз қаласы, Абай көшесі, 149 үй, 5 пәтер

Государственная лицензия ГСЛ-ПИР № 001059

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Табыс Жоба" г. Тараз, ул. Абая, д. 149, кв. 5

Рабочий проект

«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Алатау»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Вр. и. о. директора: **Ахметова Г. А.**

ГИП: **Тугамбаева Б. О.**

г. Тараз 2024 г.

Пояснительная записка

Наименование объекта: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Алатау Медеуского района г.Алматы»

Сметная документация к рабочим чертежам составлена в соответствии с требованиями:

-Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года №223-НК.

-Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

-Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве.

-Расчет и выпуск сметной документации выполнен по ресурсной сметно-нормативной базе «РСНБ РК2015» в программе АВС-4, редакция 2024.1.2 от 22.01.2024г. в текущих ценах на 1 квартал 2024г.

-Территориальный район №2 – г.Алматы.

-При составлении смет использовано:

-сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2022;

-сборники единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы НДЦС РК 8.04-03-2022;

-сборники элементные сметные нормы на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2022;

-сборники элементные сметные нормы на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2022;

-сборники цен на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2022;

-сборники элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2022;

-сборники элементные сметные нормы на пусконаладочные работы ЭСН РК 8.04-03-2020;

-сборник сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2022;

-сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2022;

- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2022;

- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкцииССЦ РК 8.04-08-2022;

- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2022.

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими параметрами и техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках сметных цен, в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика и в соответствии с пунктами 55,60 и 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Составила Сугурбеков А.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель акима
Медеуского района
_____ А. Какетаев
«____»_____2024 г.

Заказчик КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Утвержден заместитель акима Медеуского района Какетаев А. Е.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 871009,837 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 93322,483 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_20_" ____04____ 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Алатау Медеуского района г.Алматы

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	50 062,5	50 062,5
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	2 000	2 000
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**52 062,5**	**52 062,5**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	568 845,288	--	--	568 845,288
		Всего по главе	**568 845,288**	**--**	**--**	**568 845,288**

Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Утвержден заместитель акима Медеуского района Какетаев А. Е.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 871009,837 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 93322,483 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_20_" ____04____ 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Алатау Медеуского района г.Алматы

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	50 062,5	50 062,5
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	2 000	2 000
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**52 062,5**	**52 062,5**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	02-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	568 845,288	--	--	568 845,288
		Всего по главе	**568 845,288**	**--**	**--**	**568 845,288**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**568 845,288**	**--**	**--**	**568 845,288**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	35 837,253	--	--	35 837,253
		Итого по главе 8	**35 837,253**	**--**	**--**	**35 837,253**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**604 682,541**	**--**	**--**	**604 682,541**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	30 234,127	--	--	30 234,127
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	18 140,476	--	--	18 140,476
		Итого по части II в сметных ценах:	**653 057,144**	**--**	**--**	**653 057,144**
8		в том числе на 2024 год - 100 %	653 057,144	--	--	653 057,144
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**702 036,43**	**--**	**--**	**702 036,43**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,653 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,653 : 1,133 = 0,576 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,653057144 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,653057144 : 1,133 = 0,576 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,576х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,576х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 653057,144х0,46% = 3004,063	--	--	3 004,063	3 004,063
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 3004,063.1,075 = 3229,367725	--	--	3 229,368	3 229,368
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 229,368**	**3 229,368**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 653057,144х2,9% = 18938,657	--	--	18 938,657	18 938,657
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 18938,657.1,075 = 20359,056275	--	--	20 359,056	20 359,056
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**20 359,056**	**20 359,056**

		Итого по части III в сметных ценах	--	--	21 942,72	21 942,72
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	23 588,424	23 588,424
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	653 057,144	--	74 005,22	727 062,364
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	702 036,43	--	75 650,924	777 687,354
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	93 322,483	93 322,483
		Всего по сводному сметному расчету	702 036,43	--	168 973,407	871 009,837

Вр. и. о. руководителя проектной организации Ахметова Г. А.

Главный инженер проекта Турлыбаева Б.

Начальник сметного отдела Сугурбеков А.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Алатау Медеуского района г.Алматы
Шифр стройки НВ Алматы -3

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации
(Наименование работ и затрат)

Основание: -НВК

Сметная стоимость	**568845,288**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	141328,216	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	31,89	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**568845288**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			113114418
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*54846866*
		машины и механизмы	тенге			122042277
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*28213798*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			227673177
		перевозки	тенге			106015413
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	31 890		
Раздел 1.		**Водоснабжения**				**153483257**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			41001348
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*19874547*
		машины и механизмы	тенге			28397231
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7137580*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			50545063
		перевозки	тенге			33539613
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 701		

1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1	У6101-0101-0205 6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**14 968,264**	**580**	**8681593**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			580	8681593
		в том числе оплата труда машинистов			133	1990779
1.1.1	3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	480,1220361	18 094	8687328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*480,1220361*	*4 134*	*1984825*
2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**462,936**	**11 894**	**5506161**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			11 894	5506161
		в том числе оплата труда рабочих			5 729	2652160
2.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1 133,9154384	4 856	5506293
3	С3412-102-0108 412-102-0108 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Вывоз грунта на 8 км)**	**т·км**	**228 381,76**	**75**	**17128632**
4	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**333,58**	**10 062**	**3356482**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 029	1677574
		в том числе оплата труда рабочих			2 449	816937
4.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	367,471728	4 565	1677508
4.2		машины и механизмы			451	150444
		в том числе оплата труда машинистов			109	36360
4.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,609324	11 941	150568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,609324*	*2 894*	*36491*
4.3		материалы, изделия и конструкции			4 582	1528464
4.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	366,938	4 165	1528297
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2 217,7001661**	**4 215**	**9347606**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 215	9347606
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	4501931
5.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2 328,1416344	4 015	9347489
6	**У6101-0101-0205 6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**14 784,667774**	**580**	**8575107**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			580	8575107
		в том числе оплата труда машинистов			133	1966361
6.1.1	3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	474,2330035	18 094	8580772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*474,2330035*	*4 134*	*1960479*
7	**С3412-102-0108 412-102-0108 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Завоз грунта на 8 км)**	**т·км**	**############**	**75**	**16410981**
8	**У6101-0106-0201 6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**12 566,9676079**	**94**	**1181295**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			94	1181295
		в том числе оплата труда машинистов			24	301607
8.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	72,8833853	16 132	1175755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*72,8833853*	*4 134*	*301300*
9	**У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**12 566,9676079**	**660**	**8294199**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			411	5165024
		в том числе оплата труда рабочих			198	2488260
9.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1 465,3084231	3 521	5159351
9.2		машины и механизмы			249	3129175
		в том числе оплата труда машинистов			82	1030491
9.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	356,2735317	8 726	3108843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*356,2735317*	*2 894*	*1031056*
9.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1 425,0941267	18	25652
		Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
10	**У6121-0105-0406** **6121-0105-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**3,65**	**1 749 005**	**6383868**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 139 100	4157715
		в том числе оплата труда рабочих			554 681	2024586
10.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	804,044995	5 171	4157717
10.2		машины и механизмы			609 905	2226153
		в том числе оплата труда машинистов			150 852	550610
10.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	103,6198062	8 671	898487
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*103,6198062*	*2 894*	*299876*
10.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	30,3321132	23 351	708285
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,3321132*	*4 940*	*149841*
10.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	29,1601566	11 415	332863
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*29,1601566*	*3 460*	*100894*
10.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	29,1601566	965	28140
10.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	257,1713496	647	166390
10.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	240,8120496	382	91990
11	**С1241-201-0616** **241-201-0616** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**3 686,5**	**4 428**	**16323822**
12	**У6121-0105-0403** **6121-0105-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,98**	**1 495 927**	**1466008**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 003 718	983644
		в том числе оплата труда рабочих			488 757	478982
12.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	190,223096	5 171	983644
12.2		машины и механизмы			492 209	482364
		в том числе оплата труда машинистов			128 983	126403
12.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	27,8212082	8 671	241238
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,8212082*	*2 894*	*80515*
12.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,9973651	23 351	93342
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9973651*	*4 940*	*19747*

1	2	3	4	5	6	7
12.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,5552826	11 415	86244
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5552826*	*3 460*	*26141*
12.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,5552826	965	7291
12.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	54,3516977	647	35166
12.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	49,9593377	382	19084
13	**С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**989,8**	**2 175**	**2152815**
14	**Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,9**	**1 418 446**	**1276601**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			957 148	861433
		в том числе оплата труда рабочих			466 026	419423
14.1.1	20235 004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	169,80732	5 073	861433
14.2		машины и механизмы			461 298	415168
		в том числе оплата труда машинистов			126 346	113711
14.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	25,5500892	8 671	221545
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,5500892*	*2 894*	*73942*
14.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,3152976	23 351	77416
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3152976*	*4 940*	*16378*
14.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	6,7606488	11 415	77173
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,7606488*	*3 460*	*23392*
14.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	6,7606488	965	6524
14.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	41,1776136	647	26642
14.2.6	3457 315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	37,1438136	158	5869
15	**С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**909**	**144**	**130896**
16	**У6121-0301-0105 6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	**км**	**3,65**	**362 313**	**1322442**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
16.1		затраты на труд рабочих			332 118	1212231
		в том числе оплата труда рабочих			161 721	590282
16.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	243,6156	4 976	1212231
16.2		материалы, изделия и конструкции			30 195	110212
16.2.1	144603 216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,01971	711 631	14026
16.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	394,2	244	96185
17	**У6121-0301-0103** **6121-0301-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,98**	**289 905**	**284107**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			276 765	271230
		в том числе оплата труда рабочих			134 767	132072
17.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,5076	4 976	271230
17.2		материалы, изделия и конструкции			13 140	12877
17.2.1	144603 216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,002303	711 631	1639
17.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	46,06	244	11239
18	**У6121-0301-0101** **6121-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,9**	**280 064**	**252058**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			276 765	249088
		в том числе оплата труда рабочих			134 767	121290
18.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,058	4 976	249089
18.2		материалы, изделия и конструкции			3 299	2969
18.2.1	144603 216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000531	711 631	378
18.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	10,62	244	2591
19	**У6121-0401-0105** **6121-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,99745**	**3 907 290**	**3897326**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			2 399 810	2393690
		в том числе оплата труда рабочих			1 168 497	1165517
19.1.1	20254 004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	336,8548242	7 106	2393690
19.2		машины и механизмы			1 317 760	1314400
		в том числе оплата труда машинистов			351 042	350147

1	2	3	4	5	6	7
19.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	99,2251291	13 041	1293995
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*99,2251291*	*3 460*	*343319*
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3591687	8 649	20404
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3591687*	*2 894*	*6827*
19.3		материалы, изделия и конструкции			189 720	189236
19.3.1	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	89,7705	2 108	189236
20	**С1241-102-0216 241-102-0216 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	**м**	**40**	**4 953**	**198120**
21	**С1241-102-0174 241-102-0174 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	**м**	**65**	**2 889**	**187785**
22	**С1241-102-0102 241-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм**	**м**	**40**	**339**	**13560**
23	**У6121-0202-0141 6121-0202-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,04**	**1 022 626**	**40905**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			500 761	20030
		в том числе оплата труда рабочих			243 811	9752
23.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,24432	6 174	20030
23.2		машины и механизмы			145 679	5827
		в том числе оплата труда машинистов			44 096	1764
23.2.1	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,22464	15 419	3464
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,22464*	*4 134*	*929*
23.2.2	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,533952	51	27
23.2.3	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,286848	1 088	312
23.2.4	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,266976	6 882	1837
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,266976*	*2 894*	*773*
23.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0216	8 649	187
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0216*	*2 894*	*63*
23.3		материалы, изделия и конструкции			376 186	15047
23.3.1	135842 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	12,4	1 065	13206

1	2	3	4	5	6	7
23.3.2	136328 234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,312	4 702	1467
23.3.3	146945 261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,00272	22 383	61
23.3.4	147035 261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,024	346	8
23.3.5	149239 236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00044	642 686	283
23.3.6	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0032	7 006	22
24	**У6121-0202-0140** **6121-0202-0140** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм**	**км**	**0,065**	**971 605**	**63154**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			500 094	32506
		в том числе оплата труда рабочих			243 486	15827
24.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,265	6 174	32506
24.2		машины и механизмы			145 212	9439
		в том числе оплата труда машинистов			43 939	2856
24.2.1	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,36504	15 419	5629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,36504*	*4 134*	*1509*
24.2.2	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,867672	51	44
24.2.3	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,466128	1 088	507
24.2.4	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,433836	6 882	2986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,433836*	*2 894*	*1256*
24.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03159	8 649	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03159*	*2 894*	*91*
24.3		материалы, изделия и конструкции			326 299	21209
24.3.1	135842 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	17,55	1 065	18691
24.3.2	136328 234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,429	4 702	2017
24.3.3	146945 261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,00338	22 383	76
24.3.4	147035 261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,039	346	13
24.3.5	149239 236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000585	642 686	376

1	2	3	4	5	6	7
24.3.6	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0052	7 006	36
25	**У6121-0202-0137** **6121-0202-0137** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,04**	**731 339**	**29254**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			466 088	18644
		в том числе оплата труда рабочих			226 929	9077
25.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,01968	6 174	18644
25.2		машины и механизмы			131 059	5242
		в том числе оплата труда машинистов			39 282	1571
25.2.1	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,20952	15 419	3231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20952*	*4 134*	*866*
25.2.2	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,463104	51	24
25.2.3	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,266544	1 088	290
25.2.4	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,231552	6 882	1594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,231552*	*2 894*	*670*
25.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012096	8 649	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012096*	*2 894*	*35*
25.3		материалы, изделия и конструкции			134 192	5368
25.3.1	135842 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4,4	1 065	4686
25.3.2	136328 234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м^2	0,112	4 702	527
25.3.3	146945 261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м^2	0,00096	22 383	21
25.3.4	147035 261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,024	346	8
25.3.5	149239 236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016	642 686	103
25.3.6	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0032	7 006	22
26	**У6121-0402-0105** **6121-0402-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	**шт.**	**20**	**13 966**	**279320**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			11 387	227740
		в том числе оплата труда рабочих			5 545	110900

1	2	3	4	5	6	7
26.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41,688	5 463	227742
26.2		машины и механизмы			654	13080
		в том числе оплата труда машинистов			219	4380
26.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,512	8 649	13077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,512*	*2 894*	*4376*
26.3		материалы, изделия и конструкции			1 925	38500
26.3.1	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,044	831 695	36595
26.3.2	329777 251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2	951	1902
27	**С1242-101-1207 242-101-1207 *РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**20**	**175 748**	**3514960**
28	**У6121-0402-0103 6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**11**	**9 588**	**105468**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			7 965	87615
		в том числе оплата труда рабочих			3 878	42658
28.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,632	5 268	87617
28.2		машины и механизмы			280	3080
		в том числе оплата труда машинистов			94	1034
28.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3564	8 649	3083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3564*	*2 894*	*1031*
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 343	14773
28.3.1	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0165	831 695	13723
28.3.2	329777 251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,1	951	1046
29	**С1242-101-1205 242-101-1205 *РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**11**	**106 393**	**1170323**
30	**У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**5**	**9 738**	**48690**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			8 352	41760
		в том числе оплата труда рабочих			4 067	20335
30.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,644	5 463	41759

1	2	3	4	5	6	7
30.2		машины и механизмы			278	1390
		в том числе оплата труда машинистов			60	300
30.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,82	270	491
30.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,104	8 649	900
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,104*	*2 894*	*301*
30.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	5540
30.3.1	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,7	1 234	864
30.3.2	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,07	1 403	98
30.3.3	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0055	831 695	4574
31	**С1242-301-1205 242-301-1205 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**5**	**5 498**	**27490**
32	**У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**5**	**9 639**	**48195**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			8 352	41760
		в том числе оплата труда рабочих			4 067	20335
32.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,644	5 463	41759
32.2		машины и механизмы			188	940
		в том числе оплата труда машинистов			30	150
32.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,82	270	491
32.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,052	8 649	450
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,052*	*2 894*	*150*
32.3		материалы, изделия и конструкции			1 099	5495
32.3.1	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,7	1 234	864
32.3.2	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,04	1 403	56
32.3.3	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0055	831 695	4574
33	**С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**5**	**2 627**	**13135**
34	**У6121-0403-0105 6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	**шт.**	**140**	**8 154**	**1141560**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			6 907	966980
		в том числе оплата труда рабочих			3 363	470820
34.1.1	20254 004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	136,08	7 106	966984
34.2		машины и механизмы			242	33880
		в том числе оплата труда машинистов			31	4340
34.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	77,112	270	20820
34.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,512	8 649	13077
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,512*	*2 894*	*4376*
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 005	140700
34.3.1	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	61,6	2 284	140694
35	**У6121-0403-0103** **6121-0403-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**82**	**5 372**	**440504**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			4 605	377610
		в том числе оплата труда рабочих			2 242	183844
35.1.1	20254 004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	53,136	7 106	377584
35.2		машины и механизмы			105	8610
35.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	31,8816	270	8608
35.3		материалы, изделия и конструкции			662	54284
35.3.1	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	23,78	2 284	54314
36	**С1241-116-0312** **241-116-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**140**	**8 178**	**1144920**
37	**С1241-116-0310** **241-116-0310** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**82**	**4 864**	**398848**
38	**Е11-220801-0206** **1122-0801-0206** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**110**	**5 185**	**570350**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			4 884	537240
		в том числе оплата труда рабочих			2 378	261580
38.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	98,34	5 463	537231
38.2		машины и механизмы			301	33110

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	220
38.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08316	8 649	719
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08316*	*2 894*	*241*
38.2.2	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	33,65604	647	21775
38.2.3	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	27,71604	382	10588
39	**С1241-210-0628 241-210-0628 *РСНБ РК 2022***	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	**шт.**	**68**	**16 112**	**1095616**
40	**С1241-210-0622 241-210-0622 *РСНБ РК 2022***	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	**шт.**	**42**	**8 756**	**367752**
		Колодцы 2000 мм-4 шт				
41	**У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,4**	**81 292**	**682853**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			49 480	415632
		в том числе оплата труда рабочих			24 094	202390
41.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	80,37792	5 171	415634
41.2		машины и механизмы			27 885	234234
		в том числе оплата труда машинистов			8 808	73987
41.2.1	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,290304	325	94
41.2.2	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,145152	6 882	999
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,145152*	*2 894*	*420*
41.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2268	11 941	2708
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2268*	*2 894*	*656*
41.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,7008	13 343	169467
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,7008*	*4 134*	*52505*
41.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,048944	8 649	60966
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,048944*	*2 894*	*20400*
41.3		материалы, изделия и конструкции			3 927	32987
41.3.1	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1172	19 928	22264

1	2	3	4	5	6	7
41.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,084	19 906	1672
41.3.3	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0336	119 878	4028
41.3.4	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000924	64 960	60
41.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,002604	36	0
41.3.6	275941 218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,008	4 351	4386
41.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,672	861	579
42	**С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**4**	**115 588**	**462352**
43	**С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**4**	**29 677**	**118708**
44	**С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**4**	**41 516**	**166064**
45	**С1225-101-0616 225-101-0616 *РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2**	**шт.**	**4**	**87 433**	**349732**
46	**С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**3 227**	**12908**
47	**У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**60,72**	**4 286**	**260246**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			1 311	79604
		в том числе оплата труда рабочих			653	39650
47.1.1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,90488	5 725	79605
47.2		машины и механизмы			42	2550
		в том числе оплата труда машинистов			6	364
47.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,2787632	1 088	1391
47.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1311552	8 649	1134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1311552*	*2 894*	*380*
47.3		материалы, изделия и конструкции			2 933	178092
47.3.1	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	145,728	1 112	162050

1	2	3	4	5	6	7
47.3.2	144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0097152	207 866	2019
47.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0145728	962 086	14020
48	**С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**4**	**40 352**	**161408**
49	**У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,16232**	**1 431 508**	**232362**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			212 391	34475
		в том числе оплата труда рабочих			105 738	17163
49.1.1	20106 002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5045958	6 263	34475
49.2		машины и механизмы			15 456	2508
		в том числе оплата труда машинистов			3 188	517
49.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,5639629	270	962
49.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1788117	8 649	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1788117*	*2 894*	*517*
49.3		материалы, изделия и конструкции			1 203 661	195378
49.3.1	130010 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,16232	1 195 418	194040
49.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0048696	274 757	1338
50	**С1222-519-0101 222-519-0101 *РСНБ РК 2022***	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**0,06832**	**1 323 163**	**90398**
		Колодцы 1500 мм-45 шт				
51	**У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**59,85**	**81 292**	**4865326**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			49 480	2961378
		в том числе оплата труда рабочих			24 094	1442026
51.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	572,69268	5 171	2961394
51.2		машины и механизмы			27 885	1668917
		в том числе оплата труда машинистов			8 808	527159

1	2	3	4	5	6	7
51.2.1	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	2,068416	325	672
51.2.2	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,034208	6 882	7117
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,034208*	*2 894*	*2993*
51.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,61595	11 941	19296
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,61595*	*2 894*	*4677*
51.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	90,4932	13 343	1207451
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*90,4932*	*4 134*	*374099*
51.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	50,223726	8 649	434385
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,223726*	*2 894*	*145347*
51.3		материалы, изделия и конструкции			3 927	235031
51.3.1	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,96005	19 928	158628
51.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5985	19 906	11914
51.3.3	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2394	119 878	28699
51.3.4	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0065835	64 960	428
51.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0185535	36	1
51.3.6	275941 218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	7,182	4 351	31249
51.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,788	861	4122
52	**С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**45**	**46 395**	**2087775**
53	**С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**45**	**25 622**	**1152990**
54	**С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**45**	**17 515**	**788175**
55	**С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**45**	**40 815**	**1836675**
56	**С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**45**	**3 227**	**145215**

1	2	3	4	5	6	7
57	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**593,1**	**4 286**	**2542027**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			1 311	777554
		в том числе оплата труда рабочих			653	387294
57.1.1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	135,8199	5 725	777569
57.2		машины и механизмы			42	24911
		в том числе оплата труда машинистов			6	3559
57.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,490686	1 088	13590
57.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,281096	8 649	11080
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,281096*	*2 894*	*3707*
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 933	1739562
57.3.1	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 423,44	1 112	1582865
57.3.2	144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,094896	207 866	19726
57.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,142344	962 086	136947
58	**С1244-202-0102** **244-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**45**	**40 352**	**1815840**
59	**У6104-0802-0404** **6104-0802-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,8261**	**1 431 508**	**2614077**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			212 391	387847
		в том числе оплата труда рабочих			105 738	193088
59.1.1	20106 002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,9267032	6 263	387847
59.2		машины и механизмы			15 456	28225
		в том числе оплата труда машинистов			3 188	5822
59.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,094582	270	10826
59.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,0116318	8 649	17399
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0116318*	*2 894*	*5822*
59.3		материалы, изделия и конструкции			1 203 661	2198005
59.3.1	130010 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,8261	1 195 418	2182953

1	2	3	4	5	6	7
59.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,054783	274 757	15052
60	**С1222-519-0101 222-519-0101 *РСНБ РК 2022***	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**0,7686**	**1 323 163**	**1016983**
61	**У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**16**	**12 735**	**203760**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			9 781	156496
		в том числе оплата труда рабочих			4 763	76208
61.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,4496	4 976	156493
61.2		машины и механизмы			568	9088
		в том числе оплата труда машинистов			183	2928
61.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3456	13 343	4611
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3456*	*4 134*	*1429*
61.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5184	8 649	4484
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5184*	*2 894*	*1500*
61.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	38176
61.3.1	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0448	831 695	37260
61.3.2	329777 251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,96	951	913
62	**С1244-404-0105 244-404-0105 *РСНБ РК 2022***	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	**шт.**	**16**	**66 410**	**1062560**
63	**С1241-515-0201 241-515-0201 *РСНБ РК 2022***	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	**шт.**	**16**	**151 884**	**2430144**
64	**У7101-0802-0101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**16**	**20 030**	**320480**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			17 104	273664
		в том числе оплата труда рабочих			8 374	133984
64.1.1	20305 005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,296	4 949	273660
64.2		машины и механизмы			2 210	35360
		в том числе оплата труда машинистов			622	9952
64.2.1	1069 311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,9008	15 174	28843
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9008*	*4 134*	*7858*

1	2	3	4	5	6	7
64.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,262656	13 343	3505
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,262656*	*4 134*	*1086*
64.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,347328	8 649	3004
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,347328*	*2 894*	*1005*
64.3		материалы, изделия и конструкции			716	11456
64.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00768	954 056	7327
64.3.2	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003096	733 984	2272
64.3.3	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005408	991 185	536
64.3.4	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0008992	1 464 149	1317
65	**С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022***	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20**	**шт.**	**16**	**6 839**	**109424**
66	**С1251-102-0409 251-102-0409 *РСНБ РК 2022***	**Светоотражающее устройство УС-1**	**шт.**	**16**	**1 122**	**17952**
67	**У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Упоры бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,8**	**54 060**	**43248**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			25 756	20605
		в том числе оплата труда рабочих			12 823	10258
67.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,2336	4 867	20605
67.2		машины и механизмы			2 923	2338
		в том числе оплата труда машинистов			625	500
67.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2519424	55	14
67.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1521504	14 004	2131
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1521504*	*2 894*	*440*
67.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0023328	11 941	28
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0023328*	*2 894*	*7*
67.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0063936	13 343	85
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0063936*	*4 134*	*26*
67.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0093312	8 649	81
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0093312*	*2 894*	*27*

1	2	3	4	5	6	7
67.3		материалы, изделия и конструкции			5 054	4043
67.3.1	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0056	120 932	677
67.3.2	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000656	64 960	43
67.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003392	36	0
67.3.4	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,5208	2 667	1389
67.3.5	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6096	2 146	1308
67.3.6	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	861	207
67.3.7	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,06	7 006	420
67.3.8	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,816	19 928	16261
68	**У6121-0601-0103** **6121-0601-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**2**	**26 836**	**53672**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			14 651	29302
		в том числе оплата труда рабочих			7 133	14266
68.1.1	20251 004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,3416	6 749	29301
68.2		машины и механизмы			11 327	22654
		в том числе оплата труда машинистов			3 148	6296
68.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,404	13 041	18310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,404*	*3 460*	*4858*
68.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4968	8 649	4297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4968*	*2 894*	*1438*
68.2.3	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4968	96	48
68.3		материалы, изделия и конструкции			858	1716
68.3.1	146645 217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,082	5 629	462
68.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,386	407	157
68.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,44	2 492	1096
		Водомерный узел - 68 шт				

1	2	3	4	5	6	7
69	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**136**	**9 639**	**1310904**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			8 352	1135872
		в том числе оплата труда рабочих			4 067	553112
69.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	207,9168	5 463	1135849
69.2		машины и механизмы			188	25568
		в том числе оплата труда машинистов			30	4080
69.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,504	270	13366
69.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4144	8 649	12233
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4144*	*2 894*	*4093*
69.3		материалы, изделия и конструкции			1 099	149464
69.3.1	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	19,04	1 234	23495
69.3.2	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,088	1 403	1526
69.3.3	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1496	831 695	124422
70	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**136**	**2 063**	**280568**
71	**У6121-0401-0105** **6121-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,029308**	**3 907 290**	**114515**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			2 399 810	70334
		в том числе оплата труда рабочих			1 168 497	34246
71.1.1	20254 004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,8977805	7 106	70334
71.2		машины и механизмы			1 317 760	38621
		в том числе оплата труда машинистов			351 042	10288
71.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,9155247	13 041	38021
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9155247*	*3 460*	*10088*
71.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0693193	8 649	600
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0693193*	*2 894*	*201*
71.3		материалы, изделия и конструкции			189 720	5560
71.3.1	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,63772	2 108	5560

1	2	3	4	5	6	7
72	**С1241-114-0101** **241-114-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**136**	**323**	**43928**
73	**С1241-102-0102** **241-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм**	**м**	**20,4**	**339**	**6916**
74	**У6116-0605-0101** **6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**68**	**5 090**	**346120**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			4 624	314432
		в том числе оплата труда рабочих			2 252	153136
74.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,6312	5 755	314403
74.2		машины и механизмы			380	25840
		в том числе оплата труда машинистов			103	7004
74.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,481984	270	4720
74.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0728416	13 343	972
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0728416*	*4 134*	*301*
74.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3309312	8 649	20160
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3309312*	*2 894*	*6746*
74.3		материалы, изделия и конструкции			86	5848
74.3.1	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,76	1 234	5874
75	**С1242-404-0102** **242-404-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**68**	**14 773**	**1004564**
76	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**68**	**2 572**	**174896**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			2 454	166872
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	81260
76.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,9952	5 755	166867
76.2		машины и механизмы			90	6120
		в том числе оплата труда машинистов			30	2040
76.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7072	8 649	6117
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7072*	*2 894*	*2047*
76.3		материалы, изделия и конструкции			28	1904

1	2	3	4	5	6	7
76.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,68	750	510
76.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,36	790	1074
76.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,68	426	290
77	**С1244-301-0401 244-301-0401 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**68**	**24 788**	**1685584**
	Раздел 2.	**Канализация**				**271695823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			61988046
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*30045215*
		машины и механизмы	тенге			53573014
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*13516218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			98174162
		перевозки	тенге			57960600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17 030		
		Земляные работы				
78	**У6101-0101-0205 6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**25 928,0515**	**580**	**15038270**
		из них:				
78.1		машины и механизмы			580	15038270
		в том числе оплата труда машинистов			133	3448431
78.1.1	3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	831,6681799	18 094	15048204
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*831,6681799*	*4 134*	*3438116*
79	**У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**801,8985**	**11 894**	**9537781**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			11 894	9537781
		в том числе оплата труда рабочих			5 729	4594077
79.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1 964,1701859	4 856	9538010
80	**С3412-102-0108 412-102-0108 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Вывоз грунта на 8 км)**	**т·км**	**395 603,26**	**75**	**29670244**

1	2	3	4	5	6	7
81	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**397,8**	**10 062**	**4002664**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			5 029	2000536
		в том числе оплата труда рабочих			2 449	974212
81.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	438,21648	4 565	2000458
81.2		машины и механизмы			451	179408
		в том числе оплата труда машинистов			109	43360
81.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	15,03684	11 941	179555
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,03684*	*2 894*	*43517*
81.3		материалы, изделия и конструкции			4 582	1822720
81.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	437,58	4 165	1822521
82	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3 823,0210459**	**4 215**	**16114034**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			4 215	16114034
		в том числе оплата труда рабочих			2 030	7760733
82.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4 013,407494	4 015	16113831
83	**У6101-0101-0205** **6101-0101-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**25 486,8069725**	**580**	**14782348**
		из них:				
83.1		машины и механизмы			580	14782348
		в том числе оплата труда машинистов			133	3389745
83.1.1	3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	817,5148205	18 094	14792113
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*817,5148205*	*4 134*	*3379606*
84	**С3412-102-0108** **412-102-0108** ***РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Завоз грунта на 8 км)**	**т·км**	**377 204,743193**	**75**	**28290356**
85	**У6101-0106-0201** **6101-0106-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**21 663,7859266**	**94**	**2036396**
		из них:				
85.1		машины и механизмы			94	2036396
		в том числе оплата труда машинистов			24	519931

1	2	3	4	5	6	7
85.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	125,6412929	16 132	2026845
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*125,6412929*	*4 134*	*519401*
86	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**21 663,7859266**	**660**	**14298099**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			411	8903816
		в том числе оплата труда рабочих			198	4289430
86.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2 525,997439	3 521	8894037
86.2		машины и механизмы			249	5394282
		в том числе оплата труда машинистов			82	1776430
86.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	614,168331	8 726	5359233
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*614,168331*	*2 894*	*1777403*
86.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2 456,6733241	18	44220
		Трубопроводы				
87	**У6121-0105-0413** **6121-0105-0413** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм**	**км**	**1,1**	**6 564 150**	**7220565**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			2 325 912	2558503
		в том числе оплата труда рабочих			1 132 429	1245672
87.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	459,99701	5 562	2558503
87.2		машины и механизмы			4 238 238	4662062
		в том числе оплата труда машинистов			1 124 571	1237028
87.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	96,7301676	8 671	838747
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*96,7301676*	*2 894*	*279937*
87.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	94,7479896	23 351	2212460
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*94,7479896*	*4 940*	*468055*
87.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	27,6234948	11 415	315322
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,6234948*	*3 460*	*95577*
87.2.4	2350 315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	135,9567396	8 974	1220076
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*135,9567396*	*2 894*	*393459*
87.2.5	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	27,6234948	965	26657

1	2	3	4	5	6	7
87.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	127,7430264	382	48798
88	**С1241-201-0623 241-201-0623 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	**м**	**1 111**	**21 615**	**24014265**
89	**У6121-0105-0412 6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм**	**км**	**0,7**	**4 790 823**	**3353576**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			1 606 232	1124362
		в том числе оплата труда рабочих			782 034	547424
89.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	202,15069	5 562	1124362
89.2		машины и механизмы			3 184 591	2229213
		в том числе оплата труда машинистов			825 542	577879
89.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	19,8722916	8 671	172313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,8722916*	*2 894*	*57510*
89.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	48,1399632	23 351	1124116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*48,1399632*	*4 940*	*237811*
89.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	17,1714816	11 415	196012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,1714816*	*3 460*	*59413*
89.2.4	2350 315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	77,1056496	8 974	691946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*77,1056496*	*2 894*	*223144*
89.2.5	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	17,1714816	965	16570
89.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	73,9682496	382	28256
90	**С1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**707**	**17 406**	**12306042**
91	**У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	**км**	**0,31**	**3 584 404**	**1111165**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			1 473 396	456753
		в том числе оплата труда рабочих			717 360	222382
91.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	82,120209	5 562	456753
91.2		машины и механизмы			2 111 008	654413
		в том числе оплата труда машинистов			475 821	147505

1	2	3	4	5	6	7
91.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	8,8005863	8 671	76310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,8005863*	*2 894*	*25469*
91.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	19,542276	23 351	456332
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,542276*	*4 940*	*96539*
91.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,368948	11 415	84117
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,368948*	*3 460*	*25497*
91.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,368948	965	7111
91.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	30,198056	647	19538
91.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	28,808636	382	11005
92	**С1241-201-0620 241-201-0620** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**	**м**	**313,1**	**11 014**	**3448483**
93	**У6121-0105-0408 6121-0105-0408** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**1,3**	**3 154 445**	**4100778**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			1 275 424	1658051
		в том числе оплата труда рабочих			620 972	807264
93.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	298,10326	5 562	1658050
93.2		машины и механизмы			1 879 021	2442727
		в том числе оплата труда машинистов			428 467	557007
93.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	36,9056844	8 671	320009
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*36,9056844*	*2 894*	*106805*
93.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	69,9180768	23 351	1632657
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*69,9180768*	*4 940*	*345395*
93.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	30,2907384	11 415	345769
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,2907384*	*3 460*	*104806*
93.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	30,2907384	965	29231
93.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	113,9813532	647	73746
93.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	108,1547532	382	41315

1	2	3	4	5	6	7
94	**С1241-201-0618** **241-201-0618** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	**м**	**1 313**	**6 910**	**9072830**
95	**У6121-0105-0406** **6121-0105-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**1,01**	**1 749 005**	**1766495**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			1 139 100	1150491
		в том числе оплата труда рабочих			554 681	560228
95.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	222,489163	5 171	1150491
95.2		машины и механизмы			609 905	616005
		в том числе оплата труда машинистов			150 852	152361
95.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	28,6728779	8 671	248623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,6728779*	*2 894*	*82979*
95.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,3932697	23 351	195991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,3932697*	*4 940*	*41463*
95.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	8,0689748	11 415	92107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,0689748*	*3 460*	*27919*
95.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	8,0689748	965	7787
95.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	71,162483	647	46042
95.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	66,635663	382	25455
96	**С1241-201-0616** **241-201-0616** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**1 020,1**	**4 428**	**4517003**
97	**У6114-0401-0104** **6114-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм**	**м трубопровода**	**2 110**	**545**	**1149950**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			392	827120
		в том числе оплата труда рабочих			191	403010
97.1.1	20257 004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	109,931	7 523	827011
97.2		машины и механизмы			2	4220
97.2.1	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	32,916	110	3621
97.3		материалы, изделия и конструкции			151	318610
97.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,422	750	317

1	2	3	4	5	6	7
97.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1 308,2	244	319201
97.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,055	790	833
97.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,422	426	180
98	**У6114-0401-0103** **6114-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**2 310**	**434**	**1002540**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			392	905520
		в том числе оплата труда рабочих			191	441210
98.1.1	20257 004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	120,351	7 523	905401
98.2		машины и механизмы			2	4620
98.2.1	2011 324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	36,036	110	3964
98.3		материалы, изделия и конструкции			40	92400
98.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,462	750	347
98.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	376,53	244	91873
98.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,155	790	912
98.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,462	426	197
		Колодец 1500мм - 127шт				
99	**У6122-0401-0105** **6122-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**$м^3$**	**212,28**	**94 675**	**20097609**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			56 965	12092530
		в том числе оплата труда рабочих			27 737	5888010
99.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2 213,528472	5 463	12092506
99.2		машины и механизмы			21 615	4588432
		в том числе оплата труда машинистов			6 837	1451358
99.2.1	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	5,9608224	325	1937
99.2.2	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,9804112	6 882	20511
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9804112*	*2 894*	*8625*
99.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,6681984	11 941	43802
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6681984*	*2 894*	*10616*

1	2	3	4	5	6	7
99.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	244,8522432	13 343	3267063
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*244,8522432*	*4 134*	*1012219*
99.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	145,1230992	8 649	1255170
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*145,1230992*	*2 894*	*419986*
99.3		материалы, изделия и конструкции			16 095	3416647
99.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,7806	4 165	128201
99.3.2	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	110,3856	21 402	2362473
99.3.3	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	17,40696	19 906	346503
99.3.4	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,148596	28 878	4291
99.3.5	279119 222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,403332	1 262 764	509313
99.3.6	316018 233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	2,54736	25 928	66048
100	**С1225-101-0602** **225-101-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**127**	**46 395**	**5892165**
101	**С1225-101-0108** **225-101-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**100**	**17 515**	**1751500**
102	**С1225-101-0109** **225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**146**	**25 622**	**3740812**
103	**С1225-101-0609** **225-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**127**	**32 632**	**4144264**
104	**С1225-101-0101** **225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**127**	**6 092**	**773684**
105	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1 905**	**4 286**	**8164830**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			1 311	2497455
		в том числе оплата труда рабочих			653	1243965
105.1.1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	436,245	5 725	2497503
105.2		машины и механизмы			42	80010
		в том числе оплата труда машинистов			6	11430

1	2	3	4	5	6	7
105.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	40,1193	1 088	43650
105.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,1148	8 649	35589
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,1148*	*2 894*	*11908*
105.3		материалы, изделия и конструкции			2 933	5587365
105.3.1	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4 572	1 112	5084064
105.3.2	144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,3048	207 866	63358
105.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,4572	962 086	439866
106	**У6122-0401-0206 6122-0401-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с конусным переходом к горловине, диаметр 1,5 метра, в сухих грунтах**	**м^3**	**3,81**	**89 916**	**342580**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			62 436	237881
		в том числе оплата труда рабочих			30 399	115820
106.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42,769155	5 562	237882
106.2		машины и механизмы			4 378	16680
		в том числе оплата труда машинистов			1 378	5250
106.2.1	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0123444	325	4
106.2.2	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0082296	6 882	57
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0082296*	*2 894*	*24*
106.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0082296	11 941	98
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0082296*	*2 894*	*24*
106.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9793224	13 343	13067
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9793224*	*4 134*	*4049*
106.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3991356	8 649	3452
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3991356*	*2 894*	*1155*
106.3		материалы, изделия и конструкции			23 102	88019
106.3.1	100078 211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,07239	4 883	353
106.3.2	100463 212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,20955	19 190	4021
106.3.3	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,04013	21 402	22261
106.3.4	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,62103	18 124	11256

1	2	3	4	5	6	7
106.3.5	102869 213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,11633	41 755	46612
106.3.6	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0004572	28 878	13
106.3.7	279119 222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0024765	1 262 764	3127
106.3.8	316018 233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,014478	25 928	375
107	**У6104-0802-0404 6104-0802-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**6,68178**	**1 431 508**	**9565022**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			212 391	1419150
		в том числе оплата труда рабочих			105 738	706518
107.1.1	20106 002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	226,5925234	6 263	1419149
107.2		машины и механизмы			15 456	103274
		в том числе оплата труда машинистов			3 188	21302
107.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	146,7078344	270	39611
107.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,3606489	8 649	63662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,3606489*	*2 894*	*21302*
107.3		материалы, изделия и конструкции			1 203 661	8042598
107.3.1	130010 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	6,68178	1 195 418	7987520
107.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2004534	274 757	55076
108	**С1244-202-0102 244-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**127**	**40 352**	**5124704**
109	**С1222-519-0101 222-519-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**2,31906**	**1 323 163**	**3068494**
110	**Е11-221101-0107 1122-1101-0107** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**91 702**	**91702**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			42 134	42134
		в том числе оплата труда рабочих			20 515	20515
110.1.1	20253 004-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,0372	6 979	42134
110.2		машины и механизмы			44 706	44706

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			12 083	12083
110.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,5164	13 041	32816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5164*	*3 460*	*8707*
110.2.2	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,5292	15 419	8160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5292*	*4 134*	*2188*
110.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4104	8 649	3550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4104*	*2 894*	*1188*
110.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8792	96	180
110.3		материалы, изделия и конструкции			4 862	4862
110.3.1	146645 217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,23	5 629	1295
110.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,47	407	598
110.3.3	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2 284	2969
		Футляр ГНБ				
111	**У6121-0802-0102** **6121-0802-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 500 мм**	**м**	**15**	**60 722**	**910830**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			17 385	260775
		в том числе оплата труда рабочих			8 464	126960
111.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,3135	5 755	260779
111.2		машины и механизмы			43 063	645945
		в том числе оплата труда машинистов			10 309	154635
111.2.1	128 315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	16,2	1 349	21854
111.2.2	1438 324-101-0601	Установки бурошнековые гидравлические для бестраншейной прокладки труб диаметром до 800 мм	маш.-ч	12,74454	34 593	440872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*25,48908*	*7 594*	*96782*
111.2.3	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,4256	6 882	9811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*2 894*	*4126*
111.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,99726	13 343	173422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,99726*	*4 134*	*53731*
111.3		материалы, изделия и конструкции			274	4110
111.3.1	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,8	2 284	4111

1	2	3	4	5	6	7
112	**С1241-102-0255** **241-102-0255** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	**м**	**15**	**38 502**	**577530**
113	**У6121-0201-0147** **6121-0201-0147** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,015**	**24 507 617**	**367614**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			2 330 700	34960
		в том числе оплата труда рабочих			1 134 760	17021
113.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,2856	5 562	34961
113.2		машины и механизмы			2 729 453	40941
		в том числе оплата труда машинистов			668 828	10032
113.2.1	847 324-102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	1,41183	17 508	24718
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,41183*	*4 134*	*5837*
113.2.2	863 321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,387854	1 807	2508
113.2.3	1088 324-106-0103	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 600 до 800 мм	маш.-ч	0,144018	26 374	3798
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,288036*	*8 268*	*1191*
113.2.4	1109 324-106-0304	Машины изоляционные для труб диаметром от 600 до 800 мм	маш.-ч	0,428652	20 609	8834
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,857304*	*6 920*	*2966*
113.2.5	1961 324-108-0701	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,038718	23 830	923
113.2.6	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,013446	11 941	161
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013446*	*2 894*	*39*
113.3		материалы, изделия и конструкции			19 447 464	291712
113.3.1	131498 215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0045	123 390	555
113.3.2	135842 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	243	1 065	258795
113.3.3	136328 234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	6,075	4 702	28565
113.3.4	146945 261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0519	22 383	1162
113.3.5	147035 261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,018	346	6
113.3.6	149239 236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00405	642 686	2603
113.3.7	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00375	7 006	26

1	2	3	4	5	6	7
114	**У6121-0801-0309** **6121-0801-0309** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм**	**м**	**15**	**10 435**	**156525**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			7 190	107850
		в том числе оплата труда рабочих			3 501	52515
114.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,144	5 944	107848
114.2		машины и механизмы			56	840
		в том числе оплата труда машинистов			17	255
114.2.1	1043 314-502-0204	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	5,5728	17	95
114.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08586	8 649	743
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08586*	*2 894*	*248*
114.3		материалы, изделия и конструкции			3 189	47835
114.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00321	873 929	2805
114.3.2	147673 261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	20,4	819	16708
114.3.3	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0453	625 144	28319
115	**У6121-0801-0401** **6121-0801-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	**шт.**	**2**	**46 037**	**92074**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			29 172	58344
		в том числе оплата труда рабочих			14 205	28410
115.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,8728	5 366	58343
115.2		машины и механизмы			4 111	8222
		в том числе оплата труда машинистов			98	196
115.2.1	128 315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,320352	1 349	4479
115.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,898504	1 088	3154
115.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06804	8 649	588
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06804*	*2 894*	*197*
115.3		материалы, изделия и конструкции			12 754	25508
115.3.1	131643 215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00063	91 115	57
115.3.2	144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0315	207 866	6548

1	2	3	4	5	6	7
115.3.3	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,985	2 284	13670
115.3.4	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,012348	423 648	5231
	Раздел 3.	**Восстановление асфальтобетонного покрытия**				**143666208**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10125024
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4927104*
		машины и механизмы	тенге			40072032
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7560000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			78953952
		перевозки	тенге			14515200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 160		
		Демонтажные работы				
116	**Е12-200101-0502** **1220-0101-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**$м^2$**	**16 800**	**770**	**12936000**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			100	1680000
		в том числе оплата труда рабочих			49	823200
116.1.1	20527 009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	357,84	4 660	1667534
116.2		машины и механизмы			670	11256000
		в том числе оплата труда машинистов			108	1814400
116.2.1	2114 321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	119,3136	59 348	7081024
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*119,3136*	*4 940*	*589409*
116.2.2	2467 321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	119,3136	10 829	1292047
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*119,3136*	*3 460*	*412825*
116.2.3	2469 332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	154,9296	12 315	1907958
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*154,9296*	*3 460*	*536056*
116.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	35,616	12 648	450471
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,616*	*2 894*	*103073*
116.2.5	3203 321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	1,7808	14 774	26310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7808*	*2 423*	*4315*
116.2.6	3386 331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	60,5472	8 058	487889
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*60,5472*	*2 894*	*175224*

1	2	3	4	5	6	7
117	**С3412-102-0108** **412-102-0108** ***РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Вывоз асфальтобетона на 8 км)**	**т·км**	**193 536**	**75**	**14515200**
		Асфальтобетонный покрытия				
118	**У7101-0401-0101** **7101-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**3 360**	**7 815**	**26258400**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			681	2288160
		в том числе оплата труда рабочих			334	1122240
118.1.1	20298 005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	522,48	4 381	2288985
118.2		машины и механизмы			2 550	8568000
		в том числе оплата труда машинистов			539	1811040
118.2.1	626 321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	256,91904	20 317	5219824
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*256,91904*	*4 134*	*1062103*
118.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	56,2464	21 160	1190174
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*56,2464*	*4 134*	*232523*
118.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	155,67552	11 941	1858921
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*155,67552*	*2 894*	*450525*
118.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	23,5872	12 648	298331
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,5872*	*2 894*	*68261*
118.3		материалы, изделия и конструкции			4 584	15402240
118.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3 696	4 165	15393840
118.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	168	36	6048
119	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**3 360**	**6 482**	**21779520**
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			681	2288160
		в том числе оплата труда рабочих			334	1122240
119.1.1	20298 005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	522,48	4 381	2288985
119.2		машины и механизмы			2 646	8890560
		в том числе оплата труда машинистов			562	1888320
119.2.1	626 321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	256,91904	20 317	5219824
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*256,91904*	*4 134*	*1062103*

1	2	3	4	5	6	7
119.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	56,2464	21 160	1190174
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*56,2464*	*4 134*	*232523*
119.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	172,73088	11 941	2062579
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*172,73088*	*2 894*	*499883*
119.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	33,02208	12 648	417663
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,02208*	*2 894*	*95566*
119.3		материалы, изделия и конструкции			3 155	10600800
119.3.1	100414 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 099,2	2 584	10592333
119.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	235,2	36	8467
120	**У7101-0401-0104 7101-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**1 344**	**8 977**	**12065088**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			1 041	1399104
		в том числе оплата труда рабочих			509	684096
120.1.1	20299 005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	313,5552	4 461	1398770
120.2		машины и механизмы			3 938	5292672
		в том числе оплата труда машинистов			835	1122240
120.2.1	626 321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	177,230592	20 317	3600794
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*177,230592*	*4 134*	*732671*
120.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	25,982208	21 160	549784
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,982208*	*4 134*	*107410*
120.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	35,707392	11 941	426382
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,707392*	*2 894*	*103337*
120.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,208832	12 648	167065
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,208832*	*2 894*	*38226*
120.2.5	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	34,11072	16 132	550274
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*34,11072*	*4 134*	*141014*
120.3		материалы, изделия и конструкции			3 998	5373312
120.3.1	100249 211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	1 693,44	3 171	5369898
120.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	94,08	36	3387

1	2	3	4	5	6	7
121	**Е11-270602-0301** **1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**16 800**	**2 362**	**39681600**
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			108	1814400
		в том числе оплата труда рабочих			53	890400
121.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	325,92	5 531	1802664
121.2		машины и механизмы			361	6064800
		в том числе оплата труда машинистов			55	924000
121.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,8144	1 532	2780
121.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,54432	154	84
121.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	68,9472	23 460	1617501
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,9472*	*3 460*	*238557*
121.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	103,4208	21 560	2229752
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*103,4208*	*4 134*	*427542*
121.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	21,7728	8 726	189989
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,7728*	*2 894*	*63010*
121.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	14,5152	12 648	183588
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,5152*	*2 894*	*42007*
121.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,72576	11 012	7992
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,72576*	*3 460*	*2511*
121.2.8	3462 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	38,1024	48 334	1841641
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*38,1024*	*4 134*	*157515*
121.3		материалы, изделия и конструкции			1 893	31802400
121.3.1	102740 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	1 639,68	19 380	31776998
121.3.2	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,18144	196 051	35571
121.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	16,8	36	605
122	**Е11-270602-0401** **1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*** ***К=4***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**16 800**	**978**	**16430400**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			39	655200
		в том числе оплата труда рабочих			17	285600
122.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	100,8	6 254	630403
122.2		материалы, изделия и конструкции			939	15775200
122.2.1	102740 212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	813,12	19 380	15758266
122.2.2	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,09408	196 051	18444

Составил Сугурбеков А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	2 452,8	19 380	47 535 264
2	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1 111	21 615	24 014 265
3	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4 706,6	4 428	20 840 824,8
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4 531,2986	4 165	18 872 858,67
5	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	707	17 406	12 306 042
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4 099,2	2 584	10 592 332,8
7	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	8,6702	1 195 418	10 364 513,14
8	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	1 313	6 910	9 072 830
9	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	172	46 395	7 979 940
10	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	176	40 352	7 101 952
11	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6 141,168	1 112	6 828 978,82
12	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	1 693,44	3 171	5 369 898,24
13	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	191	25 622	4 893 802
14	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	3,15598	1 323 163	4 175 875,96
15	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	127	32 632	4 144 264

1	2	3	4	5	6	7
16	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	20	175 748	3 514 960
17	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	313,1	11 014	3 448 483,4
18	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	145	17 515	2 539 675
19	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151 884	2 430 144
20	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	111,42573	21 402	2 384 733,47
21	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	989,8	2 175	2 152 815
22	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	45	40 815	1 836 675
23	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	68	24 788	1 685 584
24	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	106 393	1 170 323
25	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	140	8 178	1 144 920
26	241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	68	16 112	1 095 616
27	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	16	66 410	1 062 560
28	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	68	14 773	1 004 564
29	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	127	6 092	773 684
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,6141168	962 086	590 833,18
31	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	15	38 502	577 530
32	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2 135,61	244	521 088,84
33	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4058085	1 262 764	512 440,36
34	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	115 588	462 352
35	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	82	4 864	398 848
36	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	42	8 756	367 752
37	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	18,08946	19 906	360 088,79
38	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	4	87 433	349 732
39	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	277,35	1 065	295 377,75
40	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	136	2 063	280 568
41	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2659	831 695	221 147,7

1	2	3	4	5	6	7
42	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	94,465	2 284	215 758,06
43	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	40	4 953	198 120
44	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	92,40822	2 108	194 796,53
45	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	65	2 889	187 785
46	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,07725	19 928	180 891,44
47	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	41 516	166 064
48	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	49	3 227	158 123
49	241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	909	144	130 896
50	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	29 677	118 708
51	251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	16	6 839	109 424
52	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,4409112	207 866	91 650,45
53	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,260106	274 757	71 465,94
54	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	2,561838	25 928	66 423,34
55	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,27552	196 051	54 015,97
56	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,11633	41 755	46 612,36
57	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	136	323	43 928
58	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	8,19	4 351	35 634,69
59	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,273	119 878	32 726,69
60	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	6,928	4 702	32 575,46
61	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	25,2	1 234	31 096,8
62	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0453	625 144	28 319,02
63	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	5 498	27 490
64	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	618,2645495	36	22 257,52
65	241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	60,4	339	20 475,6
66	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	16	1 122	17 952
67	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	20,4	819	16 707,6

1	2	3	4	5	6	7
68	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,816	19 928	16 261,25
69	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,022544	711 631	16 043,01
70	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	2 627	13 135
71	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,62103	18 124	11 255,55
72	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00768	954 056	7 327,15
73	218-103-0208	Каболка	т	0,012348	423 648	5 231,21
74	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,7	861	4 907,7
75	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1490532	28 878	4 304,36
76	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,20955	19 190	4 021,26
77	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,06	951	3 861,06
78	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005235	642 686	3 364,46
79	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,57	790	2 820,3
80	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00321	873 929	2 805,31
81	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003096	733 984	2 272,41
82	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,312	5 629	1 756,25
83	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,198	1 403	1 680,79
84	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,5208	2 667	1 388,97
85	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,05896	22 383	1 319,7
86	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0008992	1 464 149	1 316,56
87	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6096	2 146	1 308,2
88	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,564	750	1 173
89	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,44	2 492	1 096,48
90	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,856	407	755,39
91	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0056	120 932	677,22
92	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,564	426	666,26
93	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0045	123 390	555,26
94	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005408	991 185	536,03
95	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0081635	64 960	530,3
96	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,07535	7 006	527,9
97	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,07239	4 883	353,48
98	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00063	91 115	57,4

1	2	3	4	5	6	7
99	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,105	346	36,33
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**227 689 380**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**227 689 379,97**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э5200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э5200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+ИБ''2'''''*
2	Ю''Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр.Алатау Медеуского района г.Алматы'НВ Алматы -3'02-01'Наружные сети водоснабжения и канализации'РП'02'02-01'Наружные сети водоснабжения и канализации'-НВК''в текущих ценах 4 квартала 2023 года*
3	РВодоснабжения*
4	П2Земляные работы*
5	У6101-0101-0205'2,92.3650+2,74.980+2,32.900=Ф1 Ф1-Ф1.0,03=Ф2''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
6	У6101-0201-0102(Н5.1,2)'Ф1.0,03''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
7	С3412-102-0108 класс груза 1, k=1 (А1.1)'Ф1.1,85.8''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Вывоз грунта на 8 км)'т·км*
8	У6122-0101-0101'0,66.3650.0,1+0,56.980.0,1+0,42.900.0,1=Ф6''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м^3 основания*
9	У6101-0206-0102'0,02.3650+980.0,01+0,0003.900+0,85.0,85.3,14.1,96.45+1,1.1,1.3,14.1,96.4+Ф6=Ф7 Ф1-Ф7=Ф9 Ф9.0,15=Ф10''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	У6101-0101-0205'Ф9''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
11	С3412-102-0108 класс груза 1, k=1 (А1.1)'Ф9.1,85.8''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Завоз грунта на 8 км)'т·км*
12	У6101-0106-0201'Ф9.0,85=Ф11''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
13	У6101-0107-0501'Ф11''Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
14	П2Трубопроводы*
15	У6121-0105-0406(РМ296009)'3650.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм'км*
16	С1241-201-0616'3650.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм'м*
17	У6121-0105-0403(РМ296009)'980.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
18	С1241-201-0613'980.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
19	Е11-220501-0422(РС296009)'900.0,001''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
20	С1241-201-0302'900.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм'м*
21	У6121-0301-0105'3650.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм'км*
22	У6121-0301-0103'980.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм'км*
23	У6121-0301-0101'900.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
24	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'0,01154.40+0,00777.65+0,00077.40''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
25	С1241-102-0216'40''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм'м*
26	С1241-102-0174'65''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм'м*
27	С1241-102-0102'40''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	У6121-0202-0141'0,04''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 150 мм'км*
29	У6121-0202-0140'0,065''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм'км*
30	У6121-0202-0137'0,04''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм'км*
31	У6121-0402-0105(РМ296313)'20''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм'шт.*
32	С1242-101-1207'20''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150'шт.*
33	У6121-0402-0103(РМ296313)'11''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
34	С1242-101-1205'11''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
35	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'5''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
36	С1242-301-1205'5''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
37	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'5''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
38	С1242-301-1203'5''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
39	У6121-0403-0105(РМ296026)'140''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм'шт.*
40	У6121-0403-0103(РМ296026)'82''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм'шт.*
41	С1241-116-0312'140''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
42	С1241-116-0310'82''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
43	Е11-220801-0206(РС296021)'68+42''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении'шт.*
44	С1241-210-0628'68''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм'шт.*
45	С1241-210-0622'42''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм'шт.*
46	П2Колодцы 2000 мм-4 шт*
47	Н43=4*
48	У6121-0701-0101(РМ147499)(РМ246941)(РС293008)(РМ295517)(РМ295584)(РМ296063)'0,59+0,39+0,59+0,51+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
49	С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20'шт.*
50	С1225-101-0110'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6'шт.*
51	С1225-101-0111'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
52	С1225-101-0616'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2'шт.*
53	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
54	У6111-0401-0107'15,18''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
55	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
56	У6104-0802-0404'(40,58).0,001''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
57	С1222-519-0101'17,08.0,001''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений'т*
58	П2Колодцы 1500 мм-45 шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	Н43=45*
60	У6121-0701-0101(РМ147499)(РМ246941)(РС293008)(РМ295517)(РМ295584)(РМ296063)'0,38+0,26+0,4+0,27+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
61	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
62	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
63	С1225-101-0108'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
64	С1225-101-0610'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
65	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
66	У6111-0401-0107'13,18''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
67	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
68	У6104-0802-0404'(40,58).0,001''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
69	С1222-519-0101'17,08.0,001''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений'т*
70	Н43=1*
71	У6121-0502-0101(РМ296073)'9+7''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
72	С1244-404-0105'9+7''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм'шт.*
73	С1241-515-0201'9+7''Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм'шт.*
74	У7101-0802-0101(РМ295635)(РМ295892)'16''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
75	С1251-102-0701'16''Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20'шт.*
76	С1251-102-0409'16''Светоотражающее устройство УС-1'шт.*
77	У6103-0101-0104'0,16.5''Упоры бетонные. Устройство'м^3*
78	У6121-0601-0103(РМ295990)'2''Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм'шт.*
79	П2Водомерный узел - 68 шт*
80	Н43=68*
81	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
82	С1242-301-1202'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
83	У6121-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'0,00077.0,3+0,0001.2''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
84	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм'шт.*
85	С1241-102-0102'0,3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм'м*
86	У6116-0605-0101(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм'шт.*
87	С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
88	У6114-0502-0101(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
89	С1244-301-0401'1''Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С'шт.*
90	Н43=1*
91	РКанализация*
92	П2Земляные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	У6101-0101-0205'(1100+700+310+1300+1010).2,05.(2,05+0,9)=Ф1 Ф1-(Ф1.0,03)=Ф2''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
94	У6101-0201-0102(Н5.1,2)'Ф1.0,03=Ф3''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м^3 грунта*
95	С3412-102-0108 класс груза 1, k=1 (А1.1)'Ф1.1,85.8''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Вывоз грунта на 8 км)'т·км*
96	У6122-0101-0101'0,9.(1100+700+310+1300+1010).0,1=Ф6''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м^3 основания*
97	У6101-0206-0102'0,1.1800+0,05.310+0,03.1300+0,02.1010+0,85.0,85.3,14.2,05.127+Ф6=Ф7 Ф1-Ф7=Ф9 Ф9.0,15=Ф10''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
98	У6101-0101-0205'Ф9''Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2'м^3*
99	С3412-102-0108 класс груза 1, k=1 (А1.1)'Ф9.1,85.8''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Завоз грунта на 8 км)'т·км*
100	У6101-0106-0201'Ф9.0,85=Ф11''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м^3 грунта*
101	У6101-0107-0501'Ф11''Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
102	П2Трубопроводы*
103	У6121-0105-0413(РМ296009)'1100.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм'км*
104	С1241-201-0623'1100.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм'м*
105	У6121-0105-0412(РМ296009)'700.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм'км*
106	С1241-201-0622'700.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм'м*
107	У6121-0105-0410(РМ296009)'310.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм'км*
108	С1241-201-0620'310.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм'м*
109	У6121-0105-0408(РМ296009)'1300.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм'км*
110	С1241-201-0618'1300.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм'м*
111	У6121-0105-0406(РМ296009)'1010.0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм'км*
112	С1241-201-0616'1010.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм'м*
113	У6114-0401-0104'1100+700+310''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм'м трубопровода*
114	У6114-0401-0103'1300+1010''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм'м трубопровода*
115	П2Колодец 1500мм - 127шт*
116	У6122-0401-0105(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,38.127+0,26.133+0,4.222+0,27.127+0,05.127''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'м^3*
117	С1225-101-0602'127''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
118	С1225-101-0108'100''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
119	С1225-101-0109'146''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
120	С1225-101-0609'127''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
121	С1225-101-0101'127''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
122	У6111-0401-0107'15.127''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
123	У6122-0401-0206(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,03.127''Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с конусным переходом к горловине, диаметр 1,5 метра, в сухих грунтах'м^3*
124	У6104-0802-0404'(1756,56+2285,91+2381,79+257,52).0,001''Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка'т стальных элементов*
125	С1244-202-0102'127''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
126	С1222-519-0101'(13,84.72+17,08.4+20,3.17+26,74.34).0,001''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений'т*
127	Е11-221101-0107(РС295990)'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
128	П2Футляр ГНБ*
129	У6121-0802-0102(РС150681)'15''Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 500 мм'м*
130	С1241-102-0255'15''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм'м*
131	У6121-0201-0147'0,015''Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм'км*
132	У6121-0801-0309'15''Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм'м*
133	У6121-0801-0401(РМ314900)(Н5.0,63)(Н52.0,63)(Н53.0,63)'2''Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм'шт.*
134	РВосстановление асфальтобетонного покрытия*
135	П2Демонтажные работы*
136	Е12-200101-0502'16800''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм'м^2*
137	С3412-102-0108 класс груза 1, k=1 (А1.1)'16800.0,6.2,4.8''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км (Вывоз асфальтобетона на 8 км)'т·км*
138	П2Асфальтобетонный покрытия*
139	У7101-0401-0101'16800.0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
140	У7101-0401-0102'16800.0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
141	У7101-0401-0104'16800.0,08''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
142	Е11-270602-0301(РС295487РС102740)'16800''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство'м^2 покрытия*
143	Е11-270602-0401(РС295487РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'16800''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м^2 покрытия*
144	К'Сугурбеков А.*