№ п.п.	Условное обозначение	Шифр и норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										
40	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,499936	62081,23	27461,06	217280	96112	61693	76688	317485	
				м3		16993,3	7084,86	59475	24797		23517		
	40.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5524	16104				57208,41			Казахстан 100%
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1492428	226837		33854		33854		36562	Казахстан
				т							2708		
42	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6098808	220708		134606		134606		145374	Казахстан
				т							10768		
43	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,070416	255874		18018		18018		19459	
				т							1441		
			Итого по разделу: 7. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									518880	
			Раздел: 8. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										
44	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,999872	62081,23	27461,06	434561	192224	123356	153375	634971	
				м3		16993,3	7084,86	118951	49593		47035		
	44.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1049	16104				114416,83			Казахстан 100%
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,301876	226837		68477		68477		73955	Казахстан
				т							5478		
46	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,2442768	220708		274622		274622		296592	Казахстан
				т							21970		
47	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,140832	255874		36035		36035		38918	
				т							2883		
			Итого по разделу: 8. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69									1044436	
			Раздел: 9. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										
48	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		4,5898636	62081,23	27461,06	284944	126043	80905	100569	416354	
				м3		16993,3	7084,86	77997	32519		30841		
	48.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6587	16104				75023,89			Казахстан 100%
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1982062	226837		44960		44960		48557	Казахстан
				т							3597		
50	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9613251	220708		212172		212172		229146	Казахстан
				т							16974		
51	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0901996	255874		23080		23080		24926	
				т							1846		
			Итого по разделу: 9. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69									718983	
			Раздел: 10. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69										
52	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		4,5898636	62081,23	27461,06	284944	126043	80905	100569	416354	
				м3		16993,3	7084,86	77997	32519		30841		
	52.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6587	16104				75023,89			Казахстан 100%
53	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2389791	226837		54209		54209		58546	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4337		
54	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,0125321	220708		223540		223540		241423	Казахстан
				т							17883		
55	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0901996	255874		23080		23080		24926	
				т							1846		
			Итого по разделу: 10. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									741249	
			Раздел: 11. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
56	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЦТ 96 табл.4 п.3 29 Ктр=0,92, Км=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		13,7695908	62081,23	27461,06	854833	378128	242715	301707	1249063	
				м3		16993,3	7084,86	233991	97556		92523		
	56.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,9761	16104				225071,67			Казахстан 100%
57	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5694892	226837		129181		129181		139515	Казахстан
				т							10334		
58	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,4408999	220708		759434		759434		820189	Казахстан
				т							60755		
59	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2837461	255874		72603		72603		78411	
				т							5808		
			Итого по разделу: 11. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									2287178	
			Раздел: 13. Джм-2, 1шт, КЖ-85										
60	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		14,749308	33009,38	3789,3	486866	55889	282495	147364	684968	
				м3		10066,96	912,47	148481	13458		50738		
	60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,9705	16104				241085,7			Казахстан 100%
61	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1834851	226837		41621		41621		44951	Казахстан
				т							3330		
62	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4679213	225135		105345		105345		113773	Казахстан
				т							8428		
63	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,7374613	220708		383472		383472		414150	Казахстан
				т							30678		
			Итого по разделу: 13. Джм-2, 1шт, КЖ-85									1257842	
			Раздел: 15. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-121,150										
64	201	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		396,65	2601,71	63,04	1031968	25005	315507	634708	1800010	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	691456	6025		133334		
	64.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	122,9615	413				50783,1			Казахстан 100%
	64.2	2107-0306-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	23,1247	4433				102511,77			Казахстан 100%
	64.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	50,2556	2527				126995,79			Казахстан 100%
65	202	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		396,65	1055,55	31,81	418684	12617	0	372321	854285	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	406066	3078		63280		
66	203	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02689	950701,14	1441,14	25564	38	17614	7217	35403	
				т		294228	685,71	7912	18		2622		
	66.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0269	655032				17613,81			Казахстан 100%
67	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6168	226837		139913		139913		151406	Казахстан
				т							11193		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ведомости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,3934	225135		1889648		1889648		2040820	Казахстан
				т							151172		
69	206	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		9,8102	31183,46	1200,33	280969	10815	52182	260739	520245	
				т		24191,64	290,88	217972	2621		35537		
	69.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,0723	6396				13254,75			
	69.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1081	226837				24526,16			Казахстан 100%
	69.3	2113-0816-5804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	306,476	7				9145,35			Казахстан 100%
70	207	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		79,33	22265,11	3235,39	1766291	256663	1303185	282170	2212338	
				м3		2602,33	1306,37	206443	103634		163877		
	70.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	80,5196	16,04				1296693,27			Казахстан 100%
	70.2	2113-0816-6102	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,079	81852				6491,73			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-121,150									7614207	
			Раздел: 16. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-125,150										
71	208	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		383,35	2601,71	63,04	997366	24166	304928	613426	1739655	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	668271	5823		128863		
	71.1	2113-0702-1195	Смазка для опалубки	кг	118,8385	415				49080,3			Казахстан 100%
	71.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 52920-2010	м2	22,3493	4433				99074,47			Казахстан 100%
	71.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	48,5704	2527				122737,51			Казахстан 100%
72	209	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		393,35	1055,55	31,81	404645	12195	0	359837	825641	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	392451	2975		61159		
73	210	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02689	950701,14	1441,14	25564	38	17614	7217	35403	
				т		294228	685,71	7912	18		2622		
	73.1	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0269	655032				17613,81			Казахстан 100%
74	211	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0978	23923,06	1434,22	2340	140	28	2017	4706	
				т		22200,84	461,8	2171	45		349		
	74.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали общего назначения, мягкого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2934	96				28,17			Казахстан 100%
75	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6139	226837		139255		139255		150395	Казахстан
				т							11140		
76	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		8,2295	225135		1852748		1852748		2000968	Казахстан
				т							148220		
77	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0774	220708		17083		17083		18450	Казахстан
				т							1367		
78	215	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		8,9208	31183,46	1200,33	278181	10708	51665	198747	515082	
				т		24191,64	290,88	215809	2595		38154		
	78.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,0518	6396				13123,21			
	78.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107	226837				24282,81			Казахстан 100%
	78.3	2113-0816-5804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	1293,516	7				9054,61			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	216	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоносмесом		76,67	22265,11	3235,39	1707066	248057	1259458	272709	2138157	
				м3		2602,33	1306,37	199521	100159		158382		
	79.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	77,82	16144				1255214,09			Казахстан 100%
	79.2	2113-0811-0101	Плита полити кладка толщиной 13 мм ГОСТ 19354-82	100 м2	0,0767	81852				6274,06			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-125,150									7428457	
			Раздел: 17. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
80	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		5,6009072	10557,38	167,5	59131	938	25906	29579	95807	
				м3 бетона		5764,6	38,78	32287	217		7097		
	80.1	2107-0506-1502	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	15,122	4422				66862,78			Казахстан 100%
	80.2	2701-0101-0201	Балки опалубки деталевые стальные фанерно-деревянные ГОСТ 4981-87	м	3,7526	2527				9482,84			Казахстан 100%
	80.3	2701-0101-0202	Металлические подкрепления и вспомогательные элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,2072	42350				8776,24			Казахстан 100%
81	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		5,6009072	3152,61	156,42	17657	876	0	15465	35772	
				м3 бетона		2996,19	38,14	16781	214		2650		
82	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		5,6009072	35812,41	8361,69	200582	46833	96910	62027	283618	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	56839	11323		21009		
	82.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6849	16144				91549,96			Казахстан 100%
83	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2005171	226837		45485		45485		49124	Казахстан
				т							3639		
84	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3910105	225135		88030		88030		95072	Казахстан
				т							7042		
85	283	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9614355	220708		212197		212197		229173	Казахстан
				т							16976		
			Итого по разделу: 17. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									788566	
			Раздел: 19. Кр-2, 1 шт, КЖ-158										
86	299	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5		1,88	16693,66	1145,48	31384	2154	26358	3116	37260	
				м3		1528,2	292,98	2873	551		2760		
	86.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9176	12046				23099,41			Казахстан 100%
87	300	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15		12,48	25014,01	2169,59	312175	27077	215186	69995	412744	
				м3		5601,96	561,29	69912	7005		30574		
	87.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6672	14443				182952,37			Казахстан 100%
88	301	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0395	273644		10809		10809		11674	Казахстан
				т							865		
89	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0527	226837		11954		11954		12910	Казахстан
				т							956		
90	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7677	225135		172836		172836		186663	Казахстан
				т							13827		
			Итого по разделу: 19. Кр-2, 1 шт, КЖ-158									661251	
			Раздел: 20. Кр-3, 1 шт, КЖ-159										
91	304	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5		1,88	16693,66	1145,48	31384	2154	26358	3116	37260	
				м3		1528,2	292,98	2873	551		2760		
	91.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9176	12046				23099,41			Казахстан 100%
92	305	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15		12,48	25014,01	2169,59	312175	27077	215186	69995	412744	
				м3		5601,96	561,29	69912	7005		30574		
	92.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6672	14443				182952,37			Казахстан 100%
93	306	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0395	273644		10809		10809		11674	Казахстан
				т							865		
94	307	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0527	226837		11954		11954		12910	Казахстан

Ц.Ф.Ф.Ф

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о банковских счетах)

Стройка: «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Тип 1										
1	29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		25,8713	21358,17	7,2	552564	186	434868	110458	716064	
				м3 подстилающего слоя		4542,06	0	117509	0		53042		
	1.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,3887	14443				381132,37			Казахстан 100%
2	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		369,59	744,34	32,04	275101	11842	108526	151417	460639	
				м2 стяжки		418,66	17,18	154733	6350		34121		
	2.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,5396	14341				108125,92			Казахстан 100%
3	31	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		369,59	167,46	10,84	61892	4006	54064	5566	72855	
				м2 стяжки		10,34	5,68	3822	2099		5397		
	3.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,7698	14341				54062,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Тип 1									1249558	
			Раздел: 4. Тип 2										
4	32	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		22,93	741,42	31,39	17001	720	6781	9300	28405	
				м2 стяжки		414,31	17,18	9500	394		2104		
	4.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4678	14443				6756,03			Казахстан 100%
5	33	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		22,93	840,61	54,22	19275	1243	16890	1686	22638	
				м2 стяжки		49,8	28,41	1142	651		1677		
	5.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1694	14443				16890,08			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Тип 2									51043	
			ИТОГО:					925833	17997	621129	278427	1300601	
			В том числе :					286706	9494		96341		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		13006					
			Итого с временными									1313606	
			Зимние удорожания			1,08 %		14187					
			Итого с зимними удорожаниями									1327793	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1354349	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1422115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		170654					
			Итого с НДС									1592769	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Э.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирмагаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Инвестор ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. 1 очередь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № LX 20210118 от 25.01.2021 г.

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы, см. АР-19, 20										
			Полы с отм. -3,150 /Тип-1/										
1	28	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		37,6194	21358,17	7,2	803482	271	632341	160617	1041227	
				м3 подстилающего слоя		4542,06	0	170870	0		77128		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3718	14443				554203,73			Казахстан 100%
2	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		537,42	744,34	32,04	400023	17219	157808	220175	669814	
				м2 стяжки		418,66	17,18	224996	9233		49616		
	2.1	2102-0201-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	10,9634	14341				157225,66			Казахстан 100%
3	30	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		537,42	167,46	10,84	89996	5826	78614	8093	105936	
				м2 стяжки		10,34	5,68	5557	3053		7847		
	3.1	2102-0201-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,4817	14341				78612,83			Казахстан 100%
			Полы с отм. -3,150 /Тип-2/										
4	31	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		54,87	741,42	31,39	40682	1723	16226	22255	67972	
				м2 стяжки		414,31	17,18	22733	943		5035		
	4.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1193	14443				16166,74			Казахстан 100%
5	32	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		54,87	840,61	54,22	46124	2975	40417	4034	54171	
				м2 стяжки		49,8	28,41	2733	1559		4013		
	5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7984	14443				40416,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Полы, см. АР-19, 20									1939120	
			ИТОГО:					1380307	28014	925406	415174	1939120	
			В том числе:					426889	14788		143639		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		19391					
			Итого с временными									1958511	
			Зимние удорожания			1,08 %		21152					
			Итого с зимними удорожаниями									1979663	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39593					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2019256	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2120291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		254435					
			Итого с НДС									2374726	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер - сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**299 348 319,00**	**103 057 663**							**12 366 920**	**115 424 583,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұкаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №3
за май **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	585070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	13 309 860		16 299 809
2	5140	585140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	34 631 151		42 410 740
3	5000	585000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	46 310 727		56 714 034
				Итого	**94 251 738**	-	**115 424 583**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2, 24шт, КЖ-49,52.5										
1	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,708	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	860095 358596	121086 31874	390413	355327 97234	1312656	
2	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31736	226837		298826		298826	23906	322732	Казахстан
3	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,73752	220708		824901		824901	65992	890893	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2, 24шт, КЖ-49,52.5									2526281	
			Раздел: 3. Рм-4, 4шт, КЖ-49,52.5										
4	38	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,228	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	48655 20285	6850 1803	21520	20101 5500	74256	
5	39	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0692	655032		45328		45328	3626	48954	Казахстан
6	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09368	226837		21250		21250	1700	22950	Казахстан
7	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4476	220708		98789		98789	7903	106692	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-4, 4шт, КЖ-49,52.5									252852	
			Раздел: 4. Рм-4а, 2шт, КЖ-49,52.5										
8	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,614	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24327 10143	3425 902	10760	10050 2750	37127	
9	43	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0314	655032		20568		20568	1645	22213	Казахстан
10	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04684	226837		10625		10625	850	11475	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19302	220708		42800		42800	3424	46224	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-4а, 2шт, КЖ-49,52.5									117039	
			Раздел: 5. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5										
12	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	19,756	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	782755 326350	110178 29008	346206	323376 85490	1194621	
13	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0496	655032		32490		32490	2599	35089	Казахстан
14	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	226837		195533		195533	15643	211176	Казахстан
15	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,74372	220708		605561		605561	48445	654006	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5									2094892	
			Раздел: 6. Рм-6, 1шт, КЖ-50,52.5										
16	50	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,91	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	36055 15032	5076 1336	15947	14895 4076	55026	
17	51	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
18	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0702	226837		15924		15924	1274	17198	Казахстан
19	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25772	220708		56881		56881	4550	61431	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-6, 1шт, КЖ-50,52.5									142540	
			Раздел: 7. Рм-6а, 2шт, КЖ-50,52.5										
20	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,82	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	72110 30065	10152 2672	31894	29791 8152	110053	
21	55	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02512	655032		16454		16454	1316	17770	Казахстан
22	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	226837		31848		31848	2548	34396	Казахстан
23	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49884	220708		110098		110098	8808	118906	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-6а, 2шт, КЖ-50,52.5									281125	
			Раздел: 8. Рм-7, 3шт, КЖ-49,52.5										
24	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,894	39621,11	5577,97	35421	4987	15667	14633	54058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,07032	16519,05	1468,31	1162	103	4944	3685	9747	Казахстан
26	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07239	226837		16421		16421	1314	17735	Казахстан
27	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30636	220708		67616		67616	5409	73025	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-7, 3шт, КЖ-49,52.5									194565	
			Раздел: 9. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5										
28	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,996	39621,11	5577,97	871506	122693	385460	360041	1330071	
29	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837	16519,05	305141	1468,31	305141	24411	329552	Казахстан
30	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7392	220708	825271	363353	32297	825271	66022	891293	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5									2550916	
			Раздел: 10. Рм-9, 4шт, КЖ-50,52.5										
31	65	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11	5577,97	50874	7162	22501	21017	77642	
32	66	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05328	655032	16519,05	34900	1468,31	34900	5751	37692	Казахстан
33	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	2792	23568	Казахстан
34	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50568	220708		111608		111608	1746	120537	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-9, 4шт, КЖ-50,52.5								8929	259439	
			Раздел: 11. Рм-9а, 2шт, КЖ-51,52.5										
35	69	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
36	70	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02204	655032	16519,05	14437	1468,31	14437	2876	15592	Казахстан
37	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	1155	11784	Казахстан
38	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22772	220708		50260		50260	873	54281	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Рм-9а, 2шт, КЖ-51,52.5								4021	120479	
			Раздел: 12. Рм-10, 1шт, КЖ-51,52.5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	73	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	37719 15726	5310 1398	16633	15583 4264	57566	
40	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
41	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26532	220708		58558		58558	4685	63243	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Рм-10, 1шт, КЖ-51,52.5									138316	
			Раздел: 13. Рм-10а, 2шт, КЖ-51,52.5										
42	76	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
43	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
44	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51404	220708		113453		113453	9076	122529	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Рм-10а, 2шт, КЖ-51,52.5									272676	
			Раздел: 14. Рм-11, 13шт, КЖ-51,52.5										
45	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,93	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	36848 15363	5188 1366	16297	15223 4166	56237	
46	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07032	655032		46062		46062	3685	49747	Казахстан
47	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07425	226837		16843		16843	1347	18190	Казахстан
48	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29022	220708		64054		64054	5124	69178	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Рм-11, 13шт, КЖ-51,52.5									193352	
			Раздел: 16. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72										
49	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019776	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	559959 153276	247693 63904	158990	197633 60607	818199	
50	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262189	226837		51315		51315	4105	55420	Казахстан
51	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99616	220708		219860		219860	17589	237449	Казахстан
52	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1793088	255874		45880		45880	3670	49550	
			Итого по разделу: 16. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72									1160618	
			Раздел: 17. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и арт. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kитр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,999952	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186241 50979	82382 21254	52890	65732 20158	272131	
54	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915046	226837		20757		20757	1661	22418	Казахстан
55	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4110778	220708		90728		90728	7258	97986	Казахстан
56	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596376	255874		15260		15260	1221	16481	
			Итого по разделу: 17. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72									409016	
			Раздел: 18. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72										
57	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kитр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,499928	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279361 76469	123572 31881	79320	98598 30237	408196	
58	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1989727	226837		45134		45134	3611	48745	Казахстан
59	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8736908	220708		192831		192831	15426	208257	Казахстан
60	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0894564	255874		22890		22890	1831	24721	
			Итого по разделу: 18. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72									689919	
			Раздел: 19. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72										
61	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kитр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,50006	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279369 76471	123576 31882	79322	98601 30238	408208	
62	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1930752	226837		43797		43797	3504	47301	Казахстан
63	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849732	220708		187543		187543	15003	202546	Казахстан
64	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090504	255874		23158		23158	1853	25011	
			Итого по разделу: 19. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72									683066	
			Раздел: 20. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72										
65	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kитр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019989	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	559972 153279	247698 63905	158994	197638 60609	818219	
66	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905303	226837		88587		88587	7087	95674	Казахстан
67	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7347942	220708		382883		382883	30631	413514	Казахстан
68	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1814076	255874		46417		46417		50130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 20. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72								3713	1377537	
			Раздел: 21. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72										
69	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,999912	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	434563 / 118952	192225 / 49593	123387	153376 / 47035	634974	
70	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3035831	226837		68864		68864	5509	74373	Казахстан
71	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5747266	220708		347555		347555	27804	375359	Казахстан
72	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,137462	255874		35173		35173	2814	37987	
			Итого по разделу: 21. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72									1122693	
			Раздел: 22. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72										
73	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,999912	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	434563 / 118952	192225 / 49593	123387	153376 / 47035	634974	
74	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3634375	226837		82441		82441	6595	89036	Казахстан
75	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6060487	220708		354468		354468	28357	382825	Казахстан
76	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,137462	255874		35173		35173	2814	37987	
			Итого по разделу: 22. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72									1144822	
			Раздел: 23. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72										
77	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,1499988	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	1313018 / 359488	580802 / 149845	372808	463420 / 142115	1918553	
78	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8933919	226837		202654		202654	16212	218866	Казахстан
79	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0012053	220708		1103806		1103806	88304	1192110	Казахстан
80	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4358321	255874		111518		111518	8921	120439	
			Итого по разделу: 23. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72									3449968	
			Раздел: 25. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
81	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	45,683856	33009,38 / 19066,96	3789,3 / 912,47	1507996 / 459898	173110 / 41685	874988	456440 / 157155	2121591	
82	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5491724	226837		124573		124573	9966	134539	Казахстан
83	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8069503	225135		406808		406808	32545	439353	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2683147	220708		942051		942051	78364	1017415	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Джм-1, 2шт, КЖ-80									3712898	
			Раздел: 26. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
85	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	45,677016	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1507770 459829	173084 41679	874857	456372 157131	2121273	
86	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349242	226837		121340		121340	9707	131047	Казахстан
87	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4638955	225135		329574		329574	26366	355940	Казахстан
88	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7508115	220708		1269250		1269250	101540	1370790	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Джм-2, 2шт, КЖ-87									3979050	
			Раздел: 27. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
89	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	45,012565	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1485837 453140	170566 41073	862131	449733 154846	2090416	
90	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8203103	226837		186077		186077	14886	200963	Казахстан
91	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2948682	225135		291520		291520	23322	314842	Казахстан
92	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,7190352	220708		3248609		3248609	259889	3508498	Казахстан
			Итого по разделу: 27. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105									6114719	
			Раздел: 28. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
93	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	51,4228175	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1697435 517671	194857 46922	984907	513780 176897	2388112	
94	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8963806	226837		203332		203332	16267	219599	Казахстан
95	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4510445	225135		326681		326681	26134	352815	Казахстан
96	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,5445381	220708		3651512		3651512	292121	3943633	Казахстан
			Итого по разделу: 28. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									6904159	
			Раздел: 29. Перекрытия и покрытия										
97	223	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	335,1808229	2601,71 1743,24	63,04 15,19	872043 584301	21129 5091	266613	536347 112671	1521061	
98	224	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	335,1808229	1055,55 1023,74	31,81 7,76	353800 343138	10662 2601	0	314623 53474	721897	
99	225	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0228284	950701,14 294228	1441,14 685,71	21703 6717	33 16	14953	6126 2226	30055	
100	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5213798	226837		118268		118268	9461	127729	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0374105	225135		1584367		1584367	126749	1711116	Казахстан
102	228	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,5587903	31183,46	1200,33	235709	9073	43777	168403	436441	
103	229	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	т	67,0361646	24191,64	240,88	182860	2199		32329		
				м3		22265,11	3235,39	1492563	216888	1101229	238442	1869491	
			Итого по разделу: 29. Перекрытия и покрытия			2602,33	1306,37	174450	87574		138481		
												6417790	
			ИТОГО:					37089954	3175904	28391313	5790352	46310727	
								5522738	840290		3430421		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		463107					
			Итого с временными									46773830	
			Зимние удорожания			1,08 %		505157					
			Итого с зимними удорожаниями									47278987	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		945580					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48224567	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									50637531	
			НДС			12 %		6076503					
			Итого с НДС									56714034	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Э.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-технический технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(полное или сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о фактическом месте)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за ~~май 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)~~ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40										
1	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,308	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	131067 54645	18452 4857	57970	54147 14817	200031	
2	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	655032		12053		12053	964	13017	Казахстан
3	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
4	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4088	220708		90225		90225	7218	97443	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40									345671	
			Раздел: 3. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40										
5	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	7,236	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	286698 119532	40362 10625	126804	118442 32411	437551	
6	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43912	226837		99609		99609	7969	107578	Казахстан
7	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2452	220708		274826		274826	21986	296812	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40									841941	
			Раздел: 5. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
8	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,4798624	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91872 25148	40639 10485	26085	32425 9944	134241	
9	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369668	226837		8385		8385	671	9056	Казахстан
10	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16357	220708		36101		36101	2888	38989	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Цена для расчета, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	603	8137	
			Итого по разделу: 5. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61									190423	
			Раздел: 6. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61										
12	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,4798624	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91872 25148	40639 10485	26085	32425 9944	134241	
13	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0449966	226837		10207		10207	817	11024	Казахстан
14	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197087	220708		43499		43499	3480	46979	Казахстан
15	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	603	8137	
			Итого по разделу: 6. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61									200381	
			Раздел: 7. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61										
16	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,7399312	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	45936 12574	20319 5242	13043	16213 4972	67121	
17	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325802	226837		7390		7390	591	7981	Казахстан
18	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132462	220708		29235		29235	2339	31574	Казахстан
19	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0147213	255874		3767		3767	301	4068	
			Итого по разделу: 7. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									110744	
			Раздел: 8. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
20	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,7402472	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	45955 12579	20328 5245	13048	16220 4974	67149	
21	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315653	226837		7160		7160	573	7733	Казахстан
22	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1289917	220708		28470		28470	2278	30748	Казахстан
23	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0148932	255874		3811		3811	305	4116	
			Итого по разделу: 8. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61									109746	
			Раздел: 9. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61										
24	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,4799576	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91878 25149	40641 10485	26087	32428 9944	134250	
25	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0638246	226837		14478		14478		15636	Казахстан

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2630729	220708		58062		58062	1158	62707	Казахстан
27	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0297756	255874		7619		7619	4645	8229	
			Итого по разделу: 9. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61								610	220822	
			Раздел: 10. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
28	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,3199788	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	81946 22431	36248 9352	23267	28922 8869	119737	
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0570013	226837		12930		12930	1034	13964	Казахстан
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2764633	220708		61018		61018	4881	65899	Казахстан
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0259401	255874		6637		6637	531	7168	
			Итого по разделу: 10. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									206768	
			Раздел: 11. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,3299076	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	82562 22600	36520 9422	23442	29140 8936	120638	
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692439	226837		15707		15707	1257	16964	Казахстан
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2934669	220708		64770		64770	5182	69952	Казахстан
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0261352	255874		6687		6687	535	7222	
			Итого по разделу: 11. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									214776	
			Раздел: 12. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,9996516	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	248303 67967	109835 28337	70501	87637 26875	362815	
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1654195	226837		37523		37523	3002	40525	Казахстан
38	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9994778	220708		220593		220593	17647	238240	Казахстан
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0824197	255874		21089		21089	1687	22776	
			Итого по разделу: 12. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61									664356	
			Раздел: 14. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
40	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	22,49919	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	742684 226498	85256 20530	430930	224796 77398	1044878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Всего: заработная плата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин	заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Всего: заработная плата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин	заработная плата машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275082	226837				62399				62399		4992		67391	Казахстан
42	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9047363	225135				203688				203688		16295		219983	Казахстан
43	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,898202	220708				418948				418948		33516		452464	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Джм-1, 2шт, КЖ-69															1784716	
			Раздел: 15. Джм-3, 1шт, КЖ-78																
44	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	15,601048	33009,38	10066,96	3789,3	912,47	514981	157055	59117	14235	298809		155874	53668	724523	
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2636748	226837				59811				59811		4785		64596	Казахстан
46	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,524372	225135				118054				118054		9444		127498	Казахстан
47	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5652838	220708				1007595				1007595		80608		1088203	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Джм-3, 1шт, КЖ-78															2004820	
			Раздел: 16. Джм-4, 1шт, КЖ-87																
48	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	16,60029	33009,38	10066,96	3789,3	912,47	547965	167114	62903	15147	317947		165858	57106	770929	
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2746924	226837				62310				62310		4985		67295	Казахстан
50	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5462828	225135				122987				122987		9839		132826	Казахстан
51	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7560437	220708				1049697				1049697		83976		1133673	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Джм-4, 1шт, КЖ-87															2104723	
			Раздел: 18. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-91,120																
52	177	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	201,15	2601,71	1743,24	63,04	15,19	523334	350653	12680	3055	160001		321874	67617	912825	
53	178	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	201,15	1055,55	1023,74	31,81	7,76	212324	205925	6399	1561	0		188812	32091	433227	
54	179	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	950701,14	294228	1441,14	685,71	12777	3954	19	9	8804		3607	1311	17695	
55	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3124	226837				70864				70864		5669		76533	Казахстан
56	181	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7488	225135				1294256				1294256		103540		1397796	Казахстан
57	182	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,0612	31183,46	24191,64	1200,33	290,88	189009	146630	7275	1763	35103		135038	25924	349971	
58	183	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		40,23	22265,11		3235,39		895725		130159		660874		143095		1121926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу : 18. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-91,120	м3		2692,58	1306,37	104692	52555		83106	4309973	
			ИТОГО:					10536990	767791	8018902	1786953	13309860	
			В том числе :					1750294	213390		985917		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		133099				13442960	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		145184				13588144	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		271763				13859907	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14553401	
			НДС			12 %		1746408					
			Итого с НДС									16299809	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о крупном налогоплательщике)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	29,312	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	1161374 484206	163501 43039	513066	479793 131293	1772460	
2	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7936	226837		406855		406855	32548	439403	Казахстан
3	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9808	220708		1099302		1099302	87944	1187246	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									3399109	
			Раздел: 3. Рм-8, 4шт, КЖ-43										
4	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
5	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05944	655032		38935		38935	3115	42050	Казахстан
6	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
7	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47248	220708		104280		104280	8342	112622	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-8, 4шт, КЖ-43									255882	
			Раздел: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-43										
8	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
9	63	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05944	655032		38935		38935	3115	42050	Казахстан
10	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45408	220708		100219		100219	8018	108237	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-43									251497	
			Раздел: 5. Рм-10, 8шт, КЖ-43										
12	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,24	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	49130 20484	6917 1821	21730	26297 5554	74981	
13	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07584	655032		49678		49678	3974	53652	Казахстан
14	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09652	226837		21894		21894	1752	23646	Казахстан
15	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34856	220708		76930		76930	6154	83084	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-10, 8шт, КЖ-43									235363	
			Раздел: 6. Рм-11, 2шт, КЖ-44										
16	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
17	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
18	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
19	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45632	220708		100713		100713	8057	108770	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-11, 2шт, КЖ-44									267802	
			Раздел: 7. Рм-13, 6шт, КЖ-44										
20	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
21	79	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
22	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
23	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51696	220708		114097		114097	9128	123225	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13, 6шт, КЖ-44									282257	
			Раздел: 8. К-1, 4шт, КЖ-47										
24	145	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,596	39621,11	5577,97	23614	3324	10444	9756	36040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строители	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31	9645	875		2670		
25	146	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0368	655032		24105		24105		26033	Казахстан
				т							1928		
26	147	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0604	226837		13701		13701		14797	Казахстан
				т							1096		
27	148	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,16576	220708		36585		36585		39512	Казахстан
				т							2927		
			Итого по разделу: 8. К-1, 4шт, КЖ-47									116382	
			Раздел: 9. К-2, 32шт, КЖ-47										
28	149	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,192	39621,31	5577,97	47228	6649	20889	19511	72078	
				м3		16519,05	1468,31	19691	1750		5339		
29	150	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0736	655032		48210		48210		52067	Казахстан
				т							3857		
30	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1208	226837		27402		27402		29594	Казахстан
				т							2192		
31	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3136	220708		69214		69214		74751	Казахстан
				т							5537		
			Итого по разделу: 9. К-2, 32шт, КЖ-47									228490	
			Раздел: 11. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69										
32	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,0000608	62081,23	27461,06	372491	164768	105762	131468	544276	
				м3		16993,3	7084,86	101961	42510		40317		
33	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1498809	226837		33999		33999		36719	Казахстан
				т							2720		
34	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,66319	220708		146371		146371		158081	Казахстан
				т							11710		
35	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1193742	255874		30545		30545		32989	
				т							2444		
			Итого по разделу: 11. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69									772065	
			Раздел: 12. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										
36	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,0000304	62081,23	27461,06	186246	82384	52881	65734	273138	
				м3		16993,3	7084,86	50980	21255		20158		
37	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0912188	226837		20692		20692		22347	Казахстан
				т							1655		
38	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3995418	220708		88182		88182		95237	Казахстан
				т							7055		
39	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0596871	255874		15272		15272		16494	
				т							1222		
			Итого по разделу: 12. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69									406216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										
40	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0000304	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186246 50980	82384 21255	52881	65734 20158	272138	
41	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1320954	226837		29964		29964	2397	32361	Казахстан
42	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5370633	220708		118534		118534	9483	128017	Казахстан
43	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	
			Итого по разделу: 13. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69									449010	
			Раздел: 14. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										
44	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
45	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1279322	226837		29020		29020	2322	31342	Казахстан
46	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5227951	220708		115385		115385	9231	124616	Казахстан
47	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874		15445		15445	1236	16681	
			Итого по разделу: 14. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									444790	
			Раздел: 15. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										
48	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
49	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1293854	226837		29349		29349	2348	31697	Казахстан
50	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5333024	220708		117704		117704	9416	127120	Казахстан
51	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874		15445		15445	1236	16681	
			Итого по разделу: 15. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69									447649	
			Раздел: 16. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										
52	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186253 50982	82388 21256	52883	65737 20159	272149	
53	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129557	226837		29388		29388	2351	31739	Казахстан
54	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6283677	220708		138686		138686	11095	149781	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12		13	14
55	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589558	255874				15086				15086		1207	16293	
			Итого по разделу: 16. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69														469962	
			Раздел: 17. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69															
56	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86			186253 50982	82388 21256			52883		68737 20159	272149	
57	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562081	226837				35434				35434		2835	38269	Казахстан
58	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6620351	220708				146116				146116		11689	157805	Казахстан
59	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589558	255874				15086				15086		1207	16293	
			Итого по разделу: 17. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69														484516	
			Раздел: 18. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69															
60	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,9996298	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86			558708 152933	247139 63761			158635		197192 60472	816372	
61	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3722109	226837				84431				84431		6754	91185	Казахстан
62	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2489285	220708				496357				496357		39709	536066	Казахстан
63	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1854529	255874				47453				47453		3796	51249	
			Итого по разделу: 18. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69														1494872	
			Раздел: 20. Джм-1, 2шт, КЖ-77															
64	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	41,1957	33009,38 10066,96	3789,3 912,47			1359845 414715	156103 37590			789026		411598 141715	1913158	
65	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5036714	226837				114251				114251		9140	123391	Казахстан
66	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6565595	225135				372950				372950		29836	402786	Казахстан
67	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4755812	220708				767089				767089		61367	828456	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Джм-1, 2шт, КЖ-77														3267791	
			Раздел: 21. Джм-2, 1шт, КЖ-85															
68	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	20,600496	33009,38 10066,96	3789,3 912,47			680010 207384	78061 18797			394564		205825 70867	956702	
69	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2562754	226837				58133				58133		4651	62784	Казахстан
70	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65355	225135				147137				147137		11771	158908	Казахстан
71	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,4267283	220708				535598				535598			578446	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 21. Джм-2, 1шт, КЖ-85								42848	1756840	
			Раздел: 22. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
72	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,997885	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	396033 120779	45462 10947	229791	119871 41272	557176	
73	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2198158	226837		49862		49862	3989	53851	Казахстан
74	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4006206	225135		90194		90194	7215	97409	Казахстан
75	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5849432	220708		791226		791226	63298	854524	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101									1562960	
			Раздел: 23. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117										
76	197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	12,00282	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	396206 120832	45482 10952	229891	119924 41290	557420	
77	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2271048	226837		51516		51516	4121	55637	Казахстан
78	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4095959	225135		92214		92214	7377	99591	Казахстан
79	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7422142	220708		825937		825937	66075	892012	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117									1604660	
			Раздел: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-131,150										
80	217	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766,5	2601,71 1743,24	63,04 15,19	1994211 1336193	48320 11643	609697	1226531 257659	3478401	
81	218	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766,5	1055,55 1023,74	31,81 7,76	809079 784697	24382 5948	0	719487 122285	1650851	
82	219	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05378	950701,14 294228	1441,14 685,71	51129 15824	78 37	35228	14433 5245	70807	
83	220	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1956	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	4679 4342	280 90	56	4034 697	9410	
84	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2286	226837		278692		278692	22295	300987	Казахстан
85	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,4642	225135		3706668		3706668	296533	4003201	Казахстан
86	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1548	220708		34166		34166	2733	36899	Казахстан
87	224	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17,8476	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	556550 431763	21423 5192	103364	397628 76334	1030512	
88	225	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	153,3	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	3413241 398937	495986 200267	2518319	545275 316681	4275197	
			Итого по разделу: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-131,150									14856265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
89	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	11,199272	10557,38 5764,6	167,5 38,78	118235 64559	1876 434	51800	59144 14190	191569	
90	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	11,199272	3152,61 2996,19	156,42 38,14	35307 33555	1752 427	0	36924 8298	71529	
91	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,199272	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	401073 113652	93645 22641	193776	124026 42008	567107	
92	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4009431	226837		90949		90949		98225	Казахстан
93	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7818435	225135		176020		176020	7276	190102	Казахстан
94	283	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9224345	220708		424297		424297	14082	458241	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Лестницы, 2 шт, КЖ-154								33944	1576773	
			ИТОГО:					26730385	2135034	19347776	5335499	34631151	
			В том числе :					5247566	615617		2565267		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		346311					
			Итого с временными									34977457	
			Зимние удорожания			1,08 %		377757					
			Итого с зимними удорожаниями									35355214	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		707104					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36062318	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									37866732	
			НДС			12 %		4544008					
			Итого с НДС									42410740	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаменхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-эксперт технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**393 376 290,00**	**83 953 546**							**10 074 425**	**94 027 971,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Г.С.Г. Высотник

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №4
за июнь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	685070	585070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	8 999 887		11 021 637
2	65140	585140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	34 557 559		42 320 621
3	65000	585000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	33 222 550		40 685 713
				Итого	76 779 996	-	94 027 971

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Колонны, КЖ-32										
1	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019776	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	559959 153276	247693 63904	158990	197633 60607	818199	
2	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262189	226837		51315		51315	4105	55420	Казахстан
3	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99616	220708		219860		219860	17589	237449	Казахстан
4	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1793088	255874		45880		45880	3670	49550	
5	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,999952	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186241 50979	82382 21254	52880	65732 20158	272131	
6	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915046	226837		20757		20757	1661	22418	Казахстан
7	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4110778	220708		90728		90728	7258	97986	Казахстан
8	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596376	255874		15260		15260	1221	16481	
9	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,498932	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279299 76452	123545 31874	79302	98577 30230	408106	
10	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1989287	226837		45124		45124	3610	48734	Казахстан
11	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8734975	220708		192788		192788	15423	208211	Казахстан
12	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0894366	255874		22885		22885	1831	24716	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,50006	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279360 76468	123576 31882	79322	98601 30235	408268	
14	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1930752	226837		43797		43797	3504	47301	Казахстан
15	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849732	220708		187543		187543	15003	202546	Казахстан
16	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090504	255874		23158		23158	1853	25011	
17	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019989	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	559972 153279	247698 63905	158994	197638 60609	818219	
18	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905303	226837		88587		88587	7087	95674	Казахстан
19	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7347942	220708		382883		382883	30631	413514	Казахстан
20	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1814076	255874		46417		46417	3713	50130	
21	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,499904	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279360 76468	123572 31881	79319	98598 30237	408195	
22	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1951589	226837		44269		44269	3542	47811	Казахстан
23	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0123154	220708		223426		223426	17874	241300	Казахстан
24	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0883677	255874		22611		22611	1809	24420	
25	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,499904	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279360 76468	123572 31881	79319	98598 30237	408195	
26	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2336363	226837		52997		52997	4240	57237	Казахстан
27	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0324508	220708		227870		227870	18230	246100	Казахстан
28	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0883677	255874		22611		22611	1809	24420	
29	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,540401	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	840605 230096	371834 95932	238675	296685 90983	1228273	
30	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5719568	226837		129741		129741		140120	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2018123	220708		706666		706666	10379	763199	Казахстан
32	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2790233	255874		71395		71395	5653	77107	
			Итого по разделу: 1. Колонны, КЖ-32								5712	7986381	
			Раздел: 2. Диафрагмы жесткости, КЖ-32										
33	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	33,752584	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1114152 339786	127898 30798	646467	337232 116111	1567495	
34	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4057448	226837		92038		92038	7363	99401	Казахстан
35	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3350283	225135		300562		300562	24045	324607	Казахстан
36	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1535571	220708		696015		696015	55681	751696	Казахстан
37	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	33,74994	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1114065 339759	127889 30796	646417	337205 116102	1567372	
38	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3952438	226837		89656		89656	7172	96828	Казахстан
39	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0816465	225135		243516		243516	19481	262997	Казахстан
40	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,249173	220708		937826		937826	75026	1012852	Казахстан
41	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	17,49695	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	577534 176132	66298 15965	335104	174808 60187	812529	
42	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3188485	226837		72327		72327	5786	78113	Казахстан
43	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5033057	225135		113312		113312	9065	122377	Казахстан
44	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7211798	220708		1262710		1262710	101017	1363727	Казахстан
45	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	17,499619	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	577652 176168	66311 15968	335172	174844 60200	812696	
46	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3050459	226837		69196		69196	5536	74732	Казахстан
47	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4938027	225135		111172		111172	8894	120066	Казахстан
48	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,630246	220708		1242640		1242640	99411	1342051	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Диафрагмы жесткости, КЖ-32									**10409539**	
			Раздел: 3. Перекрытия и покрытия										
49	223	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	256,9691771	2601,71 1743,24	63,04 15,19	668559 447959	16199 3903	204401	411195 86380	1166134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	224	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	256,9601771	1055,55 1023,74	31,81 7,76	271244 263070	8174 1994	0	241298 40996	553448	
51	225	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0175016	950701,14 294228	1441,14 685,71	16639 5149	25 12	11464	4697 1707	28043	
52	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3997202	226837		90671		90671	7254	97925	Казахстан
53	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3952895	225135		1214669		1214669	97173	1311842	Казахстан
54	228	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,7950097	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	180708 140191	6956 1686	33562	129108 24785	334601	
55	229	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	51,3938354	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	1144289 133744	166279 67139	844267	182804 106167	1433260	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия и покрытия									4920253	
			Раздел: 4. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156										
56	230	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	513,410603	2601,71 1743,24	63,04 15,19	1335745 894998	32366 7799	408392	821545 172583	2329873	
57	231	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	513,410603	1055,55 1023,74	31,81 7,76	541931 525599	16332 3984	0	481921 81908	1105760	
58	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0361864	950701,14 294228	1441,14 685,71	34402 10647	52 25	23703	9711 3529	47642	
59	233	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1316276	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	3149 2922	189 61	38	2715 469	6333	
60	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8233233	226837		186760		186760	14941	201701	Казахстан
61	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8781675	225135		2449056		2449056	195924	2644980	Казахстан
62	236	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1042613	220708		23011		23011	1841	24852	Казахстан
63	237	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,8057521	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	368144< 285601	14171 3434	68373	263021 50493	681658	
64	238	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	102,6821206	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	2286229 267213	332217 134141	1686799	365232 212117	2863578	
			Итого по разделу: 4. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156									9906377	
			ИТОГО:					25672312 4902427	2425228 690218	18344655	5089308 2460930	33222550	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		332225					
			Итого с временными									33554774	
			Зимние удорожания			1,08 %		362392					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									33917166	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		678343					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34595509	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									36326531	
			НДС			12 %		4359183					
			Итого с НДС									40685714	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdi Company"

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес юридического лица и средств связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28										
			РМ-2а										
1	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	29,7000176	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	1176748 / 490616	165666 / 43609	520466	486145 / 133031	1795924	
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8173428	226837		412241		412241	32979	445220	Казахстан
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0467333	220708		1113854		1113854	89108	1202962	Казахстан
			РМ-7										
4	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,592	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	261182 / 108894	36770 / 9679	115519	107901 / 29527	398610	
5	55	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	655032		12053		12053	964	13017	Казахстан
6	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
7	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8818	220708		194620		194620	15570	210190	Казахстан
			РМ-12										
8	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,592	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	261182 / 108894	36770 / 9679	115519	107901 / 29527	398610	
9	75	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0216	655032		14149		14149	1132	15281	Казахстан
10	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
11	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9092	220708		200668		200668	16053	216721	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр/номер ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РМ-13										
12	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,808	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	150877 62905	21241 5591	66732	62331 17057	230265	
13	79	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02512	655032		16454		16454	1316	17770	Казахстан
14	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28584	226837		64839		64839	5187	70026	Казахстан
15	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03392	220708		228194		228194	18256	246450	Казахстан
			РМ-14										
16	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,2001504	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	523005 218054	73630 19382	231321	216067 59126	798198	
17	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432529	655032		28332		28332	2267	30599	Казахстан
18	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5751036	226837		130455		130455	10436	140891	Казахстан
19	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8963202	220708		418533		418533	33483	452016	Казахстан
			РМ-15										
20	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
21	91	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0378	655032		24760		24760	1981	26741	Казахстан
22	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
23	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25544	220708		56378		56378	4510	60888	Казахстан
			РМ-16										
24	98	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
25	99	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0346	655032		22664		22664	1813	24477	Казахстан
26	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
27	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24384	220708		53817		53817	4305	58122	Казахстан

№ п.п.	Позиция по смете	Шифр норм. и ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РМ-17										
28	106	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24565 10242	3458 910	10865	10148 2777	37490	
29	107	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04352	655032		28507		28507	2281	30788	Казахстан
30	108	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
31	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18548	220708		40937		40937	3275	44212	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28									7219223	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-28										
			КМ-1										
32	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,0000608	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372491 101961	164768 42510	105762	131468 40317	544276	
33	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1498809	226837		33999		33999	2720	36719	Казахстан
34	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66319	220708		146371		146371	11710	158081	Казахстан
35	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874		30545		30545	2444	32989	
			КМ-2										
36	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0000304	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186246 50980	82384 21255	52881	65734 20158	272138	
37	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912188	226837		20692		20692	1655	22347	Казахстан
38	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3995418	220708		88182		88182	7055	95237	Казахстан
39	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	
			КМ-3										
40	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0000304	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186246 50980	82384 21255	52881	65734 20158	272138	
41	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1320954	226837		29964		29964	2397	32361	Казахстан
42	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5370633	220708		118534		118534	9483	128017	Казахстан
43	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КМ-4										
44	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
45	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1279322	226837		29020		29020	2322	31342	Казахстан
46	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5227951	220708		115385		115385	9231	124616	Казахстан
47	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874		15445		15445	1236	16681	
			КМ-5										
48	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
49	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1293854	226837		29349		29349	2348	31697	Казахстан
50	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5333024	220708		117704		117704	9416	127120	Казахстан
51	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874		15445		15445	1236	16681	
			КМ-6										
52	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186253 50982	82388 21256	52883	65737 20159	272149	
53	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129557	226837		29388		29388	2351	31739	Казахстан
54	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6283677	220708		138686		138686	11095	149781	Казахстан
55	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589588	255874		15086		15086	1207	16293	
			КМ-7										
56	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186253 50982	82388 21256	52883	65737 20159	272149	
57	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562081	226837		35434		35434	2835	38269	Казахстан
58	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6620351	220708		146116		146116	11689	157805	Казахстан
59	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589588	255874		15086		15086	1207	16293	
			КМ-8										

№ п.п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ч1Ц 06 табл.4 п.3.29 Кпр=0,92, Км=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Перестановка вары опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,8001386	62081,23 / 16393,3	27461,06 / 7084,86	496658 / 135949	219692 / 56680	141017	175292 / 53756	725706	
61	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3308732	226837		75054		75054	6004	81058	Казахстан
62	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9991624	220708		441231		441231	35298	476529	Казахстан
63	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1648565	255874		42182		42182	3375	45557	
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-28									4803058	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28										
			ДЖМ-1										
64	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	19,882584	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	656312 / 200157	75341 / 18142	380814	198652 / 68397	923361	
65	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2430906	226837		55142		55142	4411	59553	Казахстан
66	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7995175	225135		179999		179999	14400	194399	Казахстан
67	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6774453	220708		370226		370226	29618	399844	Казахстан
			ДЖМ-2										
68	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	16,8525	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	556291 / 169653	63859 / 15377	322778	168378 / 57973	782642	
69	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2096494	226837		47556		47556	3804	51360	Казахстан
70	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534645	225135		120367		120367	9629	129996	Казахстан
71	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9852163	220708		438153		438153	35052	473205	Казахстан
			ДЖМ-3										
72	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,69622	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	386085 / 117745	44320 / 10672	224019	116860 / 40236	543131	
73	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2142943	226837		48610		48610	3889	52499	Казахстан
74	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905575	225135		87928		87928	7034	94962	Казахстан
75	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4948937	220708		771351		771351	61708	833059	Казахстан
			ДЖМ-4										
76	197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,69996	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	386208 / 117783	44335 / 10676	224091	116898 / 40248	543354	
77	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2213744	226837		50216		50216	4017	54233	Казахстан
78	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3992608	225135		89888		89888	7191	97079	Казахстан

№ п.п.	Условное обозначение	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6477892	220708		805096		805096	64408	869504	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28									6102231	
			Раздел: 4. Перекрытия и покрытия										
			Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-131,150										
80	217	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	997105 / 668097	24161 / 5822	304849	613266 / 128830	1739201	
81	218	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1055,55 / 1023,74	31,81 / 7,76	404540 / 392348	12191 / 2974	0	359743 / 61143	825426	
82	219	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	25564 / 7912	38 / 18	17614	7217 / 2622	35403	
83	220	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	23923,06 / 22200,84	1434,22 / 461,8	2340 / 2171	140 / 45	28	2017 / 349	4706	
84	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6143	226837		139346		139346	11148	150494	Казахстан
85	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2321	225135		1853334		1853334	148267	2001601	Казахстан
86	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан
87	224	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,9238	31183,46 / 24191,64	1200,33 / 290,88	278275 / 215881	10712 / 2596	51682	198814 / 38167	515256	
88	225	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	76,65	22265,11 / 2602,33	3235,39 / 1306,37	1706621 / 199469	247992 / 100133	1259159	272638 / 158341	2137600	
			Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-135,150										
89	226	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	997105 / 668097	24161 / 5822	304849	613266 / 128830	1739201	
90	227	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1055,55 / 1023,74	31,81 / 7,76	404540 / 392348	12191 / 2974	0	359743 / 61143	825426	
91	228	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	25564 / 7912	38 / 18	17614	7217 / 2622	35403	
92	229	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	23923,06 / 22200,84	1434,22 / 461,8	2340 / 2171	140 / 45	28	2017 / 349	4706	
93	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6143	226837		139346		139346	11148	150494	Казахстан
94	231	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2321	225135		1853334		1853334	148267	2001601	Казахстан
95	232	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан

№ п.п.	Основание по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	233	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,9238	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	278275 215881	10712 2596	51682	198814 38167	515256	
97	234	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоноласосом	м3	76,65	22265,11 2602,33	3245,39 1396,37	1706621 199469	247992 106933	1289150	272658 158341	2137600	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия и покрытия									14856274	
			Раздел: 5. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
98	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	11,199272	10557,38 5764,6	167,5 39,78	118235 64559	1876 434	51800	59144 14190	191569	
99	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	11,199272	3152,61 2996,19	156,42 38,14	35307 33555	1752 427	0	30924 5298	71529	
100	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,199272	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	401073 113652	93645 22641	193776	124026 42008	567107	
101	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,409431	226837		90949		90949	7276	98225	Казахстан
102	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7818435	225135		176020		176020	14082	190102	Казахстан
103	283	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9224345	220708		424297		424297	33944	455241	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									1576773	
			ИТОГО:					26562777 5353475	2139073 619005	19070225	5434959 2559823	34557559	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		345576					
			Итого с временными									34903133	
			Зимние удорожания			1,08 %		376954					
			Итого с зимними удорожаниями									35280087	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		705602					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35985689	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									37786269	
			НДС			12 %		4534352					
			Итого с НДС									42320621	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора ТОО

Авторский надзор

ТОО «Грал Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, почтовый индекс, номер телефона или факса, электронный адрес, ИИН или ГСЛ)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40										
1	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	3,308	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	131067 / 54645	18452 / 4857	57970	54147 / 14817	200031	
2	29	С121-080405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012										
				т	0,0184	655032		12053		12053	964	13017	Казахстан
3	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
4	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,4088	220708		90225		90225	7218	97443	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40									345671	
			Раздел: 19. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40										
5	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	7,236	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	286698 / 119532	40362 / 10625	126804	118442 / 32411	437551	
	5-1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2445	16104				118276,47			Казахстан 100%
6	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,43912	226837		99609		99609	7969	107578	Казахстан
7	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	1,2452	220708		274826		274826	21986	296812	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40									841941	
			Раздел: 21. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
8	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	1,4798624	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	91872 / 25148	40639 / 10485	26055	32425 / 9944	134241	
	8-1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5021	16104				24189,18			Казахстан 100%
9	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,0369668	226837		8385		8385	671	9056	Казахстан
10	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,16357	220708		36101		36101		38989	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	2885	8137	
			Итого по разделу: 21. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61	т							603	190423	
			Раздел: 22. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61										
12	137	Е11-060501-0201 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,4798624	62081,23	27461,06	91872	40639	26085	32425	134341	
	12.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5021	16993,3 16104	7084,86	25148	10455	24189,18	9944		Казахстан 100%
13	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0449966	226837		10207		10207	817	11024	Казахстан
14	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197087	220708		43499		43499	3480	46979	Казахстан
15	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	603	8137	
			Итого по разделу: 22. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61									200381	
			Раздел: 23. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61										
16	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,7399312	62081,23	27461,06	45936	20319	13043	16213	67121	
	16.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,751	16993,3 16104	7084,86	12574	5242	12094,59	4972		Казахстан 100%
17	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325802	226837		7390		7390	591	7981	Казахстан
18	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132462	220708		29235		29235	2339	31574	Казахстан
19	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0147213	255874		3767		3767	301	4068	
			Итого по разделу: 23. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									110744	
			Раздел: 24. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
20	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,7402472	62081,23	27461,06	45955	20328	13048	16220	67149	
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7514	16993,3 16104	7084,86	12579	5245	12099,76	4974		Казахстан 100%
21	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315653	226837		7160		7160	573	7733	Казахстан
22	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1289917	220708		28470		28470	2278	30748	Казахстан
23	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0148932	255874		3811		3811	305	4116	
			Итого по разделу: 24. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61									109746	
			Раздел: 25. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ведомости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: затраты на оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,479957б	62081,23	27461,06	91878	40641	26087	32428	134250	
				м3		16993,3	7084,86	25149	10485		9344		
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5922	16104				24906,74			Казахстан 100%
25	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0638246	226837		14478		14478		15636	Казахстан
				т							1158		
26	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2630729	220708		58062		58062		62707	Казахстан
				т							4645		
27	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0297756	255874		7619		7619		8229	
				т							610		
			Итого по разделу: 25. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61									220822	
			Раздел: 26. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
28	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,3199788	62081,23	27461,06	81946	36248	23267	28922	119737	
				м3		16993,3	7084,86	22431	9352		8869		
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3198	16104				21575,79			Казахстан 100%
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0570013	226837		12930		12930		13964	Казахстан
				т							1034		
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2764633	220708		61018		61018		65899	Казахстан
				т							4881		
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0259401	255874		6637		6637		7168	
				т							531		
			Итого по разделу: 26. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									206768	
			Раздел: 27. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,3299076	62081,23	27461,06	82562	36520	23442	29140	120638	
				м3		16993,3	7084,86	22600	9422		8936		
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3499	16104				21738,08			Казахстан 100%
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0692439	226837		15707		15707		16964	Казахстан
				т							1257		
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2934669	220708		64770		64770		69952	Казахстан
				т							5182		
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0261352	255874		6687		6687		7222	
				т							535		
			Итого по разделу: 27. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									214776	
			Раздел: 28. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,9996516	62081,23	27461,06	248303	109835	70501	87637	362815	
				м3		16993,3	7084,86	67967	28337		26875		
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0596	16104				65376,55			Казахстан 100%
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1654195	226837		37523		37523		40525	Казахстан
				т							3002		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	163	4-121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9994778	220708		220593		220593		238240	Казахстан
				т							17647		
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0824197	255874		21089		21089		22776	
				т							1687		
			Итого по разделу: 28. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61									664356	
			Раздел: 30. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
40	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		22,49919	33009,38	3789,3	742634	85256	430930	224796	1044878	
				м3		10066,96	912,47	226498	20530		77398		
	40.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	22,8567	16104				367761,86			Казахстан 100%
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,275082	226837		62399		62399		67391	Казахстан
				т							4992		
42	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,9047363	225135		203688		203688		219933	Казахстан
				т							16295		
43	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,898202	220708		418948		418948		452464	Казахстан
				т							33516		
			Итого по разделу: 30. Джм-1, 2шт, КЖ-69									1784716	
			Раздел: 31. Джм-3, 1шт, КЖ-78										
44	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		15,601048	33009,38	3789,3	514981	59117	298809	155874	724523	
				м3		10066,96	912,47	157055	14235		53668		
	44.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,8351	16104				255017,87			Казахстан 100%
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2636748	226837		59811		59811		64596	Казахстан
				т							4785		
46	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,524372	225135		118054		118054		127498	Казахстан
				т							9444		
47	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,5652838	220708		1007595		1007595		1088203	Казахстан
				т							80608		
			Итого по разделу: 31. Джм-3, 1шт, КЖ-78									2004820	
			Раздел: 32. Джм-4, 1шт, КЖ-87										
48	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		16,60029	33009,38	3789,3	547965	62903	317947	165858	770929	
				м3		10066,96	912,47	167114	15147		57106		
	48.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8493	16104				271341,04			Казахстан 100%
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2746924	226837		62310		62310		67295	Казахстан
				т							4985		
50	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5462828	225135		122987		122987		132826	Казахстан
				т							9839		
51	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,7560437	220708		1049697		1049697		1133673	Казахстан
				т							83976		
			Итого по разделу: 32. Джм-4, 1шт, КЖ-87									2104723	
			ИТОГО:					7338701	611259	5789000	994527	8999887	
								938440	154447		666659		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		89999					
			Итого с временными									9089887	
			Зимние удорожания			1,08 %		98171					
			Итого с зимними удорожаниями									9188058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		183761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9371819	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9840747**	
			НДС			**12 %**		**1180890**					
			Итого с НДС									**11021637**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұкаметхан д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «Adi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «[illegible]»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б