№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	226837		5474		5474	438	5912	Казахстан
11	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09162	220708		20221		20221	1618	21839	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-5, 1шт, КЖ-35,40									59184	
			Раздел: 4. Рм-6, 1шт, КЖ-35,40										
12	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,91	39621,11	5577,97	36055	5076	15947	14895	55026	
	12.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9237	16519,05	1468,31	15032	1336	14874,46	4076		Казахстан 100%
13	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
14	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0702	226837		15924		15924	1274	17198	Казахстан
15	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22552	220708		49774		49774	3982	53756	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-6, 1шт, КЖ-35,40									134865	
			Раздел: 5. Рм-12, 6шт, КЖ-36,40										
16	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,616	39621,11	5577,97	262133	36904	115939	108294	400061	
	16.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7152	16519,05	1468,31	109290	9714	108142,22	29634		Казахстан 100%
17	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432	655032		28297		28297	2264	30561	Казахстан
18	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
19	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94024	220708		207518		207518	16601	224119	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-12, 6шт, КЖ-36,40									725101	
			Раздел: 6. Рм-13, 3шт, КЖ-37,40										
20	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11	5577,97	37719	5310	16683	15583	57566	
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9663	16519,05	1468,31	15726	1398	15560,97	4264		Казахстан 100%
21	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00628	655032		4114		4114	329	4443	Казахстан
22	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
23	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25848	220708		57049		57049	4564	61613	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-13, 3шт, КЖ-37,40									141129	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр и № код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Рм-13а, 2шт, КЖ-37,40										
24	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,952	39621,11	5577,97	37719	5310	16483	15583	57566	
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9663	16519,05	1468,31	15726	1398		4204		
				м3	0,9663	16104				15560,97			Казахстан 100%
25	75	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227		8885	Казахстан
26	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	658	17507	Казахстан
27	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25368	220708		55989		55989	1297	60468	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13а, 2шт, КЖ-37,40								4479	144426	
			Раздел: 8. Рм-16, 4шт, КЖ-37,40										
28	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16519,05	1468,31	10605	943		2876		
				м3	0,6516	16104				10493,85			Казахстан 100%
29	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0346	655032		22664		22664		24477	Казахстан
30	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	1813	11784	Казахстан
31	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24384	220708		53817		53817	873	58122	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-16, 4шт, КЖ-37,40								4305	133205	
			Раздел: 9. Рм-16а, 4шт, КЖ-37,40										
32	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16519,05	1468,31	10605	943		2876		
				м3	0,6516	16104				10493,85			Казахстан 100%
33	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04088	655032		26778		26778		28920	Казахстан
34	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	2142	11784	Казахстан
35	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	220708		52758		52758	873	56979	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-16а, 4шт, КЖ-37,40								4221	136505	
			Раздел: 10. Рм-17, 4шт, КЖ-38,40										
36	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,62	39621,11	5577,97	24565	3458	10865	10148	37490	
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6293	16519,05	1468,31	10242	910		2777		
				м3	0,6293	16104				10134,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норматива/расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	91	С121-050405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04352	655032		28507		28507	2281	30788	Казахстан
38	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
39	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18548	220708		40937		40937	3275	44212	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-17, 4шт, КЖ-38,40									124313	
			Раздел: 11. Плиты на отм.+17,000, , КЖ-111,120										
40	211	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193	2601,71 1743,24	63,04 15,19	502130 336445	12167 2932	153518	308833 64877	875830	
	40 1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	59,83	413				24709,79			Казахстан 100%
	40 2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53420-2018	м2	11,2519	4433				49879,67			Казахстан 100%
	40 3	2701-1101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 24981-87	м	24,4531	2527				61792,98			Казахстан 100%
41	212	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193	1055,55 1023,74	31,81 7,76	203721 197582	6140 1498	0	181162 30791	415674	
42	213	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	950701,14 294228	1441,14 685,71	12777 3954	19 9	8804	3607 1311	17695	
	42 1	2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0134	658032				8803,63			Казахстан 100%
43	214	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0489	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	1170 1086	71 23	14	1008 174	2352	
	43 1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1467	96				14,08			Казахстан 100%
44	215	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3111	226837		70569		70569	5646	76215	Казахстан
45	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6294	225135		1042240		1042240	83379	1125619	Казахстан
46	217	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	220708		8541		8541	683	9224	Казахстан
47	218	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9792	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	155269 120455	5976 1448	28837	110932 21296	287497	
	47 1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,1452	6396				7324,8			Казахстан 100%
	47 2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	226837				13553,6			Казахстан 100%
	47 3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	721,984	7				5053,89			Казахстан 100%
48	219	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	38,6	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	859433 100450	124886 50426	634097	137297 79738	1076468	
	48 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,179	16104				630938,62			Казахстан 100%
	48 2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0386	81832				3158,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Плиты на отм.+17,000, , КЖ-111,120									3856584	
			ИТОГО:					5573106 1204367	299318 95838	4069422	1183185 540504	7296795	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		72968					
			Итого с временными									7369765	
			Зимние удорожания			1,08 %		79593					
			Итого с зимними удорожаниями									7449358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148987					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7598345	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7978536	
			НДС			12 %		957424					
			Итого с НДС									8935960	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-технолог технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

Объект **1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены же из бетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	85,3008653	9077,02	507,45	774278	43286	140582	560363	1441412	
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	83,594848	6921,5	142,21	590410	12131		106771		
3	3	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2412,41592	17984		1503370		1503370	120270	1623640	Казахстан
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,752441	29		69960		69960	5597	75557	
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	2,7240034	83205	2383,8	229017	6561	0	209117	473185	
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0284376	80821,2	872,64	222456	2402		35051		
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,7604276	23044		40567		40567	63542	857821	
8	8	С121-100502-1101	Жгут паронизоляционный, диаметр 70 мм	м	485,317056	114		55326		55326	623	8405	Казахстан
9	9	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	77,650729	239		18559		18559	3245	43812	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27								4426	59752	Казахстан
											1485	20044	
												4603628	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
10	10	Е11-110101-0401	Гидроизоляция окрасочная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,4939764	1696,83	87,61	60227	3110	28030	27837	95009	
11	11	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35,4939764	819,52	14,81	29088	526		7045		
12	12	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	36,2039589	1920,22	84,61	68156	3004	8681	54467	132433	
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20			1591,03	41,46	56472	1472		9810		
						2241		81133		81133	6491	87624	
			ИТОГО:									315166	
								3702654	85961	2748269	851784	4918794	
			В том числе :					898426	16531		364356		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		49188					
			Итого с временными									4967981	
			Зимние удорожания			1,08 %		53654					
			Итого с зимними удорожаниями									5021635	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100433					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5122068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5378357	
			НДС			12 %		645403					
			Итого с НДС									6023760	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

_____

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «_____

_____

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

_____ Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**732 964 818,00**	**129 898 542**							**15 587 825**	**145 486 367,00**

Застройщик:

М.П.

Мұқаметхан Ә.Ә

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №8
за октябрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5000	85600	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	102 025 742		124 944 960
2	5010	85610	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	16 773 405		20 541 407
				Итого	**118 799 147**	-	**145 486 367**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "Т.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. Гочередь

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2021

№ п.п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-32										
			РМ-8										
1	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	43,992	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	1743012 726706	245386 64594	770920	720083 197048	2660143	
2	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6904	226837		610282		610282	48823	659105	Казахстан
3	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4784	220708		1650543		1650543	132043	1782586	Казахстан
			РМ-11										
4	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,48	39621,11 16519,05	5577,97 1469,31	98260 40967	13833 3641	43460	40594 11108	149962	
5	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,18752	655032		122832		122832	9827	132659	Казахстан
6	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	226837		44914		44914	3593	48507	Казахстан
7	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77392	220708		170810		170810	13665	184475	Казахстан
			РМ-18										
8	123	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,926	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	76310 31816	10743 2828	33751	31526 8627	116463	
9	124	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,069	655032		45197		45197	3616	48813	Казахстан
10	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1443	226837		32733		32733	2619	35352	Казахстан
11	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71784	220708		158433		158433	12675	171108	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РМ-19										
12	127	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	19,756	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	782755 326350	110198 29008	346206	323376 88490	1194621	
13	128	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,046	655032		30131		30131	2411	32542	Казахстан
14	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	226837		195533		195533	15643	211176	Казахстан
15	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,68372	220708		592318		592318	47385	639703	Казахстан
			РМ-20										
16	131	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,712	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	226316 94357	31861 8387	100098	93497 25585	345398	
17	132	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07536	655032		49363		49363	3949	53312	Казахстан
18	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42876	226837		97259		97259	7781	105040	Казахстан
19	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,578	220708		348277		348277	27862	376139	Казахстан
			РМ-21										
20	135	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
21	136	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0415	655032		27184		27184	2175	29359	Казахстан
22	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
23	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	220708		53411		53411	4273	57684	Казахстан
			РМ-22										
24	139	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,926	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	76310 31816	10743 2828	33751	31526 8627	116463	
25	140	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,108	655032		70743		70743	5659	76402	Казахстан
26	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1443	226837		32733		32733	2619	35352	Казахстан
27	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65808	220708		145244		145244	11619	156863	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-32									9469833	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-32										
28	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,188196	62081,23	27461,06	321593	142254	91311	113504	469905	
				м3		16993,3	7084,86	88029	36701		34808		
29	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,129921	226837		29471		29471		31829	Казахстан
				т							2358		
30	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,57211	220708		126269		126269		136371	Казахстан
				т							10102		
31	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1029798	255874		26350		26350		28458	
				т							2108		
32	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,730052	62081,23	27461,06	107404	47509	30495	37907	156936	
				м3		16993,3	7084,86	29399	12257		11625		
33	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0527701	226837		11970		11970		12928	Казахстан
				т							958		
34	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2370658	220708		52322		52322		56508	Казахстан
				т							4186		
35	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0343926	255874		8800		8800		9504	
				т							704		
36	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,590098	62081,23	27461,06	160796	71126	45655	56752	234952	
				м3		16993,3	7084,86	44014	18350		17404		
37	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,114526	226837		25979		25979		28057	Казахстан
				т							2078		
38	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5028847	220708		110991		110991		119870	Казахстан
				т							8879		
39	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0514899	255874		13175		13175		14229	
				т							1054		
40	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,589951	62081,23	27461,06	160787	71122	45653	56749	234939	
				м3		16993,3	7084,86	44012	18349		17403		
41	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1111219	226837		25207		25207		27224	Казахстан
				т							2017		
42	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4890522	220708		107938		107938		116573	Казахстан
				т							8635		
43	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0520884	255874		13328		13328		14394	
				т							1066		
44	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,179902	62081,23	27461,06	321575	142246	91305	113497	469878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатации машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16993,3	7084,86	88024	35699		34806		
45	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242695	226837		50873		50873	4070	54943	Казахстан
46	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9962389	220708		219878		219878	17590	237468	Казахстан
47	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1041768	255874		26656		26656	2132	28788	
48	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,589984	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	160789 44012	71124 18350	45653	56749 17403	234941	
49	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1123265	226837		25480		25480	2038	27518	Казахстан
50	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5826526	220708		128596		128596	10288	138884	Казахстан
51	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0508613	255874		13014		13014	1041	14055	
52	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,589984	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	160789 44012	71124 18350	45653	56749 17403	234941	
53	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344727	226837		30503		30503	2440	32943	Казахстан
54	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5942418	220708		131154		131154	10492	141646	Казахстан
55	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0508613	255874		13014		13014	1041	14055	
56	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	7,7800422	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	482995 132209	213649 55121	137138	170469 52277	705741	
57	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3286349	226837		74547		74547	5964	80511	Казахстан
58	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,839697	220708		406036		406036	32483	438519	Казахстан
59	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1603212	255874		41022		41022	3282	44304	
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-32									4591812	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-32										
60	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	26,996648	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	891143 271774	102299 24634	517070	269731 92870	1253744	
61	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3245307	226837		73616		73616	5889	79505	Казахстан
62	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0678083	225135		240401		240401	19232	259633	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	240	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5223394	220708		556700		556700	44536	601236	Казахстан
64	241	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	26,999952	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	891252 271807	102311 24637	517133	269764 92881	1253897	
65	242	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316195	226837		71725		71725	5738	77463	Казахстан
66	243	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8653172	225135		194813		194813	15585	210398	Казахстан
67	244	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3993384	220708		750261		750261	60021	810282	Казахстан
68	245	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	15,29375	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	504837 153962	57953 13955	292923	152804 52611	710252	
69	246	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2787138	226837		63223		63223	5058	68281	Казахстан
70	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4399525	225135		99049		99049	7924	106973	Казахстан
71	248	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0010313	220708		1103768		1103768	88301	1192069	Казахстан
72	249	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	10,10313	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	333498 101708	38284 9219	193506	100943 34755	469196	
73	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1761134	226837		39949		39949	3196	43145	Казахстан
74	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2850892	225135		64184		64184	5135	69319	Казахстан
75	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,250534	220708		717419		717419	57394	774813	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-32									7980206	
			Раздел: 4. Перекрытия и покрытия										
76	239	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1144,4	2601,71 1743,24	63,04 15,19	2977397 1994964	72143 17383	910290	1831236 384691	5193324	
77	240	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1144,4	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1207971 1171568	36404 8881	0	1074208 182574	2464753	
78	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08066	950701,14 294228	1441,14 685,71	76684 23732	116 55	52835	21647 7866	106197	
79	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2934	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	7019 6514	420 135	84	6051 1046	14116	
80	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8352	226837		416291		416291	33303	449594	Казахстан
81	244	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	24,2524	225135		5460064		5460064	436805	5896869	Казахстан
82	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2324	220708		51293		51293	4103	55396	Казахстан

№ стр.	№ позиции по смете	Шифр и рег. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	246	Е11-061906-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,32	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	820749 636724	31593 7656	152432	586386 112571	1519706	
84	247	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	228,88	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	5096038 595621	740516 299002	3759901	814107 472812	6382057	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия и покрытия									22082912	
			Раздел: 5. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156										
85	248	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	95,1612659	2601,71 1743,24	63,04 15,19	247552 165959	5998 1445	75604	152274 31989	431845	
86	249	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	95,1612659	1055,55 1023,74	31,81 7,76	100447 97420	3027 738	0	59325 15182	204954	
87	250	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0067072	950701,14 294228	1441,14 685,71	6377 1973	10 5	4393	1500 654	8831	
88	251	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0243973	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	584 542	35 11	7	503 87	1174	
89	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1526039	226837		34616		34616	2769	37385	Казахстан
90	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0166804	225135		454025		454025	36322	490347	Казахстан
91	254	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019325	220708		4265		4265	341	4606	Казахстан
92	255	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1886093	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	68248 52946	2627 637	12675	4876 9361	126369	
93	256	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	19,0322532	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	423755 49528	61577 24863	312650	67696 39316	530767	
94	257	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1716,6	2601,71 1743,24	63,04 15,19	4466095 2992446	108214 26075	1365435	2746854 577036	7789985	
95	258	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1716,6	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1811957 1757352	54605 13321	0	1611312 273862	3697131	
96	259	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12099	950701,14 294228	1441,14 685,71	115025 35599	174 83	79252	32470 11800	159295	
97	260	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4401	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	10529 9771	631 203	127	9076 1568	21173	
98	261	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7528	226837		624437		624437	49955	674392	Казахстан
99	262	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	36,3786	225135		8190096		8190096	655208	8845304	Казахстан
100	263	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3486	220708		76939		76939	6155	83094	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											6155		
101	264	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	39,48	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	1231123 955096	47389 11484	228648	879579 168956	2279558	
102	265	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	343,22	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	7644058 893432	1110774 448503	5639852	1221161 709217	9574436	
103	266	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	572,2	2601,71 1743,24	63,04 15,19	1488698 997482	36072 8692	455145	915618 192345	2596661	
104	267	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	572,2	1055,55 1023,74	31,81 7,76	603986 585784	18201 4440	0	537104 91287	1232377	
105	268	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04033	950701,14 294228	1441,14 685,71	38342 11866	58 28	26417	10323 3933	53098	
106	269	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1467	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	3510 3257	211 68	42	3025 523	7058	
107	270	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9207	226837		208849		208849	16708	225557	Казахстан
108	271	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,5744	225135		2605803		2605803	208464	2814267	Казахстан
109	272	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1162	220708		25646		25646	2052	27698	Казахстан
110	273	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	12,6113	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	393264 305088	15137 3668	73038	280968 53939	728171	
111	274	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	114,44	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	2546019 297811	370258 149501	1879951	407054 236406	3191479	
			Итого по разделу: 5. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156									45837012	
			Раздел: 6. Лестницы, 3 шт, КЖ-160										
112	300	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	76,272	10557,38 5764,6	167,5 38,78	805232 439678	12776 2958	352779	402798 96642	1304672	
113	301	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	76,272	3152,61 2996,19	156,42 38,14	240456 228525	11930 2909	0	210605 36085	487146	
114	302	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	76,272	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	2731484 774021	637763 154193	1319700	844675 286093	3862252	
115	303	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7306	226837		619401		619401	49552	668953	Казахстан
116	304	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3247	225135		1198776		1198776	95902	1294678	Казахстан
117	305	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,09263	220708		2889648		2889648	231172	3120820	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Лестницы, 3 шт, КЖ-160									10738521	
			Раздел: 7. Крыльца										
118	343	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,88	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	31384 2873	2154 551	26358	3116 2760	37260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	344	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,48	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	312175 69912	27077 7005	215186	69995 30574	412744	
120	345	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946	876	11822	Казахстан
121	346	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	226837		13247		13247	1060	14307	Казахстан
122	347	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7674	225135		172769		172769	13821	186590	Казахстан
123	348	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,88	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	31384 2873	2154 551	26358	3116 2760	37260	
124	349	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,48	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	312175 69912	27077 7005	215186	69995 30574	412744	
125	350	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946	876	11822	Казахстан
126	351	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	226837		13247		13247	1060	14307	Казахстан
127	352	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7674	225135		172769		172769	13821	186590	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Крыльца									1325446	
			ИТОГО:					76808210 17805768	4994467 1600900	54007971	17660066 7557466	102025742	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		1020257					
			Итого с временными									103045997	
			Зимние удорожания			1,08 %		1112897					
			Итого с зимними удорожаниями									104158894	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2083178					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									106242072	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									111558000	
			НДС			12 %		13386960					
			Итого с НДС									124944960	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1, I очередь

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на15.10.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	9	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	324,1956996	2787,13 1438,9	190,93 101,12	903576 466485	61899 32783	375192	449341 108233	1461150	
2	10	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	310,208058	23356		7245219		7245219		7824837	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16								579618	9285987	
			Раздел: 2. Отделка помещений, см. АР-21-24										
3	100	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,986	1300,69 987,38	36,64 32,47	547572 415673	15425 13669	116474	343474 71284	962330	
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений, см. АР-21-24									962330	
			Раздел: 3. Кладка стен, см АР-27										
4	120	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,06368	9077,02 6921,5	507,45 142,21	281966 215007	15764 4418	51195	204065 38582	524913	
5	121	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 I ОСТ 31360-2007	м3	30,4424064	17984		547476		547476		591274	Казахстан
6	122	С121-130201-1103	Болты самоконтрящиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	878,52	29		25477		25477	43795 2038	27515	
7	123	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0923456	83205 80821,2	2383,8 872,64	83400 81011	2390 875	0	76153 12764	172317	
8	124	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,9919896	291585		289249		289249		312389	
9	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010356	273644		2834		2834	23140	3061	Казахстан
10	126	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,641088	23044		14773		14773	227	15955	Казахстан
11	127	С121-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 70 мм	м	176,736	114		20148		20148	1182	21760	Казахстан
12	128	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	28,27776	239		6758		6758	1612 541	7299	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Кладка стен, см. АР-27									1676483	
			Раздел: 4. Утепление фасада, см. АР-30										
13	131	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	201,5448145	929,55 337,5	20,28 3,23	187406 68021	4087 651	115298	63865 20102	271373	
14	132	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	228,642683	1592,15 532,68	213,41 111,5	364033 121793	48795 25494	193445	136977 40081	541091	
15	133	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	228,642683	946,84 317,4	6,38 3,23	216438 72571	1459 739	142458	68178 22773	307439	
16	134	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	6,6281641	44108,99 29944,16	1348,98 549,44	292362 198475	8941 3642	84946	153609 35678	481649	
17	135	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,4956003	43016		279415		279415	22353	301768	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Утепление фасада, см. АР-30									1903320	
			Раздел: 5. Кладка перегородок, см. АР-31										
18	139	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,1887	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	113779 62572	33798 8667	17410	66252 14402	194433	
19	140	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1692,875	138		233617		233617	18659	252306	Казахстан
20	141	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,27402	83205 80821,2	2383,8 872,64	106005 102968	3037 1112	0	96794 16224	219023	
21	142	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10739	273644		29387		29387	2351	31738	Казахстан
22	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03931	226837		8917		8917	713	9630	Казахстан
23	144	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12732	220708		248809		248809	19905	268714	Казахстан
24	145	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	10,08	16184,98 1748,26	1335,72 387,84	163145 17622	13464 3909	132058	20025 14654	197824	
25	146	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	65,2	774,46 49,14	9,04 4,85	50495 3204	589 316	46701	4154 4372	59021	
26	147	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	107,6	1028,67 154,56	14,05 5,49	110685 16631	1512 591	92542	20321 10450	141486	
27	148	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,63	1497,69 841,08	67,55 58,58	65344 36696	2947 2556	25701	31402 7740	104486	
28	149	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1151	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	89379 8557	769 192	80054	10323 7976	107678	
			Итого по разделу: 5. Кладка перегородок, см. АР-31									1586339	
			Раздел: 6. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
29	150	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,0116075	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	186805 102732	55490 14229	28583	108773 23646	319224	
30	151	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1316,553125	205		269893		269893	21591	291484	Казахстан
31	152	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7608543	83205 80821,2	2383,8 872,64	63307 61493	1814 664	0	57806 9689	130802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр/ворокод ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	153	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0857465	273644		23464		23464	1877	25341	Казахстан
33	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027357	226837		6206		6206	496	6702	Казахстан
34	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6477508	220708		142964		142964	11437	154401	Казахстан
35	156	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	9,8395	16184,98 1748,26	1335,72 387,84	159252 17202	13143 3816	128907	19547 14304	193103	
36	157	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	46,25	774,46 49,14	9,04 4,85	35819 2273	418 224	33128	2947 3101	41867	
37	158	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	48,0165	1028,67 154,56	14,05 5,49	49393 7421	675 264	41297	9068 4677	63138	
38	159	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,58425	1497,69 841,08	67,55 58,58	35322 19836	1594 1382	13893	16974 4184	56480	
39	160	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08167	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	63419 6071	545 136	56803	7325 5660	76404	
			Итого по разделу: 6. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									1358946	
			ИТОГО:					13563558	288555	11170691	1967373	16773405	
			В том числе :					2104314	120329		1242474		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		167734					
			Итого с временными									16941138	
			Зимние удорожания			1,08 %		182964					
			Итого с зимними удорожаниями									17124102	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		342482					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17466584	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									18340542	
			НДС			12 %		2200865					
			Итого с НДС									20541407	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**812 015 001,00**	**70 580 521**							**8 469 662**	**79 050 183,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №9
за ноябрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5000	185000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	53 554 413		**65 584 958**
2	5010	185110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	3 900 641		**4 776 885**
3	5070	185070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	3 338 784		**4 088 812**
4	5080	185080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	3 755 815		**4 599 528**
				Итого	**64 549 653**	-	**79 050 183**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Г.С.Г. Высотник

Застройщик ТОО "Т.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-3, 12шт, КЖ-49,52.5										
1	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,996	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	871506 363353	122693 32297	385460	360041 98524	1330071	
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30872	226837		296866		296866	23749	320615	Казахстан
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,78832	220708		615405		615405	49232	664637	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-3, 12шт, КЖ-49,52.5									2315323	
			Раздел: 3. Рм-23, 3шт, КЖ-52.3,52.6										
4	143	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,856	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	113158 47178	15930 4193	50049	46748 12793	172699	
5	144	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00942	655032		6170		6170	494	6664	Казахстан
6	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12852	226837		29153		29153	2332	31485	Казахстан
7	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52932	220708		116825		116825	9346	126171	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-23, 3шт, КЖ-52.3,52.6									337019	
			Раздел: 4. Рм-24, 3шт, КЖ-52.3,52.6										
8	147	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,856	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	113158 47178	15930 4193	50049	46748 12793	172699	
9	148	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03264	655032		21380		21380	1710	23090	Казахстан
10	149	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	226837		35659		35659	2853	38512	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60402	220708		133312		133312	10665	143977	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-24, 3шт, КЖ-52.3,52.6									378278	
			Раздел: 5. Рм-25, 2шт, КЖ-52.3,52.6										
12	151	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,878	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	391377 163175	55099 14504	173103	161658 44245	597310	
13	152	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	655032		8384		8384	671	9055	Казахстан
14	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431	226837		97767		97767	7821	105588	Казахстан
15	154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06124	220708		234224		234224	18738	252962	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-25, 2шт, КЖ-52.3,52.6									964915	
			Раздел: 6. Рм-26, 15шт, КЖ-52.3,52.6										
16	155	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,355	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	212171 88460	29870 7863	93842	87653 23986	323810	
17	156	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,048	655032		31442		31442	2515	33957	Казахстан
18	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	226837		51447		51447	4116	55563	Казахстан
19	158	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5604	220708		123685		123685	9895	133580	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-26, 15шт, КЖ-52.3,52.6									546910	
			Раздел: 7. Рм-27, 6шт, КЖ-52.3,52.6										
20	159	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,858	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	152858 63730	21520 5665	67608	63150 17281	233289	
21	160	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0192	655032		12577		12577	1006	13583	Казахстан
22	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1701	226837		38585		38585	3087	41672	Казахстан
23	162	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	220708		86076		86076	6886	92962	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-27, 6шт, КЖ-52.3,52.6									381506	
			Раздел: 8. Рм-28, 6шт, КЖ-52.3,52.6										
24	163	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,998	39621,11	5577,97	79163	11145	35013	32704	120816	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31	33605	2934		8949		
25	164	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0192	655032		12577		12577	1006	13583	Казахстан
26	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	226837		19735		19735	1579	21314	Казахстан
27	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21216	220708		46825		46825	3746	50571	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-28, 6шт, КЖ-52.3,52.6									206284	
			Раздел: 9. К-1, 6шт, КЖ-52.3,52.6										
28	167	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п 3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,894	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	35421 14768	4987 1313	15667	14633 4004	54058	
29	168	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстия, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0384	655032		25153		25153	2012	27165	Казахстан
30	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	226837		20551		20551	1644	22195	Казахстан
31	170	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2064	220708		45554		45554	3644	49198	Казахстан
			Итого по разделу: 9. К-1, 6шт, КЖ-52.3,52.6									152616	
			Раздел: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6										
32	171	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,556	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	259756 108299	36569 9626	114888	107312 29365	396433	
33	172	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2816	655032		184457		184457	14757	199214	Казахстан
34	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6644	226837		150711		150711	12057	162768	Казахстан
35	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4256	220708		314641		314641	25171	339812	Казахстан
			Итого по разделу: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6									1098227	
			Раздел: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72										
36	175	Е11-060501-0201 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	25,94082	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	1610438 440820	712362 183787	457255	568393 174306	2353137	
37	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6506041	226837		147581		147581	11806	159387	Казахстан
38	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,86495	220708		632317		632317	50585	682902	Казахстан
39	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,515691	255874		131952		131952	10556	142508	
			Итого по разделу: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72									3337934	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			На единицу расх. до, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль и, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72										
40	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,669642	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	538225 147327	238071 61423	152419	18999,3 58255	786443	
41	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2644427	226837		59985		59985	4799	64784	Казахстан
42	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1879902	220708		262199		262199	20976	283175	Казахстан
43	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1723491	255874		44100		44100	3528	47628	
			Итого по разделу: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72									1182030	
			Раздел: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72										
44	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,081286	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	807136 220935	387029 92112	229172	28487,3 87361	1179370	
45	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5748761	226837		130403		130403	10432	140835	Казахстан
46	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5242858	220708		557130		557130	44570	601700	Казахстан
47	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2584593	255874		66133		66133	5291	71424	
			Итого по разделу: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72									1993329	
			Раздел: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72										
48	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	12,898685	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	800270 219055	353992 91329	227222	282449 86618	1169337	
49	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5530752	226837		125458		125458	10037	135495	Казахстан
50	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,434107	220708		537227		537227	42978	580205	Казахстан
51	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,259254	255874		66336		66336	5307	71643	
			Итого по разделу: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72									1956680	
			Раздел: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72										
52	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	25,75452	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	1598872 437654	707246 182467	453972	564311 173855	2336238	
53	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11507	226837		252939		252939	20235	273174	Казахстан
54	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9533088	220708		1093235		1093235	87459	1180694	Казахстан

№ п.п	№ позиции сметы	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	194	т 121-0505-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,517965	255874		132535		132535	18603	143138	
			Итого по разделу: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72									3933244	
			Раздел: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72										
56	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 таб.14 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	12,29028	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	762996 208852	337504 87075	216639	269294 82583	1114873	
57	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5330241	226837		120910		120910	9673	130583	Казахстан
58	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7648677	220708		610225		610225	48818	659043	Казахстан
59	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2413526	255874		61756		61756	4940	66696	
			Итого по разделу: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72									1971198	
			Раздел: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72										
60	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 таб.14 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	12,33996	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	766050 209697	338868 87427	217515	270382 82917	1119379	
61	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6406943	226837		145333		145333	11627	156960	Казахстан
62	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8312603	220708		624882		624882	49991	674873	Казахстан
63	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2423282	255874		62005		62005	4960	66965	
			Итого по разделу: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72									2018177	
			Раздел: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72										
64	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 таб.14 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	36,787601	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	2278853 623783	1008029 260068	647040	804305 246653	3329911	
65	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5505568	226837		351724		351724	28138	379862	Казахстан
66	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6800123	220708		1915748		1915748	153260	2069008	Казахстан
67	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7564233	255874		193549		193549	15484	209033	
			Итого по разделу: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72									5987714	
			Раздел: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
68	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	23,254048	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	767602 234098	88117 21219	445358	232338 79995	1079935	
69	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795403	226837		63410		63410	5073	68483	Казахстан
70	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,9197759	225135		207074		207074		223640	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											16566		
71	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1726624	220708		479524		479524	38362	517886	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80									1889944	
			Раздел: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
72	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	22,829472	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	753587 229823	86508 20831	437256	228096 78535	1060218	
73	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2673548	226837		60646		60646	4852	65498	Казахстан
74	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7316582	225135		164722		164722	13178	177900	Казахстан
75	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8742681	220708		634374		634374	50750	685124	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87									1988740	
			Раздел: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
76	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	0,00611	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	202 62	24 6	117	61 21	284	
77	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001113	226837		25		25	2	27	Казахстан
78	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001758	225135		40		40	3	43	Казахстан
79	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001998	220708		441		441	35	476	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105									830	
			Раздел: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
80	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,572081	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	282959 86295	32482 7822	164182	85646 29488	398093	
81	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1494248	226837		33895		33895	2712	36607	Казахстан
82	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2418562	225135		54457		54457	4357	58814	Казахстан
83	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7579415	220708		608700		608700	48696	657396	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									1150910	
			Раздел: 26. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156										
84	275	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	569,55	2601,71 1743,24	63,04 15,19	1481804 992862	35904 8651	453037	911378 191455	2584637	
85	276	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	569,55	1055,55 1023,74	31,81 7,76	601189 583071	18118 4420	0	534617 90864	1226670	
86	277	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9024	226837		204698		204698	16376	221074	Казахстан
87	278	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,2504	225135		2532859		2532859	202629	2735488	Казахстан

№ п/п	№ позиции расценки	Шифр норматива/ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Нормативные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	279	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	12,1528	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	378966 293996	14587 3535	70383	270753 51978	769697	
89	280	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	113,91	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	2536219 296431	368544 148809	1871244	405168 238311	3176698	
			Итого по разделу: 26. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156									10646264	
			Раздел: 27. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156										
90	281	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	19,49	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	643353 196205	73853 17784	373294	194780 67047	905130	
91	282	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866	226837		19644		19644	1572	21216	Казахстан
92	283	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,1591	225135		934333		934333	74747	1009080	Казахстан
			Итого по разделу: 27. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156									1935426	
			Раздел: 28. Плита на отм.+26,960, 3 шт, КЖ-156										
93	284	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	32,8	2601,71 1743,24	63,04 15,19	85336 57178	2067 498	26090	52486 11026	148848	
94	285	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	32,8	1055,55 1023,74	31,81 7,76	34622 33579	1044 255	0	30788 5233	70643	
95	286	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02564	950701,14 294228	1441,14 685,71	24756 7662	38 18	17057	6938 2540	34284	
96	287	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	226837		10525		10525	842	11367	Казахстан
97	288	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8659	225135		194944		194944	15596	210540	Казахстан
98	289	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,9123	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	28440 22070	1095 265	5284	20325 3902	52676	
99	290	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	6,56	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	146059 17071	21224 8570	107764	23333 13551	152943	
			Итого по разделу: 28. Плита на отм.+26,960, 3 шт, КЖ-156									711301	
			Раздел: 29. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 3 шт, КЖ-156,157										
100	297	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,42	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	277939 84764	31906 7683	161269	84127 28965	391031	
101	298	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374	226837		8484		8484	679	9163	Казахстан
102	299	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7653	225135		397431		397431	31793	429225	Казахстан
			Итого по разделу: 29. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 3 шт, КЖ-156,157									829419	
			Раздел: 30. Каркас лифта, 3 шт, КЖ-161										
103	306	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы лифта. Монтаж	т конструкций	8,491392	7644,73 3727,8	21620,15 6824,26	650820 316506	183588 57947	159729	258373 72735	981928	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	307	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,491392	498172		4230174		4230174	338414	4568588	Казахстан
105	308	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,755976	99,64 54,12	2,47 0,32	23690 12870	587 76	10233	8933 2610	35233	
106	309	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115, за два раза	м2	237,755976	167,91 63,3	3,52 0,65	39922 15050	837 155	24035	10491 4033	54446	
			Итого по разделу: 30. Каркас лифта, 3 шт, КЖ-161									5640195	
			ИТОГО:					42074138 6916862	5327371 1436820	29829901	7513278 3966997	53554413	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		535544					
			Итого с временными									54089955	
			Зимние удорожания			1,08 %		584172					
			Итого с зимними удорожаниями									54674127	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1093483					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55767610	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									58557998	
			НДС			12 %		7026960					
			Итого с НДС									65584958	

Застройщик

Директор ТОО "ГСР Высотник"

Мукаметхан Э.

Начальник участка ТОО "ГСР Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. ког ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
1	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,5242016	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	113249 30999	50094 12924	32155	39970 12258	165477	
2	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0455684	226837		10337		10337	827	11164	Казахстан
3	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20163	220708		44501		44501	3560	48061	Казахстан
4	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0362934	255874		9287		9287	743	10030	
			Итого по разделу: 2. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61									234732	
			Раздел: 3. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61										
5	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,5242016	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	113249 30999	50094 12924	32155	39970 12258	165477	
6	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0554666	226837		12582		12582	1007	13589	Казахстан
7	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2429488	220708		53620		53620	4290	57910	Казахстан
8	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0362934	255874		9287		9287	743	10030	
			Итого по разделу: 3. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61									247006	
			Раздел: 4. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61										
9	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9121008	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56624 15500	25047 6462	16077	19985 6129	82738	
10	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040161	226837		9110		9110	729	9839	Казахстан
11	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632836	220708		36038		36038	2883	38921	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0181467	255874		4643		4643	371	5014	
			Итого по разделу: 4. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									136512	
			Раздел: 5. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
13	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9120232	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56620 15498	25046 6462	16076	19983 6128	82731	
14	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388901	226837		8822		8822	706	9528	Казахстан
15	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1589245	220708		35076		35076	2806	37882	Казахстан
16	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183492	255874		4695		4695	376	5071	
			Итого по разделу: 5. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61									135212	
			Раздел: 6. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61										
17	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,8240464	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	113239 30997	50090 12923	32152	39967 12256	165462	
18	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786637	226837		17844		17844	1428	19272	Казахстан
19	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3242372	220708		71562		71562	5725	77287	Казахстан
20	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0366984	255874		9390		9390	751	10141	
			Итого по разделу: 6. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61									272162	
			Раздел: 7. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
21	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9117948	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56605 15494	25039 6460	16072	19978 6127	82710	
22	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0393745	226837		8932		8932	715	9647	Казахстан
23	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1909711	220708		42149		42149	3372	45521	Казахстан
24	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0179185	255874		4585		4585	367	4952	
			Итого по разделу: 7. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									142830	
			Раздел: 8. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
25	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9117948	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56605 15494	25039 6460	16072	19978 6127	82710	
26	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474742	226837		10769		10769		11631	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы год ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											862		
27	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2012032	220708		44407		44407		47960	Казахстан
											3554		
28	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0179185	255874		4585		4585		4952	
											367		
			Итого по разделу: 8. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									147253	
			Раздел: 9. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
29	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16*ТЧ 06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,7362118	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	169867 46497	75140 19386	48231	59953 18386	248206	
30	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1131655	226837		25670		25670		27724	Казахстан
											2054		
31	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6837553	220708		150910		150910		162983	Казахстан
											12073		
32	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0563844	255874		14427		14427		15581	
											1154		
			Итого по разделу: 9. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61									454494	
			Раздел: 11. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
33	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5,006862	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	165273 50404	18973 4569	95897	50025 17224	232522	
34	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0612154	226837		13886		13886		14997	Казахстан
											1111		
35	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2013357	225135		45328		45328		48954	Казахстан
											3626		
36	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4224168	220708		93231		93231		100689	Казахстан
											7458		
			Итого по разделу: 11. Джм-1, 2шт, КЖ-69									397162	
			Раздел: 13. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-111,120										
37	211	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	38,6	2601,71 1743,24	63,04 15,19	100426 67289	2433 586	30704	61767 12975	175168	
38	212	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	38,6	1055,55 1023,74	31,81 7,76	40744 39516	1228 300	0	36232 6158	83134	
39	213	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002688	950701,14 294228	1441,14 685,71	2555 791	4 2	1761	721 262	3538	
40	214	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00978	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	234 217	15 5	3	202 35	471	
41	215	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06222	226837		14114		14114		15243	Казахстан
											1129		
42	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92588	225135		208448		208448		225124	Казахстан
											16676		
43	217	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	220708		1708		1708		1845	Казахстан
											137		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	218	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99584	31183,46 24191,64	1209,33 290,88	31054 24091	1196 290	5767	22186 4259	57499	
45	219	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоновозом	м3	7,72	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	171887 20096	24977 10085	126819	27459 15948	215294	
			Итого по разделу: 13. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-111,120									777316	
			Раздел: 14. Лестница, 1 шт, КЖ-154										
46	254	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,7991824	10557,38 5764,6	167,5 38,78	29552 16136	469 109	12947	14783 3547	47882	
47	255	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,7991824	3152,61 2996,19	156,42 38,14	8825 8387	438 107	0	7729 1324	17878	
48	256	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,7991824	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	100245 28407	23406 5659	48433	31000 10500	141745	
49	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100213	226837		22732		22732	1819	24551	Казахстан
50	258	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1954165	225135		43995		43995	3520	47515	Казахстан
51	259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4804995	220708		106050		106050	8484	114534	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Лестница, 1 шт, КЖ-154									394105	
			ИТОГО:					2579573 456806	398728 105713	1724041	511888 247323	3338784	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		33388					
			Итого с временными									3372171	
			Зимние удорожания			1,08 %		36419					
			Итого с зимними удорожаниями									3408590	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68172					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3476762	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3650725	
			НДС			12 %		438087					
			Итого с НДС									4088812	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Приемер - сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
1	153	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	59,2758124	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	544018 299178	161899 41438	83241	316773 68863	929854	
2	154	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	3834,0795	205		785990		785990		848869	Казахстан
3	155	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,0279602	83205 80321,2	2383,8 872,64	168736 163902	4835 1770	0	62879 154075 25825	348636	
4	156	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2287938	273644		62608		62608		67617	Казахстан
5	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07287	226837		16530		16530	5009	17852	Казахстан
6	158	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7262964	220708		381007		381007	1322	411488	Казахстан
7	159	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	26,246395	16184,98 1748,26	1335,72 387,84	424797 45886	35057 10179	343854	30481 52140 35155	515092	
8	160	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	123,41315	774,46 49,14	9,04 4,85	95579 6065	1116 599	88398	7862 8275	111716	
9	161	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	118,76081	1028,67 154,56	14,05 5,49	122166 18356	1669 652	102141	22429 11568	156163	
10	162	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,49526	1497,69 841,08	67,55 58,58	90603 50881	4087 3544	35635	43540 10731	144874	
11	163	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2179069	7765,30,16 74340,7	6674,42 1664,48	169211 16199	1455 363	151558	19543 15100	203854	
			Итого по разделу: 1. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									3755815	
			ИТОГО:					2861245	269818	2050962	616362	3755815	
			В том числе :					600467	58545		278208		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		37558					
			Итого с временными									3793374	
			Зимние удорожания			1,08 %		40968					
			Итого с зимними удорожаниями									3834342	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76687					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3911029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4106721	
			НДС			12 %		492807					
			Итого с НДС									4599528	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Мұқаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdCompany"

_____

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО

_____

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

_____ Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	120	Е11-080301-0303 Изм. в доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий, заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	37,2246432	9077,02 6921,8	507,45 142,31	337889 257650	18890 5294	61349	244535 46594	629021	
2	121	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	36,4801503	17984		656059		656059		788544	Казахстан
3	122	С121-130201-1103	Болты самонарезающиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1052,7598	29		30530		30530	52485	32972	
4	123	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2011441	83205 80821,2	2383,8 872,64	99941 97078	2863 1048	0	2442 91257 15296	206494	
5	124	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	1,1887342	291585		346617		346617		374346	
6	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124099	273644		3396		3396	27729	3668	Казахстан
7	126	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,7682371	23044		17703		17703	272	19119	Казахстан
8	127	С121-100502-1101	Жгут паронитовый, диаметр 70 мм	м	211,78864	114		24144		24144	1416	26976	Казахстан
9	128	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкции и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	33,8861824	239		8099		8099	1932	8747	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27								648	2008987	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	150	Е11-080301-0101 Изм. в доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,8561576	9334,82 5133,6	2772,55 711,04	260032 143002	77242 19807	39758	151413 32916	441361	
11	151	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1832,64195	205		375692		375692		405747	Казахстан
12	152	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0591091	83205 80821,2	2383,8 872,64	88123 85598	2524 924	0	30055 80466 13487	182076	
13	153	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193591	273644		32662		32662		35273	Казахстан
14	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0380809	226837		8638		8638	2613 691	9329	Казахстан
15	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,901669	220708		199006		199006		214926	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											15920		
16	156	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	13,696584	16154,98 1748,26	1335,72 387,84	221679 23945	15295 5312	179439	27209 19911	265799	
17	157	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	64,38	774,46 49,14	9,04 4,85	49860 3164	582 312	46114	4102 4317	58279	
18	158	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	66,838968	1028,67 154,56	14,05 5,49	68755 10331	939 367	57486	12623 6510	87888	
19	159	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри здания. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,829276	1497,69 841,08	67,55 58,58	49168 27612	2217 1923	19338	23628 5824	78620	
20	160	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1136546	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	88250 8451	759 189	79069	10196 7878	106354	
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									1891654	
			ИТОГО:					2966273	124311	2185129	645432	3900641	
			В том числе :					656831	35176		288936		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения				1 %	39006					
			Итого с временными									3939646	
			Зимние удорожания				1,08 %	42548					
			Итого с зимними удорожаниями									3982194	
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	79644					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4061838	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4265076	
			НДС				12 %	511809					
			Итого с НДС									4776885	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник" ______________ *Мұкаметхан Ә.*

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник" ______________ *Ирназаров Р.*

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company» ______________

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО « ______________

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис» ______________ **Куванов Б.Б**

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**923 861 071,00**	**99 862 563**							**11 983 508**	**111 846 070,00**

Застройщик:

М.П. **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №10
за декабрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5010	5110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	22 641 234		27 727 421
2	5020	65020	2-1-3	Водопровод и канализация ВК пятно-1	1 424 351		1 744 320
3	5030	65030	2-1-4	Отопление и вентиляция	40 657 549		49 790 927
4	5070	65070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	20 461 839		25 058 418
5	5080	65080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	6 144 642		7 524 984
				Итого	**91 329 615**	-	**111 846 070**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для индивидуальных идентификационный номер), адрес, данные о средствах связи)

Объект **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1, I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. в доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	105,2748115	9077,02 6921,5	507,45 142,21	955582 728660	53422 14971	173500	691577 131773	1778932	
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	103,1693153	17984		1855397		1855397	148432	2003829	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самонарезающие распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт	2977,30428	29		86342		86342	6907	93249	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	3,3969492	83205 80821,2	2383,8 872,64	282643 274546	8097 2964	0	258084 43258	583985	
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	3,3618528	291585		980266		980266	78421	1058687	
6	6	С121-050409-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0350965	273644		9604		9604	768	10372	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-120-130	м3	2,1726472	23044		50066		50066	4005	54071	Казахстан
8	8	С121-100502-1101	Жгут паровлагозащитный, диаметр 70 мм	м	598,958304	114		68281		68281	5462	73743	Казахстан
9	9	С121-050102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, линейным весом 100 г/м2 ДОС-45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	95,8333286	239		22904		22904	1832	24736	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27									5681604	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	Е11-080301-0101 Изм. в доп. вып. 9	Стены из железобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	249,7448616	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	2331323 1282090	692513 177579	356721	1357492 295105	3983920	
11	11	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серия С-1 РК 945-92	шт	16430,583	205		3368270		3368270	269462	3637732	Казахстан
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	9,495461	83205 80821,2	2383,8 872,64	790070 767335	22635 8286	0	721420 120919	1632409	
13	13	С121-050409-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0701163	273644		292831		292831	23426	316257	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3414154	226847		77446		77446	6196	83642	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0839294	220708		1784188		1784188		1926923	Казахстан

№ п/п	№ по смете	Шифр и № по ресурсу	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Выполнение расходов	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель и инвентарь	Сметная прибыль	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-050301-0111 Изм. в доп. выв. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		122,79696	16184,98	1335,72	1987466	164023	1608763	142735	2409924	
				м3 кладки		1748,26	387,84	214651	47626		243945		
17	17	Е11-070516-0102	Навели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами		577,2	774,46	9,04	447018	5217	413437	178513	522493	
				м шва		49,14	4,85	28364	2799		36772		
18	18	Е11-070516-0103 Изм. в доп. выв. 14	Навели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами		599,24592	1028,67	14,05	616426	8420	515387	38703	787967	
				м шва		154,56	5,49	92619	3290		113173		
19	19	Е11-150203-0101 Изм. в доп. выв. 16	Стены внутри здания. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		294,33144	1497,69	67,55	440817	19882	173379	58368	704868	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		841,08	58,58	247556	17242		211839		
20	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. 3 становка		1,0192416	776530,16	6674,42	791472	6803	708898	52212	953515	
				1 стальных элементов		74340,7	1664,48	75771	1697		91412		
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32								70631	16959650	
			ИТОГО:					17238412	981012	12545680	3725714	22641254	
			В том числе :					3711722	276454		1677128		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		226413				22867667	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		246971				23114638	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		462293				23576931	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24756626	
			НДС			12 %		2970795					
			Итого с НДС									27727421	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/										
1	1	Е11 160401 0205 Изм и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	200	5394,6	74,03	1078920	14806	825154	239924	1424351	
	1.1	2701-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб DN 108, толщина стенки 4 мм	м	200	1194,8	29,3	238960	5860		105507		Казахстан 100%
						4065				813000			
			Итого по разделу: 1. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/									1424351	
			ИТОГО:					1078920	14806	825154	239924	1424351	
			В том числе :					238960	5860		105507		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		14244				1438595	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		15537				1454132	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29083				1483215	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1557429	
			НДС			12 %		186891					
			Итого с НДС									1744320	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "I.C.I. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и наименование, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и наименование, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	193,635	1366,09 826,07	17,42 6,77	264522 159956	3372 1310	101194	158041 33805	456368	
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	993	2287		2270991		2270991	181679	2452670	
3	3	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3455	1716,82 1690,34	14,76 0,12	5931613 5840125	50996 415	40493	5723729 932427	12587769	
4	4	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х4,1 PN 25 армированные	м	3420,45	170		581476		581476	46518	627994	Казахстан
5	5	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3397,5	1896,83 1851,77	22,61 0,71	6444480 6291389	76817 2412	76274	6167925 1005992	13621397	
6	6	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3363,525	132		443985		443985	35519	479504	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление (Жилье)									30225703	
			Раздел: 3. ВЕ1, ВЕ5, ВЕ9										
7	7	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	162	4885,48 921,21	37,24 14,32	791448 149236	6033 2320	636179	148525 75198	1015171	
8	8	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	160	655		104800		104800	8384	113184	Казахстан
9	9	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37 921,21	37,24 14,32	67607 10778	436 168	56393	10727 6267	84601	
10	10	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5	5555,6 2081,58	45,59 20,29	63889 23938	524 233	39427	23688 7006	94583	
			Итого по разделу: 3. ВЕ1, ВЕ5, ВЕ9									1307539	
			Раздел: 4. ВЕ2, ВЕ6, ВЕ10										
11	11	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	162	4885,48 921,21	37,24 14,32	791448 149236	6033 2320	636179	148525 75198	1015171	
12	12	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	160	655		104800		104800	8384	113184	Казахстан

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							8384		
13	13	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	10778	168		6267		
14	14	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		11,5	5555,6	45,59	63889	524	39427	23688	94583	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	23938	233		7006		
			Итого по разделу: 4. ВЕ2, ВЕ6, ВЕ10									1307539	
			Раздел: 5. ВЕ3, ВЕ7, ВЕ11										
15	15	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		136,3	4885,48	37,24	665891	5076	535254	124962	854121	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	125561	1952		63268		
16	16	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		148	655		96940		96940		104695	Казахстан
				кг							7755		
17	17	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		10,9	5778,37	37,24	62984	406	52537	9993	78815	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	10041	156		5838		
18	18	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		11,5	5555,6	45,59	63889	524	39427	23688	94583	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	23938	233		7006		
			Итого по разделу: 5. ВЕ3, ВЕ7, ВЕ11									1132214	
			Раздел: 6. ВЕ4, ВЕ8, ВЕ12										
19	19	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		237,3	4885,48	37,24	1159325	8838	931884	217561	1487037	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	218602	3399		110151		
20	20	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		220	655		144100		144100		155628	Казахстан
				кг							11528		
21	21	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		15,3	5778,37	37,24	88409	570	73745	14027	110631	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	14094	219		8195		
22	22	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		22,5	5555,6	45,59	125001	1025	77140	46346	185055	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	46836	456		13708		
			Итого по разделу: 6. ВЕ4, ВЕ8, ВЕ12									1938351	
			Раздел: 7. В1, В5, В9										
23	23	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		132,79	4885,48	37,24	648743	4946	521470	121744	832126	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	122327	1902		61639		
24	24	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		120	655		78600		78600		84888	Казахстан
				кг							6288		
25	25	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	10778	168		6267		
26	26	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 7. В1, В5, В9									1063300	
			Раздел: 8. В3, В7, В11										
27	27	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		132,79	4885,48	37,24	648743	4946	521470	121744	832126	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	122327	1902		61639		
28	28	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		120	655		78600		78600		84888	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. год ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							6288		
29	29	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	10778	168		6267		
30	30	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 8. В3, В7, В11									1063300	
			Раздел: 9. В2, В6, В10										
31	31	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		132,79	4885,48	37,24	648743	4946	521470	121744	832126	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	122327	1902		61639		
32	32	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		120	655		78600		78600		84888	Казахстан
				кг							6288		
33	33	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	10778	168		6267		
34	34	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 9. В2, В6, В10									1063300	
			Раздел: 10. В4, В8, В12										
35	35	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		132,79	4885,48	37,24	648743	4946	521470	121744	832126	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	122327	1902		61639		
36	36	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		120	655		78600		78600		84888	Казахстан
				кг							6288		
37	37	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	10778	168		6267		
38	38	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,54	5555,6	45,59	41889	344	25850	15531	62014	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	15695	153		4594		
			Итого по разделу: 10. В4, В8, В12									1063629	
			Раздел: 11. В13:В40										
39	39	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		55,3	5778,37	37,24	319544	2060	266542	50700	399864	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	50943	792		29620		
40	40	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		44	655		28820		28820		31126	Казахстан
				кг							2306		
41	41	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 11. В13:В40									492675	
			ИТОГО:					24135815	186910	10188954	13510063	40657549	
								13759952	25827		3011671		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		406576					
			Итого с временными									41064127	
			Зимние удорожания			1,08 %		443493					
			Итого с зимними удорожаниями									41507620	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		830152					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр/форм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42337772	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									44456185	
			НДС			12 %		5334742					
			Итого с НДС									49790927	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-24										
1	1	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3,29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,984	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	871030 363155	122626 32279	385250	359845 98470	1329345	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837		305141		305141	24411	329552	Казахстан
3	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7356	220708		824477		824477	65958	890435	Казахстан
4	4	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3,29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24565 10242	3458 910	10865	10148 2777	37490	
5	5	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03792	655032		24839		24839	1987	26826	Казахстан
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
8	8	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3,29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	37719 15726	5310 1398	16683	15583 4264	57566	
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25368	220708		55989		55989	4479	60468	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, кабельно-проводниковые	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,924	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	393200 163935	55356 14572	173909	162441 11451	600092	
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0552	655032		36158		36158	2893	39051	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4308	226837		97721		97721	7818	105539	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3572	220708		299545		299545	23964	323509	Казахстан
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
17	17	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04088	655032		26778		26778	2142	28920	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	220708		52758		52758	4221	56979	Казахстан
20	20	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,31	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	12283 5121	1729 455	5432	5074 1389	18746	
21	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02176	655032		14253		14253	1140	15393	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	226837		5474		5474	438	5912	Казахстан
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09274	220708		20468		20468	1637	22105	Казахстан
24	24	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
25	25	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06624	655032		43389		43389	3471	46860	Казахстан
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41112	220708		90737		90737	7259	97996	Казахстан
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	

№ п/п	№ по смете	Шифр/нормы по ресурсу	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость с выдачей тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость с выдачей тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы оборудование, м.б. и дополнительные	Накладные расходы тенге: Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
29	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02204	655032		14437		14437	1155	15592	Казахстан
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47304	220708		104404		104404	8352	112756	Казахстан
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
33	33	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01884	655032		12341		12341	987	13328	Казахстан
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	226837		18873		18873	1510	20383	Казахстан
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,372	220708		82103		82103	6568	88671	Казахстан
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,308	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	131067 54645	18452 4857	57970	54147 14817	200031	
37	37	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	655032		8384		8384	671	9055	Казахстан
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3518	220708		77645		77645	6212	83857	Казахстан
40	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	7,328	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	290343 121052	40876 10760	128417	119948 32823	443114	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43624	226837		98955		98955	7916	106871	Казахстан
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9296	220708		205170		205170	16414	221584	Казахстан
43	43	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,666	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	26388 11002	3715 978	11671	10901 2983	40272	
44	44	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	655032		4192		4192	335	4527	Казахстан
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	226837		6578		6578	526	7104	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатации машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07072	220708		15608		15608	1249	16857	Казахстан
47	47	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,714	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	28289 11795	3982 1048	12512	11687 3198	43174	
48	48	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	655032		4192		4192	335	4527	Казахстан
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	226837		6860		6860	549	7409	Казахстан
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07472	220708		16491		16491	1319	17810	Казахстан
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,49	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	59035 24613	8311 2188	26111	24389 6674	90098	
52	52	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,092	655032		60263		60263	4821	65084	Казахстан
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	226837		34252		34252	2740	36992	Казахстан
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	220708		86518		86518	6921	93439	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-24									6367352	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-24										
55	55	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,0000608	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372491 101961	164768 42510	105762	131468 40317	544276	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1498809	226837		33999		33999	2720	36719	Казахстан
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66319	220708		146371		146371	11710	158081	Казахстан
58	58	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874		30545		30545	2444	32989	
59	59	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,0000608	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372491 101961	164768 42510	105762	131468 40317	544276	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1824375	226837		41384		41384	3311	44695	Казахстан
61	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7990837	220708		176364		176364	14109	190473	Казахстан
62	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874		30545		30545	2444	32989	