№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Сметная стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая сметная стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая сметная стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая сметная стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0000304	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186246 50980	82384 21255	52881	65734 20158	272158	
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1320954	226837		29964		29964	2397	32361	Казахстан
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5370633	220708		118534		118534	9483	128017	Казахстан
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	
67	67	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0098376	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186854 51147	82653 21324	53054	65949 20224	273027	
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1283442	226837		29113		29113	2329	31442	Казахстан
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5244788	220708		115757		115757	9261	125018	Казахстан
70	70	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0605556	255874		15495		15495	1240	16735	
71	71	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,9998136	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372476 101957	164761 42508	105758	131463 40315	544254	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2587476	226837		58694		58694	4695	63389	Казахстан
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0665093	220708		235387		235387	18831	254218	Казахстан
74	74	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1207116	255874		30887		30887	2471	33358	
75	75	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,920722	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	181322 49633	80206 20693	51483	63996 19625	264943	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1261269	226837		28610		28610	2289	30899	Казахстан
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6117314	220708		135014		135014	10801	145815	Казахстан
78	78	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0573978	255874		14687		14687	1175	15862	
79	79	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,9107932	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	180706 49464	79934 20623	51308	63779 19559	264044	
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1515554	226837		34378		34378		37128	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладных расходов, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6423164	220708		141764		141764	2750	153105	Казахстан
82	82	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0572027	255874		14637		14637	11341	15808	
83	83	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 таб 14 п.3.29	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94								1171		
		Кзтр=0,92, Кэм=0,94											
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	11,4206022	62081,23 16993,3	27461,96 7084,86	709005 194074	313621 80913	201309	250238 76739	1035982	
85	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4723387	226837		107144		107144	8572	115716	Казахстан
86	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8539083	220708		629880		629880	50390	680270	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-24	т	0,2353412	255874		60218		60218	4817	65035	
												6199556	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-24										
87	87	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	43,32339	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1430078 436135	164165 39531	829778	432856 149035	2011969	
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5296851	226837		120152		120152	9612	129764	Казахстан
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,742118	225135		392212		392212	31377	423589	Казахстан
90	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6550892	220708		806707		806707	64537	871244	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-24									3436566	
			Раздел: 4. Перекрытия и покрытия										
91	91	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	221,393388	2601,71 1743,24	63,04 15,19	576001 385942	13957 3363	176103	354267 74421	1004689	
92	92	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	221,393388	1055,55 1023,74	31,81 7,76	233692< 226649	7043 1718	0	207814 35320	476826	
93	93	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0154172	950701,14 294228	1441,14 685,71	14657 4536	23 11	10099	4138 1504	20299	
94	94	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,056094	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	1342 1245	81 26	16	1157 200	2699	
95	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3568678	226837		80951		80951	6476	87427	Казахстан
96	96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3104588	225135		1195570		1195570	95646	1291216	Казахстан
97	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0443934	220708		9798		9798	784	10582	Казахстан
98	98	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		5,71172	31183,46	1200,33	178111	6856	33079	127252	329792	

№ п/п	№ позиции проекта	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Полная восстановительная стоимость	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-монтажников	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-монтажников	заработная плата машинистов	стоимость оборудования, мебели и инвентаря	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	111-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий бесбалочных высотой от уровня поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальном опалубке. Бетонирование бетонопасосом		44,2786776	24191,64 2226,11	298,88 3235,39	1351776 98587,0	1651 143258	727383	24429 157496	1234835	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия и покрытия	м3		2602,33	1306,37	115228	57844		91469		
												1458365	
			ИТОГО:					15589052	1764278	11239680	3057096	20461839	
			В том числе :					2885093	474355		1515691		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		204618					
			Итого с временными									20666458	
			Зимние удорожания			1,08 %		223198					
			Итого с зимними удорожаниями									20889656	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		417792					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21307448	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									22373588	
			НДС			12 %		2684830					
			Итого с НДС									25058418	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқатехан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приазаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	45,3888	9077,02 6921,5	507,48 142,21	411995 314159	23033 6455	74804	298170 56813	766978	
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	44,481024	17984		799947		799947	63996	863943	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самовсверлящиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт	1054,08	29		30568		30568	2445	33013	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками из металлических изделий	т	2,0205648	83205 80821,2	2383,8 872,64	168121 163304	4816 1763	0	153513 25731	347365	
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	2,006088	291585		584945		584945	46796	631741	
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0144768	273644		3961		3961	317	4278	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,282176	23044		29546		29546	2364	31910	Казахстан
8	8	С121-100502-1101	Жгут паронитовый, диаметр 70 мм	м	142,464	114		16241		16241	1299	17540	Казахстан
9	9	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	22,79424	239		5448		5448	436	5884	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27									2702652	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	53,408696	9334,82 8133,6	2772,88 711,04	498561< 274129	148096 37976	76286	290304 63109	851974	
11	11	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92		3513,73	205		720315		720315	57625	777940	Казахстан
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками из металлических изделий	т	1,858509	83205 80821,2	2383,8 872,64	154637 150207	4431 1622	0	141201 23667	319505	
13	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2096764	273644		57377		57377	4590	61967	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0667511	226837		15148		15148	1212	16360	Казахстан

| № п.п. | Х.п. | Шифр норм. документа | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | | | | | Общая стоимость, тенге | | | | | | | |

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**88 395 521,00**	**78 924 572**							**9 470 949**	**88 395 521,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұкаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №11
за январь **2022** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5010	985110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	37 938 521		46 461 085
2	5020	185020	2-1-3	Водопровод и канализация ВК пятно-1	10 668 094		13 064 591
3	5140	985140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	23 574 123		28 869 845
				Итого	**72 180 738**	-	**88 395 521**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес местонахождения)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес местонахождения)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(полное наименование)

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	1	Е11-060701-0401 Изм и доп вып 16ПЧ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94.	м3	14.2679824	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	565413 235694	79583 20980	250033	233549 63909	862767	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса АI (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.573057	226847		198042		198042	15843	213885	Казахстан
3	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014.	т	2.424667	220708		535099		535099	42808	577907	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									1684559	
			Раздел: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43										
4	4	Е11-060701-0401 Изм и доп вып 16ПЧ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94.	м3	0.62	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	24565 10242	3458 910	10865	10138 2777	37490	
5	5	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.03792	655042		24839		24839	1987	26826	Казахстан
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса АI (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04826	226847		10947		10947	876	11823	Казахстан
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43									117681	
			Раздел: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										
8	8	Е11-060701-0401 Изм и доп вып 16ПЧ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94.	м3	6.5758496	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	260542 108627	36680 9655	115236	107657 29454	397633	
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.021571	655042		14114		14114	1129	15243	Казахстан
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса АI (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2864964	226847		64988		64988	5199	70187	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Всего							
						заработная плата рабочих	в том числе заработная плата машинистов	заработная плата машин	заработная плата	Накладные расходы	Сметная прибыль	Стоимость в ценах	Цена единицы
						Н-ч	Н-ч	Н-ч	Н-ч	Н-ч	Н-ч	Н-ч	Н-ч
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	0.0481	0.0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44									208241	
			Раздел: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46										
12	12	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16ЕЕ4-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кэм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	93	0.642	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	98822	
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1	0.03376	655032		22114		22114	1769	23883	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1	0.0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1	0.21304	220708		47020		47020	3762	50782	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46									125271	
			Раздел: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46										
16	16	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16ЕЕ4-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кэм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	93	0.642	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	98822	
17	17	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1	0.03512	655032		21695		21695	1736	23431	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1	0.0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1	0.20556	220708		45369		45369	3629	48998	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46									123035	
			Раздел: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46										
20	20	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16ЕЕ4-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кэм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	93	1.904	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	75439 31452	10621 2796	33306	31166 8528	115133	
21	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1	0.02204	655032		14437		14437	1155	15592	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1	0.14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1	0.47404	220708		104404		104404	8352	112756	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46									278495	
			Раздел: 9. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69										
24	24	Е11-060501-0201 Изм и доп. вып. 16ЕЕ4-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кэм=0.94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	93	3.64896	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	226590 62024	100230 25859	64356	79973 24525	331058	

№ п/п	№ по смете	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Стоимость единицы измерения, тенге	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	25	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.0011-14	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
26	26	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.004425	[illegible]		8[illegible]		[illegible]	1[illegible]	[illegible]	Казахстан
27	27	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0.072465	255874		18581		18581	7123	50162	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69								1456	20067	
												469654	
			Раздел: 10. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										
28	28	Е11-060501-0201 Изм и доп. вып. 16ПЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр=0.92, Км=0.94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей=0.92 и к времени эксплуатации машин=0.94	м3	1.8202208	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	113002 30932	49985 12896	32085	39883 12231	165416	
29	29	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.055345	226847		12554		12554	1004	13558	Казахстан
30	30	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.242187	220708		53503		53503	4280	57783	Казахстан
31	31	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.036214[illegible]	255874		9266		9266	741	10007	
			Итого по разделу: 10. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69									246464	
			Раздел: 11. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										
32	32	Е11-060501-0201 Изм и доп. вып. 16ПЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр=0.92, Км=0.94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей=0.92 и к времени эксплуатации машин=0.94	м3	1.8202208	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	113002 30932	49985 12896	32085	39883 12231	165416	
33	33	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0801468	226847		18180		18180	1454	19634	Казахстан
34	34	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3258546	220708		71919		71919	5753	77672	Казахстан
35	35	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.036214[illegible]	255874		9266		9266	741	10007	
			Итого по разделу: 11. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69									272429	
			Раздел: 12. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										
36	36	Е11-060501-0201 Изм и доп. вып. 16ПЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр=0.92, Км=0.94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей=0.92 и к времени эксплуатации машин=0.94	м3	1.819752	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	112972 30924	49973 12893	32077	39873 12228	165073	
37	37	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.077507[illegible]	226847		17602		17602	1408	19010	Казахстан
38	38	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.317100[illegible]	220708		69987		69987	5599	75586	Казахстан
39	39	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.036612	255874		9368		9368	749	10117	
			Итого по разделу: 12. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									269786	
			Раздел: 13. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										

1	2	3	4	5	6	Всего								
						эксплуатация машин	зарплата	материалы	оборудование	зарплата	материалы	оборудование	Сметная прибыль	Сметная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40	40	ЕЦ 060501-0201 Изм и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кэм-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94											
				м3	3,69024	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	226841 62950	100239 25861	94342	79984 24555	111119		
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15742	226847		35709		35709		35709		
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,648856	220708		143208		143208	2855	184665	Казахстан	
43	43	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07344	255874		18791		18791	1145	20294		
			Итого по разделу: 13. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69								1503	544644		
			Раздел: 14. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69											
44	44	ЕЦ 060501-0201 Изм и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кэм-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94											
				м3	1,8197284	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	112971 30923	49972 12893	32076	39872 12227	165070		
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0785822	226847		17825		17825	1426	19251	Казахстан	
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3811335	220708		84119		84119	6730	90849	Казахстан	
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0357612	255874		9150		9150	732	9882		
			Итого по разделу: 14. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69									285052		
			Раздел: 15. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69											
48	48	ЕЦ 060501-0201 Изм и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кэм-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94											
				м3	1,8197284	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	112971 30923	49972 12893	32076	39872 12227	165070		
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0947473	226847		21492		21492	1719	23211	Казахстан	
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4015543	220708		88626		88626	7090	95716	Казахстан	
51	51	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0357612	255874		9150		9150	732	9882		
			Итого по разделу: 15. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									293879		
			Раздел: 16. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69											
52	52	ЕЦ 060501-0201 Изм и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кэм-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94											
				м3	5,4699414	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	339581 92952	150211 38754	96418	119853 36756	496189		
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2262284	226847		51317		51317	4105	55422	Казахстан	
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,3668904	220708		301684		301684	24135	325819	Казахстан	
55	55	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1127176	255874		28842		28842	2307	31149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 16. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
			Раздел: 18. Дзм-2, 1шт, КЖ-85										
56	56	Е11-060601-0205 Изм. в зон. выш. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	6.74995	33009.38 10066.96	3789.3 912.47	222813 67952	25578 6159	122283	67441 23220	933474	
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.0839716	22683.7		19048		19048		20832	Казахстан
58	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.2141431	225135		48211		48211	1524	52068	Казахстан
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.7951453	220708		175495		175495	3857	189545	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Дзм-2, 1шт, КЖ-85								14040	578649	
			Раздел: 19. Дзм-3, 1шт, КЖ-100,101										
60	60	Е11-060601-0205 Изм. в зон. выш. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3.939195	33009.38 10066.96	3789.3 912.47	132011 40260	15154 3649	76597	39957 13767	185725	
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.0732719	22683.7		16621		16621		17981	Казахстан
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.1335402	225135		30065		30065	1330	32470	Казахстан
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	1.1949811	220708		263742		263742	2405	284841	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Дзм-3, 1шт, КЖ-100,101								21099	520987	
			Раздел: 20. Дзм-4, 1шт, КЖ-116,117										
64	64	Е11-060601-0205 Изм. в зон. выш. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	4.00094	33009.38 10066.96	3789.3 912.47	132069 40277	15161 3651	76630	39975 13763	185807	
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.0757016	22683.7		17172		17172		18546	Казахстан
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.136532	225135		30738		30738	1374	33197	Казахстан
67	67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	1.247407	220708		275312		275312	2459	297337	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Дзм-4, 1шт, КЖ-116,117								22025	534887	
			Раздел: 22. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-141,150										
68	68	Е11-061906-0201 Изм. в зон. выш. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766.5	2601.71 1743.24	63.04 15.19	1994211 1336193	48320 11643	609697	1226531 257659	3478401	
69	69	Е11-061906-0301 Изм. в зон. выш. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766.5	1055.55 1025.74	31.81 7.26	809079 784697	24382 5948	0	719487 122285	1650851	
70	70	Е11-060301-0407 Изм. в зон. выш. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.05378	950701.14 294228	1441.14 685.71	51129 15824	78 37	35228	14433 5245	70807	
71	71	Е11-060301-0701 Изм. в зон. выш. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.1956	24923.06 22200.84	1434.22 461.8	4679 4342	280 90	56	4034 697	9410	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	1.2286	22683.7		27869.2		27869.2		30098.7	Казахстан
73	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	16.4642	225135		3706668		3706668	22395	4003201	Казахстан

№ п/п	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге	Всего затрат на единицу измерения, тенге
						в том числе заработная плата, тенге	в том числе заработная плата, тенге	в том числе заработная плата, тенге	в том числе заработная плата, тенге	в том числе оборудование, тенге	Стоимость прочих затрат, тенге	Стоимость прочих затрат, тенге	Стоимость прочих затрат, тенге	Стоимость прочих затрат, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
74	74	С 121-050101-1202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ РК 2591-2014		0,1748	226708			34166		34166	39609	Казахстан	
75	75	Е11-061906-0501 Изм в пол выш 1?	Конструкции перекрытий особенности на высоте от первой поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Армирование		1,2847	311853,46	1200,35	556450	21423	103364	957278	1030512		
						24191,64	290,88	431763	5192		76334			
76	76	Е11-061906-0503 Изм в пол выш 1?	Конструкции перекрытий особенности на высоте от первой поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке Бетонирование оснований		155,3	22265,11	5235,39	3413241	495986	2518319	5485275	4375197		
				м3		2602,35	1306,37	398937	200267		316681			
			Итого по разделу: 22. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-141,150									14856265		
			Раздел: 23. Лестницы, 2 шт, КЖ-154											
77	77	Е11-061909-0101 Изм в пол выш 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Монтаж опалубки		5,680972	10557,38	167,5	59931	948	25906	29579	95807		
				м3бетона		5764,6	38,78	32287	217		707			
78	78	Е11-061909-0201 Изм в пол выш 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Демонтаж опалубки		5,680972	4152,61	156,42	17657	876	0	15465	45972		
				м3бетона		2996,19	38,14	16781	214		2650			
79	79	Е11-061909-0301 Изм в пол выш 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке Устройство		5,680972	59812,41	8361,69	200582	46835	96910	62027	283618		
				м3бетона		10148,17	2021,62	56839	11323		21009			
80	80	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014		0,200517	226857		45485		45485		49124	Казахстан	
											3639			
81	81	С 121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014		0,391805	225135		88030		88030		95072	Казахстан	
											7042			
82	82	С 121-050301-4202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ РК 2591-2014		0,961435	220708		212197		212197		229175	Казахстан	
											16976			
			Итого по разделу: 23. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									788566		
			ИТОГО:					1778360	1433084	12345260	4044536	23574123		
			В том числе :					400501	439532		174627			
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения			1 %		235741				23809860		
			Итого с временными											
			Зимние удорожания			1,08 %		257146				24067006		
			Итого с зимними удорожаниями											
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		481340				24548346		
			Итого с непредвиденными работами и затратами											
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									25776647		
			НДС			12 %		3093198						
			Итого с НДС									28869845		

Застройщик

Директор ТОО "ГСТ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"

Ирназаров Р.

Генеральный директор ТОО «Company NurAdi»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(полное наименование юридического лица-заказчика (инвестора), почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

Объект: **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. Очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. в зон. выш. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных: одностворчатых	м2	49.98	3880.79 1832.02	190.53 98.55	193962 91564	9525 4926	92873	86841 22464	303267	
2	2	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой одно-, двухсекционные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	44.4312	28269		1256026		1256026	100482	1356508	Казахстан
3	3	Е11-100501-0108 Изм. в зон. выш. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	549.3083356	2787.13 1438.9	190.93 101.12	1530994 790400	104879 55546	635715	761351 183388	2475733	
4	4	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехсекционные - поглухой поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	525.6080578	23356		12276102		12276102	982088	13258190	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									17393698	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
5	5	Е11-080301-0101 Изм. в зон. выш. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовок при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	196.9142178	9334.82 5133.6	2772.88 711.04	1838159 1010879	546020 140014	281260	1070330 232679	3141165	
6	6	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм. М100, серия СТ РК 945-92	шт	12954.88275	205		2655751		2655751	212460 568812 95340	2868211 1287092	Казахстан
7	7	Е11-080201-0701	Стены в другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7.4868058	83205 80821.2	2383.8 872.64	622940 605093	17847 6533	0			
8	8	С121-050509-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.8437456	273644		230886		230886		249387	Казахстан
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2691929	226837		61063		61063	18471	65948	Казахстан
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6.3738674	220708		1406764		1406764	4885	1519305	Казахстан
11	11	Е11-080301-0111 Изм. в зон. выш. 9	Пустоты в камнях. Заделка	м3 кладки	26.82068	16184.98 1748.26	1435.72 387.84	1567041 169268	129325 37551	1268448	112541 192341 140751	1900133	
12	12	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными жгутами	м шва	455.1	774.46 49.14	9.04 4.85	352457 22364	4114 2207	325979	28994 30516	411967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	ЕЕ 150203 0101 Изм. и доп. выв. 16	Стены и стеновые панели. Шлифовка поверхностей стен из крупноразмерных блоков	9,1000	472,482	1028,67 154,56	14,05 2,10	486028 73027	6638 2554	486093	392334 60021	621252	
14	14	ЕЕ 150203 0101 Изм. и доп. выв. 16	Стеновые стыки. Шпаклевка и затирка раствором простым по кладке и бетону м2 отделываемой поверхности	2520,0000		1197,69 841,08	67,44 58,58	84786 195189	18677 13698	136703	167027 41165	388752	
15	15	ЕЕ 070307 0103	Установка вентиляционных коробов до 20 кг. Установка 1 т готовых элементов	0,8056125		7765,16 4340,7	667,42 1664,48	624045 59743	5364 1308	538939	72078 55690	741800	
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									1337035	
			Раздел: 3. Кровля, см. АР-49										
16	16	ЕЕ 120101 1501	Пароизоляция окрасочная. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	692,22		773,33 242,58	26,95 5,01	535314 167919	18655 3468	518740	157676 55439	748429	
17	17	ЕЕ 120101 1402	Покрытия. Устепление керамзитом м3 утепляемого	70,51		15759,02 3067,72	1818,62 549,44	1111168 216305	128231 38741	766653	234642 107665	1453478	
18	18	ЕЕ 120101 1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	587,6		663,1 275,08	107,66 31,35	389638 161637	63261 18421	164740	165654 48423	599715	
19	19	ЕЕ 120101 1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме ЕЕ12 0101 1701 м2 стяжки	587,6		607,18 35,7	55,86 16,97	356779 20977	32824 9972	302978	284743 30820	416972	
20	20	ЕЕ 080301 0410	Слои подстилающие в набетонке. Армирование т	1,016548		18179,32 16622,8	1525,16 724,96	18480 16898	1550 737	52	16048 2762	37290	
21	21	С 121 050309 0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	1,016548		273644		278172		278172		380426	Казахстан
22	22	ЕЕ 120101 1501	Пароизоляция окрасочная. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	124,492137		773,33 242,58	26,95 5,01	93954 29472	3275 609	61298	22254 27674 9730	131358	
23	23	ЕЕ 120101 1402	Покрытия. Утепление керамзитом м3 утепляемого	9,997059		15759,02 3067,72	1818,62 549,44	157544 30668	18181 5493	108695	33268 15265	206077	
24	24	ЕЕ 120101 1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 утепляемого покрытия	99,97059		1028,72 641,58	54,72 14,8	102842 64139	5471 1480	33232	60369 13057	176268	
25	25	ЕЕ 120101 1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой м2 утепляемого покрытия	99,97059		823,39 496,7	53,33 14,8	82315 49655	5532 1480	27328	47044 10349	139708	
26	26	С 121 110102 0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175 180 м3	15,4454562		30650		473403		473403	37872	511275	Казахстан
27	27	ЕЕ 120101 1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	99,97059		663,1 275,08	107,66 31,35	66290 27500	10763 3131	28028	28183 7558	102051	
28	28	ЕЕ 120101 1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме ЕЕ12 0101 1701 м2 стяжки	99,97059		607,18 35,7	55,86 16,97	60700 3569	5585 1697	51547	4844 5244	70788	
29	29	ЕЕ 080301 0410	Слои подстилающие в набетонке. Армирование т	0,172491		18179,32 16622,8	1525,16 724,96	3144 2875	263 125	5	2730 470	6344	
30	30	С 121 050309 0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,172491		273644		47326		47326	3786	51112	Казахстан
31	31	ЕЕ 120101 1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной м2 кровли	134,420091		315,52 39,37	1,21 0,65	42413 5292	162 87	36958	4949 3789	51151	
			Итого по разделу: 3. Кровля, см. АР-49									5001520	
			Раздел: 4. Вентшахты										
32	32	ЕЕ 080301 0101 Изм. и доп. выв. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка бетонблоковой при высоте этажа до 4 м м3 кладки	2,592		9112,51 5133,6	2772,88 711,04	23620 13306	7187 1843	3126	14089 3017	40726	
33	33	С 121 030302 0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серия С I РК 945-92 шт	360		138		49680		49680		53654	Казахстан
34	34	ЕЕ 080201 0101	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,622524		83205 80821,2	2383,8 872,64	51797 50313	1484 543	0	3974 4296 7927	107020	
35	35	С 121 050309 0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,334224		273644		91458		91458		98775	Казахстан

№ п/п	№ позиции сметного расчета	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Всего							
						стоимость единицы рабочих-строителей, руб.	стоимость единицы машин, руб.	стоимость единицы материалов, руб.	стоимость единицы оборудования, руб.	затраты труда рабочих-строителей, чел.-час.	в том числе оплата труда рабочих-строителей, руб.	СНиР, ССЦ, ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп, ТЕРс, ТЕРпр, ТЕРмр, ТЕРпрм, ТЕРсп, ТЕРмп, ТЕРрт, ТЕРтм, ТЕРтп, ТЕРвм, ТЕРвр, ТЕРвп, ТЕРвт

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норматива	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Стоимость единицы, тенге	Затраты труда машинистов, чел.-ч	Стоимость единицы, тенге	Стоимость материальных ресурсов, тенге	Стоимость прочих, тенге	Стоимость всего, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-050-01-0201 Н.в. в зон. выш. 16	Перекрытия										
			Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,36	32583,97 1748,26	4873,39 387,84	1316 140	473 51	5643	4329 589	17343	
58	58	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,108	3268,5 1315,12	14,71 4,36	29760 11978	134 40	17457	11056 3266	48061	
59	59	Е11-150203-0101 Н.в. в зон. выш. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простым по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,41	1497,69 841,08	67,55 58,58	2442 3280	263 228	2297	2807 692	9330	
60	60	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными матами	м шва	18,6	774,46 49,14	9,04 4,85	14405 914	168 90	13523	1185 1247	16837	
61	61	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	100 г	6	28265,96 4574,14	231,48 75,15	169596 27445	1389 451	140762	27438 15755	212689	
62	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14682	262932		38604		38604	3088	41692	Казахстан
63	63	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0105	277982		2919		2919	234	3153	Казахстан
64	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,39693	99,64 54,13	2,47 0,32	1235 671	31 4	534	466 136	1837	
65	65	Е11-130301-1406 Н.в. в зон. выш. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,39693	83,95 31,65	1,76 0,32	1041 392	22 4	627	273 105	1419	
66	66	Е11-080301-0101 Н.в. в зон. выш. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,512	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	13778 7762	4193 1075	1824	8218 1760	23786	
67	67	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, М100, серия С1 РК 945-92	100 шт	210	138		28980		28980	2318	31298	Казахстан
68	68	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,315396	83205 80821,2	2383,8 872,64	26492 25733	759 278	0	24190 4058	54747	
69	69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17276	273644		47115		47115	3769	50884	Казахстан
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01448	226837		3273		3273	262	3535	Казахстан
71	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09366	225135		21086		21086	1687	22773	Казахстан
72	72	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03813	262932		10026		10026	802	10828	Казахстан
73	73	Е11-080301-0111 Н.в. в зон. выш. 9	Пустоты в камнях. Заделка	м3 кладки	0,36	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	6273 629	481 140	5163	715 589	7547	
74	74	Е11-060701-0201 Н.в. в зон. выш. 16	Поиск в опалубке. Устройство	м3	0,27	32583,97 12036,75	4873,39 1174,35	8798 3250	1316 317	4232	3246 983	13067	
75	75	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,624	3268,5 1315,12	14,71 4,36	21651 8711	98 29	12842	8041 2375	32067	
76	76	Е11-150203-0101 Н.в. в зон. выш. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простым по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,41	1497,69 841,08	67,55 58,58	2442 1186	96 83	831	1015 250	3377	
77	77	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными матами	м шва	13,5	774,46 49,14	9,04 4,85	10455 663	122 65	9670	860 905	12220	
78	78	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	100 г	3	28265,96	231,48	84798	694	70381	13669	106344	

№ п/п	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Всего	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Страна происхождения
						оплата труда рабочих	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
78	78	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.09405	262932		24737		24737	1575	26716	Казахстан
79	79	С121-050106-2401	Прокат сорковой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00262	277982		2118		2118	169	2287	Казахстан
80	80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.915983	99.64 54.13	2.47 0.32	789 428	20 3	341	297 87	1178	
81	81	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7.915983	83.95 31.65	1.76 0.32	665 251	14 3	400	175 67	907	
82	82	Е11-050101-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка бестелебиновая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1.05	9112.51 5133.6	2772.88 711.04	9842 5544	2995 768	1303	5870 1257	16969	
83	83	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм. М100, серия СТ РК 948-92	шт	150	138		20700		20700	1656	22356	Казахстан
84	84	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т стальных изделий	0.285036	83205 80821.2	2383.8 872.64	23716 2307	680 249	0	21656 3630	49002	
85	85	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.153186	273644		41918		41918	3353	45271	Казахстан
86	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01386	226837		3144		3144	252	3396	Казахстан
87	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08469	225135		19067		19067	1525	20592	Казахстан
88	88	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0333	262932		8756		8756	700	9456	Казахстан
89	89	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Настилы в камнях. Засыпка	м3 кладки	0.36	17424.98 1748.26	1335.72 387.84	6273< 629	481 140	5163	718 559	7547	
90	90	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Полы в подвалах. Устройство	м3	0.24	32583.97 12036.75	4873.39 1174.35	7820 2889	1170 282	5762	2885 856	11561	
91	91	Е11-120101-1001	Покрытия мастичные битумные, паронитовые, смесью в том подобные из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5.796	3268.5 1315.12	14.71 4.46	18944 7622	85 25	11237	7036 2078	28058	
92	92	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1.2	1497.69 841.08	67.55 58.58	1797 1009	81 70	707	864 213	2874	
93	93	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными матами	м шва	12	774.46 49.14	9.04 4.85	9294 590	108 58	8595	764 805	10863	
94	94	Е11-200701-0408	Забивка из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка на шахтами	100 м	3	28265.96 4574.14	231.48 75.15	84798 13722	694 225	70481	13669 7877	106344	
95	95	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.08367	262932		22000		22000	1760	23760	Казахстан
96	96	С121-050106-2401	Прокат сорковой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00678	277982		1885		1885	151	2036	Казахстан
97	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.039887	99.64 54.13	2.47 0.32	701 381	17 2	303	264 77	1042	
98	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7.039887	83.95	1.76	591	12	356	155	806	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего		В том числе					
					стоимость рублей	единицы времени	стоимость рублей	единицы времени	стоимость рублей	единицы времени	стоимость рублей	единицы времени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 4. Вентшахты											
		ИТОГО:						30956914	41[illegible]986	2563[illegible]88	41[illegible]348	37938521	2[illegible]1260
		В том числе :						1147794	361057		2810260		
		Стоимость оборудования, всего											
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0			
		Временные здания и сооружения								0			
		Итого с временными			1 %		379385						
		Зимние удорожания										38317903	
		Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		413833						
		Непредвиденные работы и затраты										38731736	
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		774635						
												39506371	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036											
												41483112	
		НДС											
		Итого с НДС			12 %		4977973						
												46461085	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Заказчик: ТОО "Г.С.Г. Вьюгинне"

(полное наименование, юридический адрес, данные о банковских счетах, телефон, номер договора)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, юридический адрес, данные о банковских счетах, телефон, номер договора, данные о проектной организации)

Объект: **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование требующее монтажа	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. в зон. выш. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1795,2 544,59	22,45 10,02	140026 42478	1752 782	95796	42394 14594	197014	
2	2	Е11-160301-0203 Изм. в зон. выш. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2190,9 544,59	22,45 10,02	251954 62628	2581 1152	186744	62505 25157	339616	
3	3	Е11-160301-0204 Изм. в зон. выш. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2452,6 544,59	22,45 10,02	61315 13615	561 250	47139	13588 5992	80895	
4	4	Е11-160501-0201 Изм. в зон. выш. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	668	1716,82 1690,34	14,76 0,12	1146836 112947	9860 80	7829	1106643 180278	2433757	
5	5	Е11-160501-0202 Изм. в зон. выш. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1222	1853,23 1824,63	17,72 0,2	2264647 2229698	21653 244	13295	2185343 355939	4805989	
6	6	С123-010601-0202	Трубы напорные полиэтиленовые PP-R SDR 7,4 20x2,8 PN 16 не армированные	м	661,32	115		76052		76052	6084	82136	Казахстан
7	7	С123-010601-0203	Трубы напорные полиэтиленовые PP-R SDR 7,4 25x3,5 PN 16 не армированные	м	1209,78	194		234697		234697	18776	253473	Казахстан
8	8	Е11-260101-1701 Изм. в зон. выш. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1825	695,64 354,27	75,35 40,4	1269543 646543	137514 73730	485486	547407 145356	1962386	
9	9	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	770	188		144760		144760	11581	156341	Казахстан
10	10	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1210	248		300080		300080	24006	324086	Казахстан
11	11	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	293		8058		8058	645	8703	Казахстан
12	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	41	537		22017		22017	1761	23778	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									10668094	
			ИТОГО:					5919985 4124109	173921 76238	1621953	3957880 790229	10668094	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения				1 %	106681					
			Итого с временными									10774774	
			Зимние удорожания				1,08 %	116368					
			Итого с зимними удорожаниями									10891142	
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	217823					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11108965	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11664813	
			НДС				12 %	1399778					
			Итого с НДС									13064591	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» I-очередь.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**161 917 538,00**	**65 644 658**							**7 877 359**	**73 522 017,00**

Застройщик:

М.П. **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №12
за февраль **2022** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5010	285110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	28 806 992		34 790 120
2	5070	285070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	4 375 112		5 357 943
3	5140	285140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	27 252 021		33 373 954
				Итого	**60 434 125**	**-**	**73 522 017**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б.**

Г.С.Г. Высотник

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате ул.пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за февраль 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.02.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, см. АР-49										
1	1	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под полимерно-битумный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	758	315,52 39,37	1,21 0,65	239218 29724	914 491	267580	27798 21281	287297	
2	2	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	758	488,65 173,92	15,71 6,18	293431 131819	11861 4666	150260	125097 33482	452010	
3	3	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы среднего класса, модифицированные АПП полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, весс. пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	820,111	2202		1805884		1805884	144471	1950355	Казахстан
4	4	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы среднего класса для эластичных решений, модифицированные АПП, ЭПП полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка в пленке, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	868,25	2495		2166284		2166284	173303	2339587	Казахстан
5	5	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	587,58	649,26 142,42	73,08 21,08	381192 83683	42940 12386	254869	88384 37590	507466	
			Итого по разделу: 1. Кровля, см. АР-49									5536715	
			Раздел: 2. Перемычки										
6	6	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	001 сборных конструкция	195	2798,38 1143,08	1361,23 549,06	545684 222901	265440 68867	57344	343841 71122	960147	
7	7	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серия СТ РК 945-92	шт	1560	138		215280		215280	17222 109336 18826	242502	Казахстан
8	8	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1 метаметических изделия	1,4391	83205 80821,2	2383,8 872,64	119740 116410	3431 1256	0		247402	
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19305	226837		43791		43791	3503	47294	Казахстан
10	10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24605	225135		280529		280529	22442	302971	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Перемычки									1790316	
			Раздел: 3. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33										
11	11	Е11-100402-0601 Изм. и доп. изм. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство ГКЛВ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1019,81	4886,56 1492,84	30,31 13,34	4983363 1522413	30910 13604	3430839	1382416 509262	6875041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	ТЦ 100201 0107 Изм в зон. вып. 19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	13	ТЦ 19010 1807 Изм в зон. вып. 16	м2 стены в бочном проеме Устройство стен из блоков ячеистобетонных толщ 100 мм	458,3	3294,89 1516,17	27,28 12,17	100428 694861	12501 5578	5688	6489954 1675609		2267184	
14	14	С121 110102 0101	Изделия асбестоцементные и бакелизированные эпоксидной смолой синтетической связующей марки ПСК-40	м2	458,3 328,81 326,27	3,54 1,28	1506,04 1490,71	1623 654	0	119715 21633		292012	
			Итого по разделу: 3. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33	м3	44,4551 111,55		49589,7		49589,7	4967,2		535569	Казахстан
			Раздел: 4. Лифт, см. АР-83									9964833	
15	15	ЦЗ 030501 0114 Изм в зон. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1 1235855,06 1141098,62	27647,81 6034,65	1235855 1141099	27648 6035	67109	699751 154839		2090455	
16	16	ЦЗ 030501 0115 Изм в зон. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1 178360,15 160290,12	1293,29 248	178360 160290	1293 248	16777	97928 22103		298391	
17	17	ЦЗ 030501 0116 Изм в зон. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	15,4 12566,46 10949,84	100,53 18,32	194522<168628>	1548 282	23346	103035 23725		320262	
18	18	5110 0101 1910 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	комплект	1 10043346 10043346		10043346 10043346 10043346		10043346			10043346	
			Оборудование *Сметная стоимость оборудования* Итого по разделу: 4. Лифт, см. АР-83										
			ИТОГО:									11515128	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика				24091824 8762454	394429 112126	9891598 10043346	3325269 1389899		28806992	
			Временные здания и сооружения						10043346 0				
			Итого с временными		1 %		187636						
			Зимние удорожания									28994628	
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %		204674						
			Непредвиденные работы и затраты									29199302	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %		383119						
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29582421	
			НДС									31062607	
			Итого с НДС		12 %		3727513						
												34790120	

Застройщик

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Шакер Б.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19, 1 очередь

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **февраль 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Стены и днище										
1	1	Е11-061001-0107 Изм и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В25										
	1.1	2002-0101-1001	Бетонная смесь класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6.87	24441.78	2104.95	167915	14461	117575	37790	222161	
				м3	6.9734	5322.58	822.19	15879	5648		16456		
2	2	Е11-060301-0407 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			16.004				112294			Казахстан 100%
				т	0.0087	950701.14	1441.14	8271	13	5699	2335	11454	
	2.1	2108-0409-1403	Закладные детали из листового проката массой более 50 кг с прокладкой по железобетонной или деревянной поверхности, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0087	294228	655.71	2560	6		848		
						655.02				5608.78			Казахстан 100%
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0292	226837		6624		6624		7154	Казахстан
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.5211	225135		117318		117318	530	126705	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены и днище								9385	367472	
			Раздел: 4. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120										
5	5	Е11-061906-0201 Изм и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек										
	5.1	2113-0702-1105	Стойки для опалубки	м2 перекрытия	193.6	2601.71	63.04	503691	12205	153995	309793	878563	
	5.2	2107-0906-1302	Фанера ламинированная водостойкая 21 мм ГОСТ Р 52926-2010	м2	60.046	1748.24	15.19	337491	2941		65879		
	5.3	2701-0101-0201	Клей столярный мездровый, клей фанерно-карельный марки ОМ ГОСТ 4981-87	м2	11.2869	115				2486.61			Казахстан 100%
				кг	24.5294	4455				59054.74			Казахстан 100%
						2537				61985.09			Казахстан 100%
6	6	Е11-061906-0301 Изм и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193.6	1055.55	31.81	204354	6158	0	181726	416966	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			1023.74	7.76	198196	1502		30886		
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3061	226837		69435		69435		74990	Казахстан
9	9	Е11-061906-0401 Изм и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3.8325	225135		862830		862830	5555	931856	Казахстан
	9.1	2105-0508-0507	Сетка проволочная плетеная с выкрашенной лесенкой из проволоки 0,5 мм по первой стали диаметром 3 мм ГОСТ 3826-82	т	4.1386	31183.46	1200.33	129056	4968	23969	69026	238961	
	9.2	2105-0301-5001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м2	0.9292	24191.64	290.88	100120	1204		92204		
	9.3	2113-0903-0001	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	6681.067	226837				6088.21	17701		
						7				11265.15			Казахстан 100%
										4280.68			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № норматива	Наименование конструкций, работ и затрат	Единица измерения	Количество	Базисные индексы стоимости, руб.		Сметная стоимость, тенге						Нормативная трудоемкость, чел.-час.	Сметная трудоемкость, чел.-час.	Масса единицы измерения, т	Масса общая, т
						Всего		Всего									
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	эксплуатация машин	материалы	транспортные средства	накладные расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
10	10	Е11-067-06-006-1 Изм в 300 мм. 1б	Бетонирование перекрытий толщиной до 300 мм и стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в инвентарной опалубке. Бетонирование бетонной смесью														
	10.1	2302-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ТОО 1 2473-2000	м3		38,72		222665,11	9239,39	362107	125274	636867	137224				
	10.2	2101-0101-1001	Вибраторы глубинные с радиусом действия 15 см ТОО 1 [illegible]	1		2602,33	1506,37	100762	50584				50986				
			Итого по разделу: 4. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120														Казахстан
			Раздел: 5. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120														
11	11	Е11-068-01-020-5 Изм в 300 мм. 1б	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25										362151				
	11.1	2302-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ТОО 1 2473-2000	м3	3,9004524	53009,39	3789,3	128752	14780	74706	38971	181141					
12	12	С121-05030-5001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		10066,96	912,4	39266	3559		13418						
					0,0173524	226837				67755,08							Казахстан 1005
13	13	С121-05030-5201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т				3936		3936			4251				Казахстан
					0,327061 7	225135					318						
			Итого по разделу: 5. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120	т				186201		186201			201607				Казахстан
											14896						
			ИТОГО:										386489				
			В том числе :					3290488	177860	2258357	800843		4378112				
			Стоимость оборудования, всего					814274	65443		324091						
			в том числе, оборудование поставки заказчика														
			Временные здания и сооружения							0							
			Итого с временными			1 %		43751		0							
			Зимние удорожания										4418862				
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		47724									
			Непредвиденные работы и затраты										4466586				
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		89332									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										4555918				
			НДС										4783878				
			Итого с НДС			12 %		574065									
													5357943				

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приазаров Р.

Генеральный подрядчик

ТОО "NurAdi Company"

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, данные о государственной идентификационной регистрации (перерегистрации) и идентификационных кодах (БИН, ИИН, ОКПО, ОКЕД, ОКПО, ОКЕД, ОКЕД))

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, адрес)

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **февраль 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	1	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16@14-06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	14,649544	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	580447 242003	81717 21511	286727	239798 65620	885865	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,896430	226837		203344		203344	16267	219611	Казахстан
3	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,459372	220708		549424		549424	43954	593378	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									1698854	
			Раздел: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43										
4	4	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16@14-06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24565 10242	3458 910	10865	10148 2777	37490	
5	5	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03792	655032		24839		24839	1987	26826	Казахстан
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43									117681	
			Раздел: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										
8	8	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16@14-06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,592	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	261182 108894	36759 9679	115519	107901 29527	398610	
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0216	655032		14149		14149	1132	15281	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Стоимость всего, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СМР в ЦЕНах тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе заработная плата машинистов	Всего	в том числе заработная плата машинистов	эксплуатация машин	материалы оборудование мебель инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2572	226837		65148			65148	5212	70360	Казахстан
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,947	220708		209010			209010	16721	225731	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										709982	
			Раздел: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46											
12	12	Е11-060701-0401 Изм. в зон. вып. 16ЕН06 табл 4 п 3.29 Кзр=0,92, Км=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876		38822	
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03376	655032		22114			22114	1769	23883	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911			10911	873	11784	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21304	220708		47020			47020	3762	50782	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46										125271	
			Раздел: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46											
16	16	Е11-060701-0401 Изм. в зон. вып. 16ЕН06 табл 4 п 3.29 Кзр=0,92, Км=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876		38822	
17	17	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03312	655032		21695			21695	1736	23431	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911			10911	873	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20556	220708		45369			45369	3629	48998	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46										123035	
			Раздел: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46											
20	20	Е11-060701-0401 Изм. в зон. вып. 16ЕН06 табл 4 п 3.29 Кзр=0,92, Км=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528		115133	
21	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02204	655032		14437			14437	1155	15592	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420			32420	2594	35014	Казахстан
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47304	220708		104404			104404	8352	112756	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46										278495	

№ п/п	Обоснование расценки	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Нормативная трудоемкость, чел.-час.	Всего стоимость СМР в ценах 2012 года, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Ст.нед.прибыль в т.ч.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. К-2, 32шт, КЖ-47										
24	24	Е11-060701-0401 Изм в зон. вып. 16ПЧ.06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	1,49	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	59035 24613	8311 2188	26111	24359 6674	98098	
25	25	С121-060105-1403	Закладные детали в виде пластин при ширине мостов не более 50 мм с прокладыванием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, поставляемые на сварке ГОСТ 23118-2012										
				т	0,092	655032		60263		60263	4821	65084	Казахстан
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,151	226837		34252		34252	2740	36992	Казахстан
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			Итого по разделу: 8. К-2, 32шт, КЖ-47		0,492	220708		86518		86518	6921	93439	Казахстан
												285613	
			Раздел: 10. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69										
28	28	Е11-060501-0201 Изм в зон. вып. 16ПЧ.06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	3,849896	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	226590 62024	100230 25859	64336	79973 24525	331088	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,0911741	226837		20682		20682	1655	22337	Казахстан
30	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,403425	220708		89039		89039	7123	96162	Казахстан
31	31	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
			Итого по разделу: 10. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69	т	0,0726165	255874		18581		18581	1486	20067	
												469654	
			Раздел: 11. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										
32	32	Е11-060501-0201 Изм в зон. вып. 16ПЧ.06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	3,639944	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	225972 61855	99956 25788	64161	79755 24458	330185	
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,110676	226837		25105		25105	2008	27113	Казахстан
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,4847651	220708		106992		106992	8559	115551	Казахстан
35	35	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
			Итого по разделу: 11. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69	т	0,0724185	255874		18530		18530	1482	20012	
												492861	
			Раздел: 12. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										
36	36	Е11-060501-0201 Изм в зон. вып. 16ПЧ.06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	3,639944	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	225972 61855	99956 25788	64161	79755 24458	330185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм расхода	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения		Общая стоимость				Цена с НДС	Себестоимость в НДР и СП цены	Страна происхождения
						всего	в том числе заработная плата	всего	в том числе заработная плата	в том числе эксплуатация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100271	226837		36356		36356	2908	39264	Казахстан
38	38	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,651620	220708		143818		143818	11505	155323	Казахстан
39	39	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072485	255874		18530		18530	1482	20012	
			Итого по разделу: 12. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69									544784	
			Раздел: 13. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										
40	40	Е11-060501-0201 Изм в зон. выш. 16м ЦЧ 06 табл 4 п 3.29 Кзр=0,92, Км=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,819752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	112972< 30924	49974 12893	32077	89873 12228	165073	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077971	226837		17602		17602	1408	19010	Казахстан
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317086	220708		69987		69987	5599	75586	Казахстан
43	43	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036612	255874		9368		9368	749	10117	
			Итого по разделу: 13. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									269786	
			Раздел: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										
44	44	Е11-060501-0201 Изм в зон. выш. 16м ЦЧ 06 табл 4 п 3.29 Кзр=0,92, Км=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,65024	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	226611 62030	100239 25861	64342	79981 24527	331119	
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15742	226837		35709		35709	2857	38566	Казахстан
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,648856	220708		143208		143208	11457	154665	Казахстан
47	47	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07444	255874		18791		18791	1503	20294	
			Итого по разделу: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69									544644	
			Раздел: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										
48	48	Е11-060501-0201 Изм в зон. выш. 16м ЦЧ 06 табл 4 п 3.29 Кзр=0,92, Км=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,899812	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	242105 66271	107093 27630	68741	85449 26204	353758	
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184074	226837		38201		38201	3056	41257	Казахстан
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,816797	220708		180274		180274	14422	194696	Казахстан
51	51	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,076588	255874		19610		19610	1569	21179	
			Итого по разделу: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69									610890	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. ресурса	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы ресурса: Всего	Стоимость единицы ресурса: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость ресурсов: Всего	Общая стоимость ресурсов: в том числе заработная плата	Общая стоимость ресурсов: в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость ресурсов: в том числе заработная плата машинистов	Ресурсы, не вошедшие в ЦНР и СН	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69										
52	52	Е11-060501-0201 Изм. в зон. выв. 16=14 06 табл 4 п.3.29 Кзр=0,92 Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,899812	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	242105 66271	107093 27630	68741	85449 26204	483758	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203504	226837		46059		46059	3685	49744	Казахстан
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8605604	220708		189933		189933	15198	205128	Казахстан
55	55	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0766488	255874		19610		19610	1569	21179	
			Итого по разделу: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									629809	
			Раздел: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
56	56	Е11-060501-0201 Изм. в зон. выв. 16=14 06 табл 4 п.3.29 Кзр=0,92 Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	10,9398828	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	679161< 185905	300421 77508	192836	239705 73509	992475	
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4524568	226837		102634		102634	8211	110845	Казахстан
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,733780	220708		603367		603367	48269	651636	Казахстан
59	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2254351	255874		57683		57683	4615	62298	
			Итого по разделу: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									1817154	
			Раздел: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85										
60	60	Е11-060601-0205 Изм. в зон. выв. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	12,079872	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	398749 121608	45775 11023	231367	120693 41555	560997	
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150267	226837		34088		34088	2727	36815	Казахстан
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3832335	225135		86279		86279	6902	93181	Казахстан
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,423003	220708		314068		314068	25125	339193	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85									1030186	
			Раздел: 20. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
64	64	Е11-060601-0205 Изм. в зон. выв. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	24,899265	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	821909 250660	94351 22720	476899	248776 85655	1156340	
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4561961	226837		103482		103482	8279	111761	Казахстан
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8314306	225135		187184		187184	14975	202159	Казахстан
67	67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,400349	220708		1642075		1642075		1773441	Казахстан

№ п/п	№ сметного расчета	Шифр ресурса	Наименование, тип и марка	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Примечание расчетно-технич.	Всего затрат на СМР и СДТ, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе зарплата рабочих-строителей	Всего	в том числе зарплата рабочих-строителей	в том числе зарплата машинистов	материалы	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Итого по разделу: 20. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101								131,86	5243,01		
			Раздел: 21. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117											
68	68	Е11-060601-0205 Изм. в доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	24,05346	1400,48	1589,4	33990	91146	409699	240325	1117060		
69	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,4551144	10866,96	912,47	242145	21948		82745	111996	Казахстан	
70	70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,8208236	226837		103237		103237	8259	199550	Казахстан	
71	71	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. СТ РК 2591-2014	т	7,4993477	220708		1655164		1655164	14784	1787577	Казахстан	
			Итого по разделу: 21. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117								132413	3215713		
			Раздел: 23. Плита на отм.+25,550, 1 шт, КЖ-145,150											
72	72	Е11-061906-0201 Изм. в доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 1743,24	63,04 15,19	997105 668097	24161 5822	304849	613266 128830	1739201		
73	73	Е11-061906-0301 Изм. в доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1058,55 1023,74	31,81 7,76	405540 392348	12191 2974	0	359743 61143	825426		
74	74	Е11-060301-0407 Изм. в доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 294228	1441,14 685,71	25564 7912	38 18	17614	7217 2622	35403		
75	75	Е11-060301-0701 Изм. в доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях и арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	2340 2171	140 45	28	2017 349	4706		
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,6165	226837		139845		139845	11188	151033	Казахстан	
77	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	7,7501	225135		1744819		1744819	139586	1884405	Казахстан	
78	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан	
79	79	Е11-061906-0401 Изм. в доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,444	31183,46 24191,64	1200,33 299,88	263313 204274	10135 2456	48903	188125 36115	487554		
80	80	Е11-061906-0502 Изм. в доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	76,65	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	1706621 199469	247992 100133	1259159	272648 158341	2137600		
			Итого по разделу: 23. Плита на отм.+25,550, 1 шт, КЖ-145,150									7283777		
			Раздел: 24. Каркас лифта, 2 шт, КЖ-155											
81	81	Е11-090102-0103 Изм. в доп. вып. 16	Каркасы лифта. Монтаж	т конструкции	5,660928	76644,73 37273,8	2162,15 6824,26	433880 211004	122390 38632	100486	172249 48490	654619		
82	82	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,660928	498172		2820116		2820116	225609	3045725	Казахстан	
83	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	158,505484	99,64	2,47	15794	392	6822	5956	23489		

№ п/п	№ локальной сметы	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего	в том числе эксплуатация машин, тенге	Общая сметная стоимость, тенге: Всего	в том числе заработная плата, тенге	материалы	Индекс, рассчитанный в тенге	Выполнено с НДС, тенге	Стоимость в ценах 2021 года
						заработная плата рабочих, тенге	эксплуатация машин, тенге	заработная плата рабочих, тенге	эксплуатация машин, тенге	оборудование, мебель, инвентарь	Стоимость в тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	ЕЗЦ 130-01-1-006 Цена в ценах 2016 г.	Поверхности металлические огрунтованные. Огрунтовка эмалями ПФ-115, за два раза	м2	155.50984	54.13 167.94	0.32 3.52	8550 2661.5	51 558	16025	4.00 6994	36298	
			Итого по разделу: 24. Каркас лифта, 2 шт, КЖ-155	м2		63.3	0.65	10033	103		2639		576034
			ИТОГО:					21790995	1762269	16674877	3442358	27252021	
			В том числе :					3354850	493852		2018668		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1 %		272520				27524538	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		297265				27821803	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		556436				28378239	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29798173	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		3575781				33373954	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**312 224 977,00**	**134 203 071**							**16 104 368**	**150 307 439,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №13
за март **2022** года

№	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	985110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	52 625 541	10 043 346	**63 959 305**
2	9985020	2-1-3	Водопровод и канализация ВК пятно-1	18 694 934		**22 894 591**
3	985080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	8 966 135		**10 980 301**
4	985140	2-3-1	Конструкции железобетонные КЖ пятно-21	29 516 174		**36 146 725**
5	985150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-19	13 331 669		**16 326 517**
			Итого	**123 134 453**	**10 043 346**	**150 307 439**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б.**

Объект: Строительство многофункциональных домов комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квартале улиц пр. Райымбека, Бетокина, Казыбека, Гагарина, Серикбаева в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1, 1 очередь.

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Нзм в доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство облицовки фибросцементными плитами с пазом	м2 поверхности облицовки	1050	10599,93 10331,03	48,09 12,17	11129926 10847644	50494 12778	231788	8688848 1585464	21404725	
	1.1	[illegible]	Гидроизоляция кладки из легкобетонных эффективных блоков толщиной 250 мм	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			Казахстан [illegible]
	1.2	[illegible]	Гидроизоляция кладки из легкобетонных эффективных блоков толщиной 250 мм	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			Казахстан [illegible]
2	2	С122-030101-0202	Плита фибросцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1050	7924		8320200		8320200	665616	8985816	Казахстан
3	3	С121-050901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, под облицовки фибросцементная плита	м2	1050	4681		4915050		4915050	393204	5308254	
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-13									38697796	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
4	4	Е11-110101-0501	Бетонная монолитная засыпная постель. Устройство	м3 в остиже	51	2725464 5425,53	1745,71 679,86	138998 276702	88674 34673	1024610	292692 134614	1817293	
	4.1	[illegible]	Песок перлитовый вспученный размерами зерен [illegible] ГОСТ [illegible]	м3	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
5	5	Е11-110101-0503 Нзм в доп. вып. 11	Гидроизоляция из мастики. Устройство в один слой	м2 в поверхности	1275	47,28 46,68	0,6 0,32	60282 59517	765 408	0	56330 9329	125941	
6	6	С121-100401-1404	Мастики кровельные И-350 ГОСТ 2697-83	м2	1466,25	99		145159		145159		156772	Казахстан
7	7	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1275	1052,52 539,1	32,1 17,18	1341963 687352	40927 21904	613683	11613 666702 108693	2169358	
	7.1	[illegible]	Бетон конструкционно-теплоизоляционный D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
8	8	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме Е11-0101-1105	м2 стяжки	1275	784,5 31,62	32,53 17,05	1000238 40316	41476 21739	918446	58331 84685	1143254	
	8.1	[illegible]	Бетон конструкционно-теплоизоляционный D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									5412618	
			Раздел: 3. Лифт, см. АР-83										
9	9	ЦЗ-030501-0114 Нзм в доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1235855,86 1141098,62	27647,81 6034,65	1235855 1141099	27648 6035	67109	699751 154840	2094455	

10	10	ПЗ-0.09501-01-ТС-Н в ред. изм. 16 К-3	Вертикальная полная. Лифт грузопассажирский скорость движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота подъема 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать заказная мощность могут более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	178500,15 160290,12	1293,29 248	178500 160290	1293 248	16777	37928 22105	296610
11	11	ПЗ-0.09501-01-ТС-Н в ред. изм. 16	Вертикальная полная. Лифт грузопассажирский скорость движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота подъема 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать заказная мощность могут более или менее указанных в характеристике лифта	9	15,4	12566,36 1094984	100,53 18,32	193522 168628	1548 282	23346	103035 35725	520282
12	12	5.1.10-9101-1990 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	Комплект	1	10043346 10043346		10043346 10043346		10043346		10043346
			Оборудование *Счетная стоимость оборудования*									
			Итого по разделу: 3. Лифт, см. АР-83									11515128
			ИТОГО:					39210124 12723712	247143 97007	16195922 10043346	10261181 3154236	52625541
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							10043346 0		
			Временные здания и сооружения			1 %		425822				
			Итого с временными									53051362
			Зимние удорожания			1,08 %		464487				
			Итого с зимними удорожаниями									53515849
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		869450				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54385299
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									57106522
			НДС			12 %		6852783				
			Итого с НДС									63959305

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdi Company"

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в мкр.Ратушный пр. Рыскулбека, Бокина, Казахова, Гагарина, Сейфуллина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом, Пусковой 1, 1 очередь

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 16.03.2022

N п/п	N позиции по смете	Шифр норм ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-161101-0101 Изм в доп. взам. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Полиэтиленовые напорные	м трубопровода	2108	105.58 102.5	1.1 0	222563 216070	2319 0	4174	211749 54745	369057	
2	2	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт	27	11736.75 11418.33	227.34 80.86	316892 308295	6138 2183	2459	304269 49693	670854	
3	3	С123-081206-0401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб. Ду 20 мм, длиной 0,5 м	компл.сет	27	9781		264237		264237	21062	284339	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									1424250	
			Раздел: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4										
4	4	Е11-160301-0201 Изм в доп. взам. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1795.2 544.59	22.45 10.02	71808 21784	898 401	49126	21741 7484	101033	
5	5	Е11-160301-0202 Изм в доп. взам. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1899.5 544.59	22.45 10.02	60784 17427	719 321	42639	17393 6254	84431	
6	6	Е11-160301-0203 Изм в доп. взам. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	177	2190.9 544.59	22.45 10.02	387789 96392	3974 1774	287423	96203 35719	522711	
7	7	Е11-160301-0204 Изм в доп. взам. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	176	2452.6 544.59	22.45 10.02	431658 95848	3952 1764	331859	95659 42185	569502	
8	8	Е11-160501-0201 Изм в доп. взам. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	680	1716.82 1690.34	14.76 0.12	1167438 1149431	10037 82	7970	1126523 185817	2477478	
9	9	Е11-160501-0202 Изм в доп. взам. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2022	1853.23 1824.63	17.72 0.2	3747231 3689402	35829 404	21999	3616010 589059	7952400	
10	10	Е11-160501-0203 Изм в доп. взам. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2023.71 1990.91	20.95 0.31	80948 79636	838 12	474	78056 12720	171724	
11	11	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 20x3.4 PN 20 не армированные	м	673.2	142		95594		95594	7648	103242	Казахстан
12	12	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 25x4.2 PN 20 не армированные	м	2001.78	221		442393		442393	35391	477784	Казахстан
13	13	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 32x5.4 PN 20 не армированные		39.6	376		14890		14890		16081	Казахстан

14	14	ГЕСН 20-01-[illegible] Поз. в том числе 14	Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб высокого давления [illegible]										
				100	105.38	1.1	3165.72	3054	5273	118125	5686.7		
			в трубопроводах		100.8	26	324018	0		47500			
15	15	ГЕСН 20-01-[illegible] Поз. в том числе 14	Трубопроводы. Полиэтиленовые трубы и соединительные детали К Поз.	2890	695.64	75.45	2010480	217762	768798	866854	110733		
			в трубопроводах		354.2	20.4	1023840	110756		250180			
16	16	С121-110405-0208	Гибкая проставка в системе водоснабжения, позиционной сетевой 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16581-77	550	188		103400		103400		11672	Казахстан	
			м							5272			
17	17	С121-110405-0210	Гибкая проставка в системе водоснабжения, позиционной сетевой 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16581-77	194.7	248		48286		48286		5149	Казахстан	
			м							8663			
18	18	С121-110405-0212	Гибкая проставка в системе водоснабжения, позиционной сетевой 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16581-77	2434.5	293		713250		713250		77031.0	Казахстан	
			м							57060			
19	19	С123-021104-0405	Кронштейны для трубопроводов	83	537		44571		44571		4813.7	Казахстан	
			кг							8566			
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный 13, 14								1727084		
			ИТОГО:				10557544	289950	3248853	6752581	18694934		
			В том числе :				7022743	123697		1384809			
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Временные здания и сооружения		1 %		186949				18881882		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,08 %		203924				19085806		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		381716				19467522		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								20441599		
			НДС		12 %		2452992						
			Итого с НДС								22894591		

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdi Company"

Авторский надзор

ТОО «Грат Сервис»

Куванов Б.Б

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Бокина, Кабанбая, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Инв№ 19, 1 очередь

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2022

№п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	оборудование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см. АР-27										
1	1	Е11-080501-0303 Итого по разделу: 19	Стены из ячеистобетонных мелкоразмерных каменных изделий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	49.1712	9077.02 6921.5	50745 142.21	446328 340338	24952 6993	81038 61548	529918 [illegible]	890894	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
2	2	С121-030501-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения, на известковом вяжущем марки В2.5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	45.187776	17984		866609		866609		935938	Казахстан
3	3	С121-130201-1105	Болты самонарезающиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт	1111.92	29		33116		33116	69329	85765	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2.1889452	83205 80821.2	2383.8 872.64	182131 176913	5218 1910	0	2649 166306 27875	576312	
			в металлических изделиях										
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаной листовой проката толщиной до 3,9 мм	т	2.173262	291585		633691		633691	50695	684386	
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0156832	273644		4292		4292	343	4635	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-120 ГОСТ	м3	1.389024	24034		32009		32009	2561	34570	Казахстан
8	8	С121-100502-1101	Жгут паронитовый, диаметр 70 мм	м	154.336	114		17594		17594	1408	19002	Казахстан
9	9	С121-050102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ТОО «45х45-100» СТ РК 2433-2013	м2	24.69376	239		5902		5902	472	6374	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см. АР-27									2927876	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	Е11-080301-0101 Итого по разделу: 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка бетонными при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	93.6945612	9334.82	2772.88	874622	259804	133828	509278	1494612	
	10-1	2102-0101-2804	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10.3064	5133.6 12815	711.04	480990	66621	132076.54	110712		Казахстан 100%
11	11	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серия СТ РК 945-92	шт	6164.11587	205		1263644		1263644		1363536	Казахстан
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	3.2603697	83205	2383.8	271379	7772	0	101092 24707	560505	
			в металлических изделиях			80821.2	872.64	263507	2845		41519		
13	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3678339	273644		100656		100656		108708	Казахстан

14	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	16	[illegible]	Исполнительная: Бетонная	42.1965627	10184.98	1335.72	082591	56363	332581	83827	528126	
					1748.26	38.81	57571	16366		41942		
17	17	[illegible]	Навеска стеновых: Герметизация вертикальных стыков минераловатными плитами	198.412419	774.46	9.04	153662	1793	142119	12640	179686	
					49.14	1.85	9750	962		13904		
18	18	[illegible]	Навеска стеновых: Герметизация вертикальных стыков минераловатными плитами	190.928106	1028.67	14.05	196407	2682	164214	36059	251063	
					154.56	5.49	29511	1048		18597		
19	19	[illegible]	Стена внутри здания: Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	92.258767б	1497.69	67.55	145663	6569	57291	70000	232916	
					841.08	58.58	81502	5697		17258		
20	20	[illegible]	Плитка монтажные массой до 20 кг: Установка	0.3503308	7765.916	667.42	272042	2338	234060	31420	327739	
					7340.7	1064.48	26044	583		24277		
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32								6038259	
			ИТОГО:				6821522	367491	4971604	1480255	8966135	
			В том числе :				1482626	103025		664158		
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		1 %		89661					
			Итого с временными								9055795	
			Зимние удорожания		1,08 %		97803					
			Итого с зимними удорожаниями								9153598	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		183072					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								9336670	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								9803840	
			НДС		12 %		1176461					
			Итого с НДС								10980301	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Технический надзор

ТОО "NurAdi company"

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Начален участък 100"А" В...

Ирина Ал. Р.

Подрядчик

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квартале улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

Заказчик (Инвестор)

Договор подряда (контракт) № от 17.03.2022

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 17.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / в т.ч. сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	1	Е11-060701-0401 Изм в тон. вып. 16ПЦ06 табл 4 п 3.29 Кзр 0.92 Кзм 0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94		14.6620456	39621.11	5577.97	581027	81784	256939	239996	886597	
				чел.-ч	13.487	16519.05	1468.31	242203	21528		65674		
	1.1	2102-0401-1004	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14.487	16104				233333.33			Казахстан 100%
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.8971699	226847		203511		203511		210792	Казахстан
											16281		
3	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.4914273	220708		549878		549878		503868	Казахстан
											43990		
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									1700257	
			Раздел: 3. Рм-12, 4шт, КЖ-44										
4	4	Е11-060701-0401 Изм в тон. вып. 16ПЦ06 табл 4 п 3.29 Кзр 0.92 Кзм 0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94		6.592	39621.11	5577.97	261182	36770	115519	107901	398610	
				чел.-ч	6.0608	16519.05	1468.31	108894	9679		29527		
	4.1	2102-0401-1004	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6.0608	16104				107143.93			Казахстан 100%
5	5	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг из преобладанием листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0216	655032		14149		14149		15281	Казахстан
											1132		
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2872	226847		65148		65148		70360	Казахстан
											5212		
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.9092	220708		200665		200665		216721	Казахстан
											16053		
			Итого по разделу: 3. Рм-12, 4шт, КЖ-44									700972	
			Раздел: 4. Рм-13а, 4шт, КЖ-45										
8	8	Е11-060701-0401 Изм в тон. вып. 16ПЦ06 табл 4 п 3.29 Кзр 0.92 Кзм 0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94		1.904	39621.11	5577.97	75439	10621	33366	31166	115133	
				чел.-ч	1.7526	16519.05	1468.31	31452	2796		8528		
	8.1	2102-0401-1004	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1.7526	16104				31121.95			Казахстан 100%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.14292	226837		32429		32429		2594	69014	Казахстан
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.50736	220708		111978		111978		8958	120936	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-13а, 4шт, КЖ-45									288854	
			Раздел: 5. Рм-15, 4шт, КЖ-44										
12	12	Е11-060701-0401 Изм в доп. вып. 16#ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	0.642	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876		38822	
	[illegible]	[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0.0378	655032		24760		24760		1984	26741	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0481	226837		10911		10911		873	11784	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.25544	220708		56378		56378		4510	60888	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-15, 4шт, КЖ-44									138235	
			Раздел: 6. Рм-15а, 4шт, КЖ-45										
16	16	Е11-060701-0401 Изм в доп. вып. 16#ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	0.642	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876		38822	
	[illegible]	[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
17	17	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0.04408	655032		28874		28874		2310	31184	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0481	226837		10911		10911		873	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.25064	220708		55318		55318		4425	59743	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-15а, 4шт, КЖ-45									141533	
			Раздел: 7. Рм-16а, 4шт, КЖ-45										
20	20	Е11-060701-0401 Изм в доп. вып. 16#ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	0.642	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876		38822	
	[illegible]	[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
21	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0.04005	655032		26278		26278		2142	28920	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0481	226837		10911		10911		873	11784	Казахстан

			Итого по разделу 7. Рм-20, 4шт, КЖ-45										
			Раздел: 8. Рм-17, 8шт, КЖ-45										
24	24	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кэм=0,94	Рассортировка гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,24	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	49139 20484	6917 1821	21730	26957 5554	74981	
		[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010										Казахстан 100%
25	25	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08704	655032		57014		57014		61575	Казахстан
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09652	226837		21894		21894	4561	23646	Казахстан
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37096	220708		81874		81874	1752	88424	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-17, 8шт, КЖ-45								6550	248626	
			Раздел: 9. Рм-21, 4шт, КЖ-46										
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кэм=0,94	Рассортировка гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,808	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	150857 62905	21241 5591	66732	62331 17057	230265	
		[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010										Казахстан 100%
29	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03768	655032		24682		24682		26657	Казахстан
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1664	226837		37746		37746	1975	40766	Казахстан
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,744	220708		164207		164207	9020	177344	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-21, 4шт, КЖ-46								13137	475032	
			Раздел: 10. Рм-22, 2шт, КЖ-47										
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кэм=0,94	Рассортировка гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,592	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	261182 108894	36770 9679	115519	107901 29527	998610	
		[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010										Казахстан 100%
33	33	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	655032		8384		8384		9055	Казахстан
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	671	70360	Казахстан
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7023	220708		155003		155003	5312	167403	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-22, 2шт, КЖ-47								12400	645428	
			Раздел: 11. Рм-23, 8шт, КЖ-46										

46	46	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0.5289464	255874		84169		84169		6734	90903	
			Итого по разделу: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69									2489528	
			Раздел: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										
47	47	Г11-060501-0201 Изм. в пол. вып. 16ПЧ-06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	3.9345628 м3	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	244263 66861	108047 27876	69354	86211 26438	356912		
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1699081	226837		38541		38541		3053	41624	Казахстан
49	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.8240755	220708		181850		181850		14550	196430	Казахстан

			Итого по разделу: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69											
			Раздел: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69											
51	51	1.11-060501-0201 Изм в зон. клим. 16 ПЦ-06 табл 4 п.3.29 Кзр=0,92; Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Перестановка вертикальной опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,385625	62081,23	27461,06	244263	10944	69354	86211	86012		
		2.1.1-2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010			16993,3	7084,86	66561	2785		26438			Казахстан 2001г.
52	52	С 121-050301-9001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2048598	226837		46470		46470		50188		Казахстан
53	53	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8682288	220705		191625		191625	5718	206954		Казахстан
54	54	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077521	255874		19785		19785	15330	21358		
			Итого по разделу: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69								1583	635423		
			Раздел: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69											
55	55	1.11-060501-0201 Изм в зон. клим. 16 ПЦ-06 табл 4 п.3.29 Кзр=0,92; Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Перестановка вертикальной опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,542832	62081,23	27461,06	840759	371901	238719	296740	1228499		
		2.1.1-2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010			16993,3	7084,86	230138	95949		91880			Казахстан 2001г.
56	56	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,560113	226837		127054		127054	10164	137218		Казахстан
57	57	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,384277	220705		746931		746931	59754	806685		Казахстан
58	58	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,270744	255874		71408		71408	5713	77121		
			Итого по разделу: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									2249523		
			Раздел: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85											
59	59	1.11-060601-0205 Изм в зон. клим. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	12,097848	33009,38	5789,3	399342	45842	241712	120573	561832		
		2.1.1-2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010			10066,96	912,47	121789	11039		4167			Казахстан 2001г.
60	60	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150503	226837		34139		34139	2741	36870		Казахстан
61	61	С 121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,383808	225135		86408		86408	6913	93321		Казахстан
62	62	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4251206	220705		314536		314536	25163	339699		Казахстан
			Итого по разделу: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85									1031722		
			Раздел: 20. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101											
63	63	1.11-060601-0205 Изм в зон. клим. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	24,95628	33009,38	5789,3	823791	94567	497991	248448	1159997		
		2.1.1-2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010			10066,96	912,47	251234	22772		85851			Казахстан 2001г.
64	64	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,457240	226837		103719		103719	8298	112017		Казахстан

			Итого по разделу: 20. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
			Раздел: 21. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117										
67	67	ЕЛ 060601-0205 Изм в зон. вып. 16	Стены в перегородки железобетонные высотой до 3 м толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	24.04549	33089.38	3789.3	795327	91116	404046	240343	1146690	
						10866,96	912.47	242065	21941		52718		
													Казахстан 100%
68	68	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.454936	226837		103203		103203		111859	Казахстан
											8256		
69	69	С121-050301-5201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.826556	225135		184735		184735		199514	Казахстан
											14779		
70	70	С121-050301-5202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7.398528	220708		1654615		1654615		1786984	Казахстан
											132369		
			Итого по разделу: 21. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117									821464	
			Раздел: 23. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-149,150										
71	71	ЕЛ 061906-0201 Изм в зон. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	381.6	2601.71	63.04	992813	24057	805536	610625	1731713	
						1743.24	15.19	665220	5797		128275		
	71.1	[illegible]	Стойка телескопическая	шт	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
	71.2	[illegible]	Фанера ламинированная толщиной [illegible] мм ГОСТ [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
	71.3	[illegible]	Балки деревянные из сосны, клееные, фанерные, прямоугольные, ГОСТ [illegible]	м	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
72	72	ЕЛ 061906-0301 Изм в зон. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	381.6	1055.55	31.81	402798	12138	0	358195	821872	
						1023.74	7.76	390659	2961		60879		
73	73	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.6043	226837		137078		137078		148044	Казахстан
											10966		
74	74	С121-050301-5201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7.5415	225135		1697856		1697856		1833684	Казахстан
											135828		
75	75	ЕЛ 061906-0401 Изм в зон. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8.1458	31183.46	1200.55	254014	9777	47176	181481	470335	
						24191,64	290.88	197060	2369		34840		
	75.1	[illegible]	Сетка арматурная плоская сварная из проволоки [illegible] класса [illegible] мм [illegible]	т	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
	75.2	[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А I (А240) диаметром [illegible] мм ГОСТ [illegible]	т	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
	75.3	[illegible]	Фиксаторы арматуры для опалубочных работ для горизонтальных поверхностей	шт	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
76	76	ЕЛ 061906-0502 Изм в зон. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоновакуумом	м3	76.32	22265.11	3235.39	1699273	246925	1253738	271464	2128396	
						2602.33	1306.37	198610	99702		157659		
	76.1	[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ [illegible]	м3	77.2648	16104				[illegible]			Казахстан 100%
	76.2	[illegible]	Щебень [illegible] ГОСТ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 23. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-149,150									7130014	
			Раздел: 24. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 2 шт, КЖ-150,151										
77	77	ЕЛ 060601-0205 Изм в зон. вып. 16	Стены в перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5.616	33089.38	3789.3	185881	21280	107564	56111	260811	
						10866,96	912.47	56546	5124		19419		
	77.1	[illegible]	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ [illegible]	м3	5.7062	16104				[illegible]			Казахстан 100%