№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	230	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 20 х 20 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08387	282153		23664		23664	1893	25557	Казахстан
231	231	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,877793	99,64	2,47	386	9	167	146	575	
						54,13	0,32	210	1		43		
232	232	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,877793	83,95	1,76	326	7	196	86	445	
						31,65	0,32	123	1		33		
233	233	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,3	2032,99	12,34	6709	40	5427	1155	8493	
						376,13	4,39	1241	14		629		
234	234	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	4,29	2646,01	1043,35	11351	4476	94	5625	18334	
						1580,65	319,55	6781	1371		1358		
235	235	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,29	27093		116229		116229	9298	125527	Казахстан
236	236	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00514	776530,16	6674,42	3991	35	3575	461	4808	
						74340,7	1664,48	382	9		356		
237	237	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	30	3		90		90	7	97	Казахстан
238	238	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348	28	376	
			Итого по разделу: 10. Крыльцо Кр-7, см. АР-88									555198	
			ИТОГО:					55361327	836995	35641234	14842673	75700387	
			В том числе :					17383924	369589	1499167	5496387		
			Стоимость оборудования, всего							1499167			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		742012				76442401	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		809387				77251788	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1515052				78766840	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									82708018	
			НДС			12 %		9924962				92632980	
			Итого с НДС										

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Пригаров Р

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувашов Д.Б

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на высоте, при высоте этажа до 4 м	м3	52,106	9077,02 / 6921,5	507,45 / 142,21	472967 / 360652	26441 / 7410	85974	342297 / 65221	880485	
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	52,106	17984		937074		937074		1012040	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	208,424	29		6044		6044	74966	6528	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,934	83205 / 60821,2	2383,8 / 872,64	244123 / 237129	6994 / 2560	0	484 / 222911 / 37363	504397	
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	2,934	291585		855510		855510	68441	923951	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									3327401	
			Раздел: 2. Ограждение										
6	6	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	498,9	11443,55 / 1879,79	4,4 / 0	5709187 / 937827	2195 / 0	4769165	1106636 / 545266	7361089	
			Итого по разделу: 2. Ограждение									7361089	
			ИТОГО:					8224905 / 1535608	35630 / 9970	6653667	1671844 / 791741	10688490	
			В том числе :							0 / 0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		106885					
			Итого с временными									10795377	
			Зимние удорожания			1,08 %		116590					
			Итого с зимними удорожаниями									10911967	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		218239					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11130206	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11687117	
			НДС			12 %		1402454					
			Итого с НДС									13089571	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Отопление (Жилые)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	193,635	1366,09 826,07	17,42 6,77	264522 159956	3372 1310	101194	158041 33805	456368	
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	993	2287		2270991		2270991	181679	2452670	
3	3	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	2193,59 365,8	34,17 17,17	4387 732	68 34	3587	751 411	5549	
4	4	Е11-180301-0401 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка	м труб нитки регистра	3	795,71 228,05	18,69 9,2	2387 684	56 28	1647	698 247	3332	
5	5	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	289	275		79475		79475	6358	85833	
6	6	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	289	4771		1378819		1378819	110306	1489125	
7	7	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	квт	2	1435,83 1307,41	83,48 44,78	2872 2615	167 90	90	2650 442	5964	
8	8	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	4	17121		68484		68484	5479	73963	
9	9	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	284	336,83 327,77	0,6 0,32	95660 93087	171 91	2403	91314 14958	201932	
10	10	С123-041008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	276	7691		2122716		2122716	169817	2292533	
11	11	С123-041008-0414	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	4	8588		34352		34352	2748	37100	
12	12	С123-041008-0415	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	10728		42912		42912	3433	46345	
13	13	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	276	718,91 648	2,37 0,71	198419 178848	654 196	18917	175463 29911	403793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	276	336,83 327,77	0,6 0,32	92965 90465	165 88	2335	88742 14537	196244	
17	17	С123-051207-1923	Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	276	18323		5057148		5057148	404572	5461720	
18	18	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	65	2883,77 2492,44	328,3 164,08	187445 162008	21340 10665	4097	169220 28533	385198	
19	19	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	65	3055		198575		198575	15886	214461	
20	20	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	105	584,88 576,54	1,25 0,67	61412 60537	131 70	744	59395 9665	130472	
21	21	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gnom 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	105	41087		4314135		4314135	345131	4659266	
22	22	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	105	775		81375		81375	6510	87885	
23	23	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/мин, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	105	15419		1618995		1618995	129520	1748515	
24	24	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91 1729,37	0 0	1797 1729	0 0	68	1297 248	3342	
25	25	С123-030302-0505	Конвертор M-Bus	шт.	1	40119		40119		40119	3210	43329	
26	26	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	105	718,91 648	2,37 0,71	75486 68040	249 75	7197	66752 11379	153617	
27	27	С123-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	105	2541		266805		266805	21344	288149	
28	28	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	108	813,97 743,06	2,37 0,71	87909 80250	256 77	7402	78721 13330	179960	
29	29	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	57613		1555551		1555551	124444	1679995	
30	30	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	138	718,91 648	2,37 0,71	99210 89424	327 98	9459	87732 14955	201897	
31	31	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	26	22868		594568		594568	47565	642133	
32	32	С123-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27552		27552		27552	2204	29756	
33	33	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	108	14456		1561248		1561248	124900	1686148	
34	34	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16846		33692		33692	2695	36387	
35	35	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными штуцерами, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76968		76968		76968	6157	83125	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	441	1661		732501		732501	58600	791101	
37	37	С123-040905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	64	2443		156352		156352	12508	168860	
38	38	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3877		15508		15508	1241	16749	
39	39	С123-040905-0605	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8304		33216		33216	2657	35873	
40	40	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20557		123342		123342	9867	133209	
41	41	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56 3863,6	283,02 71,57	18666 15454	1132 286	2080	15426 2727	36819	
42	42	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23628		47256		47256	3780	51036	
43	43	С123-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35113		70226		70226	5618	75844	
44	44	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	27	1385,7 1208,96	162,31 60,64	37414 32642	4382 1637	390	33594 5681	76689	
45	45	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26	20901		543426		543426	43474	586900	
46	46	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22166		22166		22166	1773	23939	
47	47	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	38	21487,75 11418,33	227,34 80,86	816535 433897	8638 3072	373999	428230 99581	1344346	
48	48	Е11-180601-0103	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	4	34531,11 14714	528,16 211,64	138124 58856	2113 847	77156	58509 15731	212364	
49	49	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	46	1701,87 937,28	92,28 0,16	78286 43115	4245 7	30926	26305 8367	112958	
50	50	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	46	568,49 499,7	0 0	26151 22986	0 0	3164	22527 3894	52572	
51	51	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	46	1715		78890		78890	6311	85201	
52	52	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	52	2577,37 380,46	0 0	134023 19784	0 0	114239	19388 12273	165684	
53	53	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	4666,56 3863,6	283,02 71,57	46666 38636	2830 716	5199	38565 6818	92049	
54	54	С123-040902-0907	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	25731		77193		77193	6175	83368	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С123-040902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от 30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48011		96022		96022	7682	103704	
56	56	С123-040902-3131	Кран шаровый с резьбой 3" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 80, типа Genebre	шт.	3	32090		96270		96270	7702	103972	
57	57	С123-040902-3130	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 65, типа Genebre	шт.	2	20153		40306		40306	3224	43530	
58	58	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2600,51 2184,42	119,08 32,32	20804 17475	953 259	2376	17379 3055	41238	
59	59	С123-040902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	19985		59955		59955	4796	64751	
60	60	С123-040902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	3	4418		13254		13254	1060	14314	
61	61	С123-040902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	2	6584		13168		13168	1053	14221	
62	62	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2570,37 2184,42	88,94 16,16	20563 17475	711 129	2376	17253 3025	40841	
63	63	С123-040902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	4	1731		6924		6924	554	7478	
64	64	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	4	1197		4788		4788	383	5171	
65	65	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3455	1716,82 1690,34	14,76 0,12	5931613 5840125	50996 415	40493	5723729 932427	12587769	
66	66	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	3420,45	170		581476		581476	46518	627994	
67	67	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	177	1853,23 1824,63	17,72 0,2	328022 322960	3136 35	1926	316535 51565	696122	
68	68	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	175,23	150		26284		26284	2103	28387	
69	69	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	137	2023,71 1990,91	20,95 0,31	277248 272755	2870 42	1623	267341 43567	588156	
70	70	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	135,63	220		29839		29839	2387	32226	
71	71	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1554,48 479,95	19,67 8,57	217627 67193	2754 1200	147680	67025 22772	307424	
72	72	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1681,79 479,95	19,67 8,57	277495 79192	3246 1414	195058	78994 28519	385008	
73	73	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1393,19 479,95	19,67 8,57	62694 21598	886 386	40211	21544 6739	90977	
74	74	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1979,89 479,95	19,67 8,57	128693 31197	1279 557	96218	31119 12785	172597	
75	75	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2113,9 479,95	19,67 8,57	179682 40796	1672 728	137214	40694 17630	238006	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	3009,06 911,34	42,53 17,61	541631 164041	7656 3170	369934	163867 56440	764938	
77	77	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3578,93 1081,09	50,94 20,59	257683 77838	3667 1482	176177	77735 26833	362251	
78	78	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4433,27 1194,8	74,03 29,3	221664 59740	3701 1465	158222	59981 22532	304177	
79	79	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5394,6 1194,8	74,03 29,3	323676 71688	4442 1758	247546	71977 31652	427305	
80	80	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	500	695,64 354,27	75,35 40,4	347820 177135	37675 20200	133010	149975 39824	537619	
81	81	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	154	260		40040		40040	3203	43243	
82	82	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	181,5	323		58624		58624	4690	63314	
83	83	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 33 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	379		18760		18760	1501	20261	
84	84	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	431		30816		30816	2465	33281	
85	85	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	487		45534		45534	3643	49177	
86	86	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3397,5	1896,83 1851,77	22,61 0,71	6444480 6291389	76817 2412	76274	6167925 1008992	13621397	
87	87	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3363,525	132		443985		443985	35519	479504	
88	88	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	15500,81 2314,35	151,59 44,47	31002 4629	303 89	26070	4623 2850	38475	
89	89	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	25463,19 3152,16	233,85 70,34	25463 3152	234 70	22077	3158 2290	30911	
90	90	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11249,37 3978,09	1103,17 27,57	22498 7956	2206 55	12336	7931 2434	32864	
91	91	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани и из металлической сетки, и матами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, и матами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2	26557,61 22777,2	1543,94 824,16	111542 95664	6484 3461	9393	75336 14950	201828	
92	92	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,208	15110		78693		78693	6295	84988	
93	93	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,1	199,26 108,26	4,93 0,65	51429 27942	1273 168	22215	19396 5666	76491	
94	94	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	258,1	1056,91 925,72	1,15 0,62	272788 238928	297 160	33563	191271 37125	501184	
95	95	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоэмалью (кроме стеклопластиков РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	197,5	4183,36 3370,17	29,39 14,06	826214 665668	5805 2777	154741	508018 106739	1440971	
96	96	С121-100406-0301	Стеклоэмаль полиуретановая, марка РСТ-А-Л-В	1000м2	0,227125	354100 80425		80425		80425	6434	86859	
97	97	С123-021104-0405	Кронштейн для трубопроводов: кронштейны и хомуты		675	537		362475		362475		391473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							28998		
98	98	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7657	105,16	1,1	805210	8423	11945	769146	1700304	
99	99	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка			102,5	0	784842	0		125948		
100	100	С123-070502-0205	Теплосчетчик Т34-8	шт.	4	584,88	1,25	2340	5	28	2263	4971	
						576,54	0,67	2306	3		368		
101	101	С123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16	комплект	4	250515		1002060		1002060	80165	1082225	
102	102	С123-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16	шт.	2686	231		620466		620466	49637	670103	
103	103	С123-020301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20х20х20, PN 16	шт.	17	290		4930		4930	394	5324	
104	104	С123-020301-0603	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20х1/2х20, PN 16	шт.	382	315		120330		120330	9626	129956	
			Итого по разделу: 11. Отопление (Жилье)	шт.	5	310		1550		1550	124	1674	
			Раздел: 12. Магистральные транзитные трубопроводы для пятен 8, 2, 6									70389708	
105	105	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3009,06	42,53	228689	3232	156194	69188	321707	
106	106	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка			911,34	17,61	69262	1338		23830		
107	107	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3578,93	50,94	271999	3872	185964	82053	382376	
						1081,09	20,59	82163	1565		28324		
108	108	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	м трубопровода	74	1979,89	19,67	146512	1455	109540	35427	196494	
						479,95	8,57	35516	634		14555		
109	109	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	4	11561,06	79,25	46244	317	39333	6516	56981	
						1648,58	13,79	6594	55		4221		
110	110	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	вставка	2	15500,81	151,59	31002	303	26070	4623	38475	
						2314,35	44,47	4629	89		2850		
111	111	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3 изоляции	2,03	26557,61	1543,94	53912	3134	4540	36412	97550	
						22777,2	824,16	46238	1673		7226		
112	112	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м3	2,5172	15110		38035		38035	3043	41078	
113	113	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, ранторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	81,3	199,26	4,93	16200	401	6997	6110	24095	
						108,26	0,65	8802	53		1785		
114	114	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстильным, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 окрашиваемой поверхности	81,3	1056,91	1,15	85927	93	10572	60249	157870	
						925,72	0,62	75261	50		11694		
115	115	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А, Т-В	м2 поверхности покрытия изоляции	111,5	4183,36	29,39	466445	3277	87360	286805	813510	
						3370,47	14,06	375807	1568		60268		
116	116	С122-025101-0405	Кронштейны для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1000 м2	0,128225	354100		45404		45404	3632	49036	
				кг	70	537		37590		37590	3007	40597	
117	117	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		226	105,16	1,1	23766	249	353	22702	50188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	Е11-166401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		162,5	0	23165	0		3717		
					3	25463,19	233,85	76390	702	66232	9474	92733	
						3152,16	70,34	9456	211		6869		
119	119	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр									
					6	11249,37	1103,17	67496	6619	37009	23794	98593	
						3978,09	27,57	23869	165		7303		
120	120	С123-020201-4901	Неподвижная опора Ст 32	шт.	2	25545		51090		51090		55177	
											4087		
121	121	С123-020201-4904	Неподвижная опора Ст 57	шт.	2	29438		58876		58876		63586	
											4710		
122	122	С123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76	шт.	2	32660		65320		65320		70546	
			Итого по разделу: 12. Магистральные транзитные трубопроводы для пятен 8, 2, 6								5226		
												2650589	
			Раздел: 13. Вентиляция										
123	123	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка										
					24	1819,46	56,22	43667	1349	2977	38953	89230	
				решетка		1639,19	16,97	39340	407		6610		
124	124	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		24	2400		57600		57600		62208	
				шт.							4608		
125	125	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка										
					24	1819,46	56,22	43667	1349	2977	38953	89230	
				решетка		1639,19	16,97	39340	407		6610		
126	126	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		24	2400		57600		57600		62208	
				шт.							4608		
127	127	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка										
					21	1819,46	56,22	38209	1180	2605	34084	78076	
				решетка		1639,19	16,97	34423	356		5783		
128	128	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		21	2400		50400		50400		54432	
				шт.							4032		
129	129	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка										
					1	1958,77	56,22	1959	56	263	1623	3869	
				решетка		1639,19	16,97	1639	17		287		
130	130	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка										
					3	2013,38	56,22	6040	169	954	4869	11782	
				решетка		1639,19	16,97	4918	51		873		
131	131	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка										
					48	1819,46	56,22	87334	2698	5955	77906	178459	
				решетка		1639,19	16,97	78681	814		13219		
132	132	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		48	2400		115200		115200		124416	
				шт.							9216		
			Итого по разделу: 13. Вентиляция									753910	
			Раздел: 14. Индивидуальный тепловой пункт										
133	133	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка										
					1	55133,86	2174,93	55134	2175	30821	22606	83959	
				узел		22137,58	929,8	22138	930		6219		
134	134	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка										
					2	2883,77	328,3	5768	656	126	5207	11853	
				шт.		2492,44	164,08	4985	328		878		
135	135	С123-040905-2429	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалителем и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005										
					2	2954		5908		5908		6381	
				шт.							473		
136	136	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
					4	4666,56	283,02	18666	1132	2080	15426	26659	
				шт.		3863,6	71,57	15454	286		2727		
137	137	С123-040902-0508	Краны шаровые ВР-WW, по приварке, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Tmax 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
					4	35113		140452		140452		151688	
				шт.							11236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		3	397,37	0	1192	0	51	1119	2496	
				комплект		380,46	0	1141	0		185		
139	139	С123-051501-0105	Манометр		3	4305		12915		12915		13948	
				комплект							1033		
140	140	С123-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		7	1557		10899		10899		11771	
				шт.							872		
141	141	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		2	65242,92	415,34	130486	831	118305	11281	153108	
				шт.		5674,91	80,86	11350	162		11341		
142	142	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка		4	2883,77	328,3	11535	1313	252	10414	23705	
				шт.		2492,44	164,08	9970	656		1756		
143	143	С123-040904-1303	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	11384		22768		22768		24589	
				шт.							1821		
144	144	С123-040904-1304	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	12879		25758		25758		27819	
				шт.							2061		
145	145	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2639,83	413,12	2640	414	39	2282	5316	
				фильтр		2187,53	140,54	2188	141		394		
146	146	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	47795		47795		47795		51619	
				шт.							3824		
147	147	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка		2	568,49	0	1137	0	138	979	2285	
				комплект		499,7	0	999	0		169		
148	148	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		2	1715		3430		3430		3704	
				шт.							274		
149	149	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4666,56	283,02	18666	1132	2080	15426	36819	
				шт.		3863,6	71,57	15454	286		2727		
150	150	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		4	23628		94512		94512		102073	
				шт.							7561		
151	151	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		2	30104,26	7015,2	60209	14030	4162	34773	102581	
				шкаф		21008	3140	42016	6280		7599		
152	152	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП 1-1		2	139216,86		278434				278434	
				шт.						278434			
			Оптовая цена			139217		278434					
			Сметная стоимость оборудования					*278434*					
153	153	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь напряжения отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		4	20940,68	2124,76	83763	8499	5712	44162	138159	
				шт.		17388	711,04	69552	2844		10234		
154	154	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях		2	5288,3	0	10577	0	234	7757	19801	
				шт.		5171,32	0	10343	0		1467		
155	155	С123-051501-0911	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Qnom 15 м3/ч, расход Qmax 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss		2	152305		304610		304610		328979	
				шт.							24369		
156	156	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка		4	568,49	0	2274	0	275	1959	4572	
				комплект		499,7	0	1999	0		339		
157	157	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		4	1715		6860		6860		7409	
				шт.							549		
158	158	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2600,51	119,08	10402	476	1188	8690	20619	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2184,42 20557	32,32	8738 82228	129	82228	1527 6578	88806	
160	160	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5288,3 5171,32	0 0	10577 10343	0 0	234	7757 1467	19801	
161	161	С123-070502-0433	Расходомер-счетчик, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20, типа Bdet	шт.	2	214854		429708		429708	34377	464085	
162	162	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
163	163	С123-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	173385		173385		173385	13871	187256	
164	164	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647		255647		255647	20452	276099	
165	165	С123-041601-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4904		4904		4904	392	5296	
166	166	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1796,91 1729,37	0 0	3594 3459	0 0	135	2594 495	6683	
167	167	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35034		70068		70068	5605	75673	
168	168	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2883,77 2492,44	328,3 164,08	2884 2492	328 164	63	2603 439	5926	
169	169	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17534		17534		17534	1403	18937	
170	170	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35770,21 32490	3270,21 1138,25	35770 32490	3270 1138	10	20513 4503	60786	
171	171	5102-0602-0141 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	177627		177627		177627		177627	
			Отпускная цена			177627		177627					
			Сметная стоимость оборудования					*177627*					
172	172	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
173	173	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211		11211		11211	897	12108	
174	174	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и штуцерные. Установка	комплект	1	568,49 499,7	0 0	568 500	0 0	69	490 85	1143	
175	175	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
176	176	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2577,37 380,46	0 0	2577 380	0 0	2197	373 236	3186	
177	177	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	1646,56 3863,6	203,82 71,57	4060 3864	283 72	520	3856 682	9205	
178	178	С123-040103-3417	Затвор дисковый поворотный XFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	279590		279590		279590	22367	301957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155	
						2184,42	32,32	2184	32		382		
180	180	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
				шт.	1	20557		20557		20557	1645	22202	
181	181	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
				комплект	1	568,49	0	568	0	69	490	1143	
182	182	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе			499,7	0	500	0		85		
				шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
183	183	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
				комплект	2	2577,37	0	5155	0	4394	746	6373	
184	184	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			380,46	0	761	0		472		
				шт.	2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
185	185	С123-041001-1806	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015			2184,42	32,32	4369	65		764		
				шт.	2	6723		13446		13446	1076	14522	
186	186	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях										
				шт.	1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
187	187	С123-051207-3205	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/4, DN от 32 до 50 типа Danfoss			1729,37	0	1729	0		248		
				шт.	1	146062		146062		146062	11685	157747	
188	188	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка										
				фильтр	1	1698,75	235,62	1699	236	21	1499	3454	
189	189	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			1442,5	86,79	1443	87		256		
				шт.	1	31042		31042		31042	2483	33525	
190	190	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155	
191	191	С123-040103-3416	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79			2184,42	32,32	2184	32		382		
				шт.	1	277246		277246		277246	22180	299426	
192	192	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
				шт.	2	4666,56	283,02	9333	566	1040	7713	18410	
193	193	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			3863,6	71,57	7727	143		1364		
				шт.	2	23628		47256		47256	3780	51036	
194	194	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
				комплект	2	2577,37	0	5155	0	4394	746	6373	
195	195	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении			380,46	0	761	0		472		
				шт.	1	813,97	2,37	814	3	69	729	1666	
196	196	С123-041010-0807	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss			743,06	0,71	743	1		123		
				шт.	1	685592		685592		685592	54847	740439	
197	197	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155	
						2184,42	32,32	2184	32		382		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	С123-041605-1511	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	213298		213298		213298	17064	230362	
199	199	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352	16028	216380	
200	200	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4666,56 3863,6	283,02 71,57	27999 23182	1698 429	3420	23139 4091	55229	
201	201	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	23628		141768		141768	11341	153109	
202	202	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	568,49 499,7	0 0	2274 1999	0 0	275	1959 339	4572	
203	203	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409	
204	204	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	397,37 380,46	0 0	2384 2283	0 0	101	2237 370	4991	
205	205	С123-051501-0105	Манометр	комплект	6	4305		25830		25830	2066	27896	
206	206	С123-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1557		31140		31140	2491	33631	
207	207	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2883,77 2492,44	328,3 164,08	23070 19939	2627 1313	504	20827 3512	47409	
208	208	С123-040904-1303	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11384		22768		22768	1821	24589	
209	209	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17534		35068		35068	2805	37873	
210	210	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2577,37 380,46	0 0	28351 4185	0 0	24166	4101 2596	35048	
211	211	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	568,49 499,7	0 0	2842 2499	0 0	344	2449 423	5714	
212	212	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1715		8575		8575	686	9261	
213	213	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56 3863,6	283,02 71,57	18666 15454	1132 286	2080	15426 2727	36819	
214	214	С123-040103-3419	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	477755		1911020		1911020	152882	2063902	
215	215	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2883,77 2492,44	328,3 164,08	11535 9970	1313 656	252	10414 1756	23705	
216	216	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17534		70136		70136	5611	75747	
217	217	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3472,7 3007,59	244,84 84,89	6945 6015	490 170	441	6061 1041	13047	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	218	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50										
				шт.	2	236053		472106		472106		509874	
219	219	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях								37768		
				шт.	2	1796,91	0	3594	0	135	2504	6683	
220	220	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss			1729,37	0	3459	0		495		
				шт.	2	35034		70068		70068		75673	
221	221	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								5605		
					8	4666,56	283,02	37332	2265	4160	30852	73639	
222	222	С123-040902-0509	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005*	шт.		3863,6	71,57	30909	573		5455		
					6	56722		340332		340332		367559	
223	223	С123-041001-3205	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.							27227		
					2	107391		214782		214782		231965	
224	224	Е11-180501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка								17183		
					4	21045,67	187,75	84183	751	72526	10875	102663	
225	225	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	вставка		2726,49	47,8	10906	191		7605		
					2	35770,21	3270,21	71540	6540	20	41026	121571	
226	226	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.		32490	1138,25	64980	2276		9005		
					2	777703		1555406				1555406	
			Отпускная цена	шт.						1555406			
			Сметная стоимость оборудования			777703		1555406					
								1555406					
227	227	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
					2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
228	228	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2184,42	32,32	4369	65		764		
					2	13435		26870		26870		29020	
229	229	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	шт.							2150		
					3	2577,37	0	7732	0	6591	1119	9559	
230	230	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	комплект		380,46	0	1141	0		708		
					2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
231	231	С123-041001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый. T от -20°C до 130°C, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.		2184,42	32,32	4369	65		764		
					1	3202		3202		3202		3458	
232	232	С123-041005-1512	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.							256		
					1	260778		260778		260778		281640	
233	233	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.							20862		
					6	2570,37	88,93	15422	534	1782	12939	30630	
234	234	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2184,42	16,16	13107	97		2269		
					2	11211		22422		22422		24216	
235	235	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самонаправленные. Установка	шт.							1794		
					2	6151,82	215,82	12304	431	4762	7306	20965	
236	236	С123-041004-1111	Клапан предохранительный из латуни типа Herz. T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.		3555,09	71,57	7110	143		1553		
					1	6686		6686		6686		7221	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	237	Е11-180401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	шт.	1	26662,79	686,7	26663	686	20618	535	5519	34757
				бак		5357,84	273,45	5358	273			2575	
238	238	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
239	239	С123-040902-0503	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12362		12362		12362		13351	
240	240	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30927,11	509,55	30927	509	27834	989	36298	
						2583,83	153,39	2584	153		2682		
241	241	С123-041013-1507	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss	шт.	1	23238		23238		23238	2689	25097	
242	242	С123-041013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28067		28067		28067	2245	30312	
243	243	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	923,46	2,37	923	3	108	798	1859	
						813,4	0,71	813	1		138		
244	244	С123-041010-0809	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	1	716575		716575		716575	57326	773901	
245	245	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
						1729,37	0	1729	0		248		
246	246	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19616		19616		19616	1569	21185	
247	247	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	30104,26	7015,2	60209	14030	4162	34773	102581	
						21008	3140	42016	6280		7599		
248	248	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП/1-1	шт.	1	139216,86		139217		139217		139217	
			Оптовая цена			139217		139217					
			Сметная стоимость оборудования					*139217*					
249	249	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210	
						2184,42	16,16	4369	32		756		
250	250	С123-041005-1507	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	138573		138573		138573	11086	149659	
251	251	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647		255647		255647	20452	276099	
252	252	С123-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2977		2977		2977	238	3215	
253	253	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1796,91	0	3594	0	135	2594	6683	
						1729,37	0	3459	0		495		
254	254	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (мс 0 1, типа Danfoss	шт.	2	35034		70068		70068	5605	75673	
255	255	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2883,77	328,3	2884	328	63	2603	5926	
						2492,44	164,08	2492	164		439		
256	256	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединительные Rp 1, Тмакс 220°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17534		17534		17534	1403	18937	
257	257	Ц13-070403-0204	Насос погружной вертикальный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	60786	
						32490	1138,25	32490	1138		4503		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	5102-0602-0141 РС НБ РК 2015	Насосы циркуляционные моноблочные Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO										
				шт.	1	177627		177627				177627	
			Отпускная цена							177627			
			Сметная стоимость оборудования			177627		177627					
								177627					
259	259	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
				шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
260	260	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
				шт.	1	11211		11211		11211		12108	
											897		
261	261	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
				комплект	1	568,49	0	568	0	69	490	1143	
						499,7	0	500	0		85		
262	262	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе										
				шт.	1	1715		1715		1715		1852	
											137		
263	263	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
				комплект	1	397,37	0	397	0	17	373	832	
						380,46	0	380	0		62		
264	264	С123-051501-0105	Манометр										
				комплект	1	4305		4305		4305		4649	
											344		
265	265	С123-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005										
				шт.	5	1557		7785		7785		8408	
											623		
266	266	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155	
						2184,42	32,32	2184	32		382		
267	267	С123-040103-3415	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN от 32 до 40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79										
				шт.	1	276432		276432		276432		298547	
											22115		
268	268	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
				шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
269	269	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
				шт.	1	12362		12362		12362		13351	
											989		
270	270	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
				комплект	1	568,49	0	568	0	69	490	1143	
						499,7	0	500	0		85		
271	271	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе										
				шт.	1	1715		1715		1715		1852	
											137		
272	272	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
				комплект	2	2577,37	0	5155	0	4394	746	6373	
						380,46	0	761	0		472		
273	273	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
				шт.	2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210	
						2184,42	16,16	4369	32		756		
274	274	С123-041001-1803	Клапан обратный пружинный, латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015										
				шт.	1	1933		1933		1933		2088	
											155		
275	275	П13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях										
				шт.	1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
						1729,3	0	1729	0		248		
276	276	С123-041010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002										
				шт.	1	192483		192483		192483		207882	
											15399		
277	277	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка										
				фильтр	1	13958,7	162,31	13959	163	12587	1244	16419	
						1208,96	60,64	1209	61		1216		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	278	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22166 22166		22166 22166			1773 1773	23939 23939	
279	279	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
280	280	С123-040103-3414	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	276039 276039		276039 276039			22083 22083	298122 298122	
281	281	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
282	282	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13435 13435		26870 26870			2150 2150	29020 29020	
283	283	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2577,37 380,46	0 0	5155 761	0 0	4394	746 472	6373	
284	284	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	813,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 123	1666	
285	285	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352 641352		641352 641352			51308 51308	692660 692660	
286	286	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
287	287	С123-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	151848 151848		151848 151848			12148 12148	163996 163996	
288	288	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352 200352		200352 200352			16028 16028	216380 216380	
289	289	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2570,37 2184,42	88,94 16,16	15422 13107	534 97	1782	12939 2269	30630 30630	
290	290	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362 12362		74172 74172			5934 5934	80106 80106	
291	291	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка	комплект	4	568,49 499,7	0 0	2274 1999	0 0	275	1959 339	4572 4572	
292	292	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715 1715		6860 6860			549 549	7409 7409	
293	293	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	397,37 380,46	0 0	2384 2283	0 0	101	2237 370	4991 4991	
294	294	С123-051501-0105	Манометр	комплект	6	4305 4305		25830 25830			2066 2066	27896 27896	
295	295	С123-040908-1811	Краны проходные натяжные фланцевые и манометры, муфтовые латунные ПБ386к для паровых сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1557 1557		31140 31140			2491 2491	33631 33631	
296	296	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2883,77 2492,44	328,3 164,08	17303 14955	1969 984	378	15620 2634	35557 35557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	297	С123-040904-1303	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11384		68304		68304	5464	73768	
298	298	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2577,37 380,46	0 0	28351 4185	0 0	24166	4101 2596	35048	
299	299	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	568,49 499,7	0 0	2842 2499	0 0	344	2449 423	5714	
300	300	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1715		8575		8575	686	9261	
301	301	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56 3863,6	283,02 71,57	18666 15454	1132 286	2080	15426 2727	36819	
302	302	С123-040103-3417	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	279590		1118360		1118360	89469	1207829	
303	303	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2883,77 2492,44	328,3 164,08	11535 9970	1313 656	252	10414 1756	23705	
304	304	С123-040904-1305	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17534		70136		70136	5611	75747	
305	305	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3472,7 3007,59	244,84 84,89	6945 6015	490 170	441	6061 1041	14047	
306	306	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	2	236053		472106		472106	37768	509874	
307	307	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1796,91 1729,37	0 0	3594 3459	0 0	135	2594 495	6683	
308	308	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35034		70068		70068	5605	75673	
309	309	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4666,56 3863,6	283,02 71,57	37332 30909	2265 573	4160	30852 5455	73639	
310	310	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	23628		141768		141768	11341	153109	
311	311	С123-041001-3203	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	56941		113882		113882	9111	122993	
312	312	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	4	15500,81 2314,35	151,59 44,47	62003 9257	606 178	52140	9247 5700	76950	
313	313	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	35770,21 32490	3270,21 1138,25	71540 64950	6540 2276	20	41026 9905	121571	
314	314	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные мокрые ротор Stratos 40/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	777703		1555406		1555406		1555406	
			Отпускная цена			777703		1555406					
			Сметная стоимость оборудования					*1555406*					
315	315	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2470,37 2184,42	88,94 16,16	7411 6553	266 48	891	6470 1134	15315	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	316	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12362		37086		37086		40053	
317	317	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2577,37 380,46	0 0	7732 1141	0 0	6591	2967 1119 708	9559	
318	318	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37 2184,42	88,94 16,16	5141 4369	178 32	594	4313 756	10210	
319	319	С123-041001-1803	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1933		1933		1933	155	2088	
320	320	С123-041005-1505	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	125553		125553		125553	10044	135597	
321	321	ТОО "QLTY Energy"	Прессостат KPI35	шт.	1	33895,68		33896		33896		33896	
			Отпускная цена			33896		33896					
			Сметная стоимость оборудования					*33896*					
322	322	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
323	323	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211		11211		11211	897	12108	
324	324	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка	шт.	1	6151,82 3555,09	215,82 71,57	6152 3555	216 72	2381	3554 776	10482	
325	325	С123-041004-1106	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	2257		2257		2257	181	2438	
326	326	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	16378,79 5357,84	686,7 273,45	16379 5358	686 273	10334	5519 1752	23659	
327	327	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21673,84 1759,54	323,63 126,03	21674 1760	324 126	19591	1848 1882	25404	
328	328	С123-041013-1505	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss	шт.	1	17321		17321		17321	1386	18707	
329	329	С123-041013-0607	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15527		15527		15527	1242	16769	
330	330	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2600,51 2184,42	119,08 32,32	2601 2184	119 32	297	2172 382	5155	
331	331	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47241		47241		47241	3779	51020	
332	332	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	813,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 123	1696	
333	333	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
			Итого по разделу: 14. Индивидуальный тепловой пункт									20894257	
			ИТОГО:					69909123 18854055	399650 105560	46737809 3917613	18055570 6723766	94688459	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							3917613			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		907708					
			Зимние удорожания									95596167	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		990128					
			Непредвиденные работы и затраты									96586295	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1853374					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									98439669	
			НДС									103365196	
			Итого с НДС			12 %		12403824					
												115769020	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Запорная арматура										
1	1	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	30	3076		92280		92280	7382	99662	
2	2	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	237	1405		332985		332985	26639	359624	
3	3	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	132	2135		281820		281820	22546	304366	
4	4	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5116		15348		15348	1228	16576	
5	5	С123-040902-3111	Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7624		22872		22872	1830	24702	
6	6	С123-041001-1802	Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	27	1253		33831		33831	2706	36537	
			Итого по разделу: 2. Запорная арматура									841467	
			Раздел: 3. Водомерный узел ВІ										
7	7	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
8	8	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71485		71485		71485	5719	77204	Казахстан
9	9	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	1	15419		15419		15419	1234	16653	
10	10	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552		4552		4552	364	4916	
11	11	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
12	12	С123-040902-3129	Краны шаровые 2" "М"-"М", DN 50, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10166		20332		20332	1627	21959	Казахстан
13	13	С123-040201-0501	Задвижки стальные фланцевые, PN 20, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	39211		117633		117633	9411	127044	Казахстан
14	14	С123-020103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 20, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2408		14448		14448	1156	15604	Казахстан
15	15	Е11-181001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1698,75 1442,5	235,62 86,79	1699 1443	236 87	21	1499 256	3454	
16	16	С123-041013-1806	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 50, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8148		8148		8148	652	8800	Казахстан
17	17	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	469		938		938		1013	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С123-021104-0601	Фасонные части чугунные /пробка/	шт.	0,00001	208357		8		8	75	9	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел В1								1	319025	
			Раздел: 4. Фитинги										
19	19	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	126	17		2142		2142	171	2313	Казахстан
20	20	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	105	144		15120		15120	1210	16330	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Фитинги									18643	
			Раздел: 6. Запорная арматура										
21	21	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	105	1405		147525		147525	11802	159327	
22	22	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	135	2135		288225		288225	23058	311283	
23	23	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	27	3176		85752		85752	6860	92612	
24	24	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5116		46044		46044	3684	49728	
25	25	С123-041001-1802	Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	30	1253		37590		37590	3007	40597	
26	26	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	15	232,1 215,19	0 0	3481 3228	0 0	254	3163 532	7176	
27	27	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	278		4170		4170	334	4504	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Запорная арматура									665227	
			Раздел: 7. Фитинги										
28	28	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	30	17		510		510	41	551	Казахстан
29	29	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4	шт.	105	173		18165		18165	1453	19618	Казахстан
30	30	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	24	321		7704		7704	616	8320	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Фитинги									28489	
			Раздел: 8. Распределительная гребенка										
31	31	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт.	27	11736,75 11418,33	227,34 80,86	316892 308295	6138 2183	2459	304269 49693	670854	
32	32	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, Дн 20 мм, длиной 0,5 м	комплект	27	9751		263277		263277	21062	284339	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Распределительная гребенка									955193	
			Раздел: 9. Обвязка полотенцесушителей, 105 комплектов										
33	33	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	11	11270,42 4007,68	30,62 16,16	123975 44084	337 178	79553	43377 13388	180740	
34	34	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2135		46970		46970	3758	50728	
35	35	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4	шт.	22	173		3806		3806	304	4110	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Обвязка полотенцесушителей, 105 комплектов									235578	
			Раздел: 10. Водомерный узел системы Т3										
36	36	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на месте монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С123-030301-0405	Счетчики горячей воды (домовые), DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	узел	1	12631	143,14	12631	143		3026	15805	
38	38	С123-030302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	54692		54692		54692	4375	59067	
39	39	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7102		7102		7102	568	7670	
40	40	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
41	41	Е11-181001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	шт.	2	5116		10232		10232	819	11051	
42	42	С123-041013-1804	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 32, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр	1	1382,16 1208,96	156,7 52,08	1382 1209	157 52	16	1236 209	2827	
43	43	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	4449		4449		4449	356	4805	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Водомерный узел системы Т3	шт.	2	239		478		478	38	516	Казахстан
			Раздел: 11. Водомерный узел системы Т4									128305	
44	44	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
45	45	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды (домовые), DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	узел	1	12631	143,14	12631	143		3026	15805	
46	46	С123-030302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	42103		42103		42103	3368	45471	
47	47	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2330		2330		2330	186	2516	
48	48	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
49	49	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	2	2135		4270		4270	342	4612	
50	50	С123-041013-1802	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 20, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
51	51	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1549		1549		1549	124	1673	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Водомерный узел системы Т4	шт.	2	239		478		478	38	516	Казахстан
			Раздел: 12. Футляры									99997	
52	52	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,008	611527,85 478710	119847,85 50238,42	4892 3830	959 402	104	4189 727	9808	
53	53	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	3469		27863		27863	2229	30092	Казахстан
54	54	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметрам 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1589031,97 320925	38898,64 290,88	12658 2567	311 2	9810	2543 1219	16450	
			Итого по разделу: 12. Футляры									56350	
			Раздел: 14. Трубы и фитинги										
55	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	500	949,29 940,24	3,57 1,27	474645 470120	1785 635	2740	461340 74879	1010864	
56	56	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		420	984,38	1,47	413440	617	995	403817	882637	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С123-010801-0108	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м трубопровода	499	832	0,55	415168	231	415168	65380	448381	Казахстан
58	58	С123-010801-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	419,16	400		167664		167664	33213	181077	Казахстан
59	59	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	81	714		57834		57834	13413	62461	Казахстан
60	60	С123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	242		6534		6534	4627	7057	Казахстан
61	61	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	270	545		147150		147150	523	158922	Казахстан
62	62	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	108	436		47088		47088	11772	50855	Казахстан
63	63	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	81	466		37746		37746	3767	40766	Казахстан
64	64	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	81	131		10611		10611	3020	11460	Казахстан
65	65	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	294	237		69678		69678	849	75252	Казахстан
66	66	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	264	67		17688		17688	5574	19103	Казахстан
67	67	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	171	300		51300		51300	1415	55404	Казахстан
68	68	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	141	84		11844		11844	4104	12792	Казахстан
69	69	С123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	113	1730		195490		195490	948	211129	
70	70	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	60	553		33180		33180	15639	35834	Казахстан
71	71	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	599	111		66489		66489	2654	71808	Казахстан
72	72	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	176	537		94512		94512	5319	102073	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Трубы и фитинги								7561	3437875	
			Раздел: 16. умывальники										
73	73	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	3464,52	97,96	38110	1078	2369	34543	78465	
74	74	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	7012	53,14	77132	585	77132	5812	83303	Казахстан
75	75	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11	2590		28490		28490	6171	30769	Казахстан
76	76	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБЭ ГОСТ 23289-94	шт.	11	827		9097		9097	2279	9825	Казахстан
77	77	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	17,6	397		6987		6987	728	7546	
			Итого по разделу: 16. умывальники								559	209908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. мойки										
78	78	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	11	2918,77 2520,96	73,84 40,21	32106 27731	812 442	3564	27609 4777	64492	
79	79	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, ГОСТ Р 50851-96	шт.	11	5200		57200		57200		61776	
80	80	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный	шт.	11	2999		32989		32989	4576	35628	
81	81	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	827		9097		9097	2639	9825	Казахстан
82	82	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	17,6	418,22	0	7361	0	0	728	15740	
83	83	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	17,6	418,22 397	0	7361 6987	0	6987	7213 1166	7546	
			Итого по разделу: 17. мойки								559	195007	
			Раздел: 18. ванны купальные										
84	84	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	11	3756,6 3151,2	384,97 202,34	41323 34663	4235 2226	2425	36151 6198	83672	
85	85	С123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11	23195		255145		255145	20412	275557	Казахстан
86	86	С123-030102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	7604		83644		83644	6692	90336	Казахстан
87	87	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	11	1100		12100		12100	968	13068	Казахстан
88	88	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	17,6	418,22	0	7361	0	0	7213	15740	
89	89	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	17,6	418,22 397	0	7361 6987	0	6987	1166	7546	
			Итого по разделу: 18. ванны купальные								559	485919	
			Раздел: 19. унитазы										
90	90	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	4260,13 3534,24	195,1 106,32	46861 38877	2147 1170	5839	39245 6889	92995	
91	91	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11	17599		193589		193589	15487	209076	Казахстан
92	92	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,8	418,22	0	3680	0	0	3607	7870	
93	93	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8,8	418,22 397	0	3680 3494	0	3494	583	3773	
			Итого по разделу: 19. унитазы								279	313714	
			Раздел: 20. прочее										
94	94	С123-021103-0101	Гофрированная манжета для унитаза с резиновым уплотнителем DN 100	шт.	11	194		2134		2134	171	2305	Казахстан
95	95	С123-021103-0701	Резиновый уплотнитель для ванн, умывальников, диаметром 50 мм	шт	39	66		2508		2508	201	2709	
			Итого по разделу: 20. прочее									5014	
			Раздел: 22. Трубы, арматура и фитинги										
96	96	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1520,48 911,34	42,53 17,61	10643 6379	297 123	3966	6373 1361	15377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Е11-130301-1421-К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		137,4	234,76	6,38	32256	876	24845	4601	39806	
				м2		47,56	0,97	6535	133		2949		
98	98	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		49	537		26313		26313		28418	Казахстан
				кг							2105		
99	99	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2600,51	119,08	7802	357	891	6517	15464	
				шт.		2184,42	32,32	6553	97		1145		
100	100	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005		3	5116		15348		15348		16576	
				шт.							1228		
101	101	С123-020802-1001	Ревизи-сифон к трубам DN 50 ГОСТ 6942-98		3	2001		6003		6003		6483	Казахстан
				шт.							480		
102	102	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		10	3058		30580		30580		33026	Казахстан
				шт.							2446		
103	103	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100		10	2600		26000		26000		28080	Казахстан
				шт.							2080		
			Итого по разделу: 22. Трубы, арматура и фитинги									186230	
			Раздел: 23. Воронки водосточные										
104	104	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		12	4763,72	361,96	57165	4344	1799	50382	116151	
				воронка		4251,84	32,32	51022	388		8604		
105	105	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями		12	13883		166596		166596		179924	
				шт.							13328		
			Итого по разделу: 23. Воронки водосточные									296075	
			Раздел: 24. Теплоизоляция труб										
106	106	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		52	695,64	75,35	36173	3918	13833	15597	55912	
				м трубопровода		354,27	40,4	18422	2101		4142		
107	107	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		57,2	1632		93350		93350		100818	Казахстан
				м							7468		
			Итого по разделу: 24. Теплоизоляция труб									156730	
			Раздел: 25. Канализация аварийная напорная К3н										
108	108	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		8	2452,6	22,45	19621	179	15084	4348	25887	
				м трубопровода		544,59	10,02	4357	80		1918		
109	109	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005		2	5116		10232		10232		11051	
				шт.							819		
110	110	С123-041001-1804	Клапан обратный, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015		2	3202		6404		6404		6916	
				шт.							512		
111	111	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	22238,73	460,6	44477	921	2343	40721	92014	
				насос		20607,21	168,85	41214	338		6816		
112	112	ТОО "Вектор 7"	Насос дренажный с поплавком тип DOC 3, Xylem Lowara (Италия) Q=5,5 m3/h, H=4 m		2	96559,26		193119				193119	
				шт						193119			
			Отпускная цена			96559		193119					
			Сметная стоимость оборудования					*193119*					
			Итого по разделу: 25. Канализация аварийная напорная К3н									328987	
			Раздел: 27. Оборудование насосной станции										
113	113	Ш13-070401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования		1	88050,07	6115,5	88050	6115	8405	46290	145087	
				комплект		73530	3355	73530	3355		10747		
114	114	Ш13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка		1	13515,56	1006,26	13516	1006	2131	2706	17513	
				шт.		3358	392,5	3358	392		1297		
115	115	5102-1401-0201 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2-VM-1-4, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 2-4 м3/ч, H 18 м вод. ст., шкафом управления, запорной арматурой, баком расширительным, типа ЭнКо		1	2002654		2002654				2002654	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	шт						2002654			
			Сметная стоимость оборудования			2002654		2002654					
			Итого по разделу: 27. Оборудование насосной станции					*2002654*					
			Раздел: 28. прочее									**2165254**	
116	116	Е11-180401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	2	18660,79 5357,84	686,7 273,45	37322 10716	1373 547	25232	11037 3869	52228	
117	117	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37 2184,42	88,94 16,16	5141 4369	178 32	594	4313 756	10210	
118	118	С123-040902-3109	Краны шаровые 1", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176		6352		6352	508	6860	
119	119	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4666,56 3863,6	283,02 71,57	4667 3864	283 72	520	3856 682	9205	
120	120	С123-040103-3403	Затвор дисковый поворотный, DN 50, ГОСТ 13547-79	шт.	1	26457		26457		26457	2117	28574	
121	121	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3578,93 1081,09	50,94 20,59	14316 4324	203 82	9788	4319 1491	20126	
122	122	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3331,1 699,73	39,35 17,94	153231 32188	1810 825	119233	32353 14847	200431	
123	123	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2900,61 544,59	22,45 10,02	63813 11981	493 220	51339	11957 6062	81832	
124	124	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	2190,9 544,59	22,45 10,02	20814 5174	213 95	15427	5163 2078	28055	
125	125	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1899,5 544,59	22,45 10,02	3799 1089	45 20	2665	1087 391	5277	
126	126	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,5	105,58 102,5	1,1 0	8394 8149	87 0	157	7986 1310	17690	
127	127	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	110,06 102,5	1,1 0	440 410	4 0	26	402 67	909	
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	99,64 54,13	2,47 0,32	448 244	11 1	194	169 49	666	
129	129	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,5	234,76 47,56	6,38 0,97	1056 214	28 4	814	151 97	1304	
			Итого по разделу: 28. прочее									463367	
			ИТОГО:					9216171	43168	5243095	1680137	11592354	
			В том числе :					1734133	16588	2195773	696046		
			Стоимость оборудования, всего							2195773			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		93966					
			Итого с временными									11686320	
			Зимние удорожания			1,08 %		102498					
			Итого с зимними удорожаниями									11788818	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		191861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11980679	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12580144**	
			НДС			**12 %**		**1509617**					
			Итого с НДС									**14089761**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20377,92 9471,85	708,76 323,81	20378 9472	709 324	10197	7053 2194	29625	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158 236158		236158 236158		236158		236158	
			Сметная стоимость оборудования					*236158*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1574,04 1460,73	87,69 39,25	3148 2921	175 78	51	2160 425	5733	
4	4	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
5	5	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
6	6	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
7	7	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5477,78 3184	115,01 39,25	27389 15920	575 196	10894	11604 3119	42112	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2956,87 1592	22,32 0	59137 31840	446 0	26851	22925 6565	88627	
10	10	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
11	11	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	14386		43158		43158	3453	46611	
12	12	С123-070204-1231	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15854		15854		15854	1268	17122	
13	13	С123-070204-1230	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15854		15854		15854	1268	17122	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	749		10486		10486	839	11325	Казахстан
15	15	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2249		2249		2249	180	2429	
16	16	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3795		11385		11385	911	12296	Казахстан
17	17	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3758		7516		7516	601	8117	Казахстан
18	18	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	3	10516,01 3358	969,3 392,5	31548 10074	2908 1178	18566	8101 3172	42821	
19	19	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	28393		85179		85179	6814	91993	
20	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5477,78 3184	115,01 39,25	49300 28656	1035 353	19609	20887 5615	75802	
21	21	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1645		14805		14805	1184	15989	
22	22	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	9	684,17 570,86	87,69 39,25	6158 5138	789 353	231	3954 809	10921	
23	23	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	9	24097		216873		216873	17350	234223	Казахстан
24	24	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5477,78 3184	115,01 39,25	49300 28656	1035 353	19609	20887 5615	75802	
25	25	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	7361		66249		66249	5300	71549	
26	26	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	24	10516,01 3358	969,3 392,5	252384 80592	23263 9420	148529	64809 25375	342568	
27	27	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28393		681432		681432	54515	735947	
28	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	5477,78 3184	115,01 39,25	525867 305664	11041 3768	209162	222791 59893	808551	
29	29	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	1645		157920		157920	12634	170554	
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	96	684,17 570,86	87,69 39,25	65680 54803	8418 3768	2460	42171 8628	116479	
31	31	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	96	24097		2313312		2313312	185065	2498377	Казахстан
32	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	5477,78 3184	115,01 39,25	525867 305664	11041 3768	209162	222791 59893	808551	
33	33	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	7361		706656		706656	56532	763188	
34	34	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые металл. до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	105	3600,63 2584,91	60,13 26,69	378066 271416	6313 2502	100337	197437 46040	621543	
35	35	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	105	3090		324450		324450	25956	350406	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	105	1799		188895		188895	15112	204087	Казахстан
37	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	105	5477,78 3184	115,01 39,25	575167 334320	12076 4121	228771	243678 65508	884353	
38	38	С123-070204-1506	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	105	656		68880		68880	5510	74390	
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	420	2956,87 1592	22,32 0	1241885 668640	9374 0	563871	481421 137864	1861170	
40	40	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	105	470		49350		49350	3948	53298	Казахстан
41	41	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	105	495		51975		51975	4158	56133	Казахстан
42	42	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	210	3795		796950		796950	63756	860706	Казахстан
43	43	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30104,26 21008	7015,2 3140	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290	
44	44	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения, марка АВР	шт.	1	54798		54798		54798	4384	59182	Казахстан
45	45	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
46	46	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
47	47	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
48	48	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
49	49	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
50	50	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
51	51	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
52	52	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У 2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		10525		10525	842	11367	
53	53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
54	54	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
55	55	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
56	56	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
57	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2956,87 1592	22,32 0	17741 9552	134 0	8055	6877 1969	26587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1600		4800		4800	384	5184	Казахстан
59	59	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	124	1680	Казахстан
60	60	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4060		8120		8120	650	8770	
61	61	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	Казахстан
62	62	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
63	63	5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147378		147378				147378	
			Отпускная цена			147378		147378		147378			
			Сметная стоимость оборудования					*147378*					
64	64	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5477,78 3184	115,01 39,25	38344 22288	805 275	15251	16245 4367	58956	
65	65	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2489		7467		7467	597	8064	Казахстан
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2956,87 1592	22,32 0	11827 6368	89 0	5370	4585 1313	17725	
67	67	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	749		2996		2996	240	3236	Казахстан
68	68	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6162,45 3358	113,26 39,25	18487 10074	340 118	8074	7338 2066	27891	
69	69	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-100А, степень защиты IP54	шт.	3	20455		61365		61365	4909	66274	Казахстан
70	70	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	1875,5 1679	178,5 78,5	9378 8395	892 392	90	6327 1256	16961	
71	71	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	11117		55585		55585	4447	60032	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									13309500	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
72	72	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	Светильники до 2 ламп. Установка	шт.	138	1780,08 706,01	67,01 31,01	245651 97429	9247 4279	138974	73230 25511	344392	
73	73	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	107	894,1 847,26	8,99 3,92	95669 90657	961 419	4050	65575 12899	174143	
74	74	СТОО "Алма Электрик"	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х32 Вт,220В, IP65 марка С360 132	шт	105	14958,48		1570640		1570640	125651	1696291	
75	75	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт	шт.	107	1374		147018		147018	11761	158779	
76	76	СТОО "Алма Электрик"	Светильник светодиодный 10Вт, 220В с фотоакустическим выключателем ДБО34-10-002 Сога	шт	107	9088,02		972418		972418	77793	1050211	
77	77	СТОО "Алма Электрик"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х21 Вт,220В, IP44 марка TS100		33	7798,45		257349		257349		277937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	231	233,99	0,21	54052	48	307	20588 / 38679	100149	
				шт.		232,45	0,11	53696	25		7418		
79	79	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	66	285		18810		18810	1505	20315	
80	80	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	165	393		64845		64845	5188	70033	
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									3892250	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
81	81	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1925	191,18	7,02	368022	13513	53246	221261	636426	
						156,5	3,14	301262	6044		47143		
82	82	Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	725	92,11	19,29	66780	13985	7410	37187	112284	
						62,6	8,64	45385	6264		8317		
83	83	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	120305		6749		6749	540	7289	Казахстан
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,655962	177816		116641		116641	9331	125972	Казахстан
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,849252	276400		234733		234733	18779	253512	Казахстан
86	86	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	432260		31745		31745	2540	34285	Казахстан
87	87	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	296196		4532		4532	363	4895	Казахстан
88	88	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	713909		43691		43691	3495	47186	Казахстан
89	89	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	1030567		68327		68327	5466	73793	Казахстан
90	90	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	1712152		314351		314351	25148	339499	Казахстан
91	91	С123-060131-0416	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	364488		3718		3718	297	4015	Казахстан
92	92	С123-060131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	1252756		287508		287508	23001	310509	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									1949665	
			Раздел: 4. Трубы										
93	93	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2021	248,32	2,33	501855	4709	10024	350902	920978	
						241,03	0,12	487122	243		68221		
94	94	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	96,8	274,51	2,57	26573	249	489	18617	48505	
						266,89	0,23	25835	22		3615		
95	95	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1952,33	29		56618		56618	4529	61147	Казахстан
96	96	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	94,94	59		5601		5601	448	6049	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Трубы									1036979	
			Раздел: 5. Молниезащита и заземление										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	840	408,55 234,75	53,29 18,45	343182 197190	44764 15498	101228	153135 39705	536022	
98	98	С123-070105-0201	Держатель проводника	10 шт.	42	460		19320		19320	1546	20866	
99	99	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	180	522,34 203,45	60,31 21,59	94021 36621	10856 3886	46544	29165 9855	133041	
100	100	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	622,49 219,1	24,55 8,64	124498 43820	4910 1728	75768	32795 12583	169876	
101	101	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3424,53 1095,5	165,44 54,95	68491 21910	3309 1099	43272	16566 6805	91862	
			Итого по разделу: 5. Молниезащита и заземление									951667	
			Раздел: 6. Трубы										
102	102	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1265	248,32 241,03	2,33 0,12	314125 304903	2948 152	6274	219639 42701	576465	
103	103	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	405	295,59 279,22	3,3 0,44	119714 113084	1336 178	5293	81549 16101	217364	
104	104	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1277,65	29		37052		37052	2964	40016	Казахстан
105	105	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	181,8	91		16544		16544	1324	17868	Казахстан
106	106	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	227,25	132		29997		29997	2400	32397	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Трубы									884110	
			Раздел: 7. Изделия для монтажа										
107	107	Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	81	590,46 422,55	142,51 61,23	47827 34227	11544 4960	2057	28214 6083	82124	
108	108	С123-061710-0728	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	81	4559		369279		369279	29542	398821	Казахстан
109	109	С123-061710-2687	Крепление настенное длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	162	780		126360		126360	10109	136469	
110	110	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,648	41593		26952		26952	2156	29108	
111	111	С121-110207-0212	Огнестойкая плита размером 1000x500x52 ГОСТ 16381-77	м2	13,5	11190		151065		151065	12085	163150	Казахстан
112	112	С121-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	3	2694		8082		8082	647	8729	
			Итого по разделу: 7. Изделия для монтажа									818401	
			Раздел: 8. Обогрев водосточных труб										
113	113	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора . Установка	шт.	3	3563,1 3458,74	0 0	10689 10376	0 0	313	7782 1478	19949	
114	114	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	3	25496		76488		76488	6119	82607	
115	115	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	3	1927		5781		5781	462	6243	
116	116	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	189	796,73 226,24	448,94 170,24	150582 42759	84849 32175	22973	53953 16363	220598	
117	117	С123-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2ТС-2ЛКОС 33 Вт/м	м	189	4315		815535		815535	65243	880778	Казахстан
118	118	С123-061710-2618	Алюминиевая липкая лента шириной 38 мм, для крепления монтажных элементов	м	300	182		54600		54600	4368	58968	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	С123-070202-0801	Коробки клеммные	шт.	3	479		1437		1437	115	1552	Казахстан
120	120	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	225	191,18	7,02	43016	1579	6224	25862	74388	
						156,5	3,14	35212	706		5510		
121	121	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	120305		3681		3681	295	3976	Казахстан
122	122	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	619915		123301		123301	9864	133165	Казахстан
123	123	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	225	248,32	2,33	55872	524	1116	39066	102533	
						241,03	0,12	54232	27		7595		
124	124	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,3	29		879		879	70	949	Казахстан
125	125	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	196,95	40		7878		7878	630	8508	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Обогрев водосточных труб									1594513	
			ИТОГО:					19503779	312810	14544846	3151565	24437086	
			В том числе :					4262579	114156	383536	1781742		
			Стоимость оборудования, всего							383536			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		240535				24677619	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		262376				24939995	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		491129				25431124	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26703596	
			НДС			12 %		3204432					
			Итого с НДС									29908028	

Застройщик

Директор ТОО "ГСР Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСР Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувалов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект . 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Слаботочные системы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система домофонной связи										
1	1	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	8770,17 8705	1,08 0	26311 26115	3 0	192	15930 3379	45620	
2	2	С123-080504-0602	Блок вызова БВД, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8674		26022		26022	2082	28104	
3	3	Ц13-100202-0201 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской связи. Монтаж оборудования	шт	1	5564,37 3864	434,61 145,44	5564 3864	434 145	1266	2446 641	8651	
4	4	С123-080504-1107	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	1	8711		8711		8711	697	9408	
5	5	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	105	849,68 848,88	0,8 0	89216 89132	84 0	0	54371 11487	155074	
6	6	С123-080505-1001	Абонентское устройство в комплекте с блоком питания	шт.	105	65884		6917820		6917820	553426	7471246	
7	7	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20940,68 17388	2124,76 711,04	41881 34776	4249 1422	2856	22081 5117	69079	
8	8	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	12850		12850		12850	1028	13878	
9	9	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/15 RSR 2x17	шт.	1	12621		12621		12621	1010	13631	
10	10	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2004,8 1616	350,76 157	6014 4848	1052 471	114	3830 788	10632	
11	11	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748		14244		14244	1140	15384	
12	12	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования	шт.	3	2188,23 676,5	1175,09 476,68	6565 2030	3525 1430	1010	2595 733	9893	
13	13	С123-080504-0801	Замок электромагнитный	шт.	3	12956		38868		38868	3109	41977	
14	14	С123-080504-0902	Бесконтактный брелок доступа RF2,1 RF	шт.	315	230		72450		72450	5796	78246	
15	15	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1000	114,89 93,9	1,75 0,78	114890 93900	1750 780	19240	68170 14645	197705	
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5		1,000008	23749		23749		23749		25649	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,03	88018		2641		2641	1900	2852	Казахстан
18	18	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1000	249,56	9,79	249560	9790	20670	160862	443256	
						219,1	4,32	219100	4320		32834		
19	19	С123-010501-1302	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 25 мм	м	1000	139		139000		139000	11120	150120	Казахстан
20	20	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	100	323,58	10,18	32358	1018	4735	19467	55971	
						266,05	4,32	26605	432		4146		
21	21	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40		4000		4000	320	4320	Казахстан
22	22	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	105	415		43575		43575	3486	47061	
23	23	С121-050302-0104	Метизы	кг	20	239		4780		4780	382	5162	
			Итого по разделу: 1. Система домофонной связи									8902919	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
24	24	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		6	5073,32	5,66	30440	34	0	18548	52907	
25	25	С123-080501-2130	IP видеокамера уличная	камера	6	5067,66	0	30406	0		3919		
						106659		639954		639954	51196	691150	Казахстан
26	26	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20940,68	2124,76	20941	2125	1428	11040	34539	
						17388	711,04	17388	711		2558		
27	27	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322	
28	28	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	114,89	1,75	3447	52	577	2045	5931	
						93,9	0,78	2817	23		439		
29	29	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	270	397,34	148,93	107282	40211	16365	49022	168808	
						187,8	64,37	50706	17380		12504		
30	30	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,306	88018		26934		26934	2155	29089	Казахстан
31	31	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30	323,58	10,18	9707	306	1420	5840	16791	
						266,05	4,32	7982	130		1244		
32	32	С 123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	40		1212		1212	97	1309	Казахстан
33	33	С124-040207-0717	Хомут стяжной	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
34	34	С121-050302-0104	Метизы	кг	3	239		717		717	57	774	
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									1052540	
			ИТОГО:					8781770	64633	8107467	436247	9955459	
			В том числе :					609669	27244		737442		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		99555				10055013	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		108594				10163607	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203272				10366879	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10885596	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				**12 %**	**1306272**					
			Итого с НДС									**12191868**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Внутреннее газоснабжение (раздел ГВС) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	210	2570,37 2184,42	88,94 16,16	539778 458728	18678 3394	62372	452879 79413	1072070	
2	2	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б126к для газа, Ру 0,0098 МПа, Dv 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	210	674		141540		141540	11323	152863	
3	3	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	105	15122,24 3825,36	8,42 0	1587835 401663	884 0	1185288	393630 158517	2139982	
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2570,37 2184,42	88,94 16,16	30844 26213	1067 194	3564	25879 4538	61261	
5	5	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2542		30504		30504	2440	32944	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Оборудование									3459120	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
6	6	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0393	531825,24 448569	74511,7 30433,2	20901 17629	2928 1196	344	18637 3163	42701	
7	7	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0036	553142,54 450342	91943,27 38497,72	1991 1621	331 139	39	1742 299	4032	
8	8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,4572	1045		41233		41233	3299	44532	Казахстан
9	9	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6144	1942		7019		7019	562	7581	Казахстан
10	10	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1793,41 454,1	23,2 10,02	322814 81738	4176 1804	236900	81871 32375	437060	
11	11	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	250	1584,12 454,1	23,2 10,02	396030 113525	5800 2505	276705	113709 40779	550518	
12	12	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	215	2423,82 454,1	23,2 10,02	521121 97632	4988 2154	418502	97790 49513	668424	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									1754848	
			Раздел: 3. Сигнализатор загазованности										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель. Сигнализатор. Монтаж оборудования		105	4241,51	2,28	445359	239	7479	266960	769305	
				шт.		4168	0	437640	0		56986		
14	14	ТОО "АБСОЛЮТ СНАБ"	Сигнализатор загазованности СЗ-2-1ГТ		105	10327,82		1084421				1084421	
				шт.						1084421			
			Отпускная цена			10328		1084421					
			Сметная стоимость оборудования					*1084421*					
			Итого по разделу: 3. Сигнализатор загазованности									1853726	
			Раздел: 4. Работы по ВОР										
15	15	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		645	667,98	0	430847	0	7721	414664	913152	
				м газопровода		656,01	0	423126	0		67641		
16	16	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		52,55	1056,91	1,15	55541	61	6834	38943	102043	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	48647	33		7559		
			Итого по разделу: 4. Работы по ВОР									1015195	
			ИТОГО:					5657778	39152	2426044	1906704	8082889	
								2108162	11419	1084421	518407		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1084421			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		69985					
			Итого с временными									8152874	
			Зимние удорожания			1,08 %		76339					
			Итого с зимними удорожаниями									8229213	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142896					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8372109	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8791016	
			НДС			12 %		1054922					
			Итого с НДС									9845938	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кунанов Б.Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытия и покрытия										
1	1	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	126,006612	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	327833 / 219660	7943 / 1914	100229	201632 / 42357	571822	
2	2	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	126,006612	1055,55 / 1023,74	31,81 / 7,76	133006 / 128998	4008 / 978	0	118278 / 20103	271387	
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0087748	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	8342 / 2582	13 / 6	5748	2355 / 856	11553	
4	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,031926	23923,06 / 22200,84	1434,22 / 461,8	764 / 709	46 / 15	9	658 / 114	1536	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2031122	226837		46073		46073	3686	49759	
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0224612	225135		680462		680462	54437	734899	
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252666	220708		5577		5577	446	6023	
8	8	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,25084	31183,46 / 24191,64	1200,33 / 290,88	101372 / 78643	3902 / 946	18827	72426 / 13904	187702	
9	9	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	25,2013224	22265,11 / 2602,33	3235,39 / 1306,37	561110 / 65582	81536 / 32922	413992	89639 / 52060	702809	
10	10	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	502130 / 336445	12167 / 2932	153518	308833 / 64877	875840	
11	11	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193	1055,55 / 1023,74	31,81 / 7,76	203721 / 197582	6140 / 1498	0	181162 / 38791	415674	
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	12777 / 3954	19 / 9	8804	3607 / 1311	17695	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		22200,54	461,8	1086	23		174		
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3111	226837		70569		70569		76215	
				т							5646		
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,9998	225135		900495		900495		972535	
				т							72040		
16	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0387	220708		8541		8541		9224	
				т							683		
17	17	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		4,3496	31183,46	1200,33	135636	5221	25191	96905	251144	
				т		24191,64	290,88	105224	1265		18603		
18	18	Е11-061906-0502 Изм и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		38,6	22265,11	3235,39	859433	124886	634097	137297	1076468	
				м3		2602,33	1306,37	100450	50426		79738		
19	19	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		5,2255476	33009,38	3789,3	172492	19801	100086	52210	242678	
				м3		10066,96	912,47	52605	4768		17976		
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0232476	226837		5273		5273		5695	
				т							422		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,1080383	225135		249458		249458		269415	
				т							19957		
22	22	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		10,95	2601,71	63,04	28489	690	8710	17522	49692	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	19088	166		3681		
23	23	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		10,95	1055,55	31,81	11558	348	0	10278	23583	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	11210	85		1747		
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00868	950701,14	1441,14	8252	13	5686	2329	11428	
				т		294228	685,71	2554	6		847		
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0155	226837		3516		3516		3797	
				т							281		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2887	225135		64996		64996		70196	
				т							5200		
27	27	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,3042	31183,46	1200,33	9486	365	1762	6777	17564	
				т		24191,64	290,88	7359	88		1301		
28	28	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		2,19	22265,11	3235,39	48761	7086	35976	7790	61075	
				м3		2602,33	1306,37	5699	2861		4524		
			Итого по разделу: 1. Перекрытия и покрытия									6989760	
			Раздел: 2. Лестница, 1 шт, КЖ-154										
29	29	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		11,4255456	10557,38	167,5	120624	1914	52846	60339	195440	
				м3 бетона		5764,6	38,78	65864	443		14477		
30	30	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		11,4255456	3152,61	156,42	36020	1787	0	31549	72975	
				м3 бетона		2996,19	38,14	34233	436		5406		
31	31	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		11,4255456	35812,41	8361,69	409176	95537	197691	126532	578565	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	115948	23098		42857		
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4090439	226837		92786		92786		100209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7976401	225135		179577		179577	7423	193943	
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,961276	220708		432869		432869	14366	467499	
			Итого по разделу: 2. Лестница, 1 шт, КЖ-154								34630	1608631	
			Раздел: 3. Каркас лифта, 1 шт, КЖ-125										
35	35	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы лифта. Монтаж	т конструкций	2,830464	76644,73 37273,8	21620,15 6824,26	216940 105502	61195 19316	50243	86124 24245	327309	
36	36	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,830464	498172		1410058		1410058	112805	1522863	
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79,252992	99,64 54,13	2,47 0,32	7897 4290	195 25	3411	2978 870	11745	
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	79,252992	167,91 63,3	3,52 0,65	13307 5017	279 52	8012	3497 1344	18148	
			Итого по разделу: 3. Каркас лифта, 1 шт, КЖ-125									1880065	
			Раздел: 4. Крыльца										
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
40	40	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
41	41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338	267	3605	
42	42	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14 86188	1441,14 685,71	18789 2181	36 17	16572	2000 1663	22452	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
45	45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,88	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	31384 2873	2154 551	26358	3116 2760	37260	
46	46	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,48	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	312175 69912	27077 7005	215186	69995 30574	412744	
47	47	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	273644		10809		10809	865	11674	
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0527	226837		11954		11954	956	12910	
49	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7674	225135		172769		172769	13821	186590	
			Итого по разделу: 4. Крыльца									763676	
			Раздел: 5. Приямки П-1, 3 шт, КЖ-129										
50	50	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В15	м3	1,35	22555,86 5222,58	2184,95 822,19	30726 7050	2942 1110	20528	7426 3052	41198	
51	51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	273644		854		854	68	922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	226837		762		762	61	823	
53	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05451	225135		12272		12272	982	13254	
			Итого по разделу: 5. Приямки П-1, 3 шт, КЖ-129									56197	
			ИТОГО:					8748942	470622	6517869	1712470	11298329	
			В том числе :					1760454	153827		836917		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		112983				11411316	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		123242				11534558	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		230691				11765249	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12353935	
			НДС			12 %		1482472					
			Итого с НДС									13836407	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1/9 I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	5,625	14857,5 / 6396,99	1349,21 / 384,54	83573 / 35983	7589 / 2163	40001	26321 / 8792	118686	
2	2	С121-090301-0217	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003	м2	5,4366	55029		299171		299171	23934	323105	
3	3	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	68,4	1254,77 / 286,7	5,49 / 2,97	85826 / 19610	375 / 203	65840	17832 / 8293	111951	
4	4	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	68,4	890		60876		60876	4870	65746	
5	5	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	103,95	3006,06 / 1359,29	573,28 / 171,46	312480 / 141298	59592 / 17823	111589	143209 / 36455	492144	
6	6	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	103,95	4464		464033		464033	37123	501156	
7	7	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	514,8	423,13 / 97,05	1,21 / 0,65	217827 / 49961	623 / 335	167243	45266 / 21047	284140	
8	8	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	89,63	3414,56 / 2828,59	52,3 / 24,31	306047 / 253527	4688 / 2179	47833	176437 / 38599	521083	
9	9	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	75,7413	21746		1647070		1647070	131766	1778836	
10	10	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,5636	40509		265885		265885	21271	287156	
11	11	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,457	33936		83381		83381	6670	90051	
12	12	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	128	5752		736256		736256	58900	795156	
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									5369210	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
13	13	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,35	1920,22 / 1591,03	84,61 / 41,46	42917 / 35560	1891 / 927	5466	34297 / 6177	83391	
14	14	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,797	2241		51088		51088	4087	55175	
15	15	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,1728	27254,64 / 5425,53	1738,71 / 679,86	4710 / 938	300 / 117	3472	992 / 456	6158	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		5425,53	679,86	938	117		456		
16	16	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		1,32	47,28	0,6	204	2	0	191	427	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	202	1		32		
17	17	C121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		4,968	99		492		492		531	
				м2							39		
18	18	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		4,32	1052,52	32,1	4547	138	2079	2259	7350	
				м2 стяжки		539,1	17,18	2329	74		544		
19	19	E11-110101-1106 K=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		4,32	784,5	32,53	3389	141	3112	198	3874	
				м2 стяжки		31,62	17,05	137	74		287		
20	20	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		4,32	1920,22	84,61	8295	365	1057	6629	16118	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	6873	179		1194		
21	21	C122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		4,4064	2241		9875		9875		10665	
				м2							790		
22	22	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		3,62	622,12	1,81	2252	7	885	1282	3817	
				м плинтусов		375,71	0,97	1360	4		283		
23	23	E11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		6,1812	27254,64	1738,71	168466	10747	124183	35474	220255	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	33536	4202		16315		
24	24	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		154,53	47,28	0,6	7306	92	0	6827	15264	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	7213	49		1131		
25	25	C121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		177,7095	99		17593		17593		19000	
				м2							1407		
26	26	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		154,53	1052,52	32,1	162646	4961	74378	80804	262926	
				м2 стяжки		539,1	17,18	83307	2655		19476		
27	27	E11-110101-1106 K=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		154,53	784,5	32,53	121229	5027	111316	7070	138563	
				м2 стяжки		31,62	17,05	4886	2635		10264		
28	28	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		154,53	1920,22	84,61	296732	13075	37795	237133	576574	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	245862	6407		42709		
29	29	C122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		157,6206	2241		353228		353228		381486	
				м2							28258		
30	30	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		150,35	622,12	1,81	93536	272	36776	53236	158514	
				м плинтусов		375,71	0,97	56488	146		11742		
31	31	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		89,1	1920,22	84,61	171092	7539	21792	136728	332446	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	141761	3694		24626		
32	32	C122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		90,882	2241		203667		203667		219960	
				м2							16293		
33	33	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		75,6	622,12	1,81	47032	137	18492	26768	79704	
				м плинтусов		375,71	0,97	28404	73		5904		
34	34	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		30,73	744,34	32,04	22874	985	9024	12590	38301	
				м2 стяжки		418,66	17,18	12865	528		2837		
35	35	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		30,73	167,46	10,84	5146	334	4495	463	6058	
				м2 стяжки		10,34	5,68	318	175		449		
36	36	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		30,73	1920,22	84,61	59008	2600	7516	47156	114657	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	48892	1274		8493		
37	37	C122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		31,3446	2241		70243		70243		75862	
				м2							5619		
38	38	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		45,4	622,12	1,81	28241	82	11105	16075	47865	
				м плинтусов		375,71	0,97	17057	44		3546		
39	39	E11-110101-0204	Слои полиэтиленовые подстилающие. Устройство с укладкой прямыми стыками		4,5328	9913,84	1877,79	44937	8512	18200	20919	71125	
				м3 подстилающего слоя		4020,84	888,8	18226	4029		5269		
40	40	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		113,32	744,34	32,04	84349	3631	33275	46426	141237	
				м2 стяжки		418,66	17,18	47443	1947		10462		
41	41	E11-110101-1102 K=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		113,32	167,46	10,84	18977	1229	16576	1706	22338	
				м2 стяжки		10,34	5,68	1172	644		1655		
42	42	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		113,32	1920,22	84,61	217599	9588	27716	173894	422812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1591,03	41,46	180296	4698		31319		
43	43	С122-069301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		115,5864	2241		259029		259029		279751	
				м2							20722		
44	44	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		240,07	622,12	1,81	149352	435	58721	85004	253104	
				м п плинтусов		375,71	0,97	90197	233		18748		
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									4065308	
			Раздел: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24										
45	45	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		34,41	754,53	7,25	25963	250	3525	17863	47332	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		644,85	4,06	22189	140		3506		
46	46	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		34,41	931,83	5,03	32064	173	9400	18044	54117	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	22491	64		4009		
47	47	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		34,41	124	0,84	4267	29	309	3156	8017	
				м2 окрашиваемой поверхности		114,17	0,46	3929	16		594		
48	48	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		53,124	614,06	6,04	32621	321	4664	22253	59264	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		520,22	3,38	27636	180		4390		
49	49	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		109,454	124	0,84	13572	92	984	10037	25498	
				м2 окрашиваемой поверхности		114,17	0,46	12496	50		1889		
50	50	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		7,86	1600,53	20,54	12580	161	3470	7207	21370	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	8949	59		1583		
51	51	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		435,078	1554,24	12,64	676216	5499	284650	310465	1065615	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	386066	2014		78934		
52	52	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		228,568	1300,69	36,64	297296	8375	63238	186484	522482	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	225683	7422		38702		
53	53	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		152,438	1067,23	2,65	162686	404	32841	103727	287726	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	129441	218		21313		
54	54	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		648,71	931,83	5,03	604487	3263	177221	340163	1020222	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	424003	1200		75572		
55	55	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		648,71	916,33	5,31	594432	3444	127219	372500	1044287	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	463769	1855		77355		
56	56	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2789,2175	1554,24	12,64	4335113	35256	1824846	1990341	6831490	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	2475012	12914		506036		
57	57	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1245,129	1247,69	7,85	1553535	9774	508262	831298	2575620	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	1035499	3623		190787		
58	58	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		339,62	1600,53	20,54	543572	6976	149922	311388	923357	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	386674	2561		68397		
59	59	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1875,31	753,91	5	1413815	9377	337368	857692	2453228	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	1067070	5045		181721		
60	60	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		0,8	1600,53	20,54	1280	16	353	733	2174	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	911	6		161		
61	61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		0,8	753,91	5	603	4	144	366	1047	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	455	2		78		
62	62	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		97,64	931,83	5,03	90984	491	26674	51199	153558	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	63818	181		11375		
63	63	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		97,64	916,33	5,31	89470	518	19148	56066	157179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	69804	279		11643		
64	64	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		201,51	1554,24	12,64	313195	2547	131838	143794	493548	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	178810	933		36559		
65	65	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		33,32	1600,53	20,54	53330	684	14709	30550	90590	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	37936	251		6710		
66	66	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		196,17	1300,69	36,64	255156	7188	54274	160051	448424	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	193694	6370		33217		
67	67	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		38,66	753,91	5	29146	193	6955	17682	50574	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	21998	104		3746		
68	68	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		196,17	1067,23	2,65	209359	520	42263	133485	370271	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	166576	281		27427		
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24									18706990	
			Раздел: 4. Ревизионные люки, см. АР-33										
69	69	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		2,4	3600,69	560,28	8642	1345	3377	3878	13522	
				м2		1633,44	161,88	3920	389		1002		
70	70	С121-090102-0305	Люки и лазы		2,4	33025		79260		79260		85601	
				м2							6341		
71	71	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		20	827		16540		16540		17863	
				шт.							1323		
			Итого по разделу: 4. Ревизионные люки, см. АР-33									116986	
			Раздел: 5. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33										
72	72	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство ГКЛВ		221,23	4886,56	30,31	1081054	6705	744087	299891	1491421	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1492,84	13,34	330261	2951		110476		
73	73	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ		250,8	3194,89	27,28	801278	6842	414181	344977	1237955	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1516,17	12,17	380255	3052		91700		
74	74	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		250,8	328,81	3,54	82466	888	0	65513	159817	
				м2		325,27	1,25	81578	314		11838		
75	75	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40		24,3276	11155		271374		271374		293084	
				м3							21710		
			Итого по разделу: 5. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33									3182277	
			Раздел: 6. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										
76	76	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		3,3	815,12	85,53	2690	282	264	2688	5808	
				м ограждения		649,48	40,86	2143	135		430		
77	77	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0127	582222		7394		7394		7986	
				т							592		
78	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,567346	83,95	1,76	48	1	29	13	66	
				м2		31,65	0,32	18	0		5		
			Итого по разделу: 6. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									13860	
			Раздел: 7. Кровля, см. АР-50										
79	79	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровельные нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		24	1027,97	25,69	24671	617	8126	14819	42649	
				м ендовы		663,7	7,46	15929	179		3159		
80	80	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		31,2	2697		84146		84146		99878	
				м2							6732		
81	81	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой универсальной стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,01797	253103		4548		4548		4912	
				т							364		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,148283	99,64	2,47	114	2	49	43	170	
				м2		54,13	0,32	62	0		13		
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,148283	83,95	1,76	96	2	58	25	131	
				м2		31,65	0,32	36	0		10		
			Итого по разделу: 7. Кровля, см. АР-50									138740	
			Раздел: 8. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52										
84	84	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,90675	70083,75	2598,56	133632	4955	8457	83720	234740	
				т конструкции		63049,8	584,12	120220	1114		17388		
85	85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,4152	262932		372101		372101		401869	
				т							29768		
86	86	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 3 мм		99,528	8642		860121		860121		928931	
				м2							68810		
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		115,37215	99,64	2,47	11496	285	4966	4335	17097	
				м2		54,13	0,32	6245	37		1266		
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		115,37215	83,95	1,76	9685	203	5831	2545	13208	
				м2		31,65	0,32	3652	37		978		
			Итого по разделу: 8. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52									1595845	
			Раздел: 9. Крыльца										
89	89	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,93	744,34	32,04	3670	158	1448	2020	6145	
				м2 стяжки		418,66	17,18	2064	85		455		
90	90	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,93	125,6	8,13	619	40	541	56	729	
				м2 стяжки		7,76	4,26	38	21		54		
91	91	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		6,93	1333,46	104,79	9241	726	2050	6430	16925	
				м2 покрытия		932,91	54,16	6465	375		1254		
92	92	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		6,66	1533		10210		10210		11027	
				м2							817		
93	93	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007		0,27	13021		3516		3516		3797	
				м2							281		
94	94	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	67867,83	6687,43	67868	6688	0	39216	115651	
				подъемник		61180,4	3108,6	61180	3109		8567		
95	95	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		1	1499167		1499167				1499167	
				комплект						1499167			
			Отпускная цена			1499167		1499167					
			Сметная стоимость оборудования					*1499167*					
96	96	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		6,04	2555,33	988,53	15434	5971	1027	7160	24402	
				м2		1396,84	321,2	8437	1940		1808		
97	97	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		6,04	2697		16290		16290		17593	
				м2							1303		
98	98	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10,26	928,2	23,03	9523	236	810	7890	18806	
				м2 кровли		826,23	9,63	8477	99		1393		
99	99	С121-100103-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		11,799	2221		26206		26206		28302	
				м2							2096		
100	100	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		8,12	1761,16	157,04	14301	1276	0	10968	27290	
				м2		1604,12	84,3	13025	685		2021		
101	101	С121-140806-1401	Плиты асбестоцементные плоские прессованные, толщина 12 мм ГОСТ 24810-86		9,338	1398		13055		13055		14099	
				м2							1044		
102	102	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из чугунных кровельных материалов. Установка		1	2227,32	126,04	2227	126	1914	202	2623	
				1 воронка		187,46	32,32	187	32		194		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (бордюры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,04	3268,5	14,71	9936	44	5894	3690	14716	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	3998	13		1090		
104	104	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		1,75	815,12	85,53	1426	150	140	1426	3080	
				м ограждения		649,48	40,86	1137	72		228		
105	105	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02424	582222		14113		14113		15242	
				т							1129		
106	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0006354	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
				м2		31,65	0,32	0	0		0		
107	107	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		1,4	815,12	85,53	1141	120	112	1140	2464	
				м ограждения		649,48	40,86	909	57		183		
108	108	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02067	582222		12035		12035		12998	
				т							963		
109	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0006892	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
				м2		31,65	0,32	0	0		0		
110	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		15,67	744,34	32,04	11664	502	4601	6420	19531	
				м2 стяжки		418,66	17,18	6560	269		1447		
111	111	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		15,67	502,38	32,53	7872	510	6876	708	9266	
				м2 стяжки		31,02	17,05	486	267		686		
112	112	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		19,71	1333,46	104,79	26282	2065	5829	18288	48136	
				м2 покрытия		932,91	54,16	18388	1067		3566		
113	113	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		19,71	1533		30215		30215		32632	
				м2							2417		
114	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		21,71	2716,17	38,17	58968	829	20390	30544	96673	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	37749	431		7161		
115	115	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		2,32	9360,81	96,99	21717	225	6104	12367	36811	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	15388	71		2727		
116	116	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками		12,1	859,82	11,28	10404	136	9097	1381	12728	
				м шва		96,74	0	1171	0		943		
117	117	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		12,1	657,11	17,14	7951	208	3128	4312	13244	
				м примыканий		381,43	5,91	4615	72		981		
118	118	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		0,7	1866		1306		1306		1410	
				м							104		
119	119	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,11546	87640,57	14898,74	10119	1720	266	5984	17391	
				т конструкций		70440,6	4675,36	8133	540		1288		
120	120	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,11546	282153		32577		32577		35183	
				т							2606		
121	121	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,255656	99,64	2,47	524	13	226	197	779	
				м2		54,13	0,32	284	2		58		
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,255656	83,95	1,76	441	10	266	116	692	
				м2		31,65	0,32	166	2		45		
123	123	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		3,2	2032,99	12,34	6506	39	5262	1120	8236	
				м желобов		376,13	4,39	1204	14		610		
124	124	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с волнистыми плоскими профилями и соединениями прокладками. Монтаж		5,6	2646,01	1013,35	14818	5842	123	7342	23933	
				м2		1580,65	319,55	8852	1789		1773		
125	125	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм		5,6	27093		151721		151721		163859	
				м2							12138		