№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00855	776530,16	6674,42	6639	57	5947	767	7998	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	636	14		592		
127	127	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		36	3		108		108		117	
				шт.							9		
128	128	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
			Итого по разделу: 9. Крыльца									2364213	
			Раздел: 10. Приямок П-1, см. АР-59										
129	129	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,04041	29131,21	13322,71	1177	538	292	358	1658	
				т конструкций		8578,92	4253,59	347	172		123		
130	130	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,04041	262932		10625		10625		11475	
				т							850		
131	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,10132	99,64	2,47	209	6	90	79	311	
				м2		54,13	0,32	114	1		23		
132	132	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,10132	83,95	1,76	176	4	106	46	240	
				м2		31,65	0,32	67	1		18		
133	133	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90		21	29		609		609		658	
				шт.							49		
134	134	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		3,78	1333,46	104,79	5040	396	1118	3507	9231	
				м2 покрытия		932,91	54,16	3526	205		684		
135	135	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		3,78	1533		5795		5795		6259	
				м2							464		
136	136	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		8,7	2716,17	38,17	23631	332	8171	12240	38741	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	15128	173		2870		
137	137	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности клинкерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		4,8	9360,81	96,99	44932	465	12629	25588	76162	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	31837	147		5642		
138	138	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	929,85	20,28	11716	256	7208	3993	16966	
				м2 поверхности		337,5	3,23	4252	41		1257		
139	139	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		2,1	1866		3919		3919		4232	
				м							313		
140	140	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,07332	87640,57	14898,74	6426	1093	169	3800	11044	
				т конструкций		70440,6	4675,36	5165	343		818		
141	141	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,05343	282153		15075		15075		16281	
				т							1206		
142	142	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,01989	297405		5915		5915		6388	
				т							473		
143	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,621033	99,64	2,47	361	9	156	136	537	
				м2		54,13	0,32	196	1		40		
144	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,621033	83,95	1,76	304	6	183	80	415	
				м2		31,65	0,32	115	1		31		
145	145	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство		5,1	879,79	5,72	4487	29	1643	2257	7284	
				м		551,86	1,39	2814	7		540		
146	146	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 300 мм и более ГОСТ 23166-99		5,1	1188		6059		6059		6544	
				м							485		
147	147	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00276	776530,16	6674,42	2143	19	1920	248	2582	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	205	5		191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	С121-130211-0602	Шурупы-саморезы оцинкованные с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		90	3		270		270		292	
				шт.							22		
			Итого по разделу: 10. Приямок П-1, см. АР-59									217300	
			Раздел: 11. Облицовка цоколя, см. АР-61										
149	149	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		45,52	9360,81	96,99	426104	4415	119765	242658	722263	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	301924	1398		53501		
150	150	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,05284	262932		276825		276825		298971	
				т							22146		
151	151	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,32032	255874		81962		81962		88519	
				т							6557		
152	152	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство		55,5	879,79	5,72	48828	317	17883	24564	79263	
				м		551,86	1,39	30628	77		5871		
153	153	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99		55,5	1188		65934		65934		71209	
				м							5275		
154	154	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		5,756268	1333,46	104,79	7676	603	1702	5341	14058	
				м2 покрытия		932,91	54,16	5370	312		1041		
155	155	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		5,756268	1882		10833		10833		11700	
				м2							867		
156	156	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,10664	621549		66282		66282		71585	
				т							5303		
157	157	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,3058	621549		190070		190070		205276	
				т							15206		
158	158	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90		278	29		8062		8062		8707	
				шт.							645		
159	159	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,099	621549		61533		61533		66456	
				т							4923		
160	160	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90		90	29		2610		2610		2819	
				шт.							209		
			Итого по разделу: 11. Облицовка цоколя, см. АР-61									1640826	
			Раздел: 12. Решетка Р-1, см. АР-70										
161	161	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,02452	70083,75	2598,56	1718	63	169	1077	3019	
				т конструкций		63049,8	584,12	1546	14		224		
162	162	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0181	262932		4759		4759		5140	
				т							381		
163	163	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00642	225135		1445		1445		1561	
				т							116		
164	164	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в виде трубы. Устройство		0,32	33676,11	4873,39	10776	1560	5365	3847	15793	
				м3		12036,75	1174,35	3852	376		1170		
165	165	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0197	776530,16	6674,42	15298	132	13702	1767	18430	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	1465	33		1365		
166	166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,9412	99,64	2,47	94	2	41	35	149	
				м2		54,13	0,32	51	0		10		
167	167	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115		0,9412	83,95	1,76	79	1	48	24	108	
				м2		31,65	0,22	30	0		8		
			Итого по разделу: 12. Решетка Р-1, см. АР-70									44190	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Лифт, см. АР-71										
168	168	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		1	1235555,06	27647,81	1235855	27648	67109	699751	2090455	
				лифт		1141096,62	6034,65	1141099	6035		154849		
169	169	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		1	178360,15	1293,29	-178360	-1293	-16777	-97928	-298391	
				остановка		160290,12	248	-160290	-248		-22103		
170	170	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		15,4	12566,36	100,53	-193522	-1548	-23346	-103035	-320282	
				м		10949,84	18,32	-168628	-282		-23725		
171	171	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95		1	10043346		10043346				10043346	
				комплект						10043346			
			Отпускная цена			10043346		10043346					
			Сметная стоимость оборудования					*10043346*					
			Итого по разделу: 13. Лифт, см. АР-71									11515128	
			ИТОГО:					36956045	325383	13722861	9242351	48970873	
			В том числе :					11365291	131326	11542513	2772477		
			Стоимость оборудования, всего							11542513			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		374284					
			Итого с временными									49345164	
			Зимние удорожания			1,08 %		408269					
			Итого с зимними удорожаниями									49753433	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		764218					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50517651	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									53045352	
			НДС			12 %		6365442					
			Итого с НДС									59410794	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувандв Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Тип8,9,10,11										
1	1	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		631,17	2918,97	23,53	1842366	14852	1517692	298839	2312501	
				м2 покрытия		490,87	12,82	309822	8092		171296		
2	2	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		664,82	293,3	2,41	194992	1602	124095	65793	281648	
				м плинтусов		104,23	1,05	69294	698		20863		
			Итого по разделу: 15. Тип8,9,10,11									2594149	
			Раздел: 16. Стены и перегородки										
3	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		49,333	9077,02	507,45	447797	25034	81304	324081	833628	
				м3		6921,5	142,21	341458	7016		61750		
4	4	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		49,333	17984		887205		887205		958181	
				м3							70976		
5	5	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90		197,332	29		5723		5723		6181	
				шт.							458		
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,775	83205	2383,8	230894	6615	0	210831	477063	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	224279	2422		35338		
7	7	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		2,775	291585		809148		809148		873880	
				т							64732		
			Итого по разделу: 16. Стены и перегородки									3148933	
			Раздел: 17. Ограждение										
8	8	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		164,5	11443,55	4,4	1882464	724	1572515	364886	2427138	
				м		1879,79	0	309225	0		179788		
			Итого по разделу: 17. Ограждение									2427138	
			ИТОГО:					6300589	48827	4997682	1264430	8170220	
								1254078	18228		605201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		81702					
			Итого с временными									8251921	
			Зимние удорожания			1,08 %		89121					
			Итого с зимними удорожаниями									8341042	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166821					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8507863	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8933562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				**12 %**	**1072027**					
			Итого с НДС									**10005589**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1б 1 очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		147,81	1366,09	17,42	201921	2574	77246	120640	348366	
				квт		826,07	6,77	122101	1000		25805		
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		758	2287		1733546		1733546		1872230	
				секция							138684		
3	3	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка		2	2193,59	34,17	4387	68	3587	751	5549	
				м труб нитки регистра		365,8	17,17	732	34		411		
4	4	Е11-180301-0401 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка		3	795,71	18,69	2387	56	1647	698	3332	
				м труб нитки регистра		228,05	9,2	684	28		247		
5	5	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2		121	275		33275		33275		35937	
				шт.							2662		
6	6	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts		121	4771		577291		577291		623474	
				шт.							46183		
7	7	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка		1	1435,83	83,48	1436	84	45	1325	2982	
				квт		1307,41	44,78	1307	45		221		
8	8	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором		2	17121		34242		34242		36981	
				шт.							2739		
9	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		233	2570,37	88,94	598896	20723	69203	502480	1189486	
				шт.		2184,42	16,16	508970	3765		88110		
10	10	С123-041008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		116	7691		892156		892156		963528	
				шт.							71372		
11	11	С123-041008-0414	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss		1	8588		8588		8588		9275	
				шт.							687		
12	12	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002		116	3325		385700		385700		416556	
				шт.							30856		
13	13	С123-051207-2901	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RA-N, RA-C, типа Danfoss		116	1372		159152		159152		171884	
				шт.							12732		
14	14	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		116	1796,91	0	208442	0	7835	150455	387609	
				шт.		1729,37	0	200607	0		28712		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-051207-1923	Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	116	18323		2125468		2125468	170037	2295505	
16	16	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	21	2883,77 2492,44	328,3 164,08	60559 52341	6895 3446	1324	54671 9218	124448	
17	17	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	21	3055		64155		64155	5132	69287	
18	18	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	584,88 576,54	1,25 0,67	15207 14990	32 17	184	14707 2393	32307	
19	19	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	26	41087		1068262		1068262	85461	1153723	
20	20	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	26	775		20150		20150	1612	21762	
21	21	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	26	15419		400894		400894	32072	432966	
22	22	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91 1729,37	0 0	1797 1729	0 0	68	1297 248	3342	
23	23	С123-030302-0505	Конвертор M-Bus	шт.	1	40119		40119		40119	3210	43329	
24	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2570,37 2184,42	88,94 16,16	66830 56795	2312 420	7722	56071 9832	132733	
25	25	С123-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	2541		66066		66066	5285	71351	
26	26	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	813,97 743,06	2,37 0,71	7326 6688	21 6	617	6560 1111	14997	
27	27	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	57613		518517		518517	41481	559998	
28	28	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	37	718,91 648	2,37 0,71	26600 23976	87 26	2536	23522 4010	54132	
29	29	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	22868		160076		160076	12806	172882	
30	30	С123-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С , PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27552		55104		55104	4408	59512	
31	31	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	14456		361400		361400	28912	390312	
32	32	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16846		33692		33692	2695	36387	
33	33	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76968		76968		76968	6157	83125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	147	2570,37 2184,42	88,94 16,16	377844 321110	13075 2376	43660	317016 55589	750449	
35	35	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	105	1661		174405		174405	13952	188357	
36	36	С123-040905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2443		87948		87948	7036	94984	
37	37	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3877		15508		15508	1241	16749	
38	38	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212		22424		22424	1794	24218	
39	39	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
40	40	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20557		41114		41114	3289	44403	
41	41	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	9	1385,7 1208,96	162,31 60,64	12471 10881	1461 546	130	11198 1894	25563	
42	42	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	20901		146307		146307	11705	158012	
43	43	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	22166		44332		44332	3547	47879	
44	44	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	20	21487,75 11418,33	227,34 80,86	429755 228367	4547 1617	196842	225384 52411	707550	
45	45	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	22	1701,87 937,28	92,28 0,16	37441 20620	2031 4	14791	12580 4002	54023	
46	46	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	22	568,49 499,7	0 0	12507 10993	0 0	1513	10774 1862	25143	
47	47	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	22	1715		37730		37730	3018	40748	
48	48	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	2577,37 380,46	0 0	56702 8370	0 0	48332	8203 5192	70097	
49	49	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	6055,09 4788	1123,02 646,4	12110 9576	2246 1293	298	10760 1830	24700	
50	50	С123-041012-0306	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, T от -260°C до +900°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	12192		24384		24384	1951	26335	
51	51	Е11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	6726,94 5130	1407,58 556,48	13453 10260	2815 1713	379	11855 2025	27332	
52	52	С123-041012-0307	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, T от -260°C до +900°C, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	15167		30334		30334	2427	32761	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	7353,74 5414,51	1645,43 937,28	14707 10829	3291 1875	588	12577 2183	29467	
54	54	С123-041012-0308	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2	17014		34028		24028		36750	
55	55	С123-020201-4901	Неподвижная опора Ст 32	шт.	2	25545		51090		51090	2722	55177	
56	56	С123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76	шт.	2	32660		65320		65320	4087	70546	
57	57	С123-020201-4906	Неподвижная опора Ст 89	шт.	2	36626		73252		73252	5226	79112	
58	58	С123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108	шт.	2	41634		83268		83268	5860	89929	
			Итого по разделу: 19. Отопление (Жилье)								6661	14549881	
			Раздел: 20. Вентиляция										
59	59	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	32	1819,46 1639,19	56,22 16,97	58223 52454	1799 543	3970	51937 8813	118973	
60	60	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	32	2400		76800		76800	6144	82944	
61	61	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1819,46 1639,19	56,22 16,97	12736 11474	394 119	868	11361 1928	26025	
62	62	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	2400		16800		16800	1344	18144	
			Итого по разделу: 20. Вентиляция									246086	
			Раздел: 21. Индивидуальный тепловой пункт										
63	63	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка	узел	1	55133,86 22137,58	2174,93 929,8	55134 22138	2175 930	30821	22606 6219	83959	
64	64	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30104,26 21008	7015,2 3140	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290	
65	65	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП/1-1	шт.	1	139216,86		139217				139217	
			Отпускная цена			139217		139217		139217			
			Сметная стоимость оборудования					*139217*					
66	66	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	65242,92 5674,91	415,34 80,86	130486 11350	831 162	118305	11281 11341	153108	
67	67	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
68	68	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20557		41114		41114	3289	44403	
69	69	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1698,75 1442,5	235,62 86,79	3397 2885	472 174	41	2997 512	6906	
70	70	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	31042		62084		62084	4967	67051	
71	71	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2600,51 2184,42	119,08 32,32	15603 13107	715 194	1782	13034 1291	30928	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18288		36576		36576	2926	39502	
73	73	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13435		26870		26870	2150	29020	
74	74	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3679		3679		3679	294	3973	
75	75	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457		3457		3457	277	3734	
76	76	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
77	77	С123-041005-1508	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	150407		150407		150407	12033	162440	
78	78	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647		255647		255647	20452	276099	
79	79	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	839,36 729,3	2,37 0,71	839 729	3 1	108	715 124	1678	
80	80	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47241		47241		47241	3779	51020	
81	81	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	813,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 123	1666	
82	82	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
83	83	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	561,05 543,54	0,6 0,32	561 544	0 0	17	533 88	1182	
84	84	С123-041010-0202	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	203838		203838		203838	16307	220145	
85	85	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1382,16 1208,96	156,7 52,08	1382 1209	157 52	16	1236 209	2827	
86	86	С123-041013-0905	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17906		17906		17906	1432	19338	
87	87	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2600,51 2184,42	119,08 32,32	7802 6553	357 97	591	6517 1145	15464	
88	88	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13435		26870		26870	2150	29020	
89	89	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457		3457		3457	277	3734	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	89739 60448,13	12592,2 5626,62	89739 60448	12593 5627	16699	64753 12359	166851	
91	91	С123-051202-0101	Установка нагрева воды модели УНВ 12, мощностью 12 кВт, типа ЭлКо	шт.	1	585267		585267		585267	46821	632088	
92	92	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35770,21 32490	3270,21 1138,25	35770 32490	3270 1138	10	20513 4503	60786	
93	93	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	247211		247211		247211		247211	
			Отпускная цена			247211		247211					
			Сметная стоимость оборудования					*247211*					
94	94	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2600,51 2184,42	119,08 32,32	46809 39320	2144 582	5346	39103 6873	92785	
95	95	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	20557		205570		205570	16446	222016	
96	96	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13435		80610		80610	6449	87059	
97	97	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	4904		9808		9808	785	10593	
98	98	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	718,91 648	2,37 0,71	719 648	3 1	69	636 108	1463	
99	99	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
100	100	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35770,21 32490	3270,21 1138,25	35770 32490	3270 1138	10	20513 4503	60786	
101	101	5102-0602-0136 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-10 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	196159		392318		392318		392318	
			Отпускная цена			196159		392318					
			Сметная стоимость оборудования					*392318*					
102	102	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
103	103	С123-041005-1508	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	150407		150407		150407	12033	162440	
104	104	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352	16028	216380	
105	105	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1796,91 1729,37	0 0	10781 10376	0 0	405	7782 1485	20048	
106	106	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961		143961		143961	11517	155478	
107	107	С123-051401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	80587		80587		80587	6447	87034	
108	108	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19616		19616		19616	1569	21185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	19616		58848		58848		63556	
110	110	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3472,7 3007,59	244,84 84,89	6945 6015	490 170	441	4708 6061 1041	14047	
111	111	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	2	236053		472106		472106	37768	509874	
112	112	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	16378,79 5357,84	686,7 273,45	16379 5358	686 273	10334	5519 1752	23650	
113	113	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка	шт.	2	6151,82 3555,09	215,82 71,57	12304 7110	431 143	4762	7108 1553	20965	
114	114	С123-041004-1104	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2.5, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	2326		2326		2326	186	2512	
115	115	С123-041005-3501	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением, DN 15	шт.	1	531843		531843		531843	42547	574390	
116	116	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2570,37 2184,42	88,94 16,16	7711 6553	266 48	891	6470 1134	15315	
117	117	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212		22424		22424	1794	24218	
118	118	С123-041001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1 Ip для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2538		2538		2538	203	2741	
119	119	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
120	120	С123-041013-0802	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Tмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16728		16728		16728	1338	18066	
121	121	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	25	2577,37 380,46	0 0	64434 9512	0 0	54923	9321 5900	79655	
122	122	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	568,49 499,7	0 0	5685 4997	0 0	688	4897 847	11429	
123	123	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715		17150		17150	1372	18522	
124	124	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2570,37 2184,42	88,94 16,16	46267 39320	1601 291	5346	35818 6807	91892	
125	125	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12362		98896		98896	7912	106808	
126	126	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11211		112110		112110	8969	121079	
127	127	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2570,37 2184,42	88,94 16,16	20563 17475	711 129	2376	17253 3025	40841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	С123-040902-0003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9796		19592		19592	1567	21159	
129	129	С123-040902-0002	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8995		53970		53970	4318	58288	
130	130	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
131	131	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20557		41114		41114	3289	44403	
132	132	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	718,91 648	2,37 0,71	719 648	3 1	69	636 108	1463	
133	133	С123-041009-0611	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	70173		70173		70173	5614	75787	
134	134	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2577,37 380,46	0 0	15464 2283	0 0	13181	2237 1416	19117	
135	135	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	568,49 499,7	0 0	2274 1999	0 0	275	1959 339	4572	
136	136	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409	
			Итого по разделу: 21. Индивидуальный тепловой пункт									7464973	
			ИТОГО:					18703639	102765	15760292	1966027	22260940	
			В том числе :					2061846	33453	778746	1591274		
			Стоимость оборудования, всего							778746			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		214822				22475765	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		234328				22710093	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438627				23148720	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24306989	
			НДС			12 %		2916839					
			Итого с НДС									27223828	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пягно 2И. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. ниже 0,000										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1795,2 544,59	22,45 10,02	10771 3268	135 60	7369	3261 1123	15155	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,4	1899,5 544,59	22,45 10,02	17855 5119	211 94	12525	5109 1837	24801	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2190,9 544,59	22,45 10,02	3286 817	34 15	2436	815 328	4429	
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,2	2452,6 544,59	22,45 10,02	74069 16447	678 303	56944	16414 7239	97722	
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,1	105,58 102,5	1,1 0	4973 4828	52 0	93	4731 776	10480	
6	6	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	46,9	695,64 354,27	75,35 40,4	32626 16615	3534 1895	12476	14068 3735	50429	
7	7	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	188		1241		1241	99	1340	Казахстан
8	8	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	10,34	248		2564		2564	205	2769	Казахстан
9	9	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	293		9669		9669	774	10443	Казахстан
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4276826	99,64 54,13	2,47 0,32	441 240	11 1	191	166 49	656	
11	11	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,4276826	234,76 47,56	6,38 0,97	1039 211	28 4	801	148 95	1282	
12	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	11	537		5907		5907	473	6380	Казахстан
13	13	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3076		6152		6152	492	6644	
14	14	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
15	15	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116		5116		5116	409	5525	
17	17	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	35538,71 484,8	0 6	35539 485	0 0	35054	475 2881	38895	
18	18	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
19	19	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751	2460	33211	Казахстан
20	20	С123-030302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2330		2330		2330	186	2516	
21	21	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	1	15419		15419		15419	1234	16653	
22	22	С123-021104-0601	Фасонные части чугунные /пробка/	т	0,00004	208357		8		8	1	9	Казахстан
23	23	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
24	24	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5116		15348		15348	1228	16576	
25	25	Е11-181001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1382,16 1208,96	156,7 52,08	1382 1209	157 52	16	1236 209	2827	
26	26	С123-041013-1804	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 32, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4449		4449		4449	356	4805	Казахстан
27	27	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478	38	516	Казахстан
28	28	С123-020302-8005	Втулка под фланец, DN 40, PN 10	шт.	1	610		610		610	49	659	Казахстан
29	29	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1479		8874		8874	710	9584	Казахстан
30	30	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1698		3396		3396	272	3668	Казахстан
31	31	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1226		4904		4904	392	5296	Казахстан
			Итого по разделу: 18. ниже 0,000									420586	
			Раздел: 19. выше 0,000										
32	32	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт.	9	11736,75 11418,33	227,34 80,86	105631 102765	2046 728	820	101423 16564	223618	
33	33	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, Dн 20 мм, длиной 0,5 м	комплект	9	9751		87759		87759	7021	94780	Казахстан
34	34	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530	2922	39452	
35	35	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	54	2135		115290		115290	9223	124513	
36	36	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	26	144		3744		3744	300	4044	Казахстан
37	37	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26	688,7 641,65	30,14 16,16	17906 16685	783 420	440	16761 2773	37440	
38	38	С123-030301-0311	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	26	20401		530426		530426	42434	572860	
39	39	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		26	833		21658		21658		23391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530	1733	39452	
41	41	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	26	1385,7	162,31	36028	4220	375	2922 / 32349	73847	
						1298,96	60,64	31433	1577		5470		
42	42	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26	948		24648		24648	1972	26620	Казахстан
43	43	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	4434,71	0	8869	0	7900	950 / 786	10605	
						484,8	0	970	0				
44	44	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	876,32	0	4382	0	184	3148 / 602	8132	
						839,5	0	4198	0				
45	45	С ТОО "ЕНКО"	Источник питания ИП 15-60	шт	3	15760,09		47280		47280	3782	51062	
46	46	С ТОО "ЕНКО"	Модем, "Пульсар" GSM/GPRS IP54	шт	1	46610,73		46611		46611	3729	50340	
47	47	С ТОО "ЕНКО"	Антенна, "АНТЕЙ-924", "Пульсар"	шт	1	3114,64		3115		3115	249	3364	
48	48	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками	м кабеля	50	1071,06	27,16	53553	1358	17765	25143 / 6296	84992	
						688,6	9,81	34430	490				
49	49	С123-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВг 4х0,2	км	0,051	30239		1542		1542	123	1665	Казахстан
			Итого по разделу: 19. выше 0,000									1470177	
			Раздел: 20. ниже 0,000										
50	50	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1899,5	22,45	7598	90	5330	2174 / 782	10554	
						544,59	10,02	2178	40				
51	51	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13,1	2190,9	22,45	28701	294	21273	7120 / 2866	38687	
						544,59	10,02	7134	131				
52	52	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24,9	2452,6	22,45	61070	559	46950	13534 / 5968	80572	
						544,59	10,02	13560	249				
53	53	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	105,58	1,1	4434	46	83	4219 / 692	9345	
						102,5	0	4305	0				
54	54	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	42	695,64	75,35	29217	3165	11173	12598 / 3345	45160	
						354,27	40,4	14879	1697				
55	55	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	248		1091		1091	87	1178	Казахстан
56	56	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	14,41	293		4222		4222	358	4560	Казахстан
57	57	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,39	326		8929		8929	714	9643	Казахстан
58	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1596522	99,64	2,47	414	10	179	156 / 46	616	
						54,13	0,32	225	1				
59	59	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,1596522	234,76	6,38	977	27	752	139 / 39	1205	
						47,56	0,97	198	4				
60	60	С123-021103-0405	Крепления для трубопроводов	кг	10	537		5370		5370	430	5800	Казахстан
61	61	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3076		15380		15380	1230	16610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3176		9528		9528	762	10290	
63	63	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232	819	11051	
64	64	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
65	65	С123-030301-0409	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1	53105		53105		53105	4248	57353	
66	66	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552		4552		4552	364	4916	
67	67	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
68	68	С123-040902-3111	Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7624		15248		15248	1220	16468	
69	69	Е11-181001-0103	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1690,92 1442,5	229,85 87,03	1691 1443	230 87	19	1499 255	3445	
70	70	С123-041013-1805	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 40, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5546		5546		5546	444	5990	Казахстан
71	71	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268		536		536	43	579	Казахстан
72	72	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
73	73	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	7002		7002		7002	560	7562	
74	74	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	833		833		833	67	900	
75	75	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	1	15419		15419		15419	1234	16653	
76	76	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
77	77	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2135		4270		4270	342	4612	
78	78	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
79	79	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	948		948		948	76	1024	Казахстан
80	80	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478	38	516	Казахстан
			Итого по разделу: 20. ниже 0,000									452867	
			Раздел: 21. выше 0,000										
81	81	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530	2922	39452	
82	82	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	105	2135		224175		224175	17934	242109	
83	83	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3176		9528		9528	762	10290	
84	84	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116		5116		5116	409	5525	
85	85	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		4	232,1	0	928	0	68	844	1914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	комплект	4	215,19 4771	0	861 19084	0	19084	142 1527	20611	
87	87	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	26	144		3744		3744	300	4044	Казахстан
88	88	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	6	321		1926		1926	154	2080	Казахстан
89	89	С123-020401-1706	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32x3/4	шт.	52	338		17576		17576	1406	18982	Казахстан
90	90	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	10	11270,42 4007,68	30,62 16,16	112704 40077	307 162	72321	39434 12171	164309	
91	91	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26	688,7 641,65	30,14 16,16	17906 16683	783 420	440	16761 2773	37440	
92	92	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	26	7002		182052		182052	14564	196616	
93	93	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	26	15419		400894		400894	32072	432966	
94	94	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	26	833		21658		21658	1733	23391	
95	95	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530	2922	39452	
96	96	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	26	1385,7 1208,96	162,31 60,64	36028 31433	4220 1577	375	32349 5470	73847	
97	97	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26	948		24648		24648	1972	26620	Казахстан
			Итого по разделу: 21. выше 0,000									1339648	
			Раздел: 22. ниже 0,000										
98	98	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	37	14927,94 1244,32	52,83 21,98	552334 46040	1954 813	504339	45916 47860	646110	
99	99	С123-020802-0703	Прочистка DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	4024		16096		16096	1288	17384	Казахстан
100	100	С123-020802-1402	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2870		11480		11480	918	12398	Казахстан
101	101	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	23	537		12351		12351	988	13339	Казахстан
			Итого по разделу: 22. ниже 0,000									689231	
			Раздел: 23. выше 0,000										
102	102	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3464,52 3151,2	97,96 53,14	34645 31512	979 531	2154	31403 5284	71332	
103	103	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	7012		70120		70120	5610	75730	Казахстан
104	104	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	10	2590		25900		25900	2072	27972	Казахстан
105	105	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБХ ГОСТ 23289-94	шт.	10	827		8270		8270	662	8932	Казахстан
106	106	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	397		6352		6352	508	6860	
107	107	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10	2918,77 2520,96	73,84 40,21	29188 25210	738 402	3240	25099 4343	58630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, ГОСТ Р 50851-96	шт.	10	5200		52000		52000	4160	56160	
109	109	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный	шт.	10	2999		29990		29990	2399	32389	
110	110	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	827		8270		8270	662	8932	Казахстан
111	111	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	16	418,22 418,22	0 0	6692 6692	0 0	0	6558 1060	14310	
112	112	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	397		6352		6352	508	6860	
113	113	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	10	3756,6 3151,2	384,97 202,34	37566 31512	3849 2023	2204	32865 5634	76065	
114	114	С123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	23195		231950		231950	18556	250506	Казахстан
115	115	С123-030102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	10	7604		76040		76040	6083	82123	Казахстан
116	116	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	10	1100		11000		11000	880	11880	Казахстан
117	117	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	16	418,22 418,22	0 0	6692 6692	0 0	0	6558 1060	14310	
118	118	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	397		6352		6352	508	6860	
119	119	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	4260,13 3534,24	195,1 106,32	42601 35342	1951 1063	5308	35677 6262	84540	
120	120	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	17599		175990		175990	14079	190069	Казахстан
121	121	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8	418,22 418,22	0 0	3346 3346	0 0	0	3279 530	7155	
122	122	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	397		3176		3176	254	3430	
			Итого по разделу: 23. выше 0,000									1095045	
			Раздел: 24. Канализация дренажная напорная К4н										
123	123	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1795,2 544,59	22,45 10,02	1795 545	22 10	1228	544 187	2526	
124	124	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2452,6 544,59	22,45 10,02	12263 2723	112 50	9428	2718 1198	16179	
125	125	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
126	126	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116		5116		5116	409	5525	
127	127	С123-041001-1804	Клапан обратный, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3202		3202		3202	256	3458	
128	128	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22238,73 20607,21	460,6 168,85	22239 20607	461 169	1174	20361 3408	46008	
129	129	ТОО "Вектор 21"	Насос дренажный с поплавком tim DOC 3, Xylem Lowara (Италия) Q=5,5 m3/h, H=4 m	шт	1	96559,26		96559		96559		96559	
			Отпускная цена			96559		96559					
			Сметная стоимость оборудования					*96559*					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 24. Канализация дренажная напорная К4н									171772	
			Раздел: 25. Канализация ливневая /внутренние водостоки/ К2										
130	130	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	117	5394,6 1194,8	74,02 29,3	631168 139792	8661 3428	482715	140355 61722	833245	
131	131	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	26	537		13962		13962	1117	15079	Казахстан
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,6	99,64 54,13	2,47 0,32	3946 2144	98 13	1704	1488 435	5869	
133	133	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39,6	234,76 47,56	6,38 0,97	9296 1883	252 38	7160	1326 850	11472	
134	134	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	11	4763,72 4251,84	361,96 32,32	52401 46770	3982 356	1649	46183 7887	106471	
135	135	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями	шт.	11	13883		152713		152713	12217	164930	
136	136	С123-020902-1201	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	15	3591		53865		53865	4309	58174	
137	137	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	28	3058		85624		85624	6850	92474	Казахстан
138	138	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	20	2600		52000		52000	4160	56160	Казахстан
139	139	Е11-231201-0101	Гидрозатвор. Установка	шт.	3	2121,3 1807,8	210,98 113,12	6364 5423	633 339	308	5705 966	13035	
140	140	С123-030101-0316	Гидрозатвор	комплект	3	66928		200784		200784	16063	216847	
			Итого по разделу: 25. Канализация ливневая /внутренние водостоки/ К2									1573756	
			Раздел: 26. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны										
141	141	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования	комплект	1	88050,07 73530	6115,5 2355	88050 73530	6115 2355	8405	46290 10747	145087	
142	142	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф. Установка	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
143	143	5102-1401-0201 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC-1-4, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 2,4 м3/ч, H 18 м вод. ст., шкафом управления, запорной арматурой, баком расширительным, типа ЭнКо	шт.	1	2002654		2002654				2002654	
			Оптовая цена			2002654		2002654		2002654			
			Сметная стоимость оборудования					*2002654*					
144	144	Е11-180401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	2	18660,79 5357,84	686,7 273,45	37322 10716	1373 547	25232	11037 3869	52228	
145	145	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	5	2600,51 2184,42	119,08 32,32	13003 10922	596 162	1485	10862 1909	25774	
146	146	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32. ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5116		25580		25580	2046	27626	
147	147	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,3	978,48 911,34	42,53 17,61	13014 12121	565 234	327	12108 2010	27132	
148	148	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	297		1426		1426	114	1540	Казахстан
149	149	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	605		5142		5142	411	5553	Казахстан
150	150	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		11,52	1899,5	22,45	21882	258	15350	6261	30394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		544,59	10,02	6274	115		2251		
151	151	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		10,3	2452,6	22,45	25262	231	19421	5598	33329	
				м трубопровода		544,59	10,02	5609	103		2469		
152	152	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		21	2900,61	22,45	60913	471	49005	11414	78113	
				м трубопровода		544,59	10,02	11436	210		5786		
153	153	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		56,12	105,58	1,1	5925	62	111	5637	12487	
				м трубопровода		102,5	0	5752	0		925		
154	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,9	99,64	2,47	688	17	297	259	1023	
				м2		54,13	0,32	373	2		76		
155	155	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ 177 серебристой		6,9	234,76	6,38	1620	44	1248	231	1999	
				м2		47,56	0,97	328	7		148		
156	156	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015		4	1479		5916		5916		6389	Казахстан
				шт.							473		
			Итого по разделу: 26. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны									2468842	
			ИТОГО:					8205988	59023	5089301	914257	9681923	
			В том числе :					958448	23859	2099213	561678		
			Стоимость оборудования, всего							2099213			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		75827					
			Итого с временными									9757749	
			Зимние удорожания			1,08 %		82712					
			Итого с зимними удорожаниями									9840461	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		154825					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9995286	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10495410	
			НДС			12 %		1259449					
			Итого с НДС									11754859	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1В 1 очередь
(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-5 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15 08 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20377,92 9471,85	708,76 323,81	20378 9472	709 324	10197	7053 2194	29625	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158 236158		236158 236158		236158		236158	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*236158*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1574,04 1460,73	87,69 39,25	3148 2921	175 78	51	2160 425	5733	
4	4	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
5	5	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
6	6	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
7	7	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2956,87 1592	22,32 0	47310 25472	357 0	21481	18340 5252	70902	
10	10	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	14386		43158		43158	3453	46611	
11	11	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	749		7490		7490	599	8089	Казахстан
12	12	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2249		2249		2249	180	2429	
13	13	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3795		11385		11385	911	12296	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3758		7516		7516	601	8117	Казахстан
15	15	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10516,01 3358	969,3 392,5	10516 3358	969 392	6189	2700 1057	14273	
16	16	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	28393		28393		28393	2271	30664	
17	17	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
18	18	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1645		4935		4935	395	5330	
19	19	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	684,17 570,86	87,69 39,25	2053 1713	263 118	77	1318 270	3641	
20	20	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности I	шт.	3	24097		72291		72291	5783	78074	Казахстан
21	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
22	22	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	7361		22083		22083	1767	23850	
23	23	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	8	10516,01 3358	969,3 392,5	84128 26864	7754 3140	49510	21603 8458	114189	
24	24	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28393		227144		227144	18172	245316	
25	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	5477,78 3184	115,01 39,25	175289 101888	3680 1256	69721	74264 19964	269517	
26	26	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	1645		52640		52640	4211	56851	
27	27	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	684,17 570,86	87,69 39,25	21893 18268	2806 1256	820	14057 2876	38826	
28	28	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности I	шт.	32	24097		771104		771104	61688	832792	Казахстан
29	29	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	5477,78 3184	115,01 39,25	175289 101888	3680 1256	69721	74264 19964	269517	
30	30	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	7361		235552		235552	18844	254396	
31	31	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	26	3600,63 2584,91	60,13 26,69	93616 67208	1563 694	24845	45889 11400	153905	
32	32	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ШРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	3090		80340		80340	6427	86767	
33	33	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	26	1799		46774		46774	3742	50516	Казахстан
34	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	5477,78 3184	115,01 39,25	142422 82784	2990 1020	56648	69339 16221	218982	
35	35	С123-070204-1506	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	656		17056		17056	1364	18420	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	104	2956,87	22,32	307514	2321	139625	119209	460861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	1592 470	0	165568 12220	0	12220	34138 978	13198	Казахстан
38	38	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	495		12870		12870	1030	13900	Казахстан
39	39	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	52	3795		197340		197340	15787	213127	Казахстан
40	40	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шт.	1	30104,26 21008	7015,2 3140	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290	
41	41	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения, марка АВР	шкаф	1	54798		54798		54798	4384	59182	Казахстан
42	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
43	43	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
44	44	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
45	45	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
46	46	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
47	47	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
48	48	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
49	49	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		10525		10525	842	11367	
50	50	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
51	51	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
52	52	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
53	53	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
54	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2956,87 1592	22,32 0	17741 9552	134 0	8055	6877 1969	26587	
55	55	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1600		4800		4800	384	5184	Казахстан
56	56	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	124	1680	Казахстан
57	57	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВ,ДТ 32 В16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4060		8120		8120	650	8770	
58	58	С123-070222-0104	Шина (M +N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799		1943	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
60	60	5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147378		147378		147378		147378	
			Оптовая цена										
			Сметная стоимость оборудования			147378		147378					
								147378					
61	61	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
62	62	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2489		7467		7467	597	8064	Казахстан
63	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2956,87 1592	22,32 0	11827 6368	89 0	5370	4585 1313	17725	
64	64	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	749		2996		2996	240	3236	Казахстан
65	65	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6162,45 3358	113,26 39,25	6162 3358	113 39	2691	2446 689	9297	
66	66	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-100А, степень защиты IP54	шт.	1	20455		20455		20455	1636	22091	Казахстан
67	67	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1875,5 1679	178,5 78,5	5626 5037	536 236	54	3796 754	10176	
68	68	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11117		33351		33351	2668	36019	Казахстан
69	69	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
70	70	С123-070201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7976		7976		7976	638	8614	Казахстан
71	71	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	684,17 570,86	87,69 39,25	684 571	87 39	26	439 90	1213	
72	72	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	24097		24097		24097	1928	26025	Казахстан
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2956,87 1592	22,32 0	14784 7960	112 0	6713	5731 1641	22156	
74	74	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	470		1880		1880	150	2030	Казахстан
75	75	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	495		495		495	40	535	Казахстан
76	76	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									4863604	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
77	77	Е11-210401-0201 Изм и доп. вып. 19	Светильники до 2 ламп. Установка	шт.	39	1780,08 706,01	67,01 31,01	69423 27534	2613 1209	39275	20696 7209	97328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	СТОО"Алма Электрик"	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х32 Вт,220В, IP65 марки С360/132	шт	26	14958,45		388920		388920	31114	420034	
79	79	СТОО"Алма Электрик"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х21 Вт,220В, IP44 марки TS100	шт	13	7798,45		101380		101380	8110	109490	
80	80	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	60	449,86 427,28	10,92 5,1	26992 25637	655 306	700	18679 3654	49325	
81	81	С123-070219-0103	Патрон подвесной, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	60	120		7200		7200	576	7776	Казахстан
82	82	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	250	233,99 232,45	0,21 0,11	58498 58112	53 28	332	41861 8029	108388	
83	83	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	70	285		19950		19950	1596	21546	
84	84	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	180	393		70740		70740	5659	76399	
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									890285	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
85	85	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1845,1	191,18 156,5	7,02 3,14	352746 288758	12953 5794	51035	212077 45186	610009	
86	86	Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	345	92,11 62,6	19,29 8,64	31778 21597	6655 2981	3526	17696 3958	53432	
87	87	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,573036	177816		101895		101895	8152	110047	Казахстан
88	88	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,165044	276400		322018		322018	25761	347779	Казахстан
89	89	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	432260		46295		46295	3704	49999	Казахстан
90	90	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	713909		58255		58255	4660	62915	Казахстан
91	91	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1030567		73582		73582	5887	79469	Казахстан
92	92	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	296196		4532		4532	363	4895	Казахстан
93	93	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	1712152		104784		104784	8383	113167	Казахстан
94	94	С123-060131-0418	Кабели силовые АВВГ 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	696230		7102		7102	568	7670	Казахстан
95	95	С123-060131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	1252756		95836		95836	7667	103503	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									1542885	
			Раздел: 4. Трубы										
96	96	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1120	248,32 241,03	2,33 0,12	278118 269954	2609 134	5555	194463 37807	510388	
97	97	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	39,5	274,51 260,89	2,57 0,23	10569 10275	99 9	194	7405 1438	19412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1130,998		29		32799	32799	2624	35423	Казахстан
99	99	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	38,9961		59		2301	2301	184	2485	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Трубы									567708	
			Раздел: 5. Молниезащита и заземление										
100	100	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	280 14	408,55 234,75 460	53,29 18,45	114394 65730 6440	14921 5166	33743 6440	51045 13235 515	178674 6955	
101	101	С123-070105-0201	Держатель проводника	10 шт.	60	522,34 203,45	60,31 21,59	31340 12207	3618 1295	15515	9722 3285	44347	
102	102	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	65	622,49 219,1	24,55 8,64	40462 14242	1596 562	24625	10658 4090	55210	
103	103	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	3424,53 1095,5	165,44 54,95	68491 21910	3309 1099	43272	16566 6805	91862	
104	104	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.								377048	
			Итого по разделу: 5. Молниезащита и заземление										
			Раздел: 6. Трубы										
105	105	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	162	248,32 241,03	2,33 0,12	40228 39047	377 19	804	28128 5468	73824	
106	106	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	52	295,59 279,22	3,3 0,44	15371 14519	172 23	680	10470 2067	27908	
107	107	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	162,004	29		4698		4698	376	5074	Казахстан
108	108	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	22,0988	91		2011		2011	161	2172	Казахстан
109	109	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	30,502	132		4026		4026	322	4348	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Трубы									113326	
			Раздел: 7. Изделия для монтажа										
110	110	Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	27	590,46 422,55	142,51 61,23	15942 11409	3848 1653	686	9405 2028	27375	
111	111	С123-061710-0725	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	27	4559		123093		123093	9847	132940	Казахстан
112	112	С123-061710-2687	Крепление настенное длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	54	780		42120		42120	3370	45490	
113	113	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,216	41593		8984		8984	719	9703	
114	114	С121-110207-0212	Огнестойкая плита размером 1000х500х52 ГОСТ 16381-77	м2	4,5	11190		50355		50355	4028	54383	Казахстан
115	115	С121-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	1	2694		2694		2694	216	2910	
			Итого по разделу: 7. Изделия для монтажа									272801	
			Раздел: 8. Обогрев водосточных труб										
116	116	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора. Установка										
117	117	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	3563,1 3458,74	0 0	3563 3459	0 0	104	2594 493	6659	
118	118	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	25496		25496		25496	2040	27536	
119	119	С123-070213-0301	Терморегулятор с датчиком	шт.	1	1927		1927		1927	154	2081	
				шт.	1	10517		10517		10517	841	11358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	63	796,73	448,94	50194	28283	7658	17984	73632	
						226,24	170,24	14253	10725		5454		
121	121	С123-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	63	4315		271845		271845		293593	Казахстан
											21748		
122	122	С123-061710-2618	Алюминиевая липкая лента шириной 38 мм, для крепления монтажных элементов	м	100	182		18200		18200		19656	
											1456		
123	123	С123-070202-0801	Коробки клеммные	шт.	1	479		479		479		517	Казахстан
											38		
124	124	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	191,18	7,02	14338	527	2074	8621	24796	
						156,5	3,14	11738	236		1837		
125	125	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	120305		1227		1227		1325	Казахстан
											98		
126	126	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	619915		41100		41100		44388	Казахстан
											3288		
127	127	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	248,32	2,33	18624	175	372	13022	34178	
						241,03	0,12	18077	9		2532		
128	128	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	29		293		293		316	Казахстан
											23		
129	129	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65,65	40		2626		2626		2836	Казахстан
											210		
			Итого по разделу: 8. Обогрев водосточных труб									542863	
			ИТОГО:					7285573	125208	5110148	1234057	9170519	
			В том числе :					1666680	47144	383536	650889		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							383536			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		87870					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		95848				9258393	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		179414				9354241	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9533655	
			НДС									10010681	
			Итого с НДС			12 %		1201282				11211963	

Застройщик

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 1 очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-6 Слаботочные системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система домофонной связи										
1	1	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8770,17 8705	1,08 0	17540 17410	2 0	128	10620 2253	30413	
2	2	С123-080504-0602	Блок вызова БВД, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8674		17348		17348	1388	18736	
3	3	С123-080504-1104	Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	8	5450		43600		43600	3488	47088	
4	4	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	26	849,68 848,88	0,8 0	22092 22071	21 0	0	13463 2844	38399	
5	5	С123-080505-1001	Абонентское устройство в комплекте с блоком питания	шт.	26	65884		1712984		1712984	137039	1850023	
6	6	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20940,68 17388	2124,76 711,04	41881 34776	4249 1422	2856	22081 5117	69079	
7	7	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	12850		12850		12850	1028	13878	
8	8	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/15 RSR 2x17	шт.	1	12621		12621		12621	1010	13631	
9	9	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2004,8 1616	350,76 157	2005 1616	351 157	38	1277 263	3545	
10	10	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748		4748		4748	380	5128	
11	11	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования	шт.	1	2188,23 676,5	1175,09 476,68	2188 676	1175 477	337	865 244	3297	
12	12	С123-080504-0801	Замок электромагнитный	шт.	1	12956		12956		12956	1036	13992	
13	13	С123-080504-0902	Бесконтактный брелок доступа RF2.1 RF	шт.	78	230		17940		17940	1435	19375	
14	14	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	114,89 93,9	1,75 0,78	43084 35212	656 292	7215	25564 5492	74140	
15	15	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	81,6	397,34 187,8	148,93 64,37	32423 15324	12153 5253	4946	14815 3779	51017	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,37536	23749		8914		8914		9627	Казахстан
					0,0816	88018		7182		7182	713		
											575	7757	Казахстан
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	375	249,56	9,79	93585	3671	7751	60323	166221	
						219,1	4,32	82162	1620		12313		
18	18	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	375	139		52125		52125	4170	56295	Казахстан
19	19	С123-010501-1302	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 25 мм	шт.	26	415		10790		10790	863	11653	
20	20	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	кг	20	239		4780		4780	382	5162	
21	21	С121-050302-0104	Метизы										
			Итого по разделу: 1. Система домофонной связи									2508456	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
22	22	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	5073,32	5,66	10147	11	0	6183	17636	
						5067,66	0	10135	0		1306		
23	23	С123-080501-2130	IP видеокамера уличная	шт.	2	106659		213318		213318	17065	230383	Казахстан
24	24	С123-080505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ	шт.	1	27102		27102		27102	2168	29270	
25	25	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20940,68	2124,76	20941	2125	1428	11040	34539	
						17388	711,04	17388	711		2558		
26	26	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322	
27	27	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	114,89	1,75	3447	52	577	2045	5931	
						93,9	0,78	2817	23		439		
28	28	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	120	397,34	148,93	47681	17871	7273	21787	75025	
						187,8	64,37	22536	7724		5557		
29	29	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,153	88018		13467		13467	1077	14544	Казахстан
30	30	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30	323,58	10,18	9707	306	1420	5840	16791	
						266,05	4,32	7982	130		1244		
31	31	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	40		1212		1212	97	1309	Казахстан
32	32	С124-040207-0717	Хомут стяжной	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
33	33	С121-050302-0104	Метизы	кг	3	239		717		717	57	774	
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									477444	
			ИТОГО:					2568821	42643	2256069	195903	2985900	
			В том числе :					270105	17809		221176		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		29859					
			Итого с временными									3015759	
			Зимние удорожания			1,08 %		32570					
			Итого с зимними удорожаниями									3048329	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		60967					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3109296	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3264873**	
			НДС			**12 %**		**391785**					
			Итого с НДС									**3656658**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ириазаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2 (приложение 3.1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 178

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 1 очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-6 Слаботочные системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор. Монтаж		1	5073,32	5,66	5073	6	0	3091	8817	
						5067,66	0	5068	0		653		
2	2	С123-080502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	камера	1	75163		75163		75163	6013	81176	Казахстан
				шт.									
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									89993	
			ИТОГО:					80236	6	75163	3091	89993	
			В том числе :					5068	0		6666		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		900					
			Итого с временными									90893	
			Зимние удорожания			1,08 %		982					
			Итого с зимними удорожаниями									91875	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1838					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93713	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									98402	
			НДС			12 %		11808					
			Итого с НДС									110210	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приазаров Р.

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-7 Внутреннее газоснабжение (раздел ГВС)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	С121-130816-3547	Шланг кислородный	м	39	521		20319		20319	1626	21945	Казахстан
2	2	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	52	2570,37 2184,42	88,94 16,16	133659 113590	4625 840	15445	112142 19664	265465	
3	3	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	52	674		35048		35048	2804	37852	
4	4	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	26	15122,24 3825,36	8,42 0	393178 99459	219 0	293500	97470 39252	529900	
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2570,37 2184,42	88,94 16,16	10281 8738	356 65	1188	8626 1513	20420	
6	6	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2542		10168		10168	813	10981	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Оборудование									886563	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
7	7	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0081	531825,24 448569	74511,7 30433,2	4308 3633	604 247	71	3841 652	8801	
8	8	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0009	553142,54 450342	91943,27 38497,72	498 405	83 35	10	436 75	1009	
9	9	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,1324	1045		8498		8498	680	9178	Казахстан
10	10	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1942		1755		1755	140	1895	Казахстан
11	11	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1793,41 454,1	23,2 10,02	143473 36328	1856 802	105289	36387 14389	194249	
12	12	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1584,12 454,1	23,2 10,02	110888 31787	1624 701	77477	31839 11418	154145	
13	13	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2423,82 454,1	23,2 10,02	24238 4541	232 100	19465	4548 2303	31089	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									400366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Сигнализатор загазованности										
14	14	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель. Сигнализатор. Монтаж оборудования		26	4241,51	2,28	110279	59	1852	66104	190494	
				шт.		4168	0	108368	0		14111		
15	15	ТОО "АБСОЛЮТ СНАБ"	Сигнализатор загазованности СЗ-2-1ГТ		26	10327,82		268523				268523	
			Отпускная цена	шт.		10328		268523		268523			
			Сметная стоимость оборудования					*268523*					
			Итого по разделу: 3. Сигнализатор загазованности									459017	
			Раздел: 4. Работы по ВОР										
16	16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		160	667,98	0	106877	0	1915	102862	226518	
17	17	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м газопровода		656,01	0	104962	0		16779		
				м2 окрашиваемой поверхности	12,48	1056,91	1,15	13190	15	1623	9249	24234	
			Итого по разделу: 4. Работы по ВОР			925,72	0,62	11553	8		1795		
			ИТОГО:									250752	
			В том числе :					1395180	9673	593623	473504	1996698	
			Стоимость оборудования, всего					523364	2798	268523	128014		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							268523			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		17282					
			Зимние удорожания									2013981	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		18851					
			Непредвиденные работы и затраты									2032832	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		35286					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2068118	
			НДС									2171598	
			Итого с НДС			12 %		260592					
												2432190	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28										
1	1	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,49	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	59035 / 24613	8311 / 2188	26111	24389 / 6674	90098	
2	2	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,092	655032		60263		60263	4821	65084	
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	226837		34252		34252	2740	36992	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	220708		86518		86518	6921	93439	
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28									285613	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-28										
5	5	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	10,0579888	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	624412 / 170918	276203 / 71259	177291	220382 / 67584	912378	
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2512476	226837		56992		56992	4559	61551	
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,111715	220708		245364		245364	19629	264993	
8	8	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2001087	255874		51203		51203	4096	55299	
9	9	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,1035312	62081,23 / 16993,3	27461,06 / 7084,86	192671 / 52739	85226 / 21988	54706	68002 / 20854	281527	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0943658	226837		21406		21406	1712	23118	
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413326	220708		91224		91224	7298	98522	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0617463	255874		15799		15799	1264	17063	
13	13	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,1035312	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	192671 52739	85226 21988	54706	68002 20854	281527	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1366527	226837		30998		30998	2480	33478	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,555592	220708		122624		122624	9810	132434	
16	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0617463	255874		15799		15799	1264	17063	
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-28									2178953	
			Раздел: 3. Перекрытия и покрытия										
17	17	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	14,31	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	472364 144058	54224 13057	274081	142975 49227	664566	
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0636	226837		14427		14427	1154	15581	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0853	225135		694609		694609	55569	750178	
20	20	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	21,9	2601,71 1743,24	63,04 15,19	56977 38177	1381 333	17420	35044 7362	99383	
21	21	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	21,9	1055,55 1023,74	31,81 7,76	23117 22420	697 170	0	20557 3494	47168	
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01736	950701,14 294228	1441,14 685,71	16504 5108	25 12	11371	4659 1693	22856	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	226837		7009		7009	561	7570	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5772	225135		129948		129948	10396	140344	
25	25	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6081	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	18963 14711	730 177	3522	13548 2601	35112	
26	26	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м2	4,38	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	97521 11398	14171 5722	71952	15579 9048	122148	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия и покрытия									1904906	
			Раздел: 4. Крыльца										
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,32	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	22036 2017	1512 387	18506	2188 1938	26162	
28	28	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	4,04	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	101057 22632	8766 2268	69660	22659 9897	133613	
29	29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0418	273644		11438		11438	915	12353	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-060301-0403 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0506	742661,14	1441,14	37579	73	33145	4000	44905	
						86188	685,71	4361	35		3326		
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	226837		4038		4038		4361	
											323		
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2344	225135		52772		52772		56994	
			Итого по разделу: 4. Крыльца								4222		
			Раздел: 5. Приямки П-1, 6 шт, КЖ-160									278388	
33	33	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В15	м3	2,7	22755,86	2104,95	61441	5683	41656	14852	82396	
						5222,58	822,19	14101	2220		6103		
34	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	273644		1708		1708		1845	
											137		
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	226837		1524		1524		1646	
											122		
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10902	225135		24544		24544		26508	
			Итого по разделу: 5. Приямки П-1, 6 шт, КЖ-160								1964		
			ИТОГО:									112395	
			В том числе :					3750807	542228	2628586	656836	4760255	
			Стоимость оборудования, всего					579992	141804		352612		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		47603		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		51925				4807858	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		97196				4859783	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4956979	
			НДС									5205006	
			Итого с НДС			12 %		624601					
												5829607	

Застройщик

Директор ТОО "ГСТ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Тип8,9,10,11										
1	1	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1299,86	2918,97 / 490,87	23,53 / 12,82	3794252 / 638062	30586 / 16664	3125604	615443 / 352776	4762471	
2	2	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1183,37	293,3 / 104,23	2,41 / 1,05	347082 / 123343	2852 / 1243	220888	117110 / 37135	501327	
			Итого по разделу: 7. Тип8,9,10,11									5263798	
			Раздел: 8. Стены и перегородки										
3	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	127,237	9077,02 / 6921,5	507,45 / 142,21	1154933 / 880671	64566 / 18094	209695	835852 / 159263	2150048	
4	4	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5. D500 ГОСТ 31360-2007	м3	127,237	17984		2288230		2288230		2471288	
5	5	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	508,948	29		14759		14759	183058	15940	
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,062	83205 / 80821,2	2383,8 / 872,64	254774 / 247475	7299 / 2672	0	1181 / 232636 / 38993	526403	
7	7	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	3,062	291585		892833		892833	71427	964260	
			Итого по разделу: 8. Стены и перегородки									6127939	
			Раздел: 9. Ограждение										
8	8	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	326,3	11443,55 / 1879,79	4,4 / 0	3734030 / 613375	1436 / 0	3119219	723783 / 356625	4814438	
			Итого по разделу: 9. Ограждение									4814438	
			ИТОГО:					12480893 / 2502926	106739 / 38673	9871228	2524824 / 1200458	16206175	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		162062					
			Итого с временными									16368239	
			Зимние удорожания			1,08 %		176777					
			Итого с зимними удорожаниями									16545016	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		330900					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16875916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**2126438**				**17720319**	
												19846757	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приказаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-3-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		2458,05	10599,93	48,09	26055158	118207	542615	20339400	50106123	
				м2 поверхности облицовки		10331,09	12,17	25394336	29914		3711565		
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС		2458,05	7924		19477588		19477588		21035795	
				м2							1558207		
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		2458,05	4681		11506132		11506132		12426623	
				м2							920491		
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		87,14	906,88	4,33	79026	378	4221	59696	149820	
				м2		854,11	2,21	74427	193		11098		
5	5	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006		217,85	92		20042		20042		21645	
				кг							1603		
6	6	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		1462,13	1410,04	5,72	2061662	8363	1246407	647139	2925505	
				м		551,86	1,39	806891	2032		216704		
7	7	С121-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		1535,2365	724		1111511		1111511		1200432	
				м							88921		
			Итого по разделу: 10. Отделка фасада, см. АР-13									87865943	
			Раздел: 11. Проемы, см. АР-16										
8	8	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		199,5	3006,06	573,28	599709	114369	214161	274846	944519	
				м2		1359,29	171,46	271178	34206		69964		
9	9	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		190,75	4464		851508		851508		919629	
				м2							68121		
10	10	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		987,9	423,13	1,21	418010	1195	320939	86866	545266	
				м коробок		97,05	0,65	95876	642		40390		
11	11	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		189,24	3414,56	52,3	646171	9897	100992	372519	1100185	
				м2		2828,59	24,31	535282	4600		81495		
12	12	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		151,4826	21746		3294141		3294141		3557672	
				м2							263531		
13	13	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		23,4837	40509		951301		951301		1027405	
				м2							76104		
14	14	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		4,9644	33936		168472		168472		181950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	м2	95	5752		546440		546440	13478	590155	
			Итого по разделу: 11. Проемы, см. АР-16	шт.							43715	8866781	
			Раздел: 12. Полы, см. АР-19, 20										
16	16	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,93	1696,83 819,52	87,61 14,81	38908 18792	2009 340	18108	17983 4551	61442	
17	17	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,93	1920,22 1591,03	84,61 41,46	44031 36482	1940 951	5608	35187 6337	85555	
18	18	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,3886	2241		52414		52414	4193	56607	
19	19	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,4256	27254,64 5425,53	1738,71 679,86	11600 2309	740 289	8550	2443 1123	15166	
20	20	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,64	47,28 46,68	0,6 0,32	503 497	6 3	0	470 78	1051	
21	21	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	12,236	99		1211		1211	97	1308	
22	22	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,64	1052,52 539,1	32,1 17,18	11199 5736	342 183	5121	5564 1341	18104	
23	23	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	10,64	784,5 31,62	32,53 17,05	8347 336	346 181	7665	487 707	9541	
24	24	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,64	1920,22 1591,03	84,61 41,46	20431 16929	900 441	2602	16328 2941	39700	
25	25	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,8528	2241		24321		24321	1946	26267	
26	26	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,38	622,12 375,71	1,81 0,97	5213 3148	15 8	2050	2967 654	8834	
27	27	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	13,2432	27254,64 5425,53	1738,71 679,86	360939 71851	23027 9004	266061	76004 34955	471898	
28	28	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	331,08	47,28 46,68	0,6 0,32	15653 15455	199 106	0	14627 2422	32702	
29	29	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	380,742	99		37693		37693	3015	40708	
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	331,08	1052,52 539,1	32,1 17,18	348468 178485	10628 5688	159355	173123 41727	563318	
31	31	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	331,08	784,5 31,62	32,53 17,05	259732 10469	10770 5645	238493	15147 21990	296869	
32	32	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	331,08	1920,22 1591,03	84,61 41,46	635746 526758	28013 13727	80976	508056 91504	1235306	
33	33	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	337,7016	2241		756789		756789	60543	817332	
34	34	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	283,35	622,12 375,71	1,81 0,97	176278 106457	513 275	69307	100328 22128	298734	
35	35	Е11-110101-2705 Изм и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	184,68	1920,22 1591,03	84,61 41,46	354626 293831	15626 7657	45169	283399 51042	689067	
36	36	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	188,3736	2241		422145		422145	33772	455917	
37	37	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	143,1	622,12 375,71	1,81 0,97	89025 53764	259 139	35002	50669 11176	150670	
38	38	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,12	744,34 418,66	32,04 17,18	58148 32706	2503 1342	22939	32005 7212	97365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		78,12	167,46	10,84	13082	847	11427	1176	15399	
				м2 стяжки		10,34	5,68	808	444		1141		
40	40	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		78,12	1920,22	84,61	150008	6610	19107	119878	291477	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	124291	3239		21591		
41	41	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		79,6824	2241		178568		178568		192853	
				м2							14285		
42	42	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		117,49	622,12	1,81	73093	213	28738	41601	123869	
				м плинтусов		375,71	0,97	44142	114		9175		
43	43	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		105,8544	27254,64	1738,71	2885024	184050	2126657	607505	3771931	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	574316	71966		279402		
44	44	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		2646,36	47,28	0,6	125120	1588	0	116916	261399	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	123532	847		19363		
45	45	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		3043,314	99		301288		301288		325391	
				м2							24103		
46	46	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		2646,36	1052,52	32,1	2785347	84948	1273746	1383790	4502668	
				м2 стяжки		539,1	17,18	1426653	45464		333531		
47	47	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		2646,36	784,5	32,53	2076069	86086	1906305	121070	2372910	
				м2 стяжки		31,62	17,05	83678	45120		175771		
48	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,1024	9913,84	1877,79	90240	17092	36548	42008	142828	
				м3 подстилающего слоя		4020,84	888,8	36599	8090		10580		
49	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		227,56	744,34	32,04	169382	7291	66821	93229	283620	
				м2 стяжки		418,66	17,18	95270	3909		21009		
50	50	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		227,56	167,46	10,84	38107	2467	33287	3427	44857	
				м2 стяжки		10,34	5,68	2353	1293		3323		
51	51	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		227,56	1920,22	84,61	436965	19254	55657	349200	849058	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	362055	9435		62893		
52	52	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		232,1112	2241		520161		520161		561774	
				м2							41613		
53	53	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		480,2	622,12	1,81	298742	869	117457	170029	506273	
				м плинтусов		375,71	0,97	180416	466		37502		
54	54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		320,8	744,34	32,04	238784	10278	94200	131428	399829	
				м2 стяжки		418,66	17,18	134306	5511		29617		
55	55	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		320,8	1004,77	65,06	322330	20871	281557	28991	379427	
				м2 стяжки		62,04	34,1	19902	10939		28106		
56	56	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		392,36	193,62	1,21	75969	475	9554	62223	149247	
				м плинтусов		168,06	0,65	65940	255		11055		
			Итого по разделу: 12. Полы, см. АР-19, 20									20648471	
			Раздел: 13. Отделка помещений, см. АР-21-24										
57	57	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		912,43	1554,24	12,64	1418135	11534	596957	651095	2234768	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	809645	4225		165538		
58	58	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		302,58	1247,69	7,85	377526	2376	123513	202015	625904	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	251638	881		46363		
59	59	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		68,48	1600,53	20,54	109604	1406	30230	62787	186182	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	77968	516		13791		
60	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		379,3	1300,69	36,64	493352	13898	104941	309163	867848	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,35	32,47	374513	12316		64225		
61	61	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1583,9	931,53	5,03	1475926	7967	432706	830546	2490990	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	1035253	2930		184518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1583,9	916,33	5,31	1451375	8411	310619	909501	2549746	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	1132346	4530		188870		
63	63	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		6251,47	1554,24	12,64	9716285	79018	4090024	4460949	15311413	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	5547242	28944		1134179		
64	64	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2688,41	1247,69	7,85	3354302	21104	1097409	1794890	5561127	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	2235789	7823		411935		
65	65	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		627,68	1600,53	20,54	1004621	12893	277083	575502	1706533	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	714645	4733		126410		
66	66	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		2687,36	1300,69	36,64	3495422	98465	743512	2192563	6143024	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	2653446	87259		455039		
67	67	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4387,63	753,91	5	3307878	21938	789335	2006726	5739772	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	2496605	11803		425168		
68	68	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		423,54	931,83	5,03	394667	2131	115707	222091	666099	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	276830	784		49341		
69	69	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		429,06	1247,69	7,85	535334	3369	175142	286458	887535	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	356823	1249		65743		
70	70	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		17,68	1600,53	20,54	28297	363	7805	16210	48068	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	20130	133		3561		
71	71	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		201,78	931,83	5,03	188025	1015	55124	105807	317339	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	131885	373		23507		
72	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		201,78	916,33	5,31	184897	1071	39571	115865	324823	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	144255	577		24061		
73	73	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		473,58	1554,24	12,64	736057	5986	309840	337939	1159916	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	420231	2193		85920		
74	74	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		56,64	1600,53	20,54	90654	1163	25003	51932	153993	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	64487	427		11407		
75	75	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		425,52	1300,69	36,64	553470	15591	117729	347173	972694	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	420150	13817		72051		
76	76	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		104,7	753,91	5	78934	524	18836	47886	136966	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	59575	282		10146		
77	77	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		425,52	1067,23	2,65	454128	1127	91674	259548	803170	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	361326	608		59494		
			Итого по разделу: 13. Отделка помещений, см. АР-21-24									48887102	
			Раздел: 14. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33										
78	78	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ		448,31	3194,59	27,28	1432301	12230	740357	616653	2212870	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1516,17	12,17	679714	5456		163946		
79	79	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		448,31	328,81	3,54	147409	1587	0	117106	285676	
				м2		325,27	1,25	145822	560		21161		
80	80	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40		43,48607	11155		485087		485087		523894	
				м3							38807		
			Итого по разделу: 14. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33									3022440	
			Раздел: 15. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,6	815,12 649,48	85,53 40,86	5380 4287	565 270	529	5376 860	11616	
82	82	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0254	582222		14788		14788	1183	15971	
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,134692	83,95 31,65	1,76 0,32	95 36	2 0	57	25 10	130	
			Итого по разделу: 15. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									27717	
			Раздел: 16. Кровля, см. АР-50										
84	84	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	48	1027,97 663,7	25,69 7,46	49343 31858	1233 358	16252	29638 6318	85299	
85	85	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	62,4	2697		168293		168293	13463	181756	
86	86	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,036	253103		9112		9112	729	9841	
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3004	99,64 54,13	2,47 0,32	229 125	6 1	99	86 25	340	
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3004	83,95 31,65	1,76 0,32	193 73	4 1	116	51 20	264	
			Итого по разделу: 16. Кровля, см. АР-50									277500	
			Раздел: 17. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52										
89	89	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,35325	70083,75 63049,8	2598,56 584,12	235008 211422	8714 1959	14873	147233 30579	412820	
90	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,4888	262932		654385		654385	52351	706736	
91	91	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 3 мм	м2	175,032	8642		1512627		1512627	121010	1633637	
92	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	202,89585	99,64 54,13	2,47 0,32	20217 10983	501 65	8733	7623 2227	30067	
93	93	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	202,89585	83,95 31,65	1,76 0,32	17033 6422	357 65	10254	4476 1721	23230	
			Итого по разделу: 17. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52									2806490	
			Раздел: 18. Крыльца										
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8	744,34 418,66	32,04 17,18	8783 4940	378 203	3465	4834 1089	14706	
95	95	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,8	125,6 7,76	8,13 4,26	1482 92	96 50	1295	133 129	1744	
96	96	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,28	1333,46 932,91	104,79 54,16	23042 16121	1811 936	5111	16033 3126	42201	
97	97	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,74	1533		25662		25662	2053	27715	
98	98	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,54	13021		7031		7031	563	7594	
99	99	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 18	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2 2	67867,83 61180,4	6687,43 3105,6	135736 122361	13375 6217	0	78433 17133	231302	
100	100	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		2	1499167		2998334				2998334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	комплект									
			Сметная стоимость оборудования			1499167		2998334		2998334			
								2998334					
101	101	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,52	3268,5	14,71	18042	81	10761	6701	26722	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	7259	24		1979		
102	102	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		38,8	1761,16	157,04	68333	6093	0	52409	130401	
				м2		1604,12	84,3	62240	3271		9659		
103	103	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86		44,62	1398		62379		62379		67369	
				м2							4990		
104	104	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		4	2227,32	126,04	8909	504	7655	809	10495	
				1 воронка		187,46	32,32	750	129		777		
105	105	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		12,24	3268,5	14,71	40006	180	23729	14858	59253	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	16097	53		4389		
106	106	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		3,5	815,12	85,53	2853	299	280	2851	6160	
				м ограждения		649,48	40,86	2273	143		456		
107	107	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04848	582222		28226		28226		30484	
				т							2258		
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0012708	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
				м2		31,65	0,32	0	0		0		
109	109	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		2,1	815,12	85,53	1712	180	168	1711	3697	
				м ограждения		649,48	40,86	1364	86		274		
110	110	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0341	582222		19854		19854		21442	
				т							1588		
111	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0009794	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
				м2		31,65	0,32	0	0		0		
112	112	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		1,8	9334,82	2772,88	16803	4991	2571	9784	28714	
				м3 кладки		5133,6	711,04	9240	1280		2127		
113	113	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 948-92		250	138		34500		34500		37260	
				шт.							2760		
114	114	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00494	83205	2383,8	411	11	0	375	849	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	399	4		63		
115	115	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00494	273644		1352		1352		1460	
				т							108		
116	116	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		20	1497,69	67,55	29954	1351	11781	14395	47897	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		841,08	58,58	16822	1172		3548		
117	117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,69	744,34	32,04	2002	86	790	1102	3352	
				м2 стяжки		418,66	17,18	1126	46		248		
118	118	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,69	125,6	8,13	338	21	295	30	397	
				м2 стяжки		7,76	4,26	21	11		29		
119	119	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0046537	18179,32	1525,16	85	7	0	73	171	
				т		16622,8	724,96	77	3		13		
120	120	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0046537	273644		1273		1273		1375	
				т							102		
121	121	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		12,15	1333,46	104,79	16202	1273	3593	11273	29673	
				м2 покрытия		932,91	54,16	11335	658		2198		
122	122	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		12,15	1533		18626		18626		20116	
				м2							1490		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. Улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,2	2716,17 1738,8	38,17 19,85	41286 26430	580 302	14276	21385 5014	67685	
124	124	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	12,8	9360,81 6632,78	96,99 30,71	119818 84900	1241 393	33677	68234 15044	203096	
125	125	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12	859,82 96,74	11,28 0	10318 1161	135 0	9022	1370 935	12623	
126	126	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	12	657,11 381,43	17,14 5,91	7885 4577	206 71	3102	4276 973	13134	
127	127	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306	104	1410	
128	128	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10095	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	8847 7111	1504 472	232	5232 1126	15205	
129	129	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10095	282153		28483		28483	2279	30762	
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,623439	99,64 54,13	2,47 0,32	461 250	11 1	199	174 51	686	
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,623439	83,95 31,65	1,76 0,32	388 146	8 1	234	102 39	529	
132	132	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,2	2032,99 376,13	12,34 4,39	6506 1204	39 14	5262	1120 610	8236	
133	133	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	5,44	2646,01 1580,65	1043,35 319,55	14394 8599	5675 1738	120	7133 1722	23249	
134	134	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	5,44	27093		147386		147386	11791	159177	
135	135	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00855	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	6639 636	57 14	5947	767 592	7998	
136	136	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	42	3		126		126	10	136	
137	137	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29		580		580	46	626	
138	138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,64	744,34 418,66	32,04 17,18	1965 1105	84 45	775	1082 244	3291	
139	139	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	2,64	125,6 7,76	8,13 4,26	332 20	21 11	290	30 29	391	
140	140	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0045672	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	83 76	7 3	0	72 12	167	
141	141	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0045672	273644		1250		1250	100	1350	
142	142	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,6	1333,46 932,91	104,79 54,16	16802 11755	1320 682	3727	11691 2279	30772	
143	143	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,6	1533		19316		19316	1545	20861	
144	144	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. Улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,06	2716,17 1738,8	38,17 19,85	40906 26186	575 299	14144	21158 4967	67061	
145	145	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		13,04	9360,81	96,99	122005	1264	34309	69514	206905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	86491	400		15326		
146	146	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками		12	859,82	11,28	10318	135	9022	1370	12623	
				м шва		96,74	0	1161	0		935		
147	147	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков										
					12	657,11	17,14	7885	206	3102	4276	13134	
				м примыканий		381,43	5,91	4577	71		973		
148	148	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		0,7	1866		1306		1306		1410	
				м							104		
149	149	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,10112	87640,57	14898,74	8862	1507	233	5241	15231	
				т конструкций		70440,6	4675,36	7123	473		1128		
150	150	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,10112	282153		28531		28531		30814	
				т							2283		
151	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,630834	99,64	2,47	461	11	199	174	686	
				м2		54,13	0,32	251	1		51		
152	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,630834	83,95	1,76	389	8	234	102	530	
				м2		31,65	0,32	147	1		39		
153	153	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		3,2	2032,99	12,34	6506	39	5262	1120	8236	
				м желобов		376,13	4,39	1204	14		610		
154	154	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж		5,44	2646,01	1043,35	14394	5675	120	7133	23249	
				м2		1580,65	319,55	8599	1738		1722		
155	155	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм		5,44	27093		147386		147386		159177	
				м2							11791		
156	156	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00855	776530,16	6674,42	6639	57	5947	767	7998	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	636	14		592		
157	157	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		42	3		126		126		136	
				шт.							10		
158	158	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
			Итого по разделу: 18. Крыльца									5000085	
			Раздел: 19. Приямок П-1, см. АР-65										
159	159	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,08082	29131,21	13322,71	2354	1077	584	716	3316	
				т конструкций		8578,92	4253,59	693	344		246		
160	160	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,08082	262932		21250		21250		22950	
				т							1700		
161	161	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,20264	99,64	2,47	419	10	181	158	623	
				м2		54,13	0,32	227	1		46		
162	162	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,20264	83,95	1,76	353	7	212	93	482	
				м2		31,65	0,32	133	1		36		
163	163	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90		42	29		1218		1218		1315	
				шт.							97		
164	164	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		7,56	1333,46	104,79	10081	792	2236	7015	18464	
				м2 покрытия		932,91	54,16	7053	409		1368		
165	165	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		7,56	1533		11589		11589		12516	
				м2							927		
166	166	Е11-150307-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		17,4	2716,17	38,17	47261	664	16342	24450	77480	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	30255	345		5739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	167	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9,6	9360,81 6632,78	96,99 30,71	89864 63675	931 295	25258	51176 11283	152323	
168	168	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	929,85 337,5	20,28 3,23	23432 8505	511 81	14416	7935 2513	33930	
169	169	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2	1866		7837		7837	627	8464	
170	170	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14664	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	12852 10329	2185 686	337	7600 1636	22088	
171	171	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10686	282153		30151		30151	2412	32563	
172	172	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03978	297405		11831		11831	946	12777	
173	173	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,242066	99,64 54,13	2,47 0,32	722 392	18 2	312	272 79	1073	
174	174	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,242066	83,95 31,65	1,76 0,32	608 229	12 2	366	160 61	829	
175	175	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	10,2	879,79 551,86	5,72 1,39	8974 5629	58 14	3287	4515 1079	14568	
176	176	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	10,2	1188		12118		12118	969	13087	
177	177	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00552	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	4286 410	37 9	3839	495 383	5164	
178	178	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	180	3		540		540	43	583	
			Итого по разделу: 19. Приямок П-1, см. АР-65									434595	
			Раздел: 20. Облицовка цоколя, см. АР-67										
179	179	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	24,96	9360,81 6632,78	96,99 30,71	233646 165554	2421 767	65671	133057 29336	396039	
180	180	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,56147	262932		410560		410560	32845	443405	
181	181	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17558	255874		44926		44926	3594	48520	
182	182	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	93	879,79 551,86	5,72 1,39	81820 51323	532 129	29966	41162 9839	132821	
183	183	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	93	1188		110484		110484	8839	119323	
184	184	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,62829	1333,46 932,91	104,79 54,16	12839 8982	1008 521	2848	8934 1742	23515	
185	185	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	9,62829	1882		18126		18126	1450	19576	
186	186	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,05845	621549		36330		36330	2906	39236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,5126	621549		318606		318606	25488	344094	
188	188	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	466	29		13514		13514	1081	14595	
189	189	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0572	621549		35553		35553	2844	38397	
190	190	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	52	29		1508		1508	121	1629	
			Итого по разделу: 20. Облицовка цоколя, см. АР-67									1621144	
			Раздел: 21. Решетка Р-1, см. АР-76										
191	191	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02452	70083,75 63049,8	2598,56 584,12	1718 1546	63 14	109	1077 224	3019	
192	192	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	262932		4759		4759	381	5140	
193	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00642	225135		1445		1445	116	1561	
194	194	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,32	33676,11 12036,75	4873,39 1174,35	10776 3852	1560 376	5365	3847 1170	15793	
195	195	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0197	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	15298 1465	132 33	13702	1767 1365	18430	
196	196	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9412	99,64 54,13	2,47 0,32	94 51	2 0	41	35 10	139	
197	197	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9412	83,95 31,65	1,76 0,32	79 30	1 0	48	21 8	108	
			Итого по разделу: 21. Решетка Р-1, см. АР-76									44190	
			Раздел: 22. Лифт, см. АР-77										
198	198	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1235855,06 1141098,62	27647,81 6034,65	2471710 2282197	55295 12069	134217	1399503 309697	4180910	
199	199	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	2	178360,15 160290,12	1293,29 248	-356720 -320580	-2587 -496	-33553	-195857 -44206	-596783	
200	200	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	30,8	12566,36 10949,84	100,53 18,32	-387044 -337255	-3096 -564	-46692	-206070 -47449	-640563	
201	201	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	комплект	2	10043346		20086692				20086692	
			Оптовая цена			10043346		20086692		20086692			
			~~Сметная стоимость оборудования~~					20086692					
			Итого по разделу: 22. Лифт, см. АР-77									23030256	
			ИТОГО:					144365869 55043337	1242468 555878	64995028 23085026	44874435 13292410	202532714	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							23085026			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		1794477					
			Итого с временными									204327195	
			Зимние удорожания			1,00 %		1957415					
			Итого с зимними удорожаниями									206284610	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3663992					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									209948602	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									220453590	
			НДС			12 %		26454431					
			Итого с НДС									246908021	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б