Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двадцати 2-х квартирных индивидуальных жилых домов для многодетных и малообеспеченных семей в селе Кокпекты, Кокпектинского района, ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №36 от 13.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы (дом 1)										
			Раздел 3 Стены и перегородки										
1	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883	
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510		
2	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267	

		Всего по разделу 3			1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
							523150				
		Раздел 4 Перекрытие									
3	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
		Всего по разделу 4				792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
								345534				
		Раздел 6 Проемы									
		6.1 Двери									
4	67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
5	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
						56182		235964		235964	–	254841
6	69	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	–		–		–	18877	
						3007		6014		6014	–	6495
7	70	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	–		–		–	481	
						2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
8	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
						15126		63529		63529	–	68611
9	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	–		–		–	5082	
						3007		6014		6014	–	6495
10	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	–		–		–	481	
						434		1736		1736	–	1875
11	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	–		–		–	139	
						5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	

12	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
13	77 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	– / 3007		– / 24056		– / 24056	2598 / –	25980
14	78 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	– / 434		– / 6944		– / 6944	1924 / –	7500
15	80 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– / 6974		– / 46865		– / 46865	556 / –	50614
16	81 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– / 3007		– / 12028		– / 12028	3749 / –	12990
17	82 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– / 434		– / 1736		– / 1736	962 / –	1875
	Всего по разделу 6				–		**549031**		–	139	

Итого	
в том числе	**1 417 715**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	792 974
- накладные расходы, тенге	248 033
в т.ч. зарплата, тенге	22 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 927
Всего по дому 1	**1 417 715**

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы (дом 2)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041

2	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			2422,14	20,71	10173	87	–	1559
				м2	4,2	56182		235964		235964	– 254841
3	69	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80			–		–		–	18877
				пара	2	3007		6014		6014	– 6495
4	70	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %			–		–		–	481
				м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956 17608
5	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92			1164,29	146,9	4890	617	–	1304
				м2	4,2	15126		63529		63529	– 68611
6	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80			–		–		–	5082
				пара	2	3007		6014		6014	– 6495
7	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005			–		–		–	481
				шт.	4	434		1736		1736	– 1875
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			–		–		–	139
				м2	6,72	5241		35220		35220	– 38038
9	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			–		–		–	2818
				м2	7,56	4295		32470		32470	– 35068
10	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80			–		–		–	2598
				пара	8	3007		24056		24056	– 25980
11	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005			–		–		–	1924
				шт.	16	434		6944		6944	– 7500
						–		–		–	556

12	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974	46865	46865	–	50614
						–	–	–	3749	
13	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007	12028	12028	–	12990
						–	–	–	962	
14	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434	1736	1736	–	1875
						–	–	–	139	
			Всего по разделу 6				**549031**			

Итого

в том числе	**549 031**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 957
- накладные расходы, тенге	804
в т.ч. зарплата, тенге	72
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 717

Всего по дому 2 **549 031**

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 2)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	101-1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	

Итого

в том числе	**160 433**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 912
- накладные расходы, тенге	41 312
в т.ч. зарплата, тенге	3 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 884

Всего по дому 2 **160 433**

Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы (дом 3)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
3	69	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
4	70	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
5	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
6	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
7	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
9	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068

10	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	– / 3007		– / 24056		– / 24056	2598 / – / 25980
11	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	– / 434		– / 6944		– / 6944	1924 / – / 7500
12	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– / 6974		– / 46865		– / 46865	556 / – / 50614
13	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– / 3007		– / 12028		– / 12028	3749 / – / 12990
14	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– / 434		– / 1736		– / 1736	962 / – / 1875
			Всего по разделу 6			–		– / **549031**		–	139
			Раздел 8 Внутренняя отделка								
			8.1 Потолок								
15	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950 / 183544
			Всего по разделу 8			23450	954,76	49245 / **183544**	2005	–	13596
			Раздел 9 Наружная отделка								
16	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754 / 155261
			Всего по разделу 9			419,47	1,07	79490 / **155261**	202	–	11501

Итого **887 836**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 96
- материалы, изделия и конструкции, тенге 481 957
- накладные расходы, тенге 804
- в т.ч. зарплата, тенге 72

		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 717				
		Всего по дому 3					**887 836**				
		Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 3)									
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
1	111-1	1115-0204-0101 Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,65	3304,97	44,56	31893	430	8714	18383	54298
					2357,41	23,83	22749	230	–	4022	
2	111-2	1115-0203-0701 Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,65	2618,45	20,83	25268	201	5337	15838	44394
		Всего по разделу 8			2044,56	7,05	19730	68	–	3288	
							98692				
		Раздел 9 Наружная отделка									
3	30	1115-0108-1807 Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
					278,36	1,07	36137	139	–	15338	
4	31	1115-0108-1808 Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
		Всего по разделу 9			419,46	1,08	13171	34	–	1906	
							232788				
		Итого					**331 480**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 479				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					631				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					298				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 051				
		- накладные расходы, тенге					34 221				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 080				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 310				
		Всего по дому 3					**331 480**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
3	69	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
4	70	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
3	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
4	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
5	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
6	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
7	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
						–		–		–	2598	
8	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	

9	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614
						–		–		–	3749	
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
						–		–		–	962	
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
			Всего по разделу 6					**549031**				
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
			8.2 Стены									
13	105	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	13596	
			Всего по разделу 8					**183544**				
			Раздел 9 Наружная отделка									
14	115	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
			Всего по разделу 9					**155261**				

Итого **887 836**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 129 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге 558 699
- накладные расходы, тенге 103 508
  в т.ч. зарплата, тенге 9 316
- сметная прибыль (8 %), тенге 63 814

Всего по дому 4 **887 836**

Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 4)

Раздел 9 Наружная отделка

1	112 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
					278,36	1,07	36137	139	–	15338	
2	113 1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
					419,46	1,08	13171	34	–	1906	

Итого **232 788**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге 126 134
- накладные расходы, тенге 39 585
  в т.ч. зарплата, тенге 3 563
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 244

Всего по дому 4 **232 788**

Локальная смета 2-5-1. Общестроительные работы (дом 5)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	68 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
3	69 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
4	70 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608

5	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92			1164,29	146,9	4890	617	–	1304
				м2	4,2	15126		63529		63529	– 68611
						–		–		–	5082
6	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	– 6495
						–		–		–	481
7	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	– 1875
						–		–		–	139
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	– 38038
						–		–		–	2818
9	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	– 35068
						–		–		–	2598
10	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	– 25980
						–		–		–	1924
11	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	– 7500
						–		–		–	556
12	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	– 50614
						–		–		–	3749
13	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	– 12990
						–		–		–	962
14	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	– 1875
						–		–		–	139
	Всего по разделу 6							**549031**			

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 Стены

15	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	13596	
			Всего по разделу 8					**183544**				

Раздел 9 Наружная отделка

16	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
			Всего по разделу 9					**155261**				

Итого	
в том числе	**887 836**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 957
- накладные расходы, тенге	804
в т.ч. зарплата, тенге	72
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 717
Всего по дому 5	**887 836**

Локальная смета 2-5-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 5)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	101-1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	
			Всего по разделу 7					**160433**				

Раздел 9 Наружная отделка

2	30	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	31	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727

	Всего по разделу 9			419,46	1,08	13171	34	–	1906	
						232788				
	Итого									
	в том числе					**393 221**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 771				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 554				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 178				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 912				
	- накладные расходы, тенге					41 312				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 718				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 884				
	Всего по дому 5					**393 221**				

Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы (дом 6)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	68 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
3	69 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
4	70 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
3	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
4	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
5	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875

6	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	38038
						–		–		–	139
7	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	35068
						–		–		–	2818
8	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	25980
						–		–		–	1924
9	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	7500
						–		–		–	556
10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	50614
						–		–		–	3749
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	12990
						–		–		–	962
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	1875
						–		–		–	139
			Всего по разделу 6					**549031**			
			Раздел 8 Внутренняя отделка								
			8.2 Стены								
13	105	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	38950
			Всего по разделу 8					**183544**			13596
			Раздел 9 Наружная отделка								

14	115	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
			Всего по разделу 9					**155261**				

Итого

в том числе	**887 836**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 699
- накладные расходы, тенге	103 508
в т.ч. зарплата, тенге	9 316
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 814

Всего по дому 6 **887 836**

Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 6)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	101-1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	
			Всего по разделу 7					**160433**				

Раздел 9 Наружная отделка

2	112	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	113	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
						419,46	1,08	13171	34	–	1906	
			Всего по разделу 9					**232788**				

Итого

в том числе	**393 221**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 079

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	188 046
- накладные расходы, тенге	80 897
в т.ч. зарплата, тенге	7 281
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 128
Всего по дому 6	**393 221**

Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы (дом 7)

		Раздел 4 Перекрытие									
1	47 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
					792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
		Всего по разделу 4					**345534**				
		Раздел 6 Проемы									
		6.1 Двери									
2	67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
3	68 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
4	69 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
5	70 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
4	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
5	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
6	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	

7	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
8	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
						–		–		–	2598	
9	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	
10	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
11	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614
						–		–		–	3749	
12	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
						–		–		–	962	
13	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
			Всего по разделу 6					**549031**				
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
			8.2 Стены									
16	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	13596	
			Всего по разделу 8					**183544**				
			Раздел 9 Наружная отделка									
17	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	

		Всего по разделу 9					**155261**				
		Итого					**1 233 370**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					127 105				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 809				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 287				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					558 426				
		- накладные расходы, тенге					115 561				
		в т.ч. зарплата, тенге					10 400				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					64 312				
		Всего по дому 7					**1 233 370**				
		Локальная смета 2-7-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 7)									
		Раздел 7 Полы									
		7.2 Тип 2									
1	24 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
					1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	
		Всего по разделу 7					**160433**				
		Раздел 9 Наружная отделка									
2	30 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
					278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	31 1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
					419,46	1,08	13171	34	–	1906	
		Всего по разделу 9					**232788**				
		Итого					**393 221**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 079				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 351				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					188 046				
		- накладные расходы, тенге					80 897				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 281				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 128				
		Всего по дому 7					**393 221**				

Локальная смета 2-8-1. Общестроительные работы (дом 8)

		Раздел 3 Стены и перегородки									
1	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
2	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
		Всего по разделу 3						**523150**				
		Раздел 6 Проемы										
		6.1 Двери										
3	67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
4	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
5	69	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
6	70	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
5	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611

6	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	– / 3007	– / 6014	– / 6014	5082 / –	6495
7	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– / 434	– / 1736	– / 1736	481 / –	1875
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– / 5241	– / 35220	– / 35220	139 / –	38038
9	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	– / 4295	– / 32470	– / 32470	2818 / –	35068
10	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	– / 3007	– / 24056	– / 24056	2598 / –	25980
11	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	– / 434	– / 6944	– / 6944	1924 / –	7500
12	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– / 6974	– / 46865	– / 46865	556 / –	50614
13	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– / 3007	– / 12028	– / 12028	3749 / –	12990
14	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– / 434	– / 1736	– / 1736	962 / –	1875
			Всего по разделу 6			–	– / **549031**	–	139	

<u>Раздел 8 Внутренняя отделка</u>

8.1 Потолок

15	103	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47	3,1	126012	517	35428	72190	214058
						539,97	1,02	90067	170	–	15856	
			Всего по разделу 8					**214058**				

Итого **1 286 239**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 223 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге 745 734
- накладные расходы, тенге 193 431
  в т.ч. зарплата, тенге 17 408
- сметная прибыль (8 %), тенге 93 325

Всего по дому 8 **1 286 239**

Локальная смета 2-8-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 8)

Раздел 8 Внутренняя отделка

1 107-1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
					974,34	6,5	16633	111	–	3103	

Итого **41 889**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 434
- накладные расходы, тенге 13 395
  в т.ч. зарплата, тенге 1 206
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 103

Всего по дому 8 **41 889**

Локальная смета 2-9-1. Общестроительные работы (дом 9)

		Раздел 3 Стены и перегородки									
1	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
2	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
		Всего по разделу 3						**523150**				
		Раздел 6 Проемы										
		6.1 Двери										
3	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
4	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
5	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
6	54	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
5	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
6	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
7	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875

8	75 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– 5241	– 35220	– 35220	139 –	38038
9	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	– 4295	– 32470	– 32470	2818 –	35068
10	77 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	– 3007	– 24056	– 24056	2598 –	25980
11	78 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	– 434	– 6944	– 6944	1924 –	7500
12	80 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– 6974	– 46865	– 46865	556 –	50614
13	81 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– 3007	– 12028	– 12028	3749 –	12990
14	82 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– 434	– 1736	– 1736	962 –	1875
	Всего по разделу 6				–	– **549031**	–	139	

Итого	**1 072 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	710 306
- накладные расходы, тенге	121 241
в т.ч. зарплата, тенге	10 911
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 469

Всего по дому 9 **1 072 181**

Локальная смета 2-9-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 9)

Раздел 8 Внутренняя отделка

1	107-1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
						974,34	6,5	16633	111	–	3103	
2	111-1	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,65	3304,97	44,56	31893	430	8714	18383	54298
						2357,41	23,83	22749	230	–	4022	
3	111-2	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,65	2618,45	20,83	25268	201	5337	15838	44394
						2044,56	7,05	19730	68	–	3288	

Всего по разделу 8 **140581**

Итого **140 581**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге 22 485
- накладные расходы, тенге 47 616
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 285
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 413

Всего по дому 9 **140 581**

Локальная смета 2-10-1. Общестроительные работы (дом 10)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	

2	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
3	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
4	54	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
3	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
4	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
5	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
6	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
7	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
						–		–		–	2598	
8	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	
9	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614

					–		–		–	3749	
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
						–		–		–	962	
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
		Всего по разделу 6						**549031**				

Итого **549 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 96
- материалы, изделия и конструкции, тенге 481 957
- накладные расходы, тенге 804
  в т.ч. зарплата, тенге 72
- сметная прибыль (8 %), тенге 38 717

Всего по дому 10 **549 031**

Локальная смета 2-11-1. Общестроительные работы (дом 11)

Раздел 4 Перекрытие

1	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
		Всего по разделу 4						**345534**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

2	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
3	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
4	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	

5	54 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
4	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
5	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
6	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
7	75 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
					–		–		–	2818	
8	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
					–		–		–	2598	
9	77 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
					–		–		–	1924	
10	78 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
					–		–		–	556	
11	80 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614
					–		–		–	3749	
12	81 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
					–		–		–	962	
13	82 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875

					–		–		–	139
	Всего по разделу 6					**549031**				

Итого	**894 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 426
- накладные расходы, тенге	115 561
в т.ч. зарплата, тенге	10 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 312

	Всего по дому 11					**894 565**				
					Локальная смета 2-11-4. Электроснабжение (дом 11)					
1	21 2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
					–		–		–	650	
2	25 1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
					228,42	0,17	2741	2	–	384	
3	26 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
					–		–		–	106	
4	27 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
					96,09	0,03	47276	13	–	15716	
5	28 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
					83,66	–	6693	–	–	2418	

6	29	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
						–		–		–	770	
7	30	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
						–		–		–	1964	
8	31	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
						–		–		–	7727	
		Итого						**401 414**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						56 710				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						691				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						273 436				
		- накладные расходы, тенге						40 842				
		в т.ч. зарплата, тенге						3 676				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						29 735				
		Всего по дому 11						**401 414**				
		Локальная смета 2-11-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 11)										
1	22	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
						174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	23	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	
		Итого						**172 563**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						52 370				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						36 260				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						16 857				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 000
- накладные расходы, тенге	58 151
в т.ч. зарплата, тенге	5 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 782
Всего по дому 11	**172 563**

Локальная смета 2-11-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 11)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	24	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	

Итого	**160 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 912
- накладные расходы, тенге	41 312
в т.ч. зарплата, тенге	3 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 884
Всего по дому 11	**160 433**

Локальная смета 2-12-1. Общестроительные работы (дом 12)

Раздел 4 Перекрытие

1	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
			Всего по разделу 4					**345534**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

2	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
3	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841

4	53 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	– 3007		– 6014		– 6014	18877 –	6495
5	54 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	– 2701,9	544,29	– 11348	2286	– 4172	481 4956	17608
4	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	1164,29 15126	146,9	4890 63529	617	– 63529	1304 –	68611
5	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	– 3007		– 6014		– 6014	5082 –	6495
6	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– 434		– 1736		– 1736	481 –	1875
7	75 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– 5241		– 35220		– 35220	139 –	38038
8	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	– 4295		– 32470		– 32470	2818 –	35068
9	77 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	– 3007		– 24056		– 24056	2598 –	25980
10	78 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	– 434		– 6944		– 6944	1924 –	7500
11	80 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– 6974		– 46865		– 46865	556 –	50614
12	81 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– 3007		– 12028		– 12028	3749 –	12990

						–		–		–	962	
13	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
			Всего по разделу 6					**549031**				

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 Стены

14	105	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	13596	
			Всего по разделу 6					**183544**				

Итого	**1 078 109**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	635 168
- накладные расходы, тенге	218 265
в т.ч. зарплата, тенге	19 644
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 409
Всего по дому 12	**1 078 109**

Локальная смета 2-12-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 12)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	24	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	
			Всего по разделу 7					**160433**				

Раздел 9 Наружная отделка

1	112	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
			Всего по разделу 9					**207061**				

Итого	**367 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 134
- накладные расходы, тенге	39 585
в т.ч. зарплата, тенге	3 563
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 244
Всего по дому 12	**367 494**

Локальная смета 2-13-1. Общестроительные работы (дом 13)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	51 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	52 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
3	53 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
4	54 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
3	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
4	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
5	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	

6	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
7	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
						–		–		–	2598	
8	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	
9	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614
						–		–		–	3749	
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
						–		–		–	962	
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
		Всего по разделу 6						**549031**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.1 Потолок										
13	103	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	166,8	755,47	3,1	126012	517	35428	72190	214058
						539,97	1,02	90067	170	–	15856	
		8.2 Стены										
16	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544

		Всего по разделу 8			23450	954,76	49245	2005	–	13596	
							397602				
		Раздел 9 Наружная отделка									
17	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
		Всего по разделу 9						**155261**				

Итого	**1 101 894**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	517 385
- накладные расходы, тенге	72 994
в т.ч. зарплата, тенге	6 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 573
Всего по дому 13	**1 101 894**

Локальная смета 2-13-4. Электроснабжение (дом 13)

1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	116		8120		8120	–	8770
						–		–		–	650	
2	25	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
						228,42	0,17	2741	2	–	384	
3	26	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	109		1321		1321	–	1427
						–		–		–	106	
4	27	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
						96,09	0,03	47276	13	–	15716	

5	28	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
						83,66	–	6693	–	–	2418	
6	29	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
						–		–		–	770	
7	30	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
						–		–		–	1964	
8	31	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
						–		–		–	7727	

Итого	**401 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436
- накладные расходы, тенге	40 842
в т.ч. зарплата, тенге	3 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 735
Всего по дому 13	**401 414**

Локальная смета 2-13-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 13)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	101-1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	

Всего по разделу 7 **160433**

Раздел 9 Наружная отделка

2	30	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	31	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
						419,46	1,08	13171	34	–	1906	
			Всего по разделу 9					**232788**				

Итого	**393 221**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 912
- накладные расходы, тенге	41 312
в т.ч. зарплата, тенге	3 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 884
Всего по дому 13	**393 221**

Локальная смета 2-13-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 13)

1	22	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
						174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	23	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	

Итого	**172 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 000
- накладные расходы, тенге	58 151
в т.ч. зарплата, тенге	5 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 782

		Всего по дому 13									**172 563**

Локальная смета 2-14-1. Общестроительные работы (дом 14)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	51 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	52 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
3	53 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
4	54 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
3	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
4	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
5	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
6	75 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
					–		–		–	2818	
7	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
					–		–		–	2598	

8	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	
9	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614
						–		–		–	3749	
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
						–		–		–	962	
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
		Всего по разделу 6						**549031**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.2 Стены										
15	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	13596	
		Всего по разделу 8						**183544**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
16	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
		Всего по разделу 9						**155261**				

Итого **887 836**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 96
- материалы, изделия и конструкции, тенге 481 957
- накладные расходы, тенге 804
- в т.ч. зарплата, тенге 72

		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 717				
		Всего по дому 14					**887 836**				

Локальная смета 2-14-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 14)

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

1	101-1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	3230,03	76,93	107237	2554	61912	41312	160433
						1288,28	35,48	42771	1178	–	11884	
		Всего по разделу 7						**160433**				

Раздел 9 Наружная отделка

2	30	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	31	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
						419,46	1,08	13171	34	–	1906	
		Всего по разделу 9						**232788**				

Итого	
в том числе	**393 221**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 912
- накладные расходы, тенге	41 312
в т.ч. зарплата, тенге	3 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 884
Всего по дому 14	**393 221**

Локальная смета 2-15-1. Общестроительные работы (дом 15)

Раздел 4 Перекрытие

1	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	

		Всего по разделу 4					**345534**				
		Раздел 6 Проемы									
		6.1 Двери									
2	51 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
3	52 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
4	53 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
5	54 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
6	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
7	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
8	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
9	75 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
					–		–		–	2818	
10	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
					–		–		–	2598	
11	77 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
					–		–		–	1924	

12	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
13	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– / 6974		– / 46865		– / 46865	– / 556	50614
14	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– / 3007		– / 12028		– / 12028	– / 3749	12990
15	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– / 434		– / 1736		– / 1736	– / 962	1875
			Всего по разделу 6			– / 23450	954,76	– / 49245	2005	– / –	– / 139	
								549031				
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
			8.2 Стены									
18	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
			Всего по разделу 8			23450	954,76	49245	2005	–	13596	
								183544				
			Раздел 9 Наружная отделка									
19	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
			Всего по разделу 9			419,47	1,07	79490	202	–	11501	
								155261				

Итого **1 233 370**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 259 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге 786 775
- накладные расходы, тенге 235 998
  в т.ч. зарплата, тенге 21 239
- сметная прибыль (8 %), тенге 103 064

Всего по дому 15 **1 233 370**

Локальная смета 2-15-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 15)

Раздел 9 Наружная отделка

1	30 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
					278,36	1,07	36137	139	–	15338	
2	31 1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
					419,46	1,08	13171	34	–	1906	

Итого **232 788**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге 126 134
- накладные расходы, тенге 39 585
  в т.ч. зарплата, тенге 3 563
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 244

Всего по дому 15 **232 788**

Локальная смета 2-16-1. Общестроительные работы (дом 16)

Раздел 3 Стены и перегородки

1	35 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
					1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
2	36 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
					1350,1	12,44	61632	568	–	18242	

Всего по разделу 3 **523150**

Раздел 4 Перекрытие

3	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
			Всего по разделу 4					**345534**				
			Раздел 6 Проемы									
			6.1 Двери									
4	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
5	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
6	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
7	54	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
6	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
7	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
8	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
9	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
10	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068

11	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	– / 3007		– / 24056		– / 24056	2598 / –	25980
12	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	– / 434		– / 6944		– / 6944	1924 / –	7500
13	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	– / 6974		– / 46865		– / 46865	556 / –	50614
14	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	– / 3007		– / 12028		– / 12028	3749 / –	12990
15	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	– / 434		– / 1736		– / 1736	962 / –	1875
			Всего по разделу 6			–		– / **549031**		–	139	
			Раздел 8 Внутренняя отделка									
			8.2 Стены									
16	105	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
			Всего по разделу 8			23450	954,76	49245 / **183544**	2005	–	13596	
			Раздел 9 Наружная отделка									
17	115	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
			Всего по разделу 9			419,47	1,07	79490 / **155261**	202	–	11501	

Итого **1 756 520**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 388 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге 863 517

- накладные расходы, тенге	338 702
в т.ч. зарплата, тенге	30 483
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 161
Всего по дому 16	**1 756 520**

Локальная смета 2-16-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 16)

Раздел 8 Внутренняя отделка

1107-1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,071	1487,38	18,98	25391	324	8434	13395	41889
					974,34	6,5	16633	111	–	3103	
	Всего по разделу 8						**41889**				

Раздел 9 Наружная отделка

2	112	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
3	113	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
						419,46	1,08	13171	34	–	1906	
	Всего по разделу 9						**232788**					

Итого	**274 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 568
- накладные расходы, тенге	52 980
в т.ч. зарплата, тенге	4 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 347
Всего по дому 16	**274 677**

Локальная смета 2-17-1. Общестроительные работы (дом 17)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	51 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
					2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	52 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
					–		–		–	18877	
3	53 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
4	54 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
					1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
3	71 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
					–		–		–	5082	
4	72 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
5	73 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
6	75 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
					–		–		–	2818	
7	76 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
					–		–		–	2598	
8	77 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
					–		–		–	1924	
9	78 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
					–		–		–	556	

10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614
						–		–		–	3749	
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007		12028		12028	–	12990
						–		–		–	962	
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
		Всего по разделу 6						**549031**				
		Раздел 8 Внутренняя отделка										
		8.2 Стены										
15	85	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	62380	2386,19	130998	5011	76742	38950	183544
						23450	954,76	49245	2005	–	13596	
		Всего по разделу 8						**183544**				
		Раздел 9 Наружная отделка										
16	93	1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	189,5	422,2	2,72	80006	516	–	63754	155261
						419,47	1,07	79490	202	–	11501	
		Всего по разделу 9						**155261**				

Итого	**887 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 957
- накладные расходы, тенге	804
в т.ч. зарплата, тенге	72
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 717
Всего по дому 17	**887 836**

Локальная смета 2-17-1. Общестроительные работы (включаемые работы) (дом 17)

Раздел 9 Наружная отделка

1	30	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	129,82	1253,29	3,32	162702	431	126134	29021	207061
						278,36	1,07	36137	139	–	15338	
2	31	1115-0108-1808	Цоколь здания. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	31,4	422,2	2,74	13257	86	–	10564	25727
						419,46	1,08	13171	34	–	1906	

Итого **232 788**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге 126 134
- накладные расходы, тенге 39 585
  в т.ч. зарплата, тенге 3 563
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 244

Всего по дому 17 **232 788**

Локальная смета 2-18-1. Общестроительные работы (дом 18)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	
2	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
3	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
4	54	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	

3	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126	63529	63529	–	68611
						–	–	–	5082	
4	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007	6014	6014	–	6495
						–	–	–	481	
5	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434	1736	1736	–	1875
						–	–	–	139	
6	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241	35220	35220	–	38038
						–	–	–	2818	
7	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295	32470	32470	–	35068
						–	–	–	2598	
8	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007	24056	24056	–	25980
						–	–	–	1924	
9	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434	6944	6944	–	7500
						–	–	–	556	
10	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974	46865	46865	–	50614
						–	–	–	3749	
11	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3007	12028	12028	–	12990
						–	–	–	962	
12	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434	1736	1736	–	1875
						–	–	–	139	
		Всего по разделу 6					**549031**			

Итого	
в том числе	**549 031**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 957
- накладные расходы, тенге	804
в т.ч. зарплата, тенге	72
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 717
Всего по дому 18	**549 031**

Локальная смета 2-19-1. Общестроительные работы (дом 19)

Раздел 3 Стены и перегородки

1	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
2	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
		Всего по разделу 3						**523150**				

Раздел 4 Перекрытие

3	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
		Всего по разделу 4						**345534**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

1	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	

2	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
3	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
4	54	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
6	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
7	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
8	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
9	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
10	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
						–		–		–	2598	
11	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	
12	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
13	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614

14	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	–		–		–	3749
						3007		12028		12028	–	12990
15	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	–		–		–	962
						434		1736		1736	–	1875
		Всего по разделу 6				–		–		–	139
								549031			
		Итого						**1 417 715**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						259 722			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 804			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 489			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						786 775			
		- накладные расходы, тенге						235 998			
		в т.ч. зарплата, тенге						21 239			
		- сметная прибыль (8 %), тенге						103 064			
		Всего по дому 19						**1 417 715**			
		Локальная смета 2-19-4. Электроснабжение (дом 19)									
1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	–		–		–	650
						116		8120		8120	–	8770
2	25	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	–		–		–	650
						235,92	2,42	2831	29	61	1975	5190
3	26	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	228,42	0,17	2741	2	–	384
						109		1321		1321	–	1427
4	27	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	–		–		–	106
						330,1	1,16	162408	572	114560	34048	212172
						96,09	0,03	47276	13	–	15716

5	28	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
						83,66	–	6693	–	–	2418	
6	29	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
						–		–		–	770	
7	30	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
						–		–		–	1964	
8	31	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
						–		–		–	7727	

Итого **401 414**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15
- материалы, изделия и конструкции, тенге 273 436
- накладные расходы, тенге 40 842
  в т.ч. зарплата, тенге 3 676
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 735

Всего по дому 19 **401 414**

Локальная смета 2-19-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 19)

1	22	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
						174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	23	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
						–		–		–	1040	

		Итого					**172 563**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 370				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 260				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 000				
		- накладные расходы, тенге					58 151				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 234				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 782				
		Всего по дому 19					**172 563**				
		Локальная смета 2-20-1. Общестроительные работы (дом 20)									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
1	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,55	3454,83	28,23	191916	1568	119363	64457	276883
						1277,86	11,41	70985	634	–	20510	
2	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,65	3768,78	31,26	172045	1427	108986	55980	246267
						1350,1	12,44	61632	568	–	18242	
		Всего по разделу 3						**523150**				
		Раздел 4 Перекрытие										
3	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка гипсокартоном толщиной 9 мм НР = 90 %	м2 потолков	159,4	1287,21	15,03	205182	2396	76469	114757	345534
						792,45	7,47	126317	1191	–	25595	
		Всего по разделу 4						**345534**				
		Раздел 6 Проемы										
		6.1 Двери										
4	51	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2953,1	48,33	12403	203	2027	7079	21041
						2422,14	20,71	10173	87	–	1559	

5	52	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	56182		235964		235964	–	254841
						–		–		–	18877	
6	53	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
7	54	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,2	2701,9	544,29	11348	2286	4172	4956	17608
						1164,29	146,9	4890	617	–	1304	
6	71	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15126		63529		63529	–	68611
						–		–		–	5082	
7	72	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
						–		–		–	481	
8	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
						–		–		–	139	
9	75	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5241		35220		35220	–	38038
						–		–		–	2818	
10	76	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295		32470		32470	–	35068
						–		–		–	2598	
11	77	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3007		24056		24056	–	25980
						–		–		–	1924	
12	78	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	434		6944		6944	–	7500
						–		–		–	556	
13	80	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами 2,1х1,6 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	6974		46865		46865	–	50614

14	81	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	–		–		–	3749
						3007		12028		12028	– 12990
15	82	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	–		–		–	962
						434		1736		1736	– 1875
			Всего по разделу 6			–		–		–	139
								549031			
			Итого					**1 417 715**			
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					259 722			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 804			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 489			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					786 775			
			- накладные расходы, тенге					235 998			
			в т.ч. зарплата, тенге					21 239			
			- сметная прибыль (8 %), тенге					103 064			
			Всего по дому 20					**1 417 715**			
			Локальная смета 2-20-4. Электроснабжение (дом 20)								
1	21	2307-0202-1114	Коробка распределительная	шт.	70	–		–		–	650
						116		8120		8120	– 8770
2	25	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	12	–		–		–	650
						235,92	2,42	2831	29	61	1975 5190
3	26	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	12,12	228,42	0,17	2741	2	–	384
						109		1321		1321	– 1427
4	27	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	–		–		–	106
						330,1	1,16	162408	572	114560	34048 212172
						96,09	0,03	47276	13	–	15716

овода одножильные или
огожильные в общей оплетке,
ммарное сечение до 2,5 мм2.
окладка первого провода в
оложенные трубы и металлические
кава НР = 72 %

абели силовые, не распространяющие
рение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ
442-80 К=1,020;

абели силовые, не распространяющие
рение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ
442-80 К=1,020;

абели силовые, не распространяющие
рение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ
442-80 К=1,020;

х-строителей, тенге
луатацию машин, тенге
ашинистов, тенге
елия и конструкции, тенге
оды, тенге
тенге
ь (8 %), тенге

0

Локальная

тены кирпичные. Пробивка борозд
лощадью сечения до 20 см2 (скрытно
од штукатуркой) НР = 84 %

рубы гибкие гофрированные из ПВХ
иаметром 16 мм

5	28 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	317,5	1,13	25400	90	18617	4819	32637
					83,66	–	6693	–	–	2418	
6	29 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	117985		9628		9628	–	10398
					–		–		–	770	
7	30 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	171883		24545		24545	–	26509
					–		–		–	1964	
8	31 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,35904	269006		96584		96584	–	104311
					–		–		–	7727	

Итого	**401 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 436
- накладные расходы, тенге	40 842
в т.ч. зарплата, тенге	3 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 735
Всего по дому 20	**401 414**

Локальная смета 2-20-4. Электроснабжение (включаемые работы) (дом 20)

1	22 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытно под штукатуркой) НР = 84 %	м борозд	300	295,43	120,87	88630	36260	–	58151	158523
					174,57	56,19	52370	16857	–	11742	
2	23 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	26		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	

	Итого					**172 563**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 370					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 260					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 000					
	- накладные расходы, тенге					58 151					
	в т.ч. зарплата, тенге					5 234					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 782					
	Всего по дому 20					**172 563**					
	Локальная смета 7-1-1. Вертикальная планировка										
	Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1203	43,49	43,49	52322	52322	–	14097	71733
					–	16,28	–	19579	–	5314	
2	2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1203	40,27	40,27	48440	48440	–	13051	66410
					–	15,07	–	18127	–	4919	
3	3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1714	43,49	43,49	74547	74547	–	20085	102203
					–	16,28	–	27896	–	7571	
4	4 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1714	40,27	40,27	69016	69016	–	18595	94620
					–	15,07	–	25826	–	7009	
	Итого					**334 966**					
	в том числе										
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					244 325					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91 428					
	- накладные расходы, тенге					65 828					
	в т.ч. зарплата, тенге					5 925					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 813					

Всего	**334 966**

Всего по акту 4	**27 655 832,00**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	248 902,49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	569 256,58
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 153 040,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	569 479,82
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	30 196 510,89
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (МРП=2651 тенге)	30 196 510,89
Итого в текущих и прогнозных ценах	31 706 336,44
Скидка подрядчика	-1 318,58
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф=1,050)	31 705 017,86
Налог на добавленную стоимость	**3 804 602,14**
ИТОГО ПО АКТУ 4	**35 509 620,00**

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"	ТОО "Пост ЭксКом"	ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"	ТОО «СК-KazAlem»
Руководитель	И.о. директора	Директор	Директор
Т.Бакытбекулы	Е.С.Винкуткина	А.О.Темеков	Р.К.Аккизов
	Эксперт по техническому надзору:		
	В.В.Чуксанов		