ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Един изм	Кол-во	Примечания
	Монтаж забора металлического:			Объемы по восстановительным работам (поз.28-31.1) переданы в раздел ПОС
28	- металлические прутья h=2,0м	м/кг	11,5/7,12	
28.1	- труба Ø50(стойки), h=2,0м	шт/кг	5/8,0	
29	- фундамент бетонный h=0,25м	м³	0,06	
30	Монтаж арычного лотка, h=0,5м	м/м³	6/0,085	
31	Восстановление забора ж/б, h=2,0м:	м/м³	15,0/0,4	
31.1	-бетон для установки забора	м³	0,16	
	Восстановление забора д/сада:			Объемы по восстановительным работам (поз.32-36.1) переданы в раздел ПОС
32	-профлист 0.7мм. h=2,0м	м²	12,0/6,43	
33	-бетонный блок 20х40х20(h)см	шт	56	
34	-обрамление уголок 50х50	м/кг	12,0/3,77	
35	Монтаж забора из сетки "рабица",h=1,5м	м/кг	15/3,8	
35.1	- труба Ø50(стойки), h=1,5м	шт/кг	9/6,0	
36	Монтаж металлического ограждения из арматуры Ø16мм,h=0.5м	м/кг	160/1,58	
36.1	- труба Ø40(стойки), h=0,5м	шт/кг	8/1,31	
	Восстановление конструкций детской площадки:			Объемы по восстановительным работам (поз.37-41) переданы в раздел ПОС
37	-качели металлические, тройные	шт/кг	1/180,0	
38	-игровой комплекс	шт	1	
39	- теннисный стол	шт	2	
40	-качалка-балансир, средняя	шт	1	
41	монтаж тартанового покрытия	м²/кг	520/15,0	
	Восстановление конструкций спортплощадки:			Объемы по восстановительным работам (поз.42-46) переданы в раздел ПОС
42	-тренажер «жим от груди»	шт	1	
43	- тренажер «лыжный ход»	шт	1	
44	-тренажер «жим ногами»	шт	1	
45	- скамья	шт	1	
46	монтаж тартанового покрытия	м²/кг	85/15,0	

4635-С11-ПОС Приложение 5 (на одном листе)