Республика Казахстан
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Реконструкция тепловых сетей от ТП Алтай ЦТК-3 до ТК 26-8»

ТОМ V

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

г. Кызылорда, 2023г.

Республика Казахстан
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция тепловых сетей от ТП Алтай ЦТК-3 до ТК 26-8»

ТОМ V

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор **Кусбаева К.К.**

г. Кызылорда, 2023г.

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети" **Генпроектировщик:** ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения**: г. Алматы район-квадрат Майлина-Бекмаханова-Монтажная-Лаврентева	**Наименование проекта:** **« Реконструкция тепловых сетей от ТП Алтай ЦТК-3 до ТК 26-8»**	**Исходные данные:** 1.Задание на проектирование утвержденное Заказчиком 2.Архитектурно-планировочное задание 3.ТУ №15.3/8823/23-ТУ-СВ-10 от 23 июня 2023 года 4. Акта технического обследования, утвержденное заказчиком

Ситуационный план объекта

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Протяжённость трассы - 4041,0 м Диаметр труб - Ø273х7 – 1597,0м , - Ø219х6 – 28,0м , - Ø159х4,5 – 186,0м- Ø133х4 – 302,0м, - Ø108х4 – 527,0м - Ø89х4 – 274,0м - Ø76х3 – 610,0м - Ø57х3 – 517,0м	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2 256 600,435 тыс.тенге;** в том числе СМР– 1 905 969,365 тыс.тенге, оборудования – 739,637 тыс.тенге, прочие затраты- 349 891,433 тыс. тенге **Продолжительность строительства – 6 месяцев**

Дополнительные сведения, в том числе:
Сейсмичность зоны (района) строительства согласно СП РК 2.03-30-2017 9 (девять) баллов.
Климатические данные по метеостанции г. Алматы: (СП РК 2.04-01-2017)
Климатический район: III-В;
Средняя температура наружного воздуха:
Снеговой район - II;
Снеговая нагрузка 1,2(0,120) кПа(кгс/м2);
Ветровой район скоростных напоров – III;
Ветровая нагрузка 0,38(38) кПа(кгс/м2);
Климатические параметры холодного периода года:
Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 37,70С);
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - (- 20,10С);
Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92- (- 23,40С);
Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 671,99-681,86м.
Естественный рельеф равнинный.

Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кусбаева К.К.

Главный инженер проекта Камалхан М.

« 21» сентября 2023г.