№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	комплект	4	215,19 4771	0	861 19084	0	19084	142 1527	20611	
87	87	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	26	144		3744		3744	300	4044	Казахстан
88	88	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	6	321		1926		1926	154	2080	Казахстан
89	89	С123-020401-1706	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32x3/4	шт.	52	338		17576		17576	1406	18982	Казахстан
90	90	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	10	11270,42 4007,68	30,62 16,16	112704 40077	307 162	72321	39434 12171	164309	
91	91	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26	688,7 641,65	30,14 16,16	17906 16683	783 420	440	16761 2773	37440	
92	92	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	26	7002		182052		182052	14564	196616	
93	93	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	26	15419		400894		400894	32072	432966	
94	94	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	26	833		21658		21658	1733	23391	
95	95	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530	2922	39452	
96	96	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	26	1385,7 1208,96	162,31 60,64	36028 31433	4220 1577	375	32349 5470	73847	
97	97	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26	948		24648		24648	1972	26620	Казахстан
			Итого по разделу: 21. выше 0,000									1339648	
			Раздел: 22. ниже 0,000										
98	98	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	37	14927,94 1244,32	52,83 21,98	552334 46040	1954 813	504339	45916 47860	646110	
99	99	С123-020802-0703	Прочистка DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	4024		16096		16096	1288	17384	Казахстан
100	100	С123-020802-1402	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2870		11480		11480	918	12398	Казахстан
101	101	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	23	537		12351		12351	988	13339	Казахстан
			Итого по разделу: 22. ниже 0,000									689231	
			Раздел: 23. выше 0,000										
102	102	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3464,52 3151,2	97,96 53,14	34645 31512	979 531	2154	31403 5284	71332	
103	103	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	7012		70120		70120	5610	75730	Казахстан
104	104	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукоятечный, локтевой, с подводками в различных исполнениях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	10	2590		25900		25900	2072	27972	Казахстан
105	105	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБХ ГОСТ 25289-94	шт.	10	827		8270		8270	662	8932	Казахстан
106	106	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	шт.	16	397		6352		6352	508	6860	
107	107	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10	2918,77 2520,96	73,84 40,21	29188 25210	738 402	3240	25099 4313	58630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, ГОСТ Р 50851-96	шт.	10	5200		52000		52000	4160	56160	
109	109	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный	шт.	10	2999		29990		29990	2399	32389	
110	110	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	827		8270		8270	662	8932	Казахстан
111	111	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	16	418,22 418,22	0 0	6692 6692	0 0	0	6558 1060	14310	
112	112	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	397		6352		6352	508	6860	
113	113	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	10	3756,6 3151,2	384,97 202,34	37566 31512	3849 2023	2204	32865 5634	76065	
114	114	С123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	23195		231950		231950	18556	250506	Казахстан
115	115	С123-030102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	10	7604		76040		76040	6083	82123	Казахстан
116	116	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	10	1100		11000		11000	880	11880	Казахстан
117	117	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	16	418,22 418,22	0 0	6692 6692	0 0	0	6558 1060	14310	
118	118	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	16	397		6352		6352	508	6860	
119	119	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	4260,13 3534,24	195,1 106,32	42601 35342	1951 1063	5308	35677 6262	84540	
120	120	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	17599		175990		175990	14079	190069	Казахстан
121	121	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8	418,22 418,22	0 0	3346 3346	0 0	0	3279 530	7155	
122	122	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	397		3176		3176	254	3430	
			Итого по разделу: 23. выше 0.000									**1095045**	
			Раздел: 24. Канализация дренажная напорная К4н										
123	123	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1795,2 544,59	22,45 10,02	1795 545	22 10	1228	544 187	2526	
124	124	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2452,6 544,59	22,45 10,02	12263 2723	112 50	9428	2718 1198	16179	
125	125	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
126	126	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116		5116		5116	409	5525	
127	127	С123-041001-1804	Клапан обратный, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3202		3202		3202	256	3458	
128	128	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22238,73 20607,21	460,6 168,85	22239 20608	461 169	1171	20361 3408	46008	
129	129	ТОО "Вектор 77"	Насос дренажный с поплавком тип DOC 3, Xylem Lowara (Италия) Q=5,5 м3 h, H=4 м	шт	1	96559,26		96559		96559		96559	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			96559		96559 96559					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 24. Канализация дренажная напорная К4н									171772	
			Раздел: 25. Канализация ливневая /внутренние водостоки/ К2										
130	130	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	117	5394,6 1194,8	71,02 29,3	631186 139792	8661 3428	482715	140355 61722	833245	
131	131	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	26	537		13962		13962	1117	15079	Казахстан
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,6	99,64 54,13	2,47 0,32	3946 2144	98 13	1704	1488 435	5869	
133	133	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ 177 серебристой	м2	39,6	234,76 47,56	6,38 0,97	9296 1883	252 38	7160	1326 850	11472	
134	134	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	11	4763,72 4251,84	361,96 32,32	52401 46770	3982 356	1649	46183 7887	106471	
135	135	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями	шт.	11	13883		152713		152713		164930	
136	136	С123-020802-1201	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	15	3591		53865		53865	12217	58174	
137	137	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	28	3058		85624		85624	4309	92474	Казахстан
138	138	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	20	2600		52000		52000	6850	56160	Казахстан
139	139	Е11-231201-0101	Гидрозатвор. Установка	шт.	3	2121,3 1807,8	210,98 113,12	6364 5423	633 339	308	4160 5705	13035	
140	140	С123-030101-0316	Гидрозатвор	комплект	3	66928		200784		200784	966	216847	
			Итого по разделу: 25. Канализация ливневая /внутренние водостоки/ К2								16063	1573756	
			Раздел: 26. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны										
141	141	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования	комплект	1	88050,07 73530	6115,5 2355	88050 73530	6115 2355	8405	46290 10747	145087	
142	142	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф. Установка	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
143	143	5102-1401-0201 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель ЭнКо-2 VSC-1-4, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 2,4 м3/ч, H 18 м вод. ст., шкафом управления, запорной арматурой, баком расширительным, типа ЭнКо	шт.	1	2002654		2002654				2002654	
			Оптовая цена			2002654		2002654		2002654			
			Сметная стоимость оборудования					*2002654*					
144	144	Е11-180401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	2	18660,79 5387,84	686,7 273,45	37322 10716	1373 547	25232	11037 3869	52228	
145	145	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	5	2600,51 2184,42	119,08 32,32	13003 10922	596 162	1455	10862 1909	25774	
146	146	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32. ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5116		25580		25580	2046	27626	
147	147	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,3	978,48 911,34	42,53 17,61	13014 12121	565 234	327	12108 2010	27132	
148	148	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	297		1426		1426	114	1540	Казахстан
149	149	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	605		5142		5142	411	5553	Казахстан
150	150	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		11,52	1899,5	22,45	21882	258	15350	6261	30393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		544,59	10,02	6274	115		2251		
151	151	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
				м трубопровода	10,3	2452,6	22,45	25262	231	19421	5598	33329	
						544,59	10,02	5609	103		2469		
152	152	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м трубопровода	21	2900,61	22,45	60913	471	49005	11414	78113	
						544,59	10,02	11436	210		5786		
153	153	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
				м трубопровода	56,12	105,58	1,1	5925	62	111	5637	12487	
						102,5	0	5752	0		925		
154	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
				м2	6,9	99,64	2,47	688	17	297	259	1023	
						54,13	0,32	373	2		76		
155	155	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ 177 серебристой										
				м2	6,9	234,76	6,38	1620	44	1246	231	1999	
						47,56	0,97	328	7		148		
156	156	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015										
				шт.	4	1479		5916		5916		6389	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны								473		
												2468842	
			ИТОГО:					8205988	59023	5089301	914257	9681923	
			В том числе :					958448	23859	2099213	561678		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							2099213			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		75827					
			Зимние удорожания									9757749	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		82712					
			Непредвиденные работы и затраты									9840461	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		154825					
												9995286	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
												10495410	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1259449					
												11754859	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ-Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ-Высотник"

Призарова Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-5 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20377,92 9471,85	708,76 323,81	20378 9472	709 324	10197	7053 2194	29625	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		236158		236158	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			236158		236158 *236158*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1574,04 1460,73	87,69 39,25	3148 2921	175 78	51	2160 425	5733	
4	4	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
5	5	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
6	6	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
7	7	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2956,87 1592	22,32 0	47310 25472	357 0	21481	18340 5252	70902	
10	10	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	14386		43158		43158	3453	46611	
11	11	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	749		7490		7490	599	8089	Казахстан
12	12	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2249		2249		2249	180	2429	
13	13	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3795		11385		11385	911	12296	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3758		7516		7516	601	8117	Казахстан
15	15	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10516,01 3358	969,3 392,5	10516 3358	969 392	6189	2700 1057	14273	
16	16	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	28393		28393		28393	2271	30664	
17	17	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
18	18	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1645		4935		4935	395	5330	
19	19	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	684,17 570,86	87,69 39,25	2053 1713	263 118	77	1318 276	3641	
20	20	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	24097		72291		72291	5783	78074	Казахстан
21	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
22	22	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	7361		22083		22083	1767	23850	
23	23	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	8	10516,01 3358	969,3 392,5	84128 26864	7754 3140	49510	21603 8458	114189	
24	24	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	28393		227144		227144	18172	245316	
25	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	5477,78 3184	115,01 39,25	175289 101888	3680 1256	69721	74264 19964	269517	
26	26	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	1645		52640		52640	4211	56851	
27	27	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	684,17 570,86	87,69 39,25	21893 18268	2806 1256	820	14057 2876	38826	
28	28	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	24097		771104		771104	61698	832792	Казахстан
29	29	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	5477,78 3184	115,01 39,25	175289 101888	3680 1256	69721	74264 19964	269517	
30	30	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	7361		235552		235552	18844	254396	
31	31	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.	26	3600,63 2584,91	60,13 26,60	93616 67258	1563 692	24845	45889 11400	152906	
32	32	С123-070301-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	26	3090		80340		80340	6427	86767	
33	33	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	26	1799		46774		46774	3742	50516	Казахстан
34	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	5477,78 3184	115,01 39,25	142422 82784	2990 1020	56648	69339 16221	218982	
35	35	С123-070204-1506	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	656		17056		17056	1364	18420	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	194	2056,87	22,32	397514	2321	139625	119269	460561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	1592 470	0	165568 12220	0	12220	34138 978	13198	Казахстан
38	38	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	495		12870		12870	1030	13900	Казахстан
39	39	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	52	3795		197340		197340	15787	213127	Казахстан
40	40	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30104,26 21008	7015,2 3140	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290	
41	41	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения, марка АВР	шт.	1	54798		54798		54798	4384	59182	Казахстан
42	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
43	43	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
44	44	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
45	45	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
46	46	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
47	47	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
48	48	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
49	49	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		10525		10525	842	11367	
50	50	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
51	51	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
52	52	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
53	53	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
54	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2956,67 1592	22,32 0	17741 9552	134 0	8055	6877 1969	26567	
55	55	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1600		4800		4800	384	5184	Казахстан
56	56	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	124	1680	Казахстан
57	57	С123-070204-0204	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4060		8120		8120	650	8770	
58	58	С123-070222-0104	Шина (М +N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799		1943	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
60	60	5198-5401-0738 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147378		147378		147378		147378	
			Оптовая цена			147378		147378					
			Сметная стоимость оборудования					*147378*					
61	61	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5477,78 3184	115,01 39,25	16433 9552	345 118	6536	6962 1872	25267	
62	62	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2489		7467		7467	597	8064	Казахстан
63	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2956,87 1592	22,32 0	11827 6368	89 0	5370	4585 1313	17725	
64	64	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	749		2996		2996	240	3236	Казахстан
65	65	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6162,45 3358	113,26 39,25	6162 3358	113 39	2691	2446 689	9297	
66	66	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-100А, степень защиты IP54	шт.	1	20455		20455		20455	1636	22091	Казахстан
67	67	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1875,5 1679	178,5 78,5	5626 5037	536 236	54	3796 754	10176	
68	68	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11117		33351		33351	2668	36019	Казахстан
69	69	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
70	70	С123-070201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7976		7976		7976	638	8614	Казахстан
71	71	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	684,17 570,86	87,69 39,25	684 571	87 39	26	439 90	1213	
72	72	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	24097		24097		24097	1928	26025	Казахстан
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2956,87 1592	22,32 0	14784 7960	112 0	6713	5731 1641	22156	
74	74	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	470		1880		1880	150	2030	Казахстан
75	75	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	495		495		495	40	535	Казахстан
76	76	С123-070222-0104	Шина (3! +N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	Казахстан
			Итого по разделу: I. Электрооборудование									4863604	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
77	77	Ц11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	Светильники до 2 ламп. Установка	шт.	39	1780,08 706,01	67,01 31,01	69423 27534	2613 1209	39275	20696 7209	97328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	СТОО"Алма Электрик"	Светильник потолочный с компактными люминесцентными лампами, мощность 1х32 Вт,220В, IP65 марки С360/132	шт	26	14958,46		388920		388920	31114	420034	
79	79	СТОО"Алма Электрик"	Светильник с компактными люминесцентными лампами, мощность 1х21 Вт,220В, IP44 марки TS100	шт	13	7798,45		101380		101380	8110	109490	
80	80	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	60	449,86 427,28	10,92 5,1	26992 25637	655 306	700	18679 3654	49325	
81	81	С123-070219-0103	Патрон подвесной, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	60	120		7200		7200	576	7776	Казахстан
82	82	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	250	233,99 232,45	0,21 0,11	58498 58112	53 28	332	41861 8029	108388	
83	83	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	70	285		19950		19950	1596	21546	
84	84	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	180	393		70740		70740	5659	76399	
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									890285	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
85	85	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1845,1	191,18 156,5	7,02 3,14	352746 288758	12953 5794	51035	212077 45186	616009	
86	86	Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	345	92,11 62,6	19,29 8,64	31778 21597	6655 2981	3526	17696 3958	53432	
87	87	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,573036	177816		101895		101895	8152	110047	Казахстан
88	88	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,165044	276400		322018		322018	25761	347779	Казахстан
89	89	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	432260		46295		46295	3704	49999	Казахстан
90	90	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	713909		58255		58255	4660	62915	Казахстан
91	91	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1030567		73582		73582	5887	79469	Казахстан
92	92	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	296196		4532		4532	363	4895	Казахстан
93	93	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	1712152		104784		104784	8383	113167	Казахстан
94	94	С123-060131-0418	Кабели силовые АВВГ 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	696230		7102		7102	568	7670	Казахстан
95	95	С123-060131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	1252756		95836		95836	7667	103503	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									1542885	
			Раздел: 4. Трубы										
96	96	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1130	246,32 241,03	2,33 0,12	278118 269954	2609 134	5555	194463 37807	510398	
97	97	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	98,8	274,51 266,89	2,57 0,23	30569 10275	99 9	194	7405 1438	19412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1130,998	29		32799		32799		35423	Казахстан
99	99	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	38,9961	59		2301		2301	2624	2485	Казахстан
–			**Итого по разделу: 4. Трубы**								184	567708	
			Раздел: 5. Молниезащита и заземление										
100	100	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	280 —	408,55 234,75	53,29 18,45	114394 65730	14921 5166	33743	51045 13235	178674	
101	101	С123-070105-0201	Держатель проводника	10 шт.	14 —	460 —		6440 —		6440	515	6955	
102	102	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	60 —	522,34 203,45	60,31 21,59	31340 12207	3618 1295	15515	9722 3285	44347	
103	103	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65 —	622,49 219,1	24,55 8,64	40462 14242	1596 562	24625	10658 4090	55210	
104	104	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20 —	3424,53 1095,5	165,44 54,95	68491 21910	3309 1099	43272	16566 6805	91862	
			Итого по разделу: 5. Молниезащита и заземление									377048	
			Раздел: 6. Трубы										
105	105	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	162 —	248,32 241,03	2,33 0,12	40228 39047	377 19	804	28128 5468	73824	
106	106	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	52 —	295,59 279,22	3,3 0,44	15371 14519	172 23	680	10470 2067	27908	
107	107	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	162,004 —	29 —		4698 —		4698	376	5074	Казахстан
108	108	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	22,0988 —	91 —		2011 —		2011	161	2172	Казахстан
109	109	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	30,502 —	132 —		4026 —		4026	322	4348	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Трубы									113326	
			Раздел: 7. Изделия для монтажа										
110	110	Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	27 —	590,46 422,55	142,51 61,23	15942 11409	3848 1653	686	9405 2028	27375	
111	111	С123-061710-0725	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	27 —	4559 —		123093 —		123093	9847	132940	Казахстан
112	112	С123-061710-2687	Крепление настенное длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	54 —	780 —		42120 —		42120	3370	45490	
113	113	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,216 —	41593 —		8984 —		8984	719	9703	
114	114	С121-110207-0212	Огнестойкая плита размером 1000x500x52 ГОСТ 16381-77	м2	4,5 —	11190 —		50355 —		50355	4028	54383	Казахстан
115	115	С121-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	1 —	2694 —		2694 —		2694	216	2910	
			Итого по разделу: 7. Изделия для монтажа									272801	
			Раздел: 8. Обогрев водосточных труб										
116	116	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора. Установка										
117	117	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ3М, без датчика	шт.	1 —	3563,1 3458,74	0 0	3563 3459	0 0	104	2594	6660	
118	118	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ3М	шт.	1 —	25496 —		25496 —		25496	493	27536	
119	119	С123-070213-0301	Терморегулятор с датчиком	шт.	1 —	1927 —		1927 —		1927	2040	2084	
				шт.	1 —	10517 —		10517 —		10517	154 841	11359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	63	796,75	448,94	50194	28283	7658	17984	73632	
						226,24	179,24	14253	10725		5454		
121	121	С123-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2T10-21ROO 33 Вт/м	м	65	4315		271845		271845	21748	293593	Казахстан
122	122	С123-061710-2618	Алюминиевая липкая лента шириной 35 мм, для крепления монтажных элементов	м	100	182		18200		18200	1456	19656	
123	123	С123-070202-0801	Коробки клеммные	шт.	1	479		479		479	38	517	Казахстан
124	124	Ц13-080206-2204 Изм и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	191,18	7,02	14338	527	2074	8621	24796	
						156,5	3,14	11738	236		1837		
125	125	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	120305		1227		1227	98	1325	Казахстан
126	126	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	619915		41100		41100	3288	44388	Казахстан
127	127	Е11-210101-0205 Изм и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	248,32	2,33	18624	175	372	13022	34178	
						241,03	0,12	18077	9		2532		
128	128	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	29		293		293	23	316	Казахстан
129	129	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65,65	40		2626		2626	210	2836	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Обогрев водосточных труб										
			ИТОГО:					7285573	125208	5110148	1234057	9170519	
			В том числе :					1666680	47144	383536	650889		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							383536			
			Временные здания и сооружения			1 %		87870		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		95848				9258393	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179414				9354241	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036									9533655	
			НДС			12 %		1201282				10010681	
			Итого с НДС									11211963	

Застройщик

Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "Г.С.Г Высотник"

Ирназиров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Жуванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1б 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-6 Слаботочные системы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система домофонной связи										
1	1	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8770,17 8705	1,08 0	17540 17410	2 0	128	10620 2253	30413	
2	2	С123-080504-0602	Блок вызова БВД, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8674		17348		17348	1388	18736	
3	3	С123-080504-1104	Разветвитель видеосигнала PBE-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	8	5450		43600		43600	3488	47088	
4	4	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	26	849,68 848,88	0,8 0	22092 22071	21 0	0	13463 2844	38399	
5	5	С123-080505-1001	Абонентское устройство в комплекте с блоком питания	шт.	26	65884		1712984		1712984	137039	1850023	
6	6	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20940,68 17388	2124,76 711,04	41881 34776	4249 1422	2856	22081 5117	69079	
7	7	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	12850		12850		12850	1028	13878	
8	8	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/15 RSR 2x17	шт.	1	12621		12621		12621	1010	13631	
9	9	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2004,8 1616	350,76 157	2005 1616	351 157	38	1277 263	3545	
10	10	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748		4748		4748	380	5128	
11	11	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования	шт.	1	2188,23 676,5	1175,09 476,68	2188 676	1175 477	337	865 244	3297	
12	12	С123-080504-0801	Замок электромагнитный	шт.	1	12956		12956		12956	1036	13992	
13	13	С123-080504-0902	Бесконтактный брелок доступа RF2.1 RF	шт.	78	230		17940		17940	1435	19375	
14	14	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	114,89 93,9	1,75 0,78	43084 35212	656 292	7215	25564 5492	74140	
15	15	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	81,6	397,34 187,8	148,93 64,37	32423 15324	12153 5253	4946	14815 3779	51017	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,37536	23749		8914		8914	715	9627	Казахстан
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0816	88018		7182		7182	575	7757	Казахстан
18	18	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	375	249,56	9,79	93585	3671	7751	60323	166221	
					375	219,1	4,32	82162	1620		12313		
19	19	С123-010501-1302	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 25 мм	м		139		52125		52125	4170	56295	Казахстан
20	20	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	м	26	415		10790		10790	863	11653	
21	21	С121-050302-0104	Метизы	шт.	20	239		4780		4780	382	5162	
			Итого по разделу: 1. Система домофонной связи	кг									
			Раздел: 2. Видеонаблюдение									2508456	
22	22	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж										
23	23	С123-080501-2130	IP видеокамера уличная	камера	2	5073,32	5,66	10147	11	0	6183	17636	
					2	5067,66	0	10135	0		1306		
24	24	С123-080505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ	шт.		106659		213318		213318	17065	230383	Казахстан
25	25	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	27102		27102		27102	2168	29270	
26	26	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	20940,68	2124,76	20941	2125	1428	11040	34539	
						17388	711,04	17388	711		2558		
27	27	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322	
28	28	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м	30	114,89	1,75	3447	52	577	2045	5931	
						93,9	0,78	2817	23		439		
29	29	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м кабеля	120	397,34	148,93	47681	17871	7273	21787	75025	
						187,8	64,37	22536	7724		5557		
30	30	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной неустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	км	0,153	88018		13467		13467	1077	14544	Казахстан
31	31	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	323,58	10,18	9707	306	1420	5840	16791	
						266,05	4,32	7982	130		1244		
32	32	С124-040207-0717	Хомут стяжной	м	30,3	40		1212		1212	97	1309	Казахстан
33	33	С121-050302-0104	Метизы	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение	кг	3	239		717		717	57	774	
			ИТОГО:					2568821	42643	2256069	195903	2985900	
			В том числе :					270105	17809		221176		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		29859		0			
			Итого с временными									3015759	
			Зимние удорожания			1,08 %		32570					
			Итого с зимними удорожаниями									3048329	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		60967					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3109296	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3264873**	
			НДС			**12 %**		**391785**					
			Итого с НДС									**3656658**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Говчарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 10 I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-6 Слаботочные системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор. Монтаж		1	5073,32	5,66	5073	6	0	3091	8817	
2	2	С123-080502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	камера	1	5067,66	0	5068	0		653		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение	шт.	1	75163		75163		75163	6013	81176	Казахстан
			ИТОГО:					80236	6	75163	3091	89993	
			В том числе :					5068	0		6666		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		900				90893	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		982				91875	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1838				93713	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									98402	
			НДС			12 %		11808					
			Итого с НДС									110210	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приходько Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-7 Внутреннее газоснабжение (раздел ГВС) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	С121-130816-3547	Шланг кислородный	м	39	521		20319		20319	1626	21945	Казахстан
2	2	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	52	2570,37 2184,42	88,94 16,16	133659 113590	4625 840	15445	112142 19664	265465	
3	3	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	52	674		35048		35048	2804	37852	
4	4	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	26	15122,24 3825,36	8,42 0	393178 99459	219 0	293500	97470 39252	529900	
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2570,37 2184,42	88,94 16,16	10281 8738	356 65	1188	8626 1513	20420	
6	6	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2542		10168		10168	813	10981	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Оборудование									886563	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
7	7	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0081	531825,24 448569	74511,7 30433,2	4308 3633	604 247	71	3841 652	8801	
8	8	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0009	553142,54 450342	91943,27 38497,72	498 405	83 35	10	436 75	1009	
9	9	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,1324	1045		8498		8498	680	9178	Казахстан
10	10	С123-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1942		1755		1755	140	1895	Казахстан
11	11	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1793,41 454,1	23,2 10,02	143473 36328	1856 802	105289	36387 14389	194249	
12	12	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1584,12 454,1	23,2 10,02	110888 31787	1624 701	77477	31839 11418	154145	
13	13	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2423,82 454,1	23,2 10,02	24238 4541	232 100	19465	4548 2303	31089	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									400366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Сигнализатор загазованности										
14	14	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель. Сигнализатор. Монтаж оборудования		26	4241,51	2,28	110279	59	1952	66104	190494	
						4168	0	108368	0		14111		
15	15	ТОО "АБСОЛЮТ СНАБ"	Сигнализатор загазованности СЗ-2-1ГТ	шт.	26	10327,82		268523				268523	
			Отпускная цена			10328		268523		268523			
			Сметная стоимость оборудования					*268523*					
			Итого по разделу: 3. Сигнализатор загазованности										
			Раздел: 4. Работы по ВОР									459017	
16	16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		160	667,98	0	106877	0	1915	102862	226518	
17	17	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м газопровода		656,01	0	104962	0		16779		
				м2 окрашиваемой поверхности	12,48	1056,91	1,15	13190	15	1623	9249	24234	
			Итого по разделу: 4. Работы по ВОР			925,72	0,62	11553	8		1795		
			ИТОГО:									250752	
			В том числе :					1395180	9673	593623	473504	1996698	
			Стоимость оборудования, всего					523364	2798	268523	128014		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							268523			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		17282					
			Зимние удорожания									2013981	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		18851					
			Непредвиденные работы и затраты									2032832	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		35286					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2068118	
			НДС									2171598	
			Итого с НДС			12 %		260592					
												2432190	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживании, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28										
1	1	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,49	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	59035 24613	8311 2188	26111	24389 6674	90098	
2	2	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,092	655032		60263		60263	4821	65084	
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	226837		34252		34252	2740	36992	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	220708		86518		86518	6921	93439	
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28									285613	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-28										
5	5	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	10,0579888	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	624412 170918	276203 71259	177291	220382 67584	912378	
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2512476	226837		56992		56992	4559	61551	
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,111715	220708		245364		245364	19629	264993	
8	8	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2001087	255874		51203		51203	4096	55299	
9	9	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,1035312	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	192671 52739	85226 21985	54706	68002 20854	281527	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0943658	226837		21406		21406	1712	23118	
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413326	220708		91224		91224	7298	98522	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0617463	255874		15799		15799	1264	17063	
13	13	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.3 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,1035312	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	192671 52739	85226 21988	54706	68002 20854	281527	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1366527	226837		30998		30998	2480	33478	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,555592	220708		122624		122624	9810	132434	
16	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0617463	255874		15799		15799	1264	17063	
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-28									2178953	
			Раздел: 3. Перекрытия и покрытия										
17	17	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	14,31	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	472364 144058	54224 13057	274081	142975 49227	664566	
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0636	226837		14427		14427	1154	15581	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0853	225135		694609		694609	55569	750178	
20	20	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	21,9	2601,71 1743,24	63,04 15,19	56977 38177	1381 333	17420	35044 7362	99383	
21	21	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	21,9	1055,55 1023,74	31,81 7,76	23117 22420	697 170	0	20587 3494	47168	
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01736	950701,14 294228	1441,14 685,71	16504 5108	25 12	11371	4659 1693	22856	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	226837		7009		7009	561	7570	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5772	225135		129948		129948	10396	140344	
25	25	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6081	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	18963 14711	730 177	3522	13548 2601	35112	
26	26	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м2	4,38	22265,11 2602,33	3235,39 1306,57	97521 11398	14171 5722	71952	13579 9048	122148	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия и покрытия									1903906	
			Раздел: 4. Крыльца										
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,32	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	22036 2017	1512 387	18506	2188 1938	26162	
28	28	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	4,04	26914,01 5601,96	2169,59 561,29	141057 22632	2766 2268	69660	22659 9897	133613	
29	29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0418	273644		11438		11438	915	12353	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-060301-0403 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0506	742661,14	1441,14	37579	73	33145	4000	44905	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		86188	685,71	4361	35		3326		
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178	226837		4038		4038	323	4361	
			Итого по разделу: 4. Крыльца	т	0,2344	225135		52772		52772	4222	56994	
			Раздел: 5. Приямки П-1, 6 шт, КЖ-160									278388	
33	33	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В15	м3	2,7	22755,86	2104,95	61441	5683	41656	14852	82396	
34	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	5222,58	822,19	14101	2220		6103		
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	273644		1708		1708	137	1845	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10902	226837		1524		1524	122	1646	
			Итого по разделу: 5. Приямки П-1, 6 шт, КЖ-160	т	0,10902	225135		24544		24544	1964	26508	
			ИТОГО:					3750807	542228	2628586	656836	4760255	
			В том числе :					579992	141804		382612		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		47603					
			Итого с временными									4807858	
			Зимние удорожания			1,08 %		51925					
			Итого с зимними удорожаниями									4859783	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4956979	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5205006	
			НДС			12 %		624601					
			Итого с НДС									5829607	

Застройщик

Директор ТОО "ГСТ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Кизакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Тип8,9,10,11										
1	1	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1299,86	2918,97 490,87	23,53 12,82	3794252 638062	30586 16664	3125604	615443 352776	4762471	
2	2	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1183,37	293,3 104,23	2,41 1,05	347082 123343	2852 1243	220888	117110 37135	501327	
			Итого по разделу: 7. Тип8,9,10,11									5263798	
			Раздел: 8. Стены и перегородки										
3	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	127,237	9077,02 6921,5	507,45 142,21	1154933 880671	64566 18094	209695	835852 159263	2150048	
4	4	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	127,237	17984		2288230		2288230		2471288	
5	5	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	508,948	29		14759		14759	183058	15940	
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,062	83205 80821,2	2383,8 872,64	254774 247475	7299 2672	0	1181 232636 38993	526403	
7	7	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	3,062	291585		892833		892833		964260	
			Итого по разделу: 8. Стены и перегородки								71427	6127939	
			Раздел: 9. Ограждение										
8	8	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	326,3	11443,55 1879,79	4,4 0	3734030 613375	1436 0	3119219	723783 356625	4814438	
			Итого по разделу: 9. Ограждение									4814438	
			ИТОГО:					12480893 2502926	106739 38673	9871228	2524824 1200458	16206175	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		162062				16368239	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		176777				16545016	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		330900				16875916	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**2126436**				**17720319**	
												19846755	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Приазиров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик . ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		2458,05	10599,93	48,09	26055158	118207	542615	20339400	50106123	
				м2 поверхности облицовки		10331,09	12,17	25394336	29914		3711565		
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС		2458,05	7924		19477588		19477588		21035795	
				м2							1558207		
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		2458,05	4681		11506132		11506132		12426623	
				м2							920491		
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		87,14	906,88	4,33	79026	378	4221	59696	149820	
				м2		854,11	2,21	74427	193		11098		
5	5	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006		217,85	92		20042		20042		21645	
				кг							1603		
6	6	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		1462,13	1410,04	5,72	2061662	8363	1246407	647139	2925505	
				м		551,86	1,39	806891	2032		216704		
7	7	С121-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		1535,2365	724		1111511		1111511		1200432	
				м							88921		
			Итого по разделу: 10. Отделка фасада, см. АР-13									87865943	
			Раздел: 11. Проемы, см. АР-16										
8	8	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		199,5	3006,06	573,28	599709	114369	214161	274846	944519	
				м2		1359,29	171,46	271178	34206		69964		
9	9	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		190,75	4464		851508		851508		919629	
				м2							68121		
10	10	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		987,9	423,13	1,21	418010	1195	320939	86866	545266	
				м коробок		97,05	0,65	95876	642		40390		
11	11	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		189,24	3414,56	52,3	646171	9897	100992	372519	1100185	
				м2		2828,59	24,31	535282	4600		81495		
12	12	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		151,4826	21746		3294141		3294141		3557672	
				м2							263531		
13	13	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		23,4837	40509		951301		951301		1027405	
				м2							76104		
14	14	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		4,9644	33936		168472		168472		181950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	м2	95	5752		546440		546440	13478	590155	
			Итого по разделу: 11. Проемы, см. АР-16	шт.							43715	8866781	
			Раздел: 12. Полы, см. АР-19, 20										
16	16	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,93	1696,83 819,52	87,61 14,81	38908 18792	2009 340	18108	17983 4551	61442	
17	17	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,93	1920,22 1591,03	84,61 41,46	44031 36482	1940 951	5608	35187 6337	85555	
18	18	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,3886	2241		52414		52414		56607	
19	19	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,4256	27254,64 5425,53	1738,71 679,86	11600 2309	740 289	8550	4193 2443 1123	15166	
20	20	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,64	47,28 46,68	0,6 0,32	503 497	6 3	0	470 78	1051	
21	21	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	12,236	99		1211		1211	97	1308	
22	22	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,64	1052,52 539,1	32,1 17,18	11199 5736	342 183	5121	5564 1341	18104	
23	23	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	10,64	784,5 31,62	32,53 17,05	8347 336	346 181	7665	487 707	9541	
24	24	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,64	1920,22 1591,03	84,61 41,46	20431 16929	900 441	2602	16328 2941	39700	
25	25	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,8528	2241		24321		24321		26267	
26	26	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,38	622,12 375,71	1,81 0,97	5213 3148	15 8	2050	1946 2967 654	8834	
27	27	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	13,2432	27254,64 5425,53	1738,71 679,86	360939 71851	23027 9004	266061	76004 34955	471898	
28	28	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	331,08	47,28 46,68	0,6 0,32	15653 15455	199 106	0	14627 2422	32702	
29	29	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	380,742	99		37693		37693		40708	
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	331,08	1052,52 539,1	32,1 17,18	348468 178485	10628 5688	159355	3015 173123 41727	563318	
31	31	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	331,08	784,5 31,62	32,53 17,05	259732 10469	10770 5645	238493	15147 21990	296869	
32	32	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	331,08	1920,22 1591,03	84,61 41,46	635746 526758	28013 13727	80976	508056 91504	1235306	
33	33	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	337,7016	2241		756789		756789		817332	
34	34	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	283,35	622,12 375,71	1,81 0,97	176278 106457	513 275	69307	60543 100328 22128	298734	
35	35	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	184,68	1920,22 1591,03	84,61 41,46	354626 293831	15626 7657	45169	283399 51042	689067	
36	36	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	188,3736	2241		422145		422145		455917	
37	37	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	143,1	622,12 375,71	1,81 0,97	89025 53764	259 139	35002	33772 50669 11176	150570	
38	38	Е11-410101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,12	744,34 418,66	32,04 17,18	58148 32706	2503 1342	22939	32005 7212	97365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,12	167,46	10,84	13082	847	11427	1176	15390	
						10,34	5,68	808	444		1141		
40	40	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	78,12	1920,22	84,61	150008	6610	19507	110878	291477	
						1591,03	41,46	124291	3239		21591		
41	41	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	79,6824	2241		178568		178568		192853	
42	42	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117,49	622,12	1,81	73093	213	28738	14285	123869	
						375,71	0,97	44142	114		41601		
43	43	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	105,8544	27254,64	1738,71	2885024	184050	2126657	9175	3771931	
						5425,53	679,86	574316	71966		607505		
44	44	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2646,36	47,28	0,6	125120	1588	0	279402	261399	
						46,68	0,32	123532	847		116916		
45	45	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	3043,314	99		301288		301288	19363	325391	
46	46	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2646,36	1052,52	32,1	2785347	84948	1273746	24103	4502668	
						539,1	17,18	1426653	45464		1383790		
47	47	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	2646,36	784,5	32,53	2076069	86086	1906305	333531	2372910	
						31,62	17,05	83678	45120		121070		
48	48	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,1024	9913,84	1877,79	90240	17092	36548	175771	142828	
						4020,84	888,8	36599	8090		42008		
49	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	227,56	744,34	32,04	169382	7291	66821	10580	283620	
						418,66	17,18	95270	3909		93229		
50	50	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	227,56	167,46	10,84	38107	2467	33287	21009	44857	
						10,34	5,68	2353	1293		3427		
51	51	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	227,56	1920,22	84,61	436965	19254	55657	3323	849058	
						1591,03	41,46	362055	9435		349200		
52	52	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	232,1112	2241		520161		520161	62893	561774	
53	53	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	480,2	622,12	1,81	298742	869	117457	41613	506273	
						375,71	0,97	180416	466		170029		
54	54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	320,8	744,34	32,04	238784	10278	94200	37502	399829	
						418,66	17,18	134306	5511		131428		
55	55	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	320,8	1004,77	65,06	322330	20871	281557	29617	379427	
						62,04	34,1	19902	10939		28991		
56	56	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	392,36	193,62	1,21	75969	475	9554	28106	149247	
						168,06	0,65	65940	255		62223		
			Итого по разделу: 12. Полы, см. АР-19, 20								11055	20648471	
			Раздел: 13. Отделка помещений, см. АР-21-24										
57	57	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	912,43	1554,24	12,64	1418135	11534	596987	651095	2234768	
						887,35	4,63	809645	4225		165538		
58	58	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	302,58	1247,69	7,85	377526	2376	133513	203015	625904	
						831,64	2,91	251638	881		46363		
59	59	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,48	1600,53	20,54	109604	1406	30230	62787	186182	
						1138,55	7,54	77963	516		13791		
60	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	379,3	1300,69	36,64	493352	13898	104941	309463	867648	
						987,36	32,47	374513	12316		64225		
61	61	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1583,9	931,83	5,03	1475926	7967	432706	830546	2490990	
						653,61	1,85	1035253	2930		184518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е11-150405-0104 Изм и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1583,9	916,33	5,31	1451375	8411	310619	909501	2549746	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	1132346	4530		188870		
63	63	Е11-150206-0204 Изм и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		6251,47	1554,24	12,64	9716285	79018	4090024	4460949	15311413	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	5547242	28944		1134179		
64	64	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2688,41	1247,69	7,85	3354302	21104	1097409	1794890	5561127	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	2235789	7823		411935		
65	65	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		627,68	1600,53	20,54	1004621	12893	277083	575502	1706533	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	714645	4733		126410		
66	66	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		2687,36	1300,69	36,64	3495422	98465	743512	2192563	6143024	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	2653446	87259		455039		
67	67	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4387,63	753,91	5	3307878	21938	789335	2006726	5739772	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	2496605	11803		425168		
68	68	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		423,54	931,83	5,03	394667	2131	115707	222091	666099	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	276830	784		49341		
69	69	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		429,06	1247,69	7,85	535334	3369	175142	286458	887535	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	356823	1249		65743		
70	70	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		17,68	1600,53	20,54	28297	363	7805	16210	48068	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	20130	133		3561		
71	71	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		201,78	931,83	5,03	188025	1015	55124	105807	317339	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	131885	373		23507		
72	72	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		201,78	916,33	5,31	184897	1071	39571	115865	324823	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	144255	577		24061		
73	73	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		473,58	1554,24	12,64	736057	5986	309840	337939	1159916	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	420231	2193		85920		
74	74	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		56,64	1600,53	20,54	90654	1163	25003	51932	153993	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	64487	427		11407		
75	75	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		425,52	1300,69	36,64	553470	15591	117729	347173	972694	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	420150	13817		72051		
76	76	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		104,7	753,91	5	78934	524	18836	47886	136966	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	59575	282		10146		
77	77	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		425,52	1067,23	2,65	454128	1127	91674	259548	803170	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	361326	608		59494		
			Итого по разделу: 13. Отделка помещений, см. АР-21-24									48887102	
			Раздел: 14. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33										
78	78	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ		448,31	3194,89	27,28	1432301	12230	740357	616653	2212870	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1516,17	12,17	679714	5456		163916		
79	79	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		448,31	328,81	3,54	147409	1587	0	117106	285676	
				м2		325,27	1,25	145822	560		31161		
80	80	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40		43,4867	11155		485087		485087		523594	
				м3							38807		
			Итого по разделу: 14. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33									3022440	
			Раздел: 15. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		0,6	815,12	85,53	5380	565	529	5376	11616	
				м ограждения		649,48	40,86	4287	270		860		
82	82	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0254	582222		14788		14788		15971	
				т							1183		
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,134692	83,95	1,76	95	2	57	25	130	
				м2		31,65	0,32	36	0		10		
			Итого по разделу: 15. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									27717	
			Раздел: 16. Кровля, см. АР-50										
84	84	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		48	1027,97	25,69	49343	1233	16252	29638	85299	
				м ендовы		663,7	7,46	31858	358		6318		
85	85	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		62,4	2697		168293		168293		181756	
				м2							13463		
86	86	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,036	253103		9112		9112		9841	
				т							729		
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,3004	99,64	2,47	229	6	99	86	340	
				м2		54,13	0,32	125	1		25		
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,3004	83,95	1,76	193	4	116	51	264	
				м2		31,65	0,32	73	1		20		
			Итого по разделу: 16. Кровля, см. АР-50									277500	
			Раздел: 17. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52										
89	89	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		3,35325	70083,75	2598,56	235008	8714	14873	147233	412820	
				т конструкций		63049,8	584,12	211422	1959		30579		
90	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		2,4888	262932		654385		654385		706736	
				т							52351		
91	91	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 3 мм		175,032	8642		1512627		1512627		1633637	
				м2							121010		
92	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		202,89585	99,64	2,47	20217	501	8733	7623	30067	
				м2		54,13	0,32	10983	65		2227		
93	93	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		202,89585	83,95	1,76	17033	357	10254	4476	23230	
				м2		31,65	0,32	6422	65		1721		
			Итого по разделу: 17. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52									2806490	
			Раздел: 18. Крыльца										
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		11,8	744,34	32,04	8783	378	3465	4834	14706	
				м2 стяжки		418,66	17,18	4940	203		1089		
95	95	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11-0101-1101		11,8	125,6	8,13	1482	96	1295	133	1744	
				м2 стяжки		7,76	4,26	92	50		129		
96	96	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		17,28	1333,46	104,79	23042	1811	5111	16033	43201	
				м2 покрытия		932,51	54,16	16121	936		3126		
97	97	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		16,74	1533		25662		25662		27715	
				м2							2053		
98	98	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007		0,54	13021		7031		7031		7594	
				м2							563		
99	99	ЦТ3-030502-0103 Изм. и доп. вып. 18	Подъемник вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		2	67867,83	6687,43	135736	13375	0	78433	231302	
				подъемник		61180,4	3105,6	122361	6211		17133		
100	100	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		2	1499167		2998334				2998334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
			Отпускная цена			1499167		2998334		2998334			
			Сметная стоимость оборудования					*2998334*					
101	101	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,52	3268,5	14,71	18042	81	10761	6701	26722	
						1315,12	4,36	7259	24		1979		
102	102	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	38,8	1761,16	157,04	68333	6093	0	52409	130401	
						1604,12	84,3	62240	3271		9659		
103	103	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	44,62	1398		62379		62379	4990	67369	
104	104	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	4	2227,32	126,04	8909	504	7655	809	10495	
						187,46	32,32	750	129		777		
105	105	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,24	3268,5	14,71	40006	180	23729	14858	59253	
						1315,12	4,36	16097	53		4389		
106	106	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5	815,12	85,53	2853	299	280	2851	6160	
						649,48	40,86	2273	143		456		
107	107	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04848	582222		28226		28226	2258	30484	
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0012708	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
						31,65	0,32	0	0		0		
109	109	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,1	815,12	85,53	1712	180	168	1711	3697	
						649,48	40,86	1364	86		274		
110	110	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0341	582222		19854		19854	1588	21442	
111	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0009794	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
						31,65	0,32	0	0		0		
112	112	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8	9334,82	2772,88	16803	4991	2571	9784	28714	
						5133,6	711,04	9240	1280		2127		
113	113	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 948-92	шт.	250	138		34500		34500	2760	37260	
114	114	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00494	83205	2383,8	411	11	0	375	849	
						80821,2	872,64	399	4		63		
115	115	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00494	273644		1352		1352	108	1460	
116	116	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1497,69	67,55	29954	1351	11781	14395	47897	
						841,08	58,58	16822	1172		3548		
117	117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,69	744,34	32,04	2002	86	290	1102	3352	
						418,66	17,18	1126	46		248		
118	118	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,69	125,6	8,13	338	21	295	30	397	
						7,76	4,26	21	11		29		
119	119	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	~~0,0046537~~	~~18179,32~~	~~1525,16~~	85	7	0	73	171	
						16622,8	724,96	77	3		13		
120	120	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0946537	273644		1273		1273	102	1375	
121	121	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,15	1333,46	164,9	16202	1273	3593	11273	29673	
						932,91	54,16	11335	658		2195		
122	122	С121-010507-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,15	1533		18626		18626	1490	20116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		15,2	2716,17	38,17	41286	580	14276	21385	67685	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	26430	302		5014		
124	124	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		12,8	9360,81	96,99	119818	1241	33677	68234	203096	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	84900	393		15044		
125	125	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками		12	859,82	11,28	10318	135	9022	1370	12623	
				м шва		96,74	0	1161	0		935		
126	126	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		12	657,11	17,14	7885	206	3102	4276	13134	
				м примыканий		381,43	5,91	4577	71		973		
127	127	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		0,7	1866		1306		1306		1410	
				м							104		
128	128	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,10095	87640,57	14898,74	8847	1504	232	5232	15205	
				т конструкций		70440,6	4675,36	7111	472		1126		
129	129	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,10095	282153		28483		28483		30762	
				т							2279		
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,623439	99,64	2,47	461	11	199	174	686	
				м2		54,13	0,32	250	1		51		
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,623439	83,95	1,76	388	8	234	102	529	
				м2		31,65	0,32	146	1		30		
132	132	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		3,2	2032,99	12,34	6506	39	5262	1120	8236	
				м желобов		376,13	4,39	1204	14		610		
133	133	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж		5,44	2646,01	1043,35	14394	5675	120	7133	23249	
				м2		1580,65	319,55	8599	1738		1722		
134	134	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм		5,44	27093		147386		147386		159177	
				м2							11791		
135	135	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00855	776530,16	6674,42	6639	57	5947	767	7998	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	636	14		592		
136	136	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		42	3		126		126		136	
				шт.							10		
137	137	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
138	138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,64	744,34	32,04	1965	84	775	1082	3291	
				м2 стяжки		418,66	17,18	1105	45		244		
139	139	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		2,64	125,6	8,13	332	21	290	30	391	
				м2 стяжки		7,76	4,26	20	11		29		
140	140	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0045672	18179,32	1525,16	83	7	0	72	167	
				т		16622,8	724,96	76	3		12		
141	141	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0045672	273644		1250		1250		1350	
				т							100		
142	142	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		12,6	1333,46	104,79	16802	1320	3727	11691	30772	
				м2 покрытия		932,91	54,16	11755	682		2279		
143	143	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		12,6	1533		19316		19316		20861	
				м2							1545		
144	144	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		15,06	2716,17	38,17	40906	575	14144	21188	67064	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	26186	299		4967		
145	145	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		13,04	9360,81	96,99	122065	1264	34369	69514	206905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м2 поверхности облицовки	12	6632,78 859,82	30,71 11,28	86491 10318	409 135	9022	15326 1370	12623	
147	147	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м шва	12	96,74 657,11	0 17,14	1161 7885	0 206	3102	935 4276	13134	
148	148	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м примыканий	0,7	381,43 1866	5,91	4577 1306	71	1306	973 104	1410	
149	149	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	м	0,10112	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	8862 7123	1507 473	233	5241 1128	15231	
150	150	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т конструкций	0,10112	282153		28531		28531	2283	30814	
151	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	4,630834	99,64 54,13	2,47 0,32	461 251	11 1	199	174 51	686	
152	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,630834	83,95 31,65	1,76 0,32	389 147	8 1	234	102 39	530	
153	153	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м2	3,2	2032,99 376,13	12,34 4,39	6506 1204	39 14	5262	1120 610	8236	
154	154	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м желобов	5,44	2646,01 1580,65	1043,35 319,55	14394 8599	5675 1738	120	7133 1722	23249	
155	155	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	5,44	27093		147386		147386	11791	159177	
156	156	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00855	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	6639 636	57 14	5947	767 592	7998	
157	157	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	42	3		126		126	10	136	
158	158	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29		580		580	46	626	
			Итого по разделу: 18. Крыльца									5000085	
			Раздел: 19. Приямок П-1, см. АР-65										
159	159	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,08082	29131,21 8578,92	13322,71 4283,59	2354 693	1077 344	584	716 246	3316	
160	160	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08082	282932		21250		21250	1700	22950	
161	161	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,20264	99,64 54,13	2,47 0,32	419 227	10 1	181	155 46	623	
162	162	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,20264	83,95 31,65	1,76 0,32	353 133	7 1	212	93 36	482	
163	163	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	42	29		1218		1218	97	1315	
164	164	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,56	1333,46 932,91	104,79 54,16	10081 7053	792 409	2236	7015 1368	18464	
165	165	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,56	1533		11589		11589	927	12516	
166	166	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены: оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,4	2716,17 1735,8	38,17 19,85	47261 30255	664 345	16342	24450 5739	77480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	167	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9,6	9360,81 6632,78	96,99 30,71	89864 63675	931 295	25258	51176 11283	152323	
168	168	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	929,85 337,5	20,28 3,23	23432 8505	511 81	14416	7985 2513	33930	
169	169	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2	1866		7837		7837	627	8464	
170	170	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14664	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	12852 10329	2185 686	337	7600 1636	22088	
171	171	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10686	282153		30151		30151	2412	32563	
172	172	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03978	297405		11831		11831	946	12777	
173	173	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,242066	99,64 54,13	2,47 0,32	722 392	18 2	312	272 79	1073	
174	174	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,242066	83,95 31,65	1,76 0,32	608 229	12 2	366	160 61	829	
175	175	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	10,2	879,79 551,86	5,72 1,39	8974 5629	58 14	3287	4515 1079	14568	
176	176	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	10,2	1188		12118		12118	969	13087	
177	177	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00552	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	4286 410	37 9	3839	495 383	5164	
178	178	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	180	3		540		540	43	583	
			Итого по разделу: 19. Приямок П-1, см. АР-65									434595	
			Раздел: 20. Облицовка цоколя, см. АР-67										
179	179	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	24,96	9360,81 6632,78	96,99 30,71	233646 165554	2421 767	65671	133057 29336	396039	
180	180	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,56147	262932		410560		410560	32845	443405	
181	181	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17558	255874		44926		44926	3594	48520	
182	182	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	93	879,79 551,86	5,72 1,39	81820 51323	532 129	29966	41162 9839	132821	
183	183	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	93	1188		110484		110484	8839	119323	
184	184	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,62829	1333,46 932,01	104,79 54,16	12839 8982	1008 521	2848	8934 1742	23515	
185	185	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	9,62829	1882		18120		18120	1450	19570	
186	186	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,05845	621549		36330		36330	2906	39236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,5126	621549		318606		318606		344094	
											25488		
188	188	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	466	29		13514		13514		14895	
											1081		
189	189	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0572	621549		35553		35553		38397	
											2844		
190	190	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	52	29		1508		1508		1629	
											121		
			Итого по разделу: 20. Облицовка цоколя, см. АР-67									1621144	
			Раздел: 21. Решетка Р-1, см. АР-76										
191	191	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02452	70083,75	2598,36	1718	63	109	1077	3019	
						63049,8	584,12	1546	14		224		
192	192	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	262932		4759		4759		5140	
											381		
193	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00642	225135		1445		1445		1561	
											116		
194	194	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,32	33676,11	4873,39	10776	1560	5365	3847	15793	
						12036,75	1174,35	3852	376		1170		
195	195	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0197	776530,16	6674,42	15298	132	13702	1767	18430	
						74340,7	1664,48	1465	33		1365		
196	196	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9412	99,64	2,47	94	2	41	35	139	
						54,13	0,32	51	0		10		
197	197	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9412	83,95	1,76	79	1	48	21	108	
						31,65	0,32	30	0		8		
			Итого по разделу: 21. Решетка Р-1, см. АР-76									44190	
			Раздел: 22. Лифт, см. АР-77										
198	198	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1235855,06	27647,81	2471710	55295	134217	1399503	4180910	
						1141098,62	6034,65	2282197	12069		309697		
199	199	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	2	178360,15	1293,29	-356720	-2587	-33553	-195857	-596783	
						160290,12	248	-320580	-496		-44206		
200	200	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	30,8	12566,36	100,53	-387044	-3096	-46692	-206070	-640563	
						10949,84	18,32	-337258	-564		-47449		
201	201	5110-0101-1910 РС НБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	комплект	2	10043346		20086692		20086692		20086692	
			Отпускная цена			10043346		20086692					
			Стоимость оборудования					*20086692*					
			Итого по разделу: 22. Лифт, см. АР-77									23930256	
			ИТОГО:					144365869	1242468	64995028	44874435	202532714	
			В том числе :					55043337	555878	23085026	13292410		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							23085026			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		1794477					
			Итого с временными									204327195	
			Зимние удорожания			1,08 %		1937415					
			Итого с зимними удорожаниями									206284610	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3663992					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									209948602	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									220453590	
			НДС			12 %		26454431					
			Итого с НДС									246908021	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		253.89	1366,09	17,42	346836	4422	132683	207220	598380	
				квт		826,07	6,77	209731	1718		44324		
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		1302	2287		2977674		2977674		3215888	
				секция							238214		
3	3	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка		2	2193,59	34,17	4387	68	3587	751	5549	
				м труб нитки регистра		365,8	17,17	732	34		411		
4	4	Е11-180301-0401 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка		3	795,71	18,69	2387	56	1647	698	3332	
				м труб нитки регистра		228,05	9,2	684	28		247		
5	5	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2		206	275		56650		56650		61182	
				шт.							4532		
6	6	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts		206	4771		982826		982826		1061452	
				шт.							78626		
7	7	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка		1.5	1435,83	83,48	2154	125	67	1988	4473	
				квт		1307,41	44,78	1961	67		331		
8	8	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1.0, с терморегулятором		3	17121		51363		51363		55472	
				шт.							4109		
9	9	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		438	336,83	0,6	147532	263	3705	140829	311430	
				шт.		327,77	0,32	143563	140		23069		
10	10	С123-041008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		196	7691		1507436		1507436		1628031	
				шт.							120595		
11	11	С123-041008-0414	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss		2	8588		17176		17176		18550	
				шт.							1374		
12	12	С123-041008-0415	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss		2	10728		21456		21456		23172	
				шт.							1716		
13	13	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002		196	3325		651700		651700		703836	
				шт.							52136		
14	14	С123-051207-2901	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RA-N, RA-C, типа Danfoss		196	1372		268912		268912		290425	
				шт.							21513		
15	15	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		196	336,83	0,6	66019	118	1658	63020	139362	
				шт.		327,77	0,32	64243	63		10323		
16	16	С123-051207-1923	Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа Danfoss		196	18323		3591308		3591308		3878613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-051207-1923	Головка термостатическая электрическая Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	196	18323		3591308		3591308		3878613	
											287305		
17	17	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотвятчики. Установка	шт.	42	2883,77	328,3	121118	13788	2647	109342	248897	
						2492,44	164,08	104682	6891		18437		
18	18	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	42	3055		128310		128310		138575	
											10265		
19	19	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	52	584,88	1,25	30414	65	369	29415	64615	
						576,54	0,67	29980	35		4786		
20	20	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gnom 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	52	41087		2136524		2136524		2307446	
											170922		
21	21	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	52	775		40300		40300		43524	
											3224		
22	22	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 шт., модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	52	15419		801788		801788		865931	
											64143		
23	23	П13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
						1729,37	0	1729	0		248		
24	24	С123-030302-0505	Конвертор M-Bus	шт.	1	40119		40119		40119		43329	
											3210		
25	25	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	52	718,91	2,37	37383	123	3564	33058	76076	
						648	0,71	33696	37		5635		
26	26	С123-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	52	2541		132132		132132		142703	
											10571		
27	27	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	18	813,97	2,37	14651	43	1234	13120	29993	
						743,96	0,71	13378	13		2222		
28	28	С123-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	62048		1116864		1116864		1206213	
											89349		
29	29	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	56	718,91	2,37	40259	133	3838	35601	81929	
						648	0,71	36288	40		6069		
30	30	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	53	14456		766168		766168		827461	
											61293		
31	31	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16846		33692		33692		36387	
											2695		
32	32	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76968		76968		76968		83125	
											6157		
33	33	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые стальные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Geneebre ГОСТ 21345-2005	шт.	211	1661		350471		350471		378509	
											28038		
34	34	С123-040905-0602	Краны шаровые муфтовые стальные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Geneebre ГОСТ 21345-2005	шт.	66	2443		161238		161238		174137	
											12899		
35	35	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые стальные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Geneebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3877		7754		7754		8374	
											620		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-040905-0605	Краны шаровые муфтовые чугунные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8304		16608		16608	1329	17937	
37	37	С123-040902-0506	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20557		82228		82228	6578	88806	
38	38	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4666,56 3863,6	283,02 71,57	9333 7727	566 143	1040	7713 1364	18410	
39	39	С123-040902-0507	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23628		47256		47256	3780	51036	
40	40	Е11-181001-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1385,7 1208,96	162,31 60,64	24943 21761	2921 1091	260	22396 3787	51126	
41	41	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	20901		376218		376218	30097	406315	
42	42	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	38	21487,75 11418,33	227,34 80,86	816535 433897	8638 3072	373999	428230 99581	1344346	
43	43	П13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	38	1701,87 937,28	92,28 0,16	64671 35617	3507 6	25548	21730 6912	93313	
44	44	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	38	568,49 499,7	0 0	21603 18989	0 0	2614	18609 3217	43429	
45	45	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	38	1715		65170		65170	5214	70384	
46	46	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	40	2577,37 380,46	0 0	103095 15218	0 0	87876	14914 9441	127450	
47	47	Е11-180501-0204	Вставки вибровозвращающие кгаесвим, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	15500,81 2314,35	151,59 44,47	31002 4629	303 89	26070	4623 2850	38475	
48	48	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,64	26557,61 22777,2	1543,94 824,16	43554 37355	2532 1352	3668	29417 5838	78809	
49	49	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, обклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,0336	15110		30728		30728	2458	33186	
50	50	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	127,93	199,26 108,26	4,93 0,65	25491 13850	631 83	11011	9614 2808	37913	
51	51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перилегы, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество красок 2	м2 окрашиваемой поверхности	127,93	1056,91 925,72	1,15 0,62	135210 118427	147 79	16636	24805 18481	248416	
52	52	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоэмалевым некислотным. Стеклоэмалевым кроме стеклоэмалевых РСТ	м2 поверхности покрытия изоляции	90,93	4183,36 3370,47	29,39 14,46	380393 306477	2672 1278	71244	243893 49143	663130	
53	53	С121-100406-0301	Стеклоэмаль кислотоупорная, марка РСТ-А, Т-В	1000 м2	0,1045695	354100		37028		37028	2962	39990	
54	54	С122-021104-0405	Крепления для трубопроводов, кронштейны и планки, хомуты	кг	498	537		267426		267426	21394	288820	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое										
				м трубопровода	5082	105,16	1,1	534424	5590	7928	510487	1128503	
						102,5	0	520905	0		83593		
56	56	С123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16										
				шт.	1400	231		337260		337260		364241	
											26981		
57	57	С123-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16										
				шт.	131	290		37990		37990		41029	
											3039		
58	58	С123-020301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16										
				шт.	252	315		79380		79380		85730	
											6350		
59	59	С123-020301-0603	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16										
				шт.	7	310		2170		2170		2344	
											174		
			Итого по разделу: 23. Отопление (Жилье)									24123151	
			Раздел: 24. Вентиляция										
60	60	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка										
				решетка	32	1819,46	56,22	58223	1799	3970	51937	116973	
						1639,19	16,97	52454	543		8813		
61	61	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм										
				шт.	32	2400		76800		76800		82944	
											6144		
62	62	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка										
				решетка	14	1819,46	56,22	25472	787	1737	22722	52050	
						1639,19	16,97	22949	238		3856		
63	63	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм										
				шт.	14	2400		33600		33600		36288	
											2688		
			Итого по разделу: 24. Вентиляция									290255	
			ИТОГО:					20497576	49297	18197359	2107430	24413406	
								2250919	17040		1808400		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		244134				24657540	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		266301				24923841	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		498477				25422318	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26694349	
			НДС			12 %		3203322					
			Итого с НДС									29897671	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-я секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		52	1795,2	22,45	93350	1167	63864	28263	131342	
				м трубопровода		544,59	10,02	28319	521		9729		
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		78	2190,9	22,45	170890	1752	126661	42394	230347	
				м трубопровода		544,59	10,02	42478	782		17063		
3	3	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		17	2452,6	22,45	41694	381	32055	9240	55009	
				м трубопровода		544,59	10,02	9258	170		4075		
4	4	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка		18	11736,75	227,34	211262	4092	1639	202846	447237	
				шт.		11418,33	80,86	205530	1455		33129		
5	5	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, Dн 20 мм, длиной 0,5 м		18	9751		175518		175518		189559	Казахстан
				комплект							14041		
6	6	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005		20	3076		61520		61520		66442	
				шт.							4922		
7	7	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005		158	1405		221990		221990		239749	
				шт.							17759		
8	8	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005		88	2135		187880		187880		202910	
				шт.							15030		
9	9	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005		2	5116		10232		10232		11051	
				шт.							819		
10	10	С123-040902-3111	Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005		2	7624		15248		15248		16468	
				шт.							1220		
11	11	С123-041001-1802	Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015		18	1253		22554		22554		24358	
				шт.							1804		
12	12	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
				узел		12631	143,14	12631	143		3026		
13	13	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч		1	71485		71485		71485		77204	Казахстан
				шт.							5719		
14	14	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/		1	15419		15419		15419		16653	
				шт.							1234		
15	15	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus		1	4552		4552		4552		4916	
				шт.							364		
16	16	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005		1	1405		1405		1405		1517	
				шт.							112		
17	17	С123-040902-3131	Краны шаровые 3" "М"-"М", DN 80, ГОСТ 21345-2005		3	32090		96270		96270		103972	
				шт.							7702		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-181001-0106	Фильтр, диаметр 80 мм. Установка		1	2639,83	413,12	2640	414	39	2282	5316	
19	19	С123-041013-1808	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 80, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр		2187,53	140,54	2188	141		394		
				шт.	1	30865		30865		30865		33334	
			Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								2469		
20	20	С123-020101-1005		шт.	2	469		938		938		1013	Казахстан
21	21	С123-021104-0601	Фасонные части чугунные /пробка/	т	0,00004	208357		8		8	75	9	Казахстан
22	22	Е11-160901-0501 Изм и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								1		
				счетчик (водомер)	70	688,7	30,14	48209	2110	1184	45126	100802	
23	23	С123-030301-0311	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч			641,65	16,16	44916	1131		7467		
				шт.	70	20401		1428070		1428070		1542316	
24	24	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus								114246		
				шт.	70	833		58310		58310		62975	
25	25	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005								4665		
				шт.	70	1405		98350		98350		106218	
26	26	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка								7868		
				фильтр	70	1385,7	162,31	96999	11362	1010	87094	198820	
27	27	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			1208,96	60,64	84627	4245		14727		
				шт.	70	948		66360		66360		71669	Казахстан
28	28	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20								5309		
				шт.	84	17		1428		1428		1542	Казахстан
29	29	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2								114		
				шт.	70	144		10080		10080		10886	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								805		
												3994486	
			Раздел: 26. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4										
30	30	С123-040902-3301	**Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005**										
				шт.	20	3076		61520		61520		66442	
31	31	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005								4922		
				шт.	70	1405		98350		98350		106218	
32	32	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005								7868		
				шт.	90	2135		192150		192150		207522	
33	33	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005								15372		
				шт.	18	3176		57168		57168		61741	
34	34	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005								4573		
				шт.	6	5116		30696		30696		33152	
35	35	С123-041001-1802	Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015								2456		
				шт.	20	1253		25060		25060		27065	
36	36	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка								2005		
				комплект	10	232,1	0	2321	0	169	2109	4784	
37	37	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005			215,19	0	2152	0		354		
				шт.	10	278		2780		2780		3002	Казахстан
38	38	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20								222		
				шт.	20	17		340		340		367	Казахстан
39	39	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4								27		
				шт.	20	173		12110		12110		13079	Казахстан
40	40	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1								969		
				шт.	16	321		5136		5136		5547	Казахстан
41	41	Е11-150901-0101	Гребенки паровозораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка								411		
				шт.	18	11730,75	227,34	211295	4092	1639	202846	447237	
42	42	С123-051206-0401	Гребенки паровозораспределительные из стальных труб, Dn 20 мм, длиной 0,5 м			11418,33	80,56	205530	1455		33129		
				комплект	18	9751		175518		175518		189559	Казахстан
											14041		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка										
					52	688,7	30,14	35812	1567	879	33522	74881	
44	44	С123-030301-0404	Счетчики горячей воды однострунные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	счетчик (водомер)		641,65	16,16	33366	840		5547		
					52	7002		364104		364104		393232	
45	45	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.							29128		
					52	15419		801788		801788		865931	
46	46	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.							64143		
					52	833		43316		43316		46781	
47	47	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.							3465		
					52	1405		73060		73060		78905	
48	48	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	шт.							5845		
					52	1385,7	162,31	72056	8440	750	64699	147695	
49	49	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр		1208,96	60,64	62866	3153		10940		
					52	948		49296		49296		53240	Казахстан
50	50	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.							3944		
					17	11270,42	30,62	191597	521	122946	67037	279325	
51	51	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.		4007,68	16,16	68131	275		20691		
					34	2135		72590		72590		78397	
52	52	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4	шт.							5807		
					34	173		5882		5882		6353	Казахстан
53	53	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	шт.							471		
					1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
54	54	С123-030301-0404	Счетчики горячей воды (домовые), DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	узел		12631	143,14	12631	143		3026		
					1	52897		52897		52897		57129	
55	55	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.							4232		
					1	4552		4552		4552		4916	
56	56	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.							364		
					1	1405		1405		1405		1517	
57	57	С123-040902-3112	Краны шаровые 2" "М"-"М", DN 50, ГОСТ 21345-2005	шт.							112		
					2	12114		24228		24228		26166	
58	58	Е11-181001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка	шт.							1938		
					1	1698,75	235,62	1699	236	21	1499	3454	
59	59	С123-041013-1806	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 50, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр		1442,5	86,79	1443	87		256		
					1	8148		8148		8148		8800	Казахстан
60	60	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 40 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.							652		
					2	345		690		690		745	Казахстан
61	61	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	шт.							55		
					1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
62	62	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды (домовые), DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	узел		12631	143,14	12631	143		3026		
					1	42103		42103		42103		45471	
63	63	С123-030302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.							3368		
					1	2330		2330		2330		2516	
64	64	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.							186		
					1	1405		1405		1405		1517	
65	65	С123-040902-3111	Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.							112		
					2	7624		15248		15248		16468	
66	66	Е11-181001-0103	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка	шт.							1220		
					1	1490,92	239,85	1691	240	19	1499	3445	
67	67	С123-041013-1805	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 40, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр		1442,5	87,03	1443	87		255		
					1	5546		5546		5546		6090	Казахстан
				шт.							444		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478	30	516	Казахстан
69	69	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,004	611527,85 478710	119847,85 50238,42	2446 1915	479 201	52	2095 363	4904	
70	70	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	3469		13932		13932	1115	15047	Казахстан
71	71	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1586031,97 320825	38898,64 290,88	6344 1283	155 1	4905	1272 609	8225	
			Итого по разделу: 26. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4									3478985	
			Раздел: 27. Канализация бытовая К1 /жилье/										
72	72	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	3464,52 3151,2	97,96 53,14	58897 53570	1665 903	3661	53384 8982	121263	
73	73	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	7012		119204		119204	9536	128740	Казахстан
74	74	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	17	2590		44030		44030	3522	47552	Казахстан
75	75	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	827		14059		14059	1125	15184	Казахстан
76	76	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	27,2	397		10798		10798	864	11662	
77	77	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	17	2918,77 2520,96	73,84 40,21	49619 42856	1256 684	5507	42669 7383	99671	
78	78	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, ГОСТ Р 50851-96	шт.	17	5200		88400		88400	7072	95472	
79	79	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный	шт.	17	2999		50983		50983	4079	55062	
80	80	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	827		14059		14059	1125	15184	Казахстан
81	81	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	27,2	418,22 418,22	0 0	11376 11376	0 0	0	11148 1802	24326	
82	82	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	27,2	397		10798		10798	864	11662	
83	83	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17	4260,13 3534,24	195,1 106,32	72422 60082	3316 1807	9023	60652 10646	143720	
84	84	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17	17599		299183		299183	23935	323118	Казахстан
85	85	С123-021103-0101	Гофрированная манжета для унитаза с резиновым уплотнителем DN 100	шт.	17	194		3298		3298	264	3562	Казахстан
86	86	С123-021103-0701	Резиновый уплотнитель для ванн, умывальников, диаметром 50 мм	шт.	17	66		1122		1122	90	1212	
			Итого по разделу: 27. Канализация бытовая К1 /жилье/									1097396	
			Раздел: 28. Канализация аварийная напорная К3н										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2452,6 544,59	22,45 10,02	53957 11981	493 220	41482	11957 5273	71187	
88	88	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232		11051	
89	89	С123-041001-1804	Клапан обратный, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3202		6404		6404	819 512	6916	
90	90	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22238,73 20607,21	460,6 168,85	44477 41214	921 338	2342	40721 6816	92014	
91	91	ТОО "Вектор 7"	Насос дренажный с поплавком тип DOC 3, Xylem Lowara (Италия) Q=5,5 m3/h, H=4 m	шт	2	96559,26		193119		193119		193119	
			Отпускная цена			96559		193119					
			Сметная стоимость оборудования					*193119*					
			Итого по разделу: 28. Канализация аварийная напорная К3н									374287	
			Раздел: 29. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны										
92	92	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования	комплект	1	88050,07 73530	6115,5 2355	88050 73530	6115 2355	8405	46290 10747	145087	
93	93	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
94	94	5102-1401-0201 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC-1-4, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 2,4 м3/ч, H 18 м вод. ст., шкафом управления, запорной арматурой, баком расширительным, типа ЭнКо	шт.	1	2002654		2002654				2002654	
			Отпускная цена			2002654		2002654		2002654			
			Сметная стоимость оборудования					*2002654*					
95	95	Е11-180401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	2	18660,79 5357,84	686,7 273,45	37322 10716	1373 547	25232	11037 3869	52228	
96	96	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	5	2600,51 2184,42	119,08 32,32	13003 10922	596 162	1485	10862 1909	25774	
97	97	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5116		25580		25580	2046	27626	
98	98	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,3	978,48 911,34	42,53 17,61	13014 12121	565 234	327	12108 2010	27132	
99	99	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	297		1426		1426	114	1540	Казахстан
100	100	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	605		5142		5142	411	5553	Казахстан
101	101	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11,52	1899,5 544,59	22,45 10,02	21882 6274	258 115	15350	6261 2251	30394	
102	102	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,3	2452,6 544,59	22,45 10,02	25262 5609	231 103	19421	5508 2469	33329	
103	103	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2900,61 544,59	22,45 10,02	60913 11436	471 210	49005	11414 5256	78113	
104	104	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56,12	105,55 102,5	1,1 0	5925 5752	62 0	111	5637 925	12487	
105	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,9	98,64	2,47	685	17	297	259	1023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,9	54,13 234,76	0,32 6,38	373 1620	2 44	1248	76 231	1999	
107	107	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали ГН 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	47,56 1479	0,97	328 5916	7	5916	148 473	6389	Казахстан
			Итого по разделу: 29. Насосная станция хоз-питья для 2-ой зоны									**2468842**	
			ИТОГО:					**9566851**	**56839**	**6119397**	**1164308**	**11413989**	
			В том числе :					**1194836**	**23052**	**2195773**	**682830**		
			Стоимость оборудования, всего							**2195773**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**92182**				**11506171**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**100552**				**11606723**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**188219**				**11794942**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12385114**	
			НДС			**12 %**		**1486214**					
			Итого с НДС									**13871328**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-5 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20377,92 9471,85	708,76 323,81	20378 9472	709 324	10197	7053 2194	29625	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		236158		236158	
			Отпускная цена			236158		236158					
			Сметная стоимость оборудования					*236158*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1574,04 1460,73	87,69 39,25	3148 2921	175 78	51	2160 425	5733	
4	4	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
5	5	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
6	6	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
7	7	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5477,78 3184	115,01 39,25	27389 15920	575 196	10894	11604 3119	42112	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2956,87 1592	22,32 0	50267 27064	379 0	22823	19486 5580	75333	
10	10	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	14386		43158		43158	3453	46611	
11	11	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
12	12	С123-070204-1231	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15854		15854		15854	1268	17122	
13	13	С123-070204-1230	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15854		15854		15854	1268	17122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	749		7490		7490	599	8089	Казахстан
15	15	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2249		2249		2249	180	2429	
16	16	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3795		11385		11385	911	12296	Казахстан
17	17	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3758		7516		7516	601	8117	Казахстан
18	18	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	10516,01 3358	969,3 392,5	21032 6716	1939 785	12377	5401 2115	28548	
19	19	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28393		56786		56786	4543	61329	
20	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5477,78 3184	115,01 39,25	32867 19104	691 236	13073	13924 3743	50534	
21	21	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1645		9870		9870	790	10660	
22	22	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	684,17 570,86	87,69 39,25	4105 3425	527 236	154	2636 539	7280	
23	23	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	24097		144582		144582	11567	156149	Казахстан
24	24	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5477,78 3184	115,01 39,25	32867 19104	691 236	13073	13924 3743	50534	
25	25	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	7361		44166		44166	3533	47699	
26	26	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	16	10516,01 3358	969,3 392,5	168256 53728	15509 6280	99019	43206 16917	228379	
27	27	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	28393		454288		454288	36343	490631	
28	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	64	5477,78 3184	115,01 39,25	350578 203776	7361 2512	139441	148527 39928	539033	
29	29	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	1645		105280		105280	8422	113702	
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	64	684,17 570,86	87,69 39,25	43787 36535	5612 2512	1640	28114 5752	77653	
31	31	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	64	24097		1542208		1542208	123377	1665585	Казахстан
32	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	64	5477,78 3184	115,01 39,25	350578 203776	7361 2512	139441	148527 39928	539033	
33	33	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	7361		471104		471104	37688	508792	
34	34	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	52	3600,63 2584,91	60,13 26,69	187233 134415	3127 1388	49691	97778 22801	307812	
35	35	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	52	3080		160680		160680	12854	173534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)		52	1799		93548		93548		101032	Казахстан
				шт.							7484		
37	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		52	5477,78	115,01	284845	5981	113296	120678	437965	
				шт.		3184	39,25	165568	2041		32442		
38	38	С123-070204-1506	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010		52	656		34112		34112		36841	
				шт.							2729		
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		208	2956,87	22,32	615029	4643	279250	238418	921723	
				шт.		1592	0	331136	0		68276		
40	40	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		52	470		24440		24440		26395	Казахстан
				шт.							1955		
41	41	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		52	495		25740		25740		27799	Казахстан
				шт.							2059		
42	42	С123-070294-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010		104	3795		394680		394680		426254	Казахстан
				шт.							31574		
43	43	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	30104,26	7015,2	30104	7015	2081	17387	51290	
				шкаф		21008	3140	21008	3140		3799		
44	44	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения, марка АВР		1	54798		54798		54798		59182	Казахстан
				шт.							4384		
45	45	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8423	
				шт.		3184	39,25	3184	39		624		
46	46	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		1	13645		13645		13645		14737	
				шт.							1092		
47	47	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1574,04	87,69	1574	87	26	1080	2866	
				шт.		1460,73	39,25	1461	39		212		
48	48	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	54504		54504		54504		58864	Казахстан
				шт.							4360		
49	49	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		3	4547,08	431,84	13641	1295	2650	7379	22702	
				шт.		3232	184,06	9696	552		1682		
50	50	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У 3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015		3	2200		6600		6600		7128	Казахстан
				шт.							528		
51	51	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9151	2700	17513	
				шт.		3358	392,5	3358	392		1297		
52	52	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	10525		10525		10525		11367	
				шт.							842		
53	53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8423	
				шт.		3184	39,25	3184	39		624		
54	54	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	7585		7585		7585		8192	
				шт.							607		
55	55	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1574,04	87,69	1574	87	26	1080	2866	
				шт.		1460,73	39,25	1461	39		212		
56	56	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САЗ-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	54502		54502		54502		55562	Казахстан
				шт.							4360		
57	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2956,87	22,32	17741	134	8055	6877	26587	
				шт.		1592	0	9552	0		1969		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1600		4800		4800		5184	Казахстан
				шт.							384		
59	59	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1556		1556		1556		1680	Казахстан
				шт.							124		
60	60	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	4060		8120		8120		8770	
				шт.							650		
61	61	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)		1	1799		1799		1799		1943	Казахстан
				шт.							144		
62	62	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9151	2700	17513	
				шт.		3358	392,5	3358	392		1297		
63	63	С123-070201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	7976		7976		7976		8614	Казахстан
				шт.							638		
64	64	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		1	684,17	87,69	684	87	26	439	1213	
				шт.		570,86	39,25	571	39		90		
65	65	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1		1	24097		24097		24097		26025	Казахстан
				шт.							1928		
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2956,87	22,32	14784	112	6713	5731	22156	
				шт.		1592	0	7960	0		1641		
67	67	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		4	470		1880		1880		2030	Казахстан
				шт.							150		
68	68	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	495		495		495		535	Казахстан
				шт.							40		
69	69	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)		1	1799		1799		1799		1943	Казахстан
				шт.							144		
70	70	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9151	2700	17513	
				шт.		3358	392,5	3358	392		1297		
71	71	5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11 ГОСТ 30011.1-2012		1	147378		147378				147378	
				шт.						147378			
			Отпускная цена			147378		147378					
			Сметная стоимость оборудования					*147378*					
72	72	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5477,78	115,01	16433	345	6536	6962	25267	
				шт.		3184	39,25	9552	118		1872		
73	73	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		3	2489		7467		7467		8064	Казахстан
				шт.							597		
74	74	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2956,87	22,32	11827	89	5370	4585	17725	
				шт.		1592	0	6368	0		1313		
75	75	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		4	749		2996		2996		3236	Казахстан
				шт.							240		
76	76	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6162,45	113,26	12325	226	5382	4892	18894	
				шт.		3358	39,25	6716	78		1377		
77	77	С123-070205-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранительным ЯРП-100А, степень защиты IP54		2	20455		40910		40910		44183	Казахстан
				шт.							3273		
78	78	Ц13-050305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		4	1875,5	178,5	7502	714	72	5062	13569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1679	78,5	6716	314		1005		
79	79	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 У3,Т4 IP30, ГОСТ 12434-93		4	11117		44468		44468		48025	Казахстан
				шт.							3557		
			Итого по разделу 1. Электрооборудование									8498098	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
80	80	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	Светильники до 2 ламп. Установка		75	1780,08	67,01	133506	5026	75530	39799	187169	
				шт.		706,01	31,01	52951	2326		13864		
81	81	СТОО"Алма Электрик"	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х32 Вт,220В, IP65 марки С360/132		52	14958,48		777841		777841		840068	
				шт.							62227		
82	82	СТОО"Алма Электрик"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х21 Вт,220В, IP44 марки TS100		23	7798,45		179364		179364		193713	
				шт.							14349		
83	83	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		102	449,86	10,92	45886	1114	1189	31754	83851	
				шт.		427,28	5,1	43583	520		6211		
84	84	С123-070219-0103	Патрон подвесной, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		102	120		12240		12240		13219	Казахстан
				шт.							979		
85	85	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		425	233,99	0,21	99446	89	565	71163	184258	
				шт.		232,45	0,11	98791	47		13649		
86	86	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		119	285		33915		33915		36628	
				шт.							2713		
87	87	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		306	393		120258		120258		129879	
				шт.							9621		
88	88	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9151	2700	17513	
				шт.		3358	392,5	3358	392		1297		
89	89	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2956,87	22,32	14784	112	6713	5731	22156	
				шт.		1592	0	7960	0		1641		
90	90	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	470		470		470		508	Казахстан
				шт.							38		
91	91	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	470		1880		1880		2030	Казахстан
				шт.							150		
92	92	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	9019		9019		9019		9741	
				шт.							722		
93	93	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)		1	1799		1799		1799		1943	Казахстан
				шт.							144		
94	94	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	7565,11	110,01	15130	220	5676	6705	23582	
				шт.		4617	39,35	9234	78		1747		
95	95	С123-070209-0203	Пускатель магнитный с электротепловым реле 5,5 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP50, с кнопками ПУСК, СТОП с самовозвратом и контактом		2	8397		16794		16794		18138	Казахстан
				шт.							1344		
96	96	С123-070209-0723	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В		2	7285		14570		14570		15736	
				шт.							1166		
97	97	С123-070218-1201	Выключатель пакетный, степень защиты IP56, 40А ПВМ2-10 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	1134		2268		2268		2449	Казахстан
				шт.							181		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5198,38	22,32	10397	45	3084	4585	16181	
				шт.		3184	0	6368	0		1199		
99	99	С122-070210-0101	Пост кнопочный, степень защиты IP 54		2	1028		2056		2056		2220	Казахстан
				шт.							164		
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									1800982	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
100	100	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		3340	191,18	7,02	638541	23447	92384	383902	1104238	
				м		156,5	3,14	522710	10488		81795		
101	101	Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам		433,5	92,11	19,29	39930	8362	4430	22235	67138	
				м кабеля		62,6	8,64	27137	3745		4973		
102	102	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,445034	177816		256950		256950		277506	Казахстан
				км							20556		
103	103	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,716966	276400		474569		474569		512535	Казахстан
				км							37966		
104	104	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,17799	432260		76938		76938		83093	Казахстан
				км							6155		
105	105	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0153	296196		4532		4532		4895	Казахстан
				км							363		
106	106	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0612	713909		43691		43691		47186	Казахстан
				км							3495		
107	107	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0714	1030567		73582		73582		79469	Казахстан
				км							5887		
108	108	С123-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1224	1712152		209567		209567		226332	Казахстан
				км							16765		
109	109	С123-060131-0416	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0102	364488		3718		3718		4015	Казахстан
				км							297		
110	110	С123-060131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,153	1252756		191672		191672		207006	Казахстан
				км							15334		
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									2613413	
			Раздел: 4. Трубы										
111	111	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		1970	248,32	2,33	489190	4590	9771	342047	897736	
				м		241,03	0,12	474829	236		66499		
112	112	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		67	274,51	2,57	18392	172	338	12886	33780	
				м		266,89	0,23	17882	15		2502		
113	113	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		1989,7	29		57701		57701		62317	Казахстан
				м							4616		
114	114	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		67,67	59		3993		3993		4312	Казахстан
				м							319		
			Итого по разделу: 4. Трубы									998145	
			Раздел: 5. Молниезащита и заземление										
115	115	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		560	408,55	53,29	228788	29842	67486	102090	357348	
				м		234,75	18,43	131460	10322		26470		
116	116	С123-079105-0201	Держатель проводника		28	460		12880		12880		13910	
				10 шт.							1030		
117	117	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		120	522,34	60,31	62681	7237	31030	19443	85694	
				м		203,45	21,59	24414	2591		6570		
118	118	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		135	622,49	24,55	84036	3314	51143	22136	114666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		219,1	8,64	29578	1166		8494		
119	119	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		20	3424,53	165,44	68491	3309	43272	16566	91862	
				шт.		1095,5	54,95	21910	1099		6805		
			Итого по разделу: 5. Молниезащита и заземление									666480	
			Раздел: 6. Трубы										
120	120	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		280	248,32	2,33	69530	653	1389	48616	127598	
				м		241,03	0,12	67488	34		9452		
121	121	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		90	295,59	3,3	26603	297	1176	18122	48303	
				м		279,22	0,44	25130	40		3578		
122	122	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		282,8	29		8201		8201		8857	Казахстан
				м							656		
123	123	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		39,39	91		3584		3584		3871	Казахстан
				м							287		
124	124	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм		50,5	132		6666		6666		7199	Казахстан
				м							533		
			Итого по разделу: 6. Трубы									195828	
			Раздел: 7. Изделия для монтажа										
125	125	Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам		54	590,46	142,51	31885	7695	1372	18809	54750	
				м		422,55	61,23	22818	3306		4056		
126	126	С123-061710-0728	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм		54	4559		246186		246186		265881	Казахстан
				м							19695		
127	127	С123-061710-2687	Крепление настенное длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы		108	780		84240		84240		90979	
				шт.							6739		
128	128	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		0,432	41593		17968		17968		19405	
				1000 шт.							1437		
129	129	С121-110207-0212	Огнестойкая плита размером 1000х500х52 ГОСТ 16381-77		9	11190		100710		100710		108767	Казахстан
				м2							8057		
130	130	С121-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83		2	2694		5388		5388		5819	
				кг							431		
			Итого по разделу: 7. Изделия для монтажа									545601	
			Раздел: 8. Обогрев водосточных труб										
131	131	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора . Установка		2	3563,1	0	7126	0	209	5188	13299	
				шт.		3458,74	0	6917	0		985		
132	132	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика		2	25496		50992		50992		55071	
				шт.							4079		
133	133	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2,0 к терморегуляторам РТ330		2	1927		3854		3854		4162	
				шт.							308		
134	134	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		126	796,73	448,94	100388	56566	15315	35969	147266	
				м кабеля		226,24	170,24	28506	21450		10909		
135	135	С123-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м		126	4315		543690		543690		587185	Казахстан
				м							43495		
136	136	С123-061710-2618	Алюминиевая липкая лента шириной 38 мм, для крепления монтажных элементов		200	182		36400		36400		39312	
				м							2912		
137	137	С123-070202-0501	Коробки клеммные		2	479		958		958		1035	Казахстан
				шт.							[illegible]		
138	138	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	191,18	7,02	28677	1053	4149	17241	49591	
				м		156,5	3,14	23475	471		3673		
139	139	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0204	120305		2454		2454		2650	Казахстан
				км							196		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-86	км	0,1326	619915		82201		82201	6576	88777	Казахстан
141	141	Е11-210101-0205 Изм. и кор. выс. 18	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	150	248,32	3,33	37248	349	744	26044	68255	
142	142	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,2	241,03	0,12	36154	18		5063	633	Казахстан
143	143	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	131,3	29		586		586	47	5672	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Обогрев водосточных труб	м		40		5252		5252	420	1063008	
			ИТОГО:					12959760	224513	9329194	2236762	16381555	
			В том числе :					3022512	83815	383536	1185033		
			Стоимость оборудования, всего							383536			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		159980					
			Итого с временными									16541535	
			Зимние удорожания			1,08 %		174506					
			Итого с зимними удорожаниями									16716041	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		326650					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17042691	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									17895439	
			НДС			12 %		2147453					
			Итого с НДС									20042892	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Сырябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-6 Слаботочные системы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система домофонной связи										
1	1	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8770,17 8705	1,08 0	17540 17410	2 0	128	10620 2253	30413	
2	2	С123-080504-0602	Блок вызова БВД, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8674		17348		17348	1388	18736	
3	3	С123-080504-1104	Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	16	5450		87200		87200	6976	94176	
4	4	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	52	849,68 848,88	0,8 0	44183 44142	42 0	0	26926 5689	76798	
5	5	С123-080505-1001	Абонентское устройство в комплекте с блоком питания	шт.	52	65884		3425968		3425968	274077	3700045	
6	6	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20940,68 17388	2124,76 711,04	41881 34776	4249 1422	2856	22081 5117	69079	
7	7	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	12850		12850		12850	1028	13878	
8	8	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/15 RSR 2x17	шт.	1	12621		12621		12621	1010	13631	
9	9	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2001,8 1616	350,76 157	4010 3232	702 314	76	2553 525	7088	
10	10	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4748		9496		9496	760	10256	
11	11	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования	шт.	2	2188,23 676,5	1175,09 476,68	4376 1353	2350 953	673	1730 488	6594	
12	12	С123-080504-0801	Замок электромагнитный	шт.	2	12956		25912		25912	2073	27985	
13	13	С123-080504-0902	Бесконтактный брелок доступа RF2.1 RF	шт.	156	230		35880		35880	2870	38750	
14	14	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	114,89 93,9	1,75 0,78	34467 28170	525 234	5772	20451 4393	59311	
15	15	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	122,4	397,34 187,8	148,93 64,37	48634 22987	18229 7879	7419	22223 5669	76526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,500904	23749		11875		11875	950	12825	Казахстан
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1224	88018		10773		10773	862	11635	Казахстан
18	18	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	500	249,56	9,79	124780	4895	10335	80431	221628	
						219,1	4,32	109550	2160		16417		
19	19	С123-010501-1302	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 25 мм	м	500	139		69500		69500	5560	75060	Казахстан
20	20	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	52	415		21580		21580	1726	23306	
21	21	С121-050302-0104	Метизы	кг	20	239		4780		4780	382	5162	
			Итого по разделу: 1. Система домофонной связи									4592882	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
22	22	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	5073,32	5,66	10147	11	0	6183	17636	
						5067,66	0	10135	0		1306		
23	23	С123-080501-2130	IP видеокамера уличная	шт.	2	106659		213318		213318	17065	230383	Казахстан
24	24	С123-080505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ	шт.	1	27102		27102		27102	2168	29270	
25	25	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20940,68	2124,76	20941	2125	1428	11040	34539	
						17388	711,04	17388	711		2558		
26	26	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322	
27	27	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	114,89	1,75	3447	52	577	2045	5931	
						93,9	0,78	2817	23		439		
28	28	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	270	397,34	148,93	107282	40211	16365	49022	168808	
						187,8	64,37	50706	17380		12504		
29	29	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,306	88018		26934		26934	2155	29089	Казахстан
30	30	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30	323,58	10,18	9707	306	1420	5840	16791	
						266,05	4,32	7982	130		1244		
31	31	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	40		1212		1212	97	1309	Казахстан
32	32	С124-040207-0717	Хомут стяжной	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
33	33	С121-050302-0104	Метизы	кг	3	239		717		717	57	774	
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									585772	
			ИТОГО:					4533907	73699	4109561	261145	5178654	
			В том числе :					350648	31206		383602		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставщик заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		51787				5230441	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		56489				5286930	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		105739				5392669	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5662497	
			НДС			12 %		679500					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									6341997	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2 Приказ Министра национального экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-6 Слаботочные системы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Видеорегистратор. Монтаж**		1	5073,32	5,66	5073	6	0	3091	8817	
				камера		5067,66	0	5068	0		653		
2	2	С123-080502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus		1	75163		75163		75163		81176	Казахстан
				шт.							6013		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									89993	
			ИТОГО:					80236	6	75163	3091	8999	
								5068	0		6666		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		900					
			Итого с временными									90893	
			Зимние удорожания			1,08 %		982					
			Итого с зимними удорожаниями									91875	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1838					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93713	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									98402	
			НДС			12 %		11808					
			Итого с НДС									110210	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Призаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувалов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-3-7 Внутреннее газоснабжение (раздел ГВС) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	С121-130816-3547	Шланг кислородный	м	78	521		40638		40638	3251	43889	Казахстан
2	2	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	104	2570,37 2184,42	88,94 16,16	267318 227180	9250 1681	30889	224283 39328	530929	
3	3	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б126к для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	104	674		70096		70096	5608	75704	
4	4	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	52	15122,24 3825,36	8,42 0	786356 198919	438 0	587000	194940 78504	1059800	
5	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2570,37 2184,42	88,94 16,16	15422 13107	534 97	1782	12939 2269	30630	
6	6	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2542		15252		15252	1220	16472	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Оборудование									1757424	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
7	7	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0144	531825,24 448569	74511,7 30433,2	7658 6459	1073 438	126	6829 1159	15646	
8	8	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0018	553142,54 450342	91943,27 38497,72	996 811	165 69	20	871 149	2016	
9	9	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4576	1045		15108		15108	1209	16317	Казахстан
10	10	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	1942		3510		3510	281	3791	Казахстан
11	11	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	105	1793,41 454,1	23,2 10,02	188308 47680	2436 1052	138192	47758 18885	254951	
12	12	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1584,12 454,1	23,2 10,02	182174 52223	2668 1152	127284	52306 18758	253238	
13	13	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2423,82 454,1	23,2 10,02	48476 9082	464 200	38930	9097 4606	62179	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									608138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Сигнализатор загазованности										
14	14	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель. Сигнализатор. Монтаж оборудования		52	4241,51	2,28	220559	119	3704	132209	380989	
				шт.		4168	0	216736	0		28221		
15	15	ТОО "АБСОЛЮТ СНАБ"	Сигнализатор загазованности СЗ-2-1ГТ		52	10327,82		537047				537047	
				шт.						537047			
			Оптовая цена			10328		537047					
			Сметная стоимость оборудования					*537047*					
			Итого по разделу: 3. Сигнализатор загазованности									918036	
			Раздел: 4. Работы по ВОР										
16	16	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		240	667,98	0	160315	0	2873	154294	339778	
				м газопровода		656,01	0	157442	0		25169		
17	17	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		28,1	1056,91	1,15	29699	32	3654	20824	54565	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	26013	17		4042		
			Итого по разделу: 4. Работы по ВОР									394343	
			ИТОГО:					2588932	17179	1079058	856350	3677941	
			В том числе :					955651	4706	537047	232659		
			Стоимость оборудования, всего							537047			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		31409					
			Итого с временными									3709351	
			Зимние удорожания			1,08 %		34261					
			Итого с зимними удорожаниями									3743612	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64131					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3807743	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3998267	
			НДС			12 %		479792					
			Итого с НДС									4478059	

Застройщик

Директор ТОО "ГСТ Высотник"

Шакер Б

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувандов Б.Б

Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"

Ирназаров Р.

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на **7-1-1 Вертикальная планировка (раздел ГП) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		10	169,93	160,12	1699	1601	1	402	2269	
				м3 грунта		9,7	46,18	97	462		168		
2	2	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		18,5	330		6105				6593	
				т/км							488		
3	3	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1037	135,94	128,1	140979	132840	83	33375	188293	
				м3 грунта		7,76	36,94	8047	38307		13948		
4	4	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1918,45	750		1438838				1553945	
				т/км							115107		
5	5	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м / до 50 м, грунт от устройства котлованов/		1037	28,8	28,8	29866	29866	0	9482	42496	
				м3 грунта		0	12,7	0	13170		3148		
6	6	Е11-010104-0113 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м		1037	224,35	224,35	232651	232651	0	73858	331030	
				м3 грунта		0	98,92	0	102580		24521		
7	7	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		4901	6,27	6,27	30729	30729	0	6846	40581	
				м2 спланированной площади		0	1,94	0	9508		3006		
			ИТОГО:					1888858	427687	84	123963	2165207	
			В том числе :					8144	164027		160386		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		21652					
			Итого с временными									2186858	
			Зимние удорожания			1,08 %		23618					
			Итого с зимними удорожаниями									2210476	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44210					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2254686	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2367501	
			НДС			12 %		284100					
			Итого с НДС									2651601	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ниязаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Жуванов В.В.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» I-очередь.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 683 026 579,00**	**121 703 556**							**14 604 427**	**136 307 983,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №___
за октябрь **2022** года

№	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5210	3-1-1	Конструктивные решения КЖ пятно-20	24 111 862		29 528 389
2	5220	3-1-2	Общестроительные работы АР пятно-20	43 124 190		52 811 678
3	75220	3-1-2	Общестроительные работы АР пятно-20 добавить	5 536 166		6 779 817
4	5240	3-1-4	Отопление и вентиляция пятно-20	25 908 219	2 740 098	31 595 106
5	5230	3-1-3	Водопровод и канализация пятно-20	2 293 997	462 321	2 786 852
6	5250	3-1-5	Электроосвещение пятно-20	7 020 952		8 598 152
7	5260	3-1-6	Слаботочные сети пятно-20	3 438 261		4 207 989
			Итого	**111 433 647**	**3 202 419**	**136 307 983**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б.**

Форма КС-2 (приложение 1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-3,4										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		667,4403838	169,93	160,12	113418	106870	73	26854	151494	
				м3 грунта		9,7	46,18	6474	30822		11222		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		95,9876438	169,93	160,12	16311	15370	11	3862	21787	
				м3 грунта		9,7	46,18	931	4433		1614		
3	3	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без крепленай с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		40,1804225	2415,34	0	97049	0	0	69875	180278	
				м3 грунта		2415,34	0	97049	0		13364		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		40,1804225	135,94	128,1	5462	5147	3	1293	7295	
				м3 грунта		7,76	36,94	312	1484		540		
5	5	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		172,7777588	330		57017				61578	
				т·км							4561		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1201,392691	750		901045				973129	
				т·км							72084		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		702,568825	18,89	15,76	13272	11073	35	5074	19814	
				м3		3,08	6,95	2164	4883		1468		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		61,5265	135,94	128,1	8364	7882	5	1980	11171	
				м3 грунта		7,76	36,94	477	2273		828		
9	9	С341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		101,518725	805		81723				88261	
				т·км							6538		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		61,5265	520,25	518,29	32009	31888	7	7854	43052	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	113	10795		3189		
11	11	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		101,039625	135,94	128,1	13735	12943	8	3252	18346	
				м3 грунта		7,76	36,94	784	3732		1359		
12	12	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		172,7777588	330		57017				61578	
				т·км							4561		
13	13	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		90,9356625	16,65	16,65	1514	1514	0	481	2155	
				м3 грунта		0	7,34	0	667		160		
14	14	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		90,9356625	8,22	8,22	747	747	0	238	1064	
				м3 грунта		0	3,63	0	330		79		
15	15	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		10,1039625	955,8	0	9657	0	0	6953	17939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		955,8	0	9657	0		1329		
16	16	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		90,9356625	185,47	83,19	16865	7564	0	9474	18447	
				м3		102,28	42,42	9301	3857		2107		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-3,4									1687389	
			Раздел: 2. Фундаменты										
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,06	16693,66	1145,48	1002	69	841	99	1189	
				м3		1528,2	292,98	92	18		88		
18	18	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В25		0,17	24441,78	2104,95	4155	358	2909	935	5497	
				м3		5222,58	822,19	888	140		407		
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0116	225135		2612		2612		2821	
				т							209		
20	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		8,8	16693,66	1145,48	146904	10080	123376	14584	174407	
				м3		1528,2	292,98	13448	2578		12919		
21	21	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Бетон В25		36,95	25266,78	2070,1	933608	76490	666500	190402	1213931	
				м3		5158,8	503,8	190618	18615		89921		
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0754	950701,14	1441,14	71683	109	49389	20235	99271	
				т		294228	685,71	22185	52		7353		
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,982	226837		222754		222754		240574	
				т							17820		
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,3614	225135		306499		306499		331019	
				т							24520		
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9488	220708		209408		209408		226161	
				т							16753		
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		81,29	929,85	20,28	75588	1649	46504	25759	109455	
				м2 поверхности		337,5	3,23	27435	263		8108		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									2404325	
			Раздел: 3. Монолитные стены, КЖ-12										
27	27	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В25		43,9	36236,77	2914,21	1590794	127934	890684	551061	2313203	
				м3		13033,62	760,48	572176	33385		171348		
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17426	226837		39529		39529		42691	
				т							3162		
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,76853	225135		623293		623293		673156	
				т							49863		
			Итого по разделу: 3. Монолитные стены, КЖ-12									3029050	
			Раздел: 4. Колонны, КЖ-16										
30	30	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		2,904	60942,82	26876,78	176978	78050	51188	61767	257845	
				м3		16439,12	6934,12	47739	20137		19100		
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0934	226837		21187		21187		22882	
				т							1695		
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,54445	220708		120164		120164		129777	
				т							9613		
33	33	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0414	255874		10593		10593		11440	
				т							847		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,904	60942,82 16439,17	26876,78 6934,12	176978 47739	78050 20137	51188	61767 19100	257845	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0934	226837		21187		21187	1695	22882	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47385	220708		104582		104582	8367	112949	
37	37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0414	255874		10593		10593	847	11440	
38	38	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,808	60942,82 16439,17	26876,78 6934,12	353956 95479	156100 40273	102377	123534 38199	515689	
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668	226837		37836		37836	3027	40863	
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7887	220708		174072		174072	13926	187998	
41	41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0828	255874		21186		21186	1695	22881	
42	42	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,872	60942,82 16439,17	26876,78 6934,12	235971 63652	104067 26849	68251	82356 25466	343793	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1366	226837		30986		30986	2479	33465	
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9033	220708		199366		199366	15949	215315	
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	255874		13817		13817	1105	14922	
46	46	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,872	60942,82 16439,17	26876,78 6934,12	235971 63652	104067 26849	68251	82356 25466	343793	
47	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1366	226837		30986		30986	2479	33465	
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8521	220708		188065		188065	15045	203110	
49	49	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	255874		13817		13817	1105	14922	
50	50	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,872	60942,82 16439,17	26876,78 6934,12	235971 63652	104067 26849	68251	82356 25466	343793	
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1454	226837		32982		32982		35621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9293	220708		205104		205104	2639	221512	
53	53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	255874		13817		13817	16408	14922	
			Итого по разделу: 4. Колонны, КЖ-16								1105	3413124	
			Раздел: 5. Ригеля, балки, консоли, КЖ-16										
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,76	38963,77 / 15980,39	5459,29 / 1437,07	68576 / 28125	9608 / 2529	30842	27896 / 7718	104190	
55	55	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0188	655032		12315		12315	985	13300	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0926	226837		21005		21005	1680	22685	
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2944	220708		64976		64976	5198	70174	
58	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,723	38963,77 / 15980,39	5459,29 / 1437,07	28171 / 11554	3947 / 1039	12670	11459 / 3170	42800	
59	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0126	655032		8253		8253	660	8913	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	226837		6850		6850	548	7398	
61	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	220708		25602		25602	2048	27650	
62	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,664	38963,77 / 15980,39	5459,29 / 1437,07	64836 / 26591	9084 / 2391	29160	26374 / 7297	98507	
63	63	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0376	655032		24629		24629	1970	26599	
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127	226837		28808		28808	2305	31113	
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4634	220708		102276		102276	8182	110458	
66	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,64	38963,77 / 15980,39	5459,29 / 1437,07	102864 / 42188	14413 / 3794	46264	41844 / 11577	156285	
67	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0378	655032		24760		24760	1981	26741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	226837		31984		31984	2559	34543	
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5592	220708		123420		123420	9874	133294	
70	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,664	38963,77 15980,39	5459,29 1437,07	64836 26591	9084 2391	29160	26374 7297	98507	
71	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0252	655032		16507		16507	1321	17828	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121	226837		27447		27447	2196	29643	
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3324	220708		73363		73363	5869	79232	
74	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,64	38963,77 15980,39	5459,29 1437,07	102864 42188	14413 3794	46264	41844 11577	156285	
75	75	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0378	655032		24760		24760	1981	26741	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	226837		31304		31304	2504	33808	
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5253	220708		115938		115938	9275	125213	
78	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,462	38963,77 15980,39	5459,29 1437,07	95929 39344	13441 3538	43144	39022 10796	145747	
79	79	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0173	655032		11332		11332	907	12239	
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1204	226837		27311		27311	2185	29496	
81	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4515	220708		99650		99650	7972	107622	
82	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,462	38963,77 15980,39	5459,29 1437,07	95929 39344	13441 3538	43144	39022 10796	145747	
83	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0126	655032		8253		8253	660	8913	
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1182	226837		26812		26812	2145	28957	
85	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4162	220708		91859		91859		99208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7349		
86	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 168ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		4,924	38963,77	5459,29	191858	26881	86289	78045	291495	
				м3		15980,39	1437,07	78687	7076		21592		
87	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,02512	655032		16454		16454		17770	
				т							1316		
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,209	226837		47409		47409		51202	
				т							3793		
89	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,696	220708		153613		153613		165902	
				т							12289		
90	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели /балки/ гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		0,564	38963,77	5459,29	21976	3080	9884	8939	33388	
				м3		15980,39	1437,07	9013	811		2473		
91	91	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0221	655032		14476		14476		15634	
				т							1158		
92	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0431	226837		9777		9777		10559	
				т							782		
93	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1658	220708		36593		36593		39520	
				т							2927		
94	94	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели /балки/ гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		0,777	38963,77	5459,29	30275	4242	13616	12315	45997	
				м3		15980,39	1437,07	12417	1117		3407		
95	95	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0126	655032		8253		8253		8913	
				т							660		
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0328	226837		7440		7440		8035	
				т							595		
97	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,108	220708		23836		23836		25743	
				т							1907		
98	98	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		0,11	38963,77	5459,29	4286	600	1928	1743	6511	
				м3		15980,39	1437,07	1758	158		482		
99	99	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0032	655032		2096		2096		2264	
				т							168		
100	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0138	226837		3130		3130		3380	
				т							250		
101	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0298	220708		6577		6577		7103	
				т							526		
			Итого по разделу: 5. Ригеля, балки, консоли, КЖ-16									2793252	
			Раздел: 6. Перекрытия и покрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	102	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	124,95	2601,71 1743,24	63,04 15,19	325084 217818	7877 1898	99389	199941 42002	567027	
103	103	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	124,95	1055,55 1023,74	31,81 7,76	131891 127916	3975 970	0	117286 19934	269111	
104	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1788	226837		40558		40558	3245	43803	
105	105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9809	225135		445970		445970	35678	481648	
106	106	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1597	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	67347 52247	2592 628	12508	48116 9237	124700	
107	107	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	24,99	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	556405 65032	80852 32646	410520	88887 51623	696915	
108	108	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	177,3	2601,71 1743,24	63,04 15,19	461283 309076	11177 2693	141030	283710 59599	804592	
109	109	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	177,3	1055,55 1023,74	31,81 7,76	187149 181509	5640 1376	0	166425 28286	381860	
110	110	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0252	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	603 559	37 12	7	520 90	1213	
111	111	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2725	226837		61813		61813	4945	66758	
112	112	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7589	225135		621125		621125	49690	670815	
113	113	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	220708		4502		4502	360	4862	
114	114	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,0518	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	95166 73828	3663 888	17674	67991 13053	176210	
115	115	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	35,46	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	789521 92279	114727 46324	582515	126128 73252	988901	
116	116	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	190,05	2601,71 1743,24	63,04 15,19	494455 331303	11981 2887	151171	304113 63885	862453	
117	117	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	190,05	1055,55 1023,74	31,81 7,76	200607 194562	6046 1475	0	178393 30320	409320	
118	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2839	226837		64399		64399	5152	69551	
119	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,7019	225135		608292		608292		656955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							48663		
120	120	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,9858	31183,46	1200,33	93108	3584	17292	66521	172399	
				т		24191,64	290,88	72231	869		12770		
121	121	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		38,01	22265,11	3235,39	846297	122977	624405	135198	1060015	
				м3		2602,33	1306,37	98915	49655		78520		
122	122	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		8,29	33009,38	3789,3	273648	31413	158779	82828	384994	
				м3		10066,96	912,47	83455	7564		28518		
123	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0368	226837		8348		8348		9016	
				т							668		
124	124	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,825	225135		410871		410871		443741	
				т							32870		
			Итого по разделу: 6. Перекрытия и покрытия									9346859	
			Раздел: 7. Лестница, 1 шт, КЖ-39										
125	125	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		3	10557,38	167,5	31672	502	13876	15843	51316	
				м3 бетона		5764,6	38,78	17294	116		3801		
126	126	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		3	3152,61	156,42	9458	469	0	8284	19161	
				м3 бетона		2996,19	38,14	8989	114		1419		
127	127	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		3	35812,41	8361,69	107437	25085	51908	33224	151914	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	30445	6065		11253		
128	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1442	226837		32710		32710		35327	
				т							2617		
129	129	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3116	225135		70152		70152		75764	
				т							5612		
130	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,59738	220708		131847		131847		142395	
				т							10548		
			Итого по разделу: 7. Лестница, 1 шт, КЖ-39									475877	
			Раздел: 8. Крыльца										
131	131	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5		0,72	16693,66	1145,48	12019	825	10094	1193	14269	
				м3		1528,2	292,98	1100	211		1057		
132	132	Е11-060101-0418 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15		4,15	25014,01	2169,59	103808	9003	71556	23276	137251	
				м3		5601,96	561,29	23248	2329		10167		
133	133	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0452	273644		12369		12369		13358	
				т							989		
134	134	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01784	742661,14	1441,14	13249	25	11686	1410	15832	
				т		86188	685,71	1538	12		1173		
135	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01955	226837		4435		4435		4790	
				т							355		
136	136	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1472	225135		33140		33140		35791	
				т							2651		
137	137	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны. Монтаж		0,2764	47847,83	11986,09	13225	3313	1655	6429	21226	
				т конструкций		29875,05	3832,21	8257	1059		1572		
138	138	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи, распорки, прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1033	104684,61	22773,59	10814	2352	255	6163	18335	
				т конструкций		79439	7028,63	8206	726		1358		
139	139	С121-060801-0101 ССЦ РК8.04-08-2020 табл.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, марка стали С 245		0,3797	503944		191348		191348		206656	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ЦР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	7,7392	99,64	2,47	771	19	333	15308		
						54,13	0,32	419	2		291	1147	
141	141	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	7,7392	167,91	3,52	1299	27	782	85		
						63,3	0,65	490	5		341	1771	
142	142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м2	1	16693,66	1145,48	16694	1145	14020	131		
						1528,2	292,98	1528	293		1657	19819	
143	143	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	8,27	25014,01	2169,59	206866	17943	142595	1468		
						5601,96	561,29	46328	4642		46383	273509	
144	144	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,0291	273644		7963		7963	20260		
											637	8600	
145	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1204	226837		27311		27311			
											2185	29496	
146	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6586	225135		148274		148274			
			Итого по разделу: 8. Крыльца								11862	160136	
			ИТОГО:									961986	
			В том числе :					18525971	1631571	12055196	3799829	24111862	
			Стоимость оборудования, всего					3742389	477056		1786062		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		241119		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		263012				24352981	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		492320				24615993	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									25108313	
			НДС			12 %		3163756				26364633	
			Итого с НДС									29528389	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2 (вед.)
Приказ Министра национальной экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2016 года № 145

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-2 Общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-8										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		302,4	10599,93	48,09	3205419	14542	66755	2502241	6164273	
				м2 поверхности облицовки		10331,09	12,17	3124122	3680		456613		
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС		302,4	7924		2396218		2396218		2587915	Казахстан
				м2							191697		
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		302,4	4681		1415534		1415534		1528777	
				м2							113243		
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		105	1136,88	4,33	119372	455	29236	71931	206607	
				м2		854,11	2,21	89682	232		15304		
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-8									10487572	
			Раздел: 2. Проемы										
5	5	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		13,23	3006,06	573,28	39770	7584	14202	18227	63637	
				м2		1359,29	171,46	17983	2268		4640		
6	6	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		12,8133	4464		57199		57199		61775	Казахстан
				м2							4576		
7	7	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		72,8	423,13	1,21	30804	88	23651	6401	40181	
				м коробок		97,85	0,65	7065	47		2976		
8	8	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		12,4	3414,56	52,3	42341	648	6618	24409	72090	
				м2		2828,59	24,31	35075	301		5340		
9	9	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		7,866	21746		171054		171054		184738	
				м2							13684		
10	10	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		3,933	40509		159322		159322		172068	Казахстан
				м2							12746		
11	11	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		7	5752		40264		40264		43485	
				шт.							3221		
12	12	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		14,9875	3880,79	190,57	58163	2856	27850	26041	90940	
				м2		1832,02	98,55	27457	1477		6736		
13	13	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		13,9339	28269		393897		393897		425409	Казахстан
				м2							31512		
14	14	Е11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж		52,15	14857,5	1349,21	774819	70362	370854	244023	1100349	
				м2		6396,99	384,54	333603	20054		81507		

15	15	С121-090301-0219	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием по ширине от 55 мм до 62 мм трехстворчатые с винарной конструкцией с одинакамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003											
16	16	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м2	11,21965	59699		669802		669802		723386	Казахстан
											53584		
17	17	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	20,25	1254,77	5,49	25409	111	19492	5279	33143	
						286,7	2,97	5806	60		2455		
18	18	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	0,7	890		623		623		673	Казахстан
											50		
19	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м	20,25	1156		23409		23409		25282	Казахстан
											1873		
		Итого по разделу: 2. Проемы		м2 покрытия	10,8575	3268,5	14,71	35488	159	21049	13180	52561	
						1315,12	4,36	14279	47		3893		
		Раздел: 3. Полы, см. АР-13											
20	20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками									3088717	
21	21	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,3765	9913,84	1877,79	43388	8218	17573	20198	68673	
						4020,84	888,8	17597	3890		5087		
22	22	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,1271	19780,23	7,2	121195	44	93322	26160	159143	
						4542,06	0	27830	0		11788		
23	23	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	87,53	741,42	31,39	64896	2748	25884	35502	108430	
						414,31	17,18	36265	1504		8032		
24	24	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2 стяжки	87,53	168,12	10,84	14716	949	12895	1287	17283	
						9,96	5,68	872	497		1280		
25	25	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,295	9913,84	1877,79	2925	554	1184	1361	4629	
						4020,84	888,8	1186	262		343		
26	26	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,413	19780,23	7,2	8169	3	6290	1763	10727	
						4542,06	0	1876	0		795		
27	27	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,9	741,42	31,39	4374	185	1745	2393	7308	
						414,31	17,18	2444	101		541		
28	28	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м2 стяжки	5,9	168,12	10,84	992	64	869	87	1165	
						9,96	5,68	59	34		86		
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3 изоляции	11,905	18004,63	1738,71	214345	20700	138236	59693	295961	
						4654,32	679,86	55410	8094		21923		
30	30	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	238,1	744,34	32,04	177227	7629	69916	97547	296756	
						418,66	17,18	99683	4091		21982		
31	31	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	238,1	167,46	10,84	39872	2581	34829	3586	46935	
						10,34	5,68	2462	1352		3477		
32	32	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	238,1	4206,04	84,61	1001458	20146	602488	365374	1476179	
						1591,03	41,46	378834	9872		109347		
33	33	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м плинтусов	114,8	622,12	1,81	71419	207	28080	40648	121032	
						375,71	0,97	43132	111		8965		
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 подлежащей поверхности	15,86	1696,83	87,61	26912	1390	12525	12439	42499	
						819,52	14,81	12998	235		3148		
35	35	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,86	744,34	32,04	11805	508	4657	6498	19767	
						418,66	17,18	6640	272		1464		
36	36	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м2 стяжки	15,86	167,46	10,84	2656	172	2320	239	3127	
						10,34	5,68	164	90		232		
37	37	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3 изоляции	0,3172	18004,63	1738,71	5711	552	3683	1590	7885	
						4654,32	679,86	1476	216		584		
38	38	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,86	744,34	32,04	11805	508	4657	6498	19767	
						418,66	17,18	6640	272		1464		
39	39	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	15,86	167,46	10,84	2656	172	2320	239	3127	
						10,34	5,68	164	90		232		
40	40	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	15,86	4206,04	84,61	66708	1342	40132	24338	98330	
						1591,03	41,46	25234	658		7284		
				м плинтусов	33	622,12	1,81	20530	60	8072	11685	34792	
						375,71	0,97	12398	32		2577		

41	41	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,4	4206,04 1591,03	84,61 41,46	60567 22911	1218 597	36438	22097 6613	89277	
42	42	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,5	622,12 375,71	1,81 0,97	7776 4696	22 12	3058	4426 976	13178	
43	43	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,45	744,34 418,66	32,04 17,18	2568 1444	110 59	1013	1413 319	4300	
44	44	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме Е11-0101-1101	м2 стяжки	3,45	167,46 10,34	10,84 5,68	578 36	38 20	505	52 50	680	
45	45	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,45	4206,04 1591,03	84,61 41,46	14511 5489	292 143	8730	5294 1584	21389	
46	46	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,2	622,12 375,71	1,81 0,97	3235 1954	9 5	1272	1841 406	5482	
			Итого по разделу: 3. Полы, см. АР-13									2977821	
			Раздел: 4. Ревизионный люк										
47	47	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,4	3600,69 1633,44	560,28 161,88	8642 3920	1345 389	3377	3878 1002	13522	
48	48	С121-090102-0305	Люки и лазы	м2	0,12	33025		3963		3963	317	4280	Казахстан
49	49	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308	265	3573	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Ревизионный люк									21375	
			Раздел: 5. Отделка помещений, см. АР-14										
50	56	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,43	754,53 644,85	7,28 4,06	70496 60248	677 379	9570	48503 9520	128518	
51	51	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93,43	916,33 714,91	5,31 2,86	85613 66794	496 267	18323	53649 11141	150403	
52	52	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	309,59	614,06 520,22	6,04 3,38	190107 161055	1870 1046	27182	129681 25583	345371	
53	53	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1600,53 1138,55	20,54 7,54	20807 14801	267 98	5739	11919 2618	35344	
54	54	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	309,59	753,91 569,01	5 2,69	233403 176160	1548 833	55695	141594 30000	404997	
55	55	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	267,3	931,83 653,61	5,03 1,85	249078 174710	1345 495	73024	140164 31139	420381	
56	56	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	267,3	916,33 714,91	5,31 2,86	244935 191095	1419 764	52420	153488 31874	430297	
57	57	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	588,46	1554,24 887,38	12,64 4,63	914608 522170	7439 2725	385000	419916 106762	1441286	
58	58	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	468,76	753,91 569,01	5 2,69	353403 266729	2344 1261	84330	214392 45424	613219	
59	59	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	46,7	4023,9 1780,38	37,75 20,23	187916 83144	1763 945	103009	67271 20415	275602	
60	60	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	73	1067,23 849,14	2,65 1,43	77908 61987	193 104	15727	49673 10306	137787	
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений, см. АР-14									4383205	
			Раздел: 6. Кладка стен, см АР-17										
61	61	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	63,93	9077,02 6921,5	507,45 142,21	580294 442491	32441 9091	105361	419972 80021	1080287	
62	62	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	62,6514	17984		1126723		1126723		1216861	Казахстан
63	63	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	488	29		14152		14152	90138	15284	
64	64	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,69184	83205	2383,8	57565	1649	0	1132 52563	118938	

			Смета строительных изделий											
65	65	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,69184	80821,2	872,64	55915	604		8810			
66	66	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	т		291585		201730		201730		217868		
67	67	С121-100502-1101	Жгут паронизоляции, диаметр 70 мм	м3	0,9	23044		20740		20740	16138			
68	68	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м	100	114		11400		11400	1659	22399	Казахстан	
69	69	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	16	239		3824		3824	913	12312	Казахстан	
		Итого по разделу: 6. Кладка стен, см АР-17			0,0155	776530,16	6674,42	12036	104	10780	306	4130	Казахстан	
						74340,7	1664,48	1152	26		1390	14500		
		Раздел: 7. Утепление стен									1074			
70	70	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	43,1415	30650		1322287		1322287		2702579		
71	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	401,08	2716,17	38,17	1089320	15308	376666	105783	1428070	Казахстан	
72	72	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армированным слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов			1738,8	19,85	697346	7961		564245	1785850		
73	73	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м	139,8	829,56	4,24	108506	554	17845	132285			
74	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м3	0,7848	30650		24054		24054	72250	195216		
75	75	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	220,9	929,85	20,28	205404	4480	126370	14460			
76	76	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	233,14	1592,15	213,41	371194	49754	197250	69999	297435		
77	77	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м2 поверхности	233,14	946,84	6,38	220746	1487	145260	22032			
78	78	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3 изоляции	18,26	44108,99	1348,98	805430	24633	234017	69519	313486		
						29944,16	549,44	546780	10033		23221			
		Итого по разделу: 7. Утепление стен		м3	17,899	43016		769943		769943	423178	1326897		
											98289			
		Раздел: 8. Кровля, см. АР-24									61595	831538	Казахстан	
79	79	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	196,95	773,33	26,95	152307	5308	99223		6756204		
80	80	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом			242,58	5,01	47776	987		44862	212943		
81	81	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м3 утеплителя	12,474	15759,02	1818,62	196578	22686	135626	15774			
						3067,72	549,44	38267	6854		41511	257136		
82	82	Е11-120101-1702 К=6	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	178,2	624,2	107,66	111232	19185	43028	19047			
						275,08	31,35	49019	5587		50237	174387		
83	83	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	м2 стяжки	178,2	88,53	9,58	15776	1708	12978	12918			
						6,12	2,91	1091	519		1480	18637		
84	84	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32967	18179,32	1525,16	5993	503	10	1381			
						16622,8	724,96	5480	239		5204	12093		
85	85	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	т	0,32967	273644		90212		90212	896			
											7217	97429	Казахстан	
86	86	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	178,2	315,52	1,21	56226	216	48994				
						39,37	0,65	7016	116		6561	67810		
				м2 кровли	203,2	388,65	15,71	78974	3192	40441	5923			
						173,92	6,18	35341	1256		33669	121654		
											9011			

87	87	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПП-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	233,68	2202		514563		514563		555728	Казахстан
88	88	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	233,68	2495		583032		583032	41165	629675	Казахстан
89	89	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кров.пл	203,2	649,26 142,42	73,08 21,08	131930 28940	14849 4285	88140	46643 30565	175495	Казахстан
90	90	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	178,2	1028,72 641,58	54,72 14,8	183318 114330	9751 2637	59237	13000 107610 23274	314202	Казахстан
91	91	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	178,2	823,39 496,7	53,33 14,8	146728 88512	9503 2637	48713	83857 18447	249032	Казахстан
92	92	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	27,5319	30650		843853		843853		911361	Казахстан
93	93	Е11-120101-1901	Аэраторы. Устройство	шт.	4	7525,21 634,65	5,58 2,98	30101 2539	22 12	27540	67508 2346 2596	35043	Казахстан
94	94	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (сильвы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м сильвы	62,5	1027,97 663,7	25,69 7,46	64248 41481	1605 466	21161	38592 8227	111057	Казахстан
95	95	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	31,25	2697		84281		84281	6742	91023	Казахстан
96	96	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11719	253103		29661		29661	2373	32034	Казахстан
97	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,488441	99,64 54,13	2,47 0,32	746 405	18 2	322	281 82	1109	Казахстан
98	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,488441	83,95 31,65	1,76 0,32	629 237	13 2	378	165 64	858	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Кровля, см. АР-24										
			Раздел: 9. Козырьки, см. АР-26										
99	99	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0753	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	6599 5304	1122 352	173	3901 840	11342	4068716
100	100	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0753	282153		21246		21246	1700	22946	Казахстан
101	101	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,40283	99,64 54,13	2,47 0,32	339 184	8 1	146	128 37	504	Казахстан
102	102	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,40283	83,95 31,65	1,76 0,32	286 108	6 1	173	75 29	390	Казахстан
103	103	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	5,5	6607,99 1014,75	158,49 56,89	36344 5581	872 313	29891	5422 3341	45107	Казахстан
104	104	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2032,99 376,13	12,34 4,39	10775 1993	65 23	8716	1855 1010	13640	Казахстан
105	105	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4	3268,5 1315,12	14,71 4,36	11113 4471	50 15	6591	4127 1219	16459	Казахстан
106	106	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,5	2555,33 1396,84	988,53 321,2	21720 11873	8402 2730	1445	10076 2544	34310	Казахстан
107	107	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,5	2697		22924		22924	1834	24758	Казахстан
108	108	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,5	928,2 826,23	23,03 9,63	2320 2066	58 24	197	1922 339	4581	Казахстан
109	109	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,875	2221		6385		6385	511	6896	Казахстан

110	110	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство			6									
111	111	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	11	1761,16 1604,12	157,04 84,3	19373 17645	1727 927	0	14858 2738	36969			
112	112	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	м2	12,65	1345		17014		17014	1361	18375	Казахстан		
113	113	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1 воронка	1	2227,32 187,46	126,04 32,32	2227 187	126 32	1914	202 194	2623			
114	114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,92	3268,5 1315,12	14,71 4,36	6276 2525	28 8	3722	2331 688	9295			
115	115	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 стяжки	5	744,34 418,56	32,04 17,18	3722 2093	160 86	1468	2048 462	6232			
116	116	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2 покрытия	954,87	1333,46 932,91	104,79 54,16	1273281 890808	100061 51716	282412	885972 172740	2331993			
117	117	С124-060101-0106	Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018	м2	954,6	1533		1463402		1463402	117072	1580474	Казахстан		
118	118	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	0,27	36086		9743		9743	779	10522			
119	119	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,04	2716,17 1738,8	38,17 19,85	13689 8764	192 100	4734	7091 1662	22442			
120	120	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м2 поверхности облицовки	4,8	9360,81 6632,78	96,99 30,71	44932 31837	465 147	12629	25588 5642	76162			
121	121	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения	1,6	815,12 649,48	85,53 40,86	1304 1039	136 65	128	1303 209	2816			
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,01155	582222		6725		6725	538	7263	Казахстан		
123	123	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м2	0,6086	83,95 31,65	1,76 0,32	50 19	1 0	30	13 5	68			
124	124	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения	1,7	815,12 649,48	85,53 40,86	1386 1104	145 69	136	1385 222	2993			
125	125	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,01209	582222		7039		7039	563	7602	Казахстан		
126	126	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м2	0,62868	83,95 31,65	1,76 0,32	53 20	1 0	32	14 5	72			
127	127	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения	2,25	815,12 649,48	85,53 40,86	1834 1461	193 92	180	1833 293	3960			
128	128	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,03781	582222		22014		22014	1761	23775	Казахстан		
129	129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,65984	83,95 31,65	1,76 0,32	139 53	3 1	84	37 14	190			
130	130	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-01-01-101	м2 стяжки	3,5	744,34 418,66	32,04 17,18	2605 1465	112 60	1028	1434 323	4362			
131	131	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	3,5	167,46 10,34	10,84 5,68	586 36	38 20	512	53 51	690			
132	132	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006055	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	110 101	9 4	0	96 16	222			
133	133	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	т	0,006055	273644		1657		1657	133	1790	Казахстан		
134	134	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2 покрытия	15,48	1333,46 932,91	104,79 54,16	20642 14441	1622 838	4578	14363 2890	37805			
135	135	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	15,48	1533		23731		23731	1898	25629	Казахстан		
				м2 оштукатуриваемой поверхности	21,1	2716,17 1738,8	38,17 19,85	57311 36689	806 419	19817	29686 6960	93957			

136	136	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности силикатерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,4	9360,81	96,99	22466	233	6314	12794	38081	
						6632,78	30,71	15919	74		2821		
137	137	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	10,2	859,82	11,28	8770	115	7668	1164	10729	
						96,74	0	987	0		795		
138	138	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	10,2	657,11	17,14	6703	175	2637	3635	11165	
						381,43	5,91	3891	60		827		
139	139	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306		1410	Казахстан
											104		
140	140	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19478	87640,57	14898,74	17071	2902	448	10095	29339	
						70440,6	4675,36	13720	911		2173		
141	141	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,19478	282153		54958		54958		59355	Казахстан
											4397		
142	142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,75802	99,64	2,47	873	22	377	329	1298	
						54,13	0,32	474	3		96		
143	143	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,75802	83,95	1,76	735	16	443	193	1002	
						31,65	0,32	277	3		74		
144	144	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	8	2032,99	12,34	16264	99	13156	2801	20590	
						376,13	4,39	3009	35		1525		
145	145	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	13	2646,01	1043,35	34398	13563	286	17045	55558	
						1580,65	319,55	20548	4154		4115		
146	146	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	13	27093		352209		352209		380386	Казахстан
											28177		
147	147	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01369	776530,16	6674,42	10631	92	9522	1228	12808	
						74340,7	1664,48	1018	23		949		
148	148	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	42	3		126		126		136	Казахстан
											10		
149	149	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464		501	
											37		
			Итого по разделу: 9. Козырьки, см. АР-26									5111603	
			Раздел: 10. Облицовка цоколя, см. АР-31										
150	150	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности силикатерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	35,84	9360,81	96,99	335491	3476	94296	191056	568671	
						6632,78	30,71	237719	1101		42124		
151	151	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,82709	262932		217468		217468		234865	Казахстан
											17397		
152	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25203	255874		64488		64488		69647	
											5159		
153	153	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	47,96	879,79	5,72	42195	275	15453	21227	68496	
						551,86	1,39	26467	67		5074		
154	154	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	47,96	1188		56976		56976		61534	Казахстан
											4558		
155	155	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,513908	1333,46	104,79	6019	473	1335	4188	11024	
						932,91	54,16	4211	244		817		
156	156	С121-010509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,513908	1882		8495		8495		9175	Казахстан
											680		
157	157	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,08391	621549		52154		52154		56326	Казахстан
											4172		
158	158	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2398	687193		164789		164789		177972	Казахстан
											13183		

159	159	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	218	29		6322		6322		6828	
160	160	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием прокатного профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,022	687193		15118		15118		16327	Казахстан
161	161	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29		580		580	586	626	
			Итого по разделу: 10. Облицовка цоколя, см. АР-31								1209	1281491	
			Раздел: 11. Декор решетка, см. АР-33								46		
162	162	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,65902	649742,75	2598,56	428193	1713	384930	28936	493699	
163	163	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			63049,8	584,12	41551	385		36570		
164	164	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м2	34,26904	83,95	1,76	2877	60	1732	756	3924	
			Итого по разделу: 11. Декор решетка, см. АР-33	м желобов	10	31,65	0,32	1085	11		291		
			Раздел: 12. Кладка стен из перегородочного блока, см. АР-36			6607,99	158,49	66080	1585	54348	9859	82014	
165	165	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м			1014,75	56,89	10148	569		6075		
166	166	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	м3 кладки	6,228	9334,82	2772,88	58137	17269	8896	33852	99348	
						5133,6	711,04	31972	4428		7359		
167	167	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	шт.	865	138		119370		119370		128920	Казахстан
168	168	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т металлических изделий	0,40686	83205	2383,8	33853	970	0	9550		
						80821,2	872,64	32883	355		30911	69945	
169	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04196	273644		11482		11482	5181	12401	Казахстан
170	170	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00977	226837		2216		2216	919	2393	Казахстан
171	171	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	т	0,35513	220708		78380		78380	177	84650	Казахстан
172	172	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м3 кладки	4,44	16184,98	1335,72	71861	5931	58168	6270		
						1748,26	387,84	7762	1722		8820	87136	
173	173	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	18,2	774,46	9,04	14095	164	13036	6455		
						49,14	4,85	894	88		1159	16474	
174	174	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м шва	7,6	1028,67	14,05	7818	107	6536	1220		
						154,56	5,49	1175	42		1435	9993	
			Итого по разделу: 12. Кладка стен из перегородочного блока, см. АР-36	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,35	1497,69	67,55	9510	429	3741	740		
						841,08	58,58	5341	372		4570	15206	
			Раздел: 13. Стремянка, см. АР-37								1126		
175	175	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04569	234897,14	58384,2	10732	2668	199	5574	526466	
176	176	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями			172150	4640,7	7866	212		1304	17610	
177	177	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	т	0,04569	615240		28110		28110		30359	Казахстан
178	178	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	шт.	8	29		232		232	2249	254	
			Итого по разделу: 13. Стремянка, см. АР-37	м2	2,10468	83,95	1,76	177	4	106	19		
						31,65	0,32	67	1		46	241	
			Раздел: 14. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-38, 39								18		
179	179	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м									48461	
180	180	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	м3 кладки	11,666	9334,82	2772,88	108900	32348	16663	63411	186096	
						5133,6	711,04	59889	8295		13785		
181	181	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	шт.	767,5	205		157338		157338		169925	Казахстан
					0,14566	83205	2383,8	12120	347	0	12587		
											11067	25042	

182	182	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т металлических изделий	0,01257	80821,2	872,64	11772	127	1855		3715	Казахстан
183	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13319	273644		3440		3440	275		Казахстан
184	184	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	т	0,77	220708		29396		29396	2352	31748	Казахстан
185	185	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3 кладки		16184,98 1748,26	1335,72 387,84	12462 1346	1029 299	10088	1530 1119	15111	
186	186	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м3	0,2	32313,98 12036,75	4873,39 1174,35	6463 2407	975 235	3081	2404 709	9576	
187	187	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м2 поверхности	3,8	2325,68 745,06	42,75 8,89	8838 2831	163 34	5844	2664 920	12422	
188	188	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3 изоляции	0,19	44108,99 29944,16	1348,98 549,44	8381 5689	256 104	2435	4403 1023	13807	
189	189	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м3	0,1862	43016		8010		8010	641	8651	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-38, 39	м ограждения	3,9	12983,56 649,48	85,53 40,86	50636 2533	333 159	47769	3177 4305	58118	
			Раздел: 15. Люк, см. АР-41									534210	
190	190	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,024074	72786 25855,2	28852,01 11678,53	1752 622	694 281	435	623 190	2565	
191	191	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0229	262932		6021		6021	482	6503	Казахстан
192	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09088	226837		200		200	16	216	Казахстан
193	193	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000294	249298		73		73	6	79	
194	194	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500		1000		1000	80	1080	
195	195	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,216231	99,64 54,13	2,47 0,32	121 66	3 0	52	46 13	180	
196	196	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,216231	83,95 31,65	1,76 0,32	102 38	2 0	61	27 10	139	
197	197	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3600,69 1633,44	560,28 161,88	1296 588	201 58	507	582 150	2028	
198	198	С121-090102-0305	Люки и лазы	м2	0,36	33025		11889		11889	951	12840	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Люк, см. АР-41									25630	
			Раздел: 16. Вентшахты, см. АР-43										
199	199	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,36	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	3281 1848	998 256	434	1957 419	5657	
200	200	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	50	138		6900		6900	552	7452	Казахстан
201	201	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09335	83205 80821,2	2383,8 872,64	7767 7545	222 81	0	7092 1189	16048	
202	202	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05064	273644		13857		13857	1109	14966	Казахстан
203	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	226837		975		975	78	1053	Казахстан
204	204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	225135		1585		1585	127	1712	Казахстан

205	205	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01025	262932		2695		2695		2911	Казахстан
206	206	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	1	0,12	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	2091 210	161 47	1721	216 238 186	2515	
207	207	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3 кладки	0,08	32583,97 12036,75	4873,39 1174,35	2607 963	390 94	1254	962 285	3854	
208	208	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м3	1,932	3268,5 1315,12	14,71 4,36	6315 2541	28 8	3746	2345 693	9353	
209	209	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 покрытия	0,35	1497,69 841,08	67,55 58,58	524 294	24 21	206	252 62	838	
210	210	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	774,46 49,14	9,04 4,85	3098 197	36 19	2865	255 268	3531	
211	211	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	м шва	2	28265,96 4574,14	231,48 75,15	56532 9148	463 150	46921	9113 5252	70897	
212	212	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	зонт	0,06044	262932		15892		15892	1271	17163	Казахстан
213	213	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00448	277982		1245		1245	100	1345	Казахстан
214	214	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	5,098092	99,64 34,13	2,47 0,32	508 276	13 2	219	192 56	756	
215	215	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,098092	83,95 31,68	1,76 0,32	428 161	9 2	258	112 43	583	
216	216	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м2	0,36	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	3281 1848	998 256	434	1957 419	5657	
217	217	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	м3 кладки	50	138		6900		6900	552	7452	Казахстан
218	218	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	шт.	0,084358	83205 80821,2	2383,8 872,64	7019 6818	201 74	0	6409 1074	14502	
219	219	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т металлических изделий	0,043988	273644		12010		12010	961	12971	Казахстан
220	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00409	226837		928		928	74	1002	Казахстан
221	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00607	225135		1367		1367	109	1476	Казахстан
222	222	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00919	262932		2416		2416	193	2609	Казахстан
223	223	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	1	0,12	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	2091 210	161 47	1721	238 186	2515	
224	224	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3 кладки	0,07	32583,97 12036,75	4873,39 1174,35	2281 843	341 82	1097	842 250	3373	
225	225	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м3	1,656	3268,5 1315,12	14,71 4,36	5413 2178	24 7	3210	2010 594	8017	
226	226	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 покрытия	0,42	1497,69 841,08	67,55 58,58	629 353	29 25	247	302 75	1006	
227	227	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5	774,46 49,14	9,04 4,85	2711 172	32 17	2507	223 235	3169	
228	228	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	м шва	2	28265,96 4574,14	231,48 75,15	56532 9148	463 150	46921	9113 5252	70897	

229	229	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05532	262932		14545		14545		15709	Казахстан
230	230	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00386	277982		1073		1073	1164	1159	Казахстан
231	231	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т							86		
232	232	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,672784	99,64 54,13	2,47 0,32	466 253	11 1	201	176 51	693	
233	233	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м2	4,672784	83,95 31,65	1,76 0,32	392 148	8 1	236	103 40	535	
234	234	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	м3 кладки	0,288	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	2624 1478	799 205	347	1565 335	4524	
235	235	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	шт.	40	138		5520		5520		5962	Казахстан
236	236	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т металлических изделий	0,062946	83205 80821,2	2383,8 872,64	5237 5087	150 55	0	442 4782 802	10821	
237	237	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032916	273644		9007		9007		9728	Казахстан
238	238	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00316	226837		717		717	721	774	Казахстан
239	239	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02042	225135		4597		4597	57	4965	Казахстан
240	240	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заделка	т	0,00646	262932		1699		1699	368	1835	Казахстан
241	241	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3 кладки	0,14	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	2439 245	187 54	2008	136 278 217	2934	
242	242	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м3	0,05	32580,97 12036,75	4873,39 1174,35	1629 602	244 59	784	601 178	2408	
243	243	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 покрытия	1,242	3268,5 1315,12	14,71 4,36	4059 1633	18 5	2408	1508 445	6012	
244	244	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	1497,69 841,08	67,55 58,58	300 168	14 12	118	144 35	479	
245	245	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	м пива	2,6	774,46 49,14	9,04 4,85	2014 128	24 13	1862	166 174	2354	
246	246	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	зонт	1	28265,96 4574,14	231,48 75,15	28266 4574	231 75	23460	4556 2626	35448	
247	247	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02003	262932		5267		5267	421	5688	Казахстан
248	248	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,00146	277982		406		406	32	438	Казахстан
249	249	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,690654	99,64 54,13	2,47 0,32	168 92	5 1	73	64 19	251	
			Итого по разделу: 16. Вентшахты, см. АР-43	м2	1,690654	83,95 31,65	1,76 0,32	142 54	3 1	85	37 14	193	
			Раздел: 17. Решетки Р-1, см. АР-48										
250	250	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01226	70083,75 63049,8	2598,56 584,12	859 773	32 7	54	538 112	408280 1509	
251	251	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00905	262932		2380		2380		2570	Казахстан

252	252	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00321	225135		723		723		781	Казахстан
253	253	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	1 т стальных элементов	0,16	33676,11	4873,39	5388	780	2683	1924	7897	
						12036,75	1174,35	1926	188		585		
254	254	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	м3	0,00985	776530,16	6674,42	7649	65	6851	883	9215	
						74340,7	1664,48	732	16		683		
255	255	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,4706	99,64	2,47	47	1	20	18	70	
						54,13	0,32	25	0		5		
256	256	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4706	83,95	1,76	40	1	24	10	54	
						31,65	0,32	15	0		4		
			Итого по разделу: 17. Решетки Р-1, см. АР-48	м2									
			Раздел: 18. Приямок П-1, см. АР-49										
257	257	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01347	29131,21	13322,71	392	179	97	119	552	
						8578,92	4253,59	116	57		41		
258	258	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01347	262932		3542		3542		3825	Казахстан
259	259	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,70044	99,64	2,47	70	2	30	26	104	
						54,13	0,32	38	0		8		
260	260	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,70044	83,95	1,76	59	1	35	15	80	
						31,65	0,32	22	0		6		
261	261	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	7	29		203		203		219	
											16		
262	262	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,26	1333,46	104,79	1680	132	373	1169	3077	
						932,91	54,16	1175	68		228		
263	263	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	1,26	1533		1932		1932		2087	Казахстан
											155		
264	264	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,9	2716,17	38,17	7877	111	2724	4080	12914	
						1738,8	19,85	5043	58		937		
265	265	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплаттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1,6	9360,81	96,99	14977	155	4210	8529	25387	
						6632,78	30,71	10612	49		1881		
266	266	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	929,85	20,28	3905	86	2403	1331	5655	
						337,5	3,23	1418	14		419		
267	267	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306		1410	Казахстан
											104		
			Итого по разделу: 18. Приямок П-1, см. АР-49										
			Раздел: 19. Жалюзийные решетки, см. АР-50										
268	268	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1 конструкций	0,04533	70083,75	2598,56	3177	117	201	1990	5580	
						63049,8	584,12	2858	26		413		
269	269	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04533	269968		12238		12238		13217	Казахстан
											979		
270	270	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,868913	99,64	2,47	4969	123	2146	1874	7398	
						54,13	0,32	2699	16		547		
271	271	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,868913	83,95	1,76	4186	88	2520	1100	5709	
						31,65	0,32	1578	16		423		
272	272	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,225	3268,5	14,71	735	3	436	273	1089	
						1315,12	4,36	296	1		81		
273	273	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1 конструкций	0,0179	70083,75	2598,56	1254	46	79	786	2203	
						63049,8	584,12	1129	10		163		

274	274	С121-050101-0403	Прокат толстолистовый горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0179	269968		4832		4832		5219	Казмехан	
275	275	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,79537	99,64 54,13	2,47 0,32	1673 909	41 5	723	387 631 184	2488		
276	276	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,79537	83,95 31,65	1,76 0,32	1410 532	29 5	849	370 142	1922		
			Итого по разделу: 19. Жалюзийные решетки, см. АР-50									44817		
			ИТОГО:					30989298	620280	19904529	8940514	43124190		
			В том числе :					10464479	235811		3194378			
			Стоимость оборудования, всего											
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения							0				
			Итого с временными			0,01		431242						
			Зимние удорожания									43555434		
			Итого с зимними удорожаниями			0,0108		470399						
			Непредвиденные работы и затраты									44025833		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			0,02		880517						
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									44906350		
			НДС									47153284		
			Итого с НДС			0,12		5658394						
												52811678		

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приказаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Комитета по статистике и информационным технологиям Агентства Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 78

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

(наименование)

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка										
				насос	1	22238,73	460,6	22239	461	1171	20361	46008	
						20607,21	168,85	20607	169		3408		
2	2	ТОО "Вектор 7"	Насос дренажный с поплавком тип DIWA 05/B, Xylem Lowara (Италия), Q=15 m3/h, H=4,5 m										
				шт	1	294211,89		294212				294212	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			294212		294212		294212			
			Итого по разделу: 1. Оборудование					*294212*					
			Раздел: 2. Санитарные приборы										
3	3	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды									340220	
				комплект	4	3464,52	97,96	13858	392	861	12561	28533	
						3151,2	53,14	12605	213		2114		
4	4	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96										
				шт.	4	7012		28048		28048		30292	
5	5	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96								2244		
				шт.	4	2590		10360		10360		11189	
6	6	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре										
				м	6,4	397		2541		2541	829	2744	
7	7	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка										
				комплект	3	4260,13	195,1	12780	585	1592	203		
						3534,24	106,32	10603	319		10703	25362	
8	8	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96								1879		
				комплект	3	17599		52797		52797		57021	
9	9	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж								4224		
				м подводок	2,4	418,22	0	1004	0	0		2147	
10	10	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре			418,22	0	1004	0		984		
				м	2,4	397		953		953	159	1029	
11	11	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка										
				комплект	1	2918,77	73,84	2919	74	324	76		
						2520,96	40,21	2521	40		2510	5863	
12	12	ТОО "Пищеторг Сервис"	Ванна моечная 800x600x700мм, 1 мойка 450x450x200 мм, нерж.сталь стационарная борт с 2-х сторон								434		
				шт	1	62165,71		62166				62166	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			62166		62166		62166			
			Итого по разделу: 2. Санитарные приборы					*62166*					
13	13	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж										
				м подводок	1,6	418,22	0	669	0	0	656	1431	
14	14	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре			418,22	0	669	0		106		
				м	1,6	397		635		635		686	
15	15	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный			2999		0			51		
												0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	504,54 493,87	4,53 0,48	4541 4445	40 4	55	4360 712	9613	
17	17	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	67	902	
18	18	С123-040902-1904	Краны шаровые стальные для воды муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4792		19168		19168	1533	20701	
19	19	С123-040902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5526		22104		22104	1768	23872	
			Итого по разделу: 2. Санитарные приборы									283551	
			Раздел: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
20	20	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
21	21	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12872		12872		12872	1030	13902	
22	22	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23102		23102		23102	1848	24950	
23	23	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	876,32 839,5	0 0	6134 5876	0 0	258	4407 843	11384	
24	24	С ТОО "ЕНКО"	Модуль для счетчика воды Residia Jet	шт.	1	8201,89		8202		8202	656	8858	
25	25	С ТОО "ЕНКО"	Приемный радиомодуль счетчика воды "Пульсар" с радиовыходом 24-канальный	шт	1	23463,64		23464		23464	1877	25341	
26	26	С ТОО "ЕНКО"	Источник питания ИП 15-60	шт	2	15884,68		31769		31769	2542	34311	
27	27	С ТОО "ЕНКО"	Приемный радиомодуль "Пульсар" USB	шт	1	44072,2		44072		44072	3526	47598	
28	28	С ТОО "ЕНКО"	Повторитель "Пульсар" RS-485	шт	1	20816,2		20816		20816	1665	22481	
29	29	С ТОО "ЕНКО"	Конвертер "Пульсар" RS-485/USB	шт	1	19674,16		19674		19674	1574	21248	
30	30	ТОО "ЕНКО"	Программный комплекс "Пульсар"	шт	1	105942,85		105943		105943		105943	
			Отпускная цена			105943		105943					
			Сметная стоимость оборудования					*105943*					
31	31	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	876,32 839,5	0 0	1753 1679	0 0	74	1259 241	3253	
32	32	С ТОО "ЕНКО"	Модем, "Пульсар" GSM/GPRS IP54	шт.	1	46979,2		46979		46979	3758	50737	
33	33	С ТОО "ЕНКО"	Антенна, "АНТЕЙ-924", "Пульсар"	шт	1	3114,64		3115		3115	249	3364	
34	34	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт	1	833		833		833	67	900	
35	35	Е11-181001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	шт.	1 1	1382,16 1208,96	156,7 52,08	1382 1209	157 52	16	1236 209	2827	
36	36	С123-041013-0104	Фильтр сетчатый фланцевый, DN 32, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр	1	14557		14557		14557	1165	15722	
37	37	С123-020304-2011	Переход полиэтиленовый электросварной, DN 63x15	шт.	1	2226		2226		2226	178	2404	
38	38	С123-030102-1303	Сифон трубный 1/2"	шт.	1	748		748		748	60	808	
39	39	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой, DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С123-040902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5526		5526		5526	442	5968	
41	41	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2023,71 1990,91	20,95 0,31	18213 17918	189 3	107	17563 2862	38638	
42	42	С123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,91	158		1408		1408	113	1521	
43	43	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1795,2 544,59	22,45 10,02	898 272	11 5	614	272 94	1264	
44	44	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2452,6 544,59	22,45 10,02	4905 1089	45 20	3771	1087 479	6471	
45	45	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1716,82 1690,34	14,76 0,12	49788 49020	428 3	340	48043 7826	105657	
46	46	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1853,23 1824,63	17,72 0,2	63010 62037	603 7	370	60803 9905	133718	
47	47	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	28,71	173		4967		4967	397	5364	
48	48	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	33,66	278		9357		9357	749	10106	
49	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74,5	105,58 102,5	1,1 0	7866 7636	82 0	148	7484 1228	16578	
50	50	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	12,6	537		6766		6766	541	7307	
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49	99,64 54,13	2,47 0,32	49 27	1 0	21	18 5	72	
52	52	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,49	234,76 47,56	6,38 0,97	115 23	3 0	89	16 11	142	
			Итого по разделу: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									771206	
			Раздел: 4. Водопровод горячей воды, подающий, Т3										
53	53	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	688,7 641,65	30,14 16,16	689 642	30 16	17	645 107	1441	
54	54	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	7002		7002		7002	560	7562	
55	55	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
56	56	С123-041013-0102	Фильтр сетчатый фланцевый, DN 20, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8450		8450		8450	676	9126	
57	57	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	833		833		833	67	900	
58	58	С123-020304-2011	Переход полиэтиленовый электросварной, DN 63x15	шт.	1	2226		2226		2226	178	2404	
59	59	С123-030102-1303	Сифон трубный 1/2"	шт.	1	748		748		748	60	808	
60	60	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11759		23518		23518	1881	25399	
61	61	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1,5	1795,2	22,45	2693	34	1842	815	3789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	23	544,59 1716,82 1690,34	10,02 14,76 0,12	817 39487 38878	15 340 3	270	281 38103 6207	83797	
63	63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1853,23 1824,63	17,72 0,2	101928 100355	975 11	598	98358 16023	216309	
64	64	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м трубопровода	22,77	167		3803		3803	304	4107	
65	65	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	54,45	274		14919		14919	1194	16113	
66	66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м									
67	67	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	79,5	105,58 102,5	1,1 0	8394 8149	87 0	157	7986 1310	17690	
68	68	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м трубопровода	55	695,64 354,27	75,35 40,4	38260 19485	4144 2222	14631	16497 4381	59138	
69	69	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	м	60,5	325		19662		19662	1573	21235	
70	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	15,8	537		8485		8485	679	9164	
71	71	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,1	99,64 54,13	2,47 0,32	10 5	0 0	4	4 1	15	
			Итого по разделу: 4. Водопровод горячей воды, подающий, Т3	м2	0,1	234,76 47,56	6,38 0,97	23 5	1 0	18	3 2	28	
			Раздел: 5. Канализация бытовая К1									481865	
72	72	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	949,29 940,24	3,57 1,27	42718 42311	161 57	247	41521 6739	90978	
73	73	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	984,38 980,54	1,47 0,55	7875 7844	11 4	19	7692 1245	16812	
74	74	С123-010801-0108	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	44,91	832		37365		37365	2989	40354	
75	75	С123-010801-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	7,984	400		3194		3194	255	3449	
76	76	С123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	1	1730		1730		1730	138	1868	
77	77	С123-020601-0503	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	88	1194	
78	78	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	28	545		15260		15260	1221	16481	
79	79	С123-020601-0406	Тройник канализационкый ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	466		3262		3262	261	3523	
80	80	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 50° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	278		834		834	67	901	
81	81	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	131		131		131	10	141	
82	82	С123-020601-0303	Отвод канализационкый ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	237		1422		1422	114	1536	
83	83	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	67		268		268		289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							21		
84	84	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		2	84		168		168		181	
				шт.							13		
85	85	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50		1	39		39		39		42	
				шт.							3		
86	86	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		5	111		555		555		599	
				шт.							44		
87	87	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		4	827		3308		3308		3573	
				шт.							265		
88	88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		26	537		13962		13962		15079	
				кг							1117		
			Итого по разделу: 5. Канализация бытовая К1									197000	
			Раздел: 6. Канализация дождевая К2										
89	89	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		12	5394,6	74,03	64735	889	49509	14395	85460	
				м трубопровода		1194,8	29,3	14338	352		6330		
90	90	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,07	199,26	4,93	811	20	350	306	1206	
				м2		108,26	0,65	441	3		89		
91	91	Е11-130301-1413 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125		4,07	1074,89	6,19	4375	25	4101	176	4915	
				м2		61,08	1,45	249	6		364		
92	92	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		1	4763,72	361,96	4764	362	150	4198	9679	
				воронка		4251,84	32,32	4252	32		717		
93	93	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями		1	13883		13883		13883		14994	
				шт.							1111		
94	94	С123-020802-1201	Патрубки компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98		1	3591		3591		3591		3878	
				шт.							287		
95	95	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		1	537		537		537		580	
				кг							43		
			Итого по разделу: 6. Канализация дождевая К2									120712	
			Раздел: 7. Канализация бытовая напорная, производственная, К3Н										
96	96	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
				шт.		2184,42	32,32	4369	65		764		
97	97	С123-040902-3112	Краны шаровые с резьбой, DN 50, ГОСТ 21345-2005		1	12114		12114		12114		13083	
				шт.							969		
98	98	С123-041001-1306	Клапан обратный с резьбой, DN 50		1	7532		7532		7532		8135	
				шт.							603		
99	99	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка		11	2434,64	28,59	26781	315	247	25703	56683	
				м трубопровода		2383,6	0,71	26220	8		4199		
100	100	С123-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные		10,89	955		10400		10400		11232	
				м							832		
			Итого по разделу: 7. Канализация бытовая напорная, производственная, К3Н									99443	
			ИТОГО:					1689487	11350	734377	468833	2293997	
								481440	3833	462321	135677		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							462321			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		18317					
			Итого с временными									2312312	
			Зимние удорожания			1,08 %		19980					
			Итого с зимними удорожаниями									2332292	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37399					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2369691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2488261	
			НДС			12 %		298591					
			Итого с НДС									2786852	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 3-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		59,87	1366,09	17,42	81788	1043	31288	48865	141105	
				квт		826,07	6,77	49457	405		10452		
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		307	2287		702109		702109		758278	
				секция							56169		
3	3	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2		23	275		6325		6325		6831	
				шт.							506		
4	4	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts		23	4771		109733		109733		118512	
				шт.							8779		
5	5	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка		0,5	1435,83	83,48	718	41	22	663	1491	
				квт		1307,41	44,78	654	22		110		
6	6	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором		1	17121		17121		17121		18491	
				шт.							1370		
7	7	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		45	336,83	0,6	15157	27	381	11469	31996	
				шт.		327,77	0,32	14750	14		2370		
8	8	С123-041008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		23	7691		176893		176893		191044	
				шт.							14151		
9	9	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002		22	3325		73150		73150		79002	
				шт.							5852		
10	10	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		23	336,83	0,6	7747	13	195	7395	16353	
				шт.		327,77	0,32	7539	7		1211		
11	11	С123-051207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss		23	5521		126983		126983		137142	
				шт.							10159		
12	12	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка		2	2883,77	328,3	5766	656	126	5207	11853	
				шт.		2492,44	164,08	4985	328		878		
13	13	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts		2	3055		6110		6110		6599	
				шт.							489		
14	14	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005		16	1661		26576		26576		28702	
				шт.							2126		
15	15	С123-040905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005		4	2443		9772		9772		10554	
				шт.							782		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005		3	3877		11631		11631		12561	
				шт.							930		
17	17	С123-040905-0604	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005		4	5963		23852		23852		25760	
				шт.							1908		
18	18	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		6	718,91	2,37	4313	14	411	3814	8777	
				шт.		648	0,71	3888	4		650		
19	19	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	14456		28912		28912		31225	
				шт.							2313		
20	20	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	16846		16846		16846		18194	
				шт.							1348		
21	21	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		3	23088		69264		69264		74805	
				шт.							5541		
22	22	Е11-180601-0101	Гребенки паровые распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка		2	21487,75	227,34	42976	455	19684	22538	70755	
				шт.		11418,33	80,86	22837	162		5241		
23	23	ЦЗ-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		3	1701,87	92,28	5106	276	2017	1716	7368	
				шт.		937,28	0,16	2812	0		546		
24	24	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	568,49	0	1705	0	206	1469	3428	
				комплект		499,7	0	1499	0		254		
25	25	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		3	1715		5145		5145		5557	
				шт.							412		
26	26	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		6	2577,37	0	15464	0	13181	2237	19117	
				комплект		380,46	0	2283	0		1416		
27	27	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		2	1382,16	156,7	2764	313	33	2472	5655	
				фильтр		1208,96	52,08	2418	104		419		
28	28	С123-041013-0404	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	24944		49888		49888		53879	
				шт.							3991		
29	29	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка		3	584,88	1,25	1755	4	21	1697	3728	
				шт.		576,54	0,67	1730	2		276		
30	30	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход 6ном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss		3	41087		123261		123261		133122	
				шт.							9861		
31	31	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловолохран		3	775		2325		2325		2511	
				шт.							186		
32	32	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus		3	15419		46257		46257		49958	
				шт.							3701		
33	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2570,37	88,94	7711	266	891	6470	15315	
				шт.		2184,42	16,16	6553	48		1134		
34	34	С123-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		3	2541		7623		7623		8233	
				шт.							610		
35	35	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		120	1716,82	14,76	206018	1771	1406	198798	437201	
				м трубопровода		1690,34	0,12	202841	14		32385		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	118,8	170		20196		20196	1616	21812	
37	37	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1853,23 1824,63	17,72 0,2	203855 200709	1949 22	1197	196717 32046	432618	
38	38	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	108,9	150		16335		16335	1307	17642	
39	39	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	71	2023,71 1990,91	20,95 0,31	143683 141355	1487 22	841	138549 22579	304811	
40	40	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	70,29	220		15464		15464	1237	16701	
41	41	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1554,48 479,95	19,67 8,57	83942 25917	1062 463	56962	25852 8784	118578	
42	42	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	59	1681,79 479,95	19,67 8,57	99226 28317	1161 506	69748	28246 10198	137670	
43	43	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	108	1393,19 479,95	19,67 8,57	150465 51835	2125 926	96506	51705 16174	218344	
44	44	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1979,89 479,95	19,67 8,57	178190 43196	1770 771	133224	43087 17702	238979	
45	45	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2113,9 479,95	19,67 8,57	105695 23998	983 428	80714	23937 10371	140003	
46	46	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3009,06 911,34	42,53 17,61	90272 27340	1276 528	61656	27311 9407	126990	
47	47	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3578,93 1081,09	50,94 20,59	107368 32433	1528 618	73407	32389 11181	150938	
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	357	695,64 354,27	75,35 40,4	248343 126474	26900 14423	94969	107082 28434	383859	
49	49	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	55	260		14300		14300	1144	15444	
50	50	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	64,9	323		20963		20963	1677	22640	
51	51	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 33 мм ГОСТ 16381-77	м	118,8	379		45025		45025	3602	48627	
52	52	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	99	431		42669		42669	3414	46083	
53	53	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	55	487		26785		26785	2143	28928	
54	54	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	301	1896,83 1851,77	22,61 0,71	570946 557383	6806 214	6787	546445 89391	1206782	
55	55	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	297,99	132		39335		39335	3147	42482	
56	56	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,63	26557,61 22777,2	1543,94 824,16	16731 14350	972 519	1409	11300 2243	30274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,7812	15110		11804		11804		12748	
				м3							944		
58	58	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		98	199,26	4,93	19527	483	8435	7364	29042	
				м2		108,26	0,65	10609	64		2151		
59	59	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		98	1056,91	1,15	103577	113	12744	72625	190298	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	90721	61		14096		
60	60	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		31,4	4183,36	29,39	131358	922	24602	80768	229096	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3370,47	14,06	105833	441		16970		
61	61	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,03611	354100		12787		12787		13810	
				1000 м2							1023		
62	62	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		86	537		46182		46182		49877	
				кг							3695		
63	63	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		722	105,16	1,1	75926	794	1126	72525	160327	
				м трубопровода		102,5	0	74005	0		11876		
64	64	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка		3	584,88	1,25	1755	4	21	1697	3728	
				шт.		576,54	0,67	1730	2		276		
65	65	С123-070502-0205	Теплосчетчик Т34-8		3	250515		751545		751545		811669	
				комплект							60124		
66	66	С123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16		81	231		18711		18711		20208	
				шт.							1497		
67	67	С123-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16		10	290		2900		2900		3132	
				шт.							232		
68	68	С123-020301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16		12	315		3780		3780		4082	
				шт.							302		
69	69	С123-020301-0603	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16		24	310		7440		7440		8035	
				шт.							595		
70	70	С123-020301-0607	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x3/4x25, PN 16		10	374		3740		3740		4039	
				шт.							299		
71	71	С123-020301-0609	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32x3/4x32, PN 16		14	455		6370		6370		6880	
				шт.							510		
			Итого по разделу: 8. Отопление									7842278	
			Раздел: 9. Магистральные транзитные трубопроводы для пятна 21										
72	72	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		56	3578,93	50,94	200420	2853	137026	60460	281750	
				м трубопровода		1081,09	20,59	60541	1153		20870		
73	73	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка		2	15500,81	151,59	31002	303	26070	4623	38475	
				вставка		2314,35	44,47	4629	89		2850		
74	74	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,7	26557,61	1543,94	18590	1081	1566	12556	33638	
				м3 изоляции		22777,2	824,16	15944	577		2492		
75	75	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,868	15110		13115		13115		14164	
				м3							1049		
76	76	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,8	199,26	4,93	5340	132	2307	2014	7942	
				м2		108,26	0,65	2901	17		588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перешеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		26,8	1056,91	1,15	28325	31	3485	19861	52041	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	24809	17		3855		
78	78	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		31	4183,36	29,39	129684	911	24288	79740	226178	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3370,47	14,06	104485	436		16754		
79	79	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,03565	354100		12624		12624		13634	
				1000 м2							1010		
80	80	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		76	537		40812		40812		44077	
				кг							3265		
81	81	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		56	105,16	1,1	5889	62	87	5625	12435	
				м трубопровода		102,5	0	5740	0		921		
82	82	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра		1	25463,19	233,85	25463	234	22077	3158	30911	
				м трубопровода		3152,16	70,34	3152	70		2290		
83	83	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью		2	11249,37	1103,17	22499	2206	12336	7931	32864	
				футляр		3978,09	27,57	7956	55		2434		
			Итого по разделу: 9. Магистральные транзитные трубопроводы для пятна 21									788109	
			Раздел: 10. Вентиляция										
84	84	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		4	9437,8	176,42	37751	706	2950	33575	77032	
				вентилятор		8523,9	41,21	34096	165		5706		
85	85	С123-050401-0101	Вентиляторы радиальные Vort Quadro Medio		4	13784		55136		55136		59547	
				комплект							4411		
86	86	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		6	1819,46	56,22	10917	337	744	9738	22307	
				решетка		1639,19	16,97	9835	102		1652		
87	87	С123-050306-2008	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм		1	4791		4791		4791		5174	
				шт.							383		
88	88	С123-050306-2009	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм		2	5497		10994		10994		11874	
				шт.							880		
89	89	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		1	2400		2400		2400		2592	
				шт.							192		
90	90	С123-050306-1932	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 300 мм		2	4455		8910		8910		9623	
				шт.							713		
91	91	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		18,8	4885,48	37,24	91847	700	73828	17236	117810	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	17319	269		8727		
92	92	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		12,2	1944,07	24,57	23718	300	19753	2533	28351	
				м2		300,37	0,48	3665	6		2100		
93	93	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,273	26557,61	1543,94	7250	421	611	4897	13119	
				м3 изоляции		22777,2	824,16	6218	225		972		
94	94	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,33852	15110		5115		5115		5524	
				м3							409		
95	95	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		7,91	4183,36	29,39	33090	232	6197	20346	57711	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3370,47	14,06	26660	111		4275		
96	96	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0090965	354100		3221		3221		3479	
				1000 м2							258		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	С123-056301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		12	655		7860		7860		8489	
				кг							629		
98	98	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 200 мм. Прокладка		3,5	5566,51	57,5	19483	201	11324	7887	29560	
				м2 поверхности воздуховодов		2273,5	25,84	7957	90		2190		
99	99	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		6,8	5555,6	45,59	37778	310	23313	14007	55928	
				м2 поверхности воздуховодов		2081,58	20,29	14155	138		4143		
100	100	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка		4,5	5778,37	37,24	26003	167	21690	4126	32539	
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	4145	64		2410		
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									540659	
			Раздел: 11. Индивидуальный тепловой пункт										
101	101	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка		1	55133,86	2174,93	55134	2175	30821	22606	83989	
				узел		22137,58	929,8	22138	930		6219		
102	102	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	30104,26	7015,2	30104	7015	2081	17387	51290	
				шкаф		21008	3140	21008	3140		3799		
103	103	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП/1-1		1	139216,86		139217				139217	
				шт.						139217			
			Отпускная цена			139217		139217					
			Сметная стоимость оборудования					*139217*					
104	104	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка		2	65242,92	415,34	130486	831	118305	11281	153108	
				шт.		5674,91	80,86	11350	162		11341		
105	105	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4666,56	283,02	18666	1132	2080	15426	36819	
				шт.		3863,6	71,57	15454	286		2727		
106	106	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		4	23628		94512		94512		102073	
				шт.							7561		
107	107	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		2	2105,84	323,63	4212	647	45	3696	8541	
				фильтр		1759,54	126,03	3519	252		633		
108	108	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	40674		81348		81348		87856	
				шт.							6508		
109	109	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла. Установка		2	584,88	1,25	1170	2	14	1131	2485	
				шт.		576,54	0,67	1153	1		184		
110	110	С123-051501-1008	Теплосчетчик ультразвуковой , DN 32, типа Danfoss		2	83787		167574		167574		180980	
				шт.							13406		
111	111	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков		1	15419		15419		15419		16653	
				шт.							1234		
112	112	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2600,51	119,08	15603	715	1782	13034	30928	
				шт.		2184,42	32,32	13107	194		2291		
113	113	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	20557		41114		41114		44403	
				шт.							3289		
114	114	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	18288		36576		36576		39502	
				шт.							2926		
115	115	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015		1	4904		4904		4904		5296	
				шт.							392		
116	116	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015		1	3679		3679		3679		3973	
				шт.							294		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2570,37	89,94	2570	89	297	2157	5105	
				шт.		2184,42	16,16	2184	16		378		
118	118	С123-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, ковкий чугунный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		1	151848		151848		151848		163996	
				шт.							12148		
119	119	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		1	255647		255647		255647		276099	
				шт.							20452		
120	120	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	839,36	2,37	839	3	108	715	1678	
				шт.		729,3	0,71	729	1		124		
121	121	С123-041010-0809	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss		1	716575		716575		716575		773901	
				шт.							57326		
122	122	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155	
				шт.		2184,42	32,32	2184	32		382		
123	123	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	47241		47241		47241		51020	
				шт.							3779		
124	124	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	813,97	2,37	814	3	69	729	1666	
				шт.		743,06	0,71	743	1		123		
125	125	С123-041016-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss		1	641352		641352		641352		692660	
				шт.							51308		
126	126	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
				шт.		1729,37	0	1729	0		248		
127	127	С123-041010-0203	Регулятор температуры FJV 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		1	241236		241236		241236		260535	
				шт.							19299		
128	128	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	16796,16	156,7	16796	157	15430	1236	19475	
				фильтр		1208,96	52,08	1209	52		1443		
129	129	С123-041013-0405	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	26787		26787		26787		28930	
				шт.							2143		
130	130	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2600,51	119,08	7802	357	891	6517	15464	
				шт.		2184,42	32,32	6553	97		1145		
131	131	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	18288		36576		36576		39502	
				шт.							2926		
132	132	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015		1	3679		3679		3679		3973	
				шт.							294		
133	133	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка		1	89739	12592,2	89739	12593	16699	64753	166851	
				котел		60448,13	5626,62	60448	5627		12359		
134	134	С123-051202-0101	Установка нагрева воды модели УНВ 12, мощностью 12 кВт, типа ЭнКо		1	585267		585267		585267		632088	
				шт.							46821		
135	135	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования		1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	60786	
				шт.		32490	1138,25	32490	1138		4503		
136	136	5102-0602-0138 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO		1	222690		222690				222690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						222690			
			Отпускная цена			222690		222690					
			Сметная стоимость оборудования					*222690*					
137	137	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		12	4666,56	283,02	55999	3396	6239	46278	110459	
				шт.		3863,6	71,57	46363	859		8182		
138	138	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		10	23628		236280		236280		255182	
				шт.							18902		
139	139	С123-041001-0407	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кчПр для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 33423-2015		2	6832		13664		13664		14757	
				шт.							1093		
140	140	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2600,51	119,08	15603	715	1782	13034	30928	
				шт.		2184,42	32,32	13107	194		2291		
141	141	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	18288		109728		109728		118506	
				шт.							8778		
142	142	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	718,91	2,37	719	3	69	636	1463	
				шт.		648	0,71	648	1		108		
143	143	С123-041010-0807	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss		1	685592		685592		685592		740439	
				шт.							54847		
144	144	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования		1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	60786	
				шт.		32490	1138,25	32490	1138		4503		
145	145	5102-0602-0158 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-16 CAN PN 16, типа WILO		2	811983		1623966				1623966	
				шт.						1623966			
			Отпускная цена			811983		1623966					
			Сметная стоимость оборудования					*1623966*					
146	146	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
				шт.		2184,42	16,16	2184	16		378		
147	147	С123-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		1	151848		151848		151848		163996	
				шт.							12148		
148	148	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		1	200352		200352		200352		216380	
				шт.							16028		
149	149	Е11-181001-0105	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	2105,84	323,63	2106	324	23	1848	4270	
				фильтр		1759,54	126,03	1760	126		316		
150	150	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	40674		40674		40674		43928	
				шт.							3254		
151	151	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		7	1796,91	0	12578	0	473	9079	23390	
				шт.		1729,37	0	12106	0		1733		
152	152	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss		1	143961		143961		143961		155478	
				шт.							11517		
153	153	С123-051401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss		1	80587		80587		80587		87034	
				шт.							6447		
154	154	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss		1	19616		19616		19616		21185	
				шт.							1569		
155	155	С123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss		2	19616		39232		39232		42371	
				шт.							3139		
156	156	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss		1	35034		35034		35034		37837	
				шт.							2803		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	Е11-180801-0302	Теплообменник пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3472,7 3007,59	244,84 84,89	3473 3008	245 85	220	3031 520	7024	
158	158	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	2	236053		472106		472106	37768	509874	
159	159	Е11-180401-0103 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	20137,79 5357,84	686,7 273,45	20138 5358	686 273	14093	5519 2053	27710	
160	160	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка	шт.	2	6151,82 3555,09	215,82 71,57	12304 7110	431 143	4762	7108 1553	20965	
161	161	С123-041004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	5362		5362		5362	429	5791	
162	162	С123-041005-3801	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением, DN 15	шт.	1	531843		531843		531843	42547	574390	
163	163	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2570,37 2184,42	88,94 16,16	7711 6553	266 48	891	6470 1134	15315	
164	164	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12362		24724		24724	1978	26702	
165	165	С123-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2977		2977		2977	238	3215	
166	166	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
167	167	С123-041013-0803	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой, латунный, со спускным краном, Tмакс 130°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	18931		18931		18931	1514	20445	
168	168	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	25	2577,37 380,46	0 0	64434 9512	0 0	54923	9321 5900	79655	
169	169	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	568,49 499,7	0 0	5685 4997	0 0	688	4897 847	11429	
170	170	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715		17150		17150	1372	18522	
171	171	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2570,37 2184,42	88,94 16,16	46267 39320	1601 291	5346	38818 6807	91892	
172	172	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12362		98896		98896	7912	106808	
173	173	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11211		112110		112110	8969	121079	
174	174	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка	узел	1	55133,86 22137,58	2174,93 929,8	55134 22138	2175 930	30821	22606 6219	83959	
175	175	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30104,26 21008	7015,2 3140	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290	
176	176	ТОО "QLTV Energy"	Шкаф ШУ ТП/1-1	шт.	1	139216,86		139217		139217		139217	
			Отпускная цена			139217		139217					
			Сметная стоимость оборудования					*139217*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	177	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210	
				шт.		2184,42	16,16	4369	32		756		
178	178	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	12362		24724		24724		26702	
				шт.							1978		
179	179	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		2	1385,7	162,31	2771	324	29	2488	5680	
				фильтр		1208,96	60,64	2418	121		421		
180	180	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	22166		44332		44332		47879	
				шт.							3547		
181	181	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла. Установка		2	584,88	1,25	1170	2	14	1131	2485	
				шт.		576,54	0,67	1153	1		184		
182	182	С123-051501-1004	Теплосчетчик ультразвуковой , DN 15, типа Danfoss		2	41087		82174		82174		88748	
				шт.							6574		
183	183	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков		1	15419		15419		15419		16653	
				шт.							1234		
184	184	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		7	2570,37	88,94	17993	622	2079	15096	35726	
				шт.		2184,42	16,16	15291	113		2647		
185	185	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		4	11211		44844		44844		48432	
				шт.							3588		
186	186	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015		2	2275		4550		4550		4914	
				шт.							364		
187	187	С123-041005-1501	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		1	125553		125553		125553		135597	
				шт.							10044		
188	188	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		1	255647		255647		255647		276099	
				шт.							20452		
189	189	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
				шт.		2184,42	16,16	2184	16		378		
190	190	С123-041009-0802	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	30475		30475		30475		32913	
				шт.							2438		
191	191	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	813,97	2,37	814	3	69	729	1666	
				шт.		743,06	0,71	743	1		123		
192	192	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss		1	641352		641352		641352		692660	
				шт.							51308		
193	193	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
				шт.		1729,37	0	1729	0		248		
194	194	С123-041010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		1	192483		192483		192483		207882	
				шт.							15399		
195	195	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	13958,7	162,31	13959	163	12587	1244	16419	
				фильтр		1208,96	60,64	1209	61		1216		
196	196	С123-041013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	19942		19942		19942		21537	
				шт.							1595		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	197	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2570,37	88,94	7711	266	891	6470	15315	
				шт.		2184,42	16,16	6553	48		1134		
198	198	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	11211		23422		22422		24216	
				шт.							1794		
199	199	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015		1	2275		2275		2275		2457	
				шт.							182		
200	200	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе и/или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка		1	89739	12592,2	89739	12593	16699	64753	166851	
				котел		60448,13	5626,62	60448	5627		12359		
201	201	С123-051202-0101	Установка нагрева воды модели УНВ 12, мощностью 12 кВт, типа ЭнКо		1	585267		585267		585267		632088	
				шт.							46821		
202	202	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования		1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	60786	
				шт.		32490	1138,25	32490	1138		4503		
203	203	5102-0602-0138 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 20/7-10 CAN PN 6/10, типа WILO		1	222690		222690				222690	
				шт.						222690			
			Отпускная цена			222690		222690					
			Сметная стоимость оборудования					*222690*					
204	204	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	2600,51	119,08	31206	1429	3564	26069	61857	
				шт.		2184,42	32,32	26213	388		4582		
205	205	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		10	13435		134350		134350		145098	
				шт.							10748		
206	206	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015		2	3457		6914		6914		7467	
				шт.							553		
207	207	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2570,37	88,94	15422	534	1782	12939	30630	
				шт.		2184,42	16,16	13107	97		2269		
208	208	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	12362		74172		74172		80106	
				шт.							5934		
209	209	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	718,91	2,37	719	3	69	636	1463	
				шт.		648	0,71	648	1		108		
210	210	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Tмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss		1	641352		641352		641352		692660	
				шт.							51308		
211	211	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования		1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	60786	
				шт.		32490	1138,25	32490	1138		4503		
212	212	5102-0602-0136 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/7-10 CAN PN 10, типа WILO		2	196159		392318				392318	
				шт.						392318			
			Отпускная цена			196159		392318					
			Сметная стоимость оборудования					*392318*					
213	213	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
				шт.		2184,42	16,16	2184	16		378		
214	214	С123-041005-1507	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Tмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		1	138573		138573		138573		149659	
				шт.							11086		
215	215	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		1	200352		200352		200352		216380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							16028		
216	216	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	16796,16	156,7	16796	157	15430	1236	19475	
				фильтр		1208,96	52,08	1209	52		1443		
217	217	С123-041013-0804	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	20847		20847		20847		22515	
				шт.							1668		
218	218	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		6	1796,91	0	10781	0	405	7782	20048	
				шт.		1729,37	0	10376	0		1485		
219	219	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss		1	143961		143961		143961		155478	
				шт.							11517		
220	220	С123-051401-0406	Ключ программирования А 266, типа Danfoss		1	80587		80587		80587		87034	
				шт.							6447		
221	221	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss		1	19616		19616		19616		21185	
				шт.							1569		
222	222	С123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss		3	19616		58848		58848		63556	
				шт.							4708		
223	223	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте		1	3472,7	244,84	3473	245	220	3031	7024	
				теплообменник		3007,59	84,89	3008	85		520		
224	224	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°С/T2=70°С, T11=80°С/T21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50		2	236053		472106		472106		509874	
				шт.							37768		
225	225	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка		1	16378,79	686,7	16379	686	10334	5519	23650	
				бак		5357,84	273,45	5358	273		1752		
226	226	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающиеся. Установка		2	6151,82	215,82	12304	431	4762	7108	20965	
				шт.		3555,09	71,57	7110	143		1553		
227	227	С123-041004-1103	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005		1	2095		2095		2095		2263	
				шт.							168		
228	228	С123-041005-3801	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением, DN 15		1	531843		531843		531843		574390	
				шт.							42547		
229	229	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2570,37	88,94	7711	266	891	6470	15315	
				шт.		2184,42	16,16	6553	48		1134		
230	230	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	11211		22422		22422		24216	
				шт.							1794		
231	231	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015		1	2275		2275		2275		2457	
				шт.							182		
232	232	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	1385,7	162,31	1386	163	14	1244	2840	
				фильтр		1208,96	60,64	1209	61		210		
233	233	С123-041013-0801	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	16727		16727		16727		18065	
				шт.							1338		
234	234	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		21	2577,37	0	54125	0	46135	7830	66911	
				комплект		380,46	0	7990	0		4956		
235	235	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		8	568,49	0	4548	0	550	3918	9143	
				комплект		499,7	0	3998	0		677		
236	236	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		8	1715		13720		13720		14818	
				шт.							1098		
237	237	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		18	2570,37	88,94	46267	1601	5346	38818	91892	
				шт.		2184,42	16,16	39320	291		6807		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	238	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		8	12362		98896		98896		106808	
				шт.							7912		
239	239	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		10	11211		112110		112110		121079	
				шт.							8969		
			Итого по разделу: 11. Индивидуальный тепловой пункт									16737173	
			ИТОГО:					21436283	142272	15605018	2755779	25908219	
								2948887	53687	2740098	1716157		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2740098			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		231681					
			Итого с временными									26139898	
			Зимние удорожания			1,08 %		252718					
			Итого с зимними удорожаниями									26392616	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		473050					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26865666	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									28209916	
			НДС			12 %		3385190					
			Итого с НДС									31595106	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 170

Подрядчик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-6 Слаботочные системы, АПС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Система контроля доступа										
1	1	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Пульт контроля и управления. Монтаж оборудования	шт.	1	39675,66 / 39330	1,92 / 0	39676 / 39330	2 / 0	344	23991 / 5093	68760	
2	2	ТОО"RONEX Security"	Контроллер доступа С2000-2	шт	1	19914,71		19915		19915		19915	
			Отпускная цена			19915		19915					
			Сметная стоимость оборудования					*19915*					
3	3	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования	шт.	4	2188,23 / 676,5	1175,09 / 476,68	8753 / 2706	4701 / 1907	1347	3460 / 977	13190	
4	4	С123-080504-0801	Замок электромагнитный	шт.	4	12956		51824		51824	4146	55970	
5	5	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Монтаж	шт.	4	1538,22 / 1536,18	2,04 / 0	6153 / 6145	8 / 0	0	4240 / 831	11224	
6	6	С121-090404-0103	Доводчик дверной	комплект	4	6167		24668		24668	1973	26641	
7	7	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1655,56 / 1616	0,72 / 0	6622 / 6464	3 / 0	155	3943 / 845	11410	
8	8	С123-080301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные	шт.	4	957		3828		3828	306	4134	
9	9	С123-080306-0502	Считыватель бесконтактный	шт.	4	2009		8036		8036	643	8679	
10	10	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	2004,8 / 1616	350,76 / 157	8019 / 6464	1403 / 628	152	5106 / 1050	14175	
11	11	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4748		18992		18992	1519	20511	
12	12	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	20940,68 / 17388	2124,76 / 711,04	83763 / 69552	8499 / 2844	5712	44162 / 10234	138159	
13	13	С123-080505-0511	Источники питания резервированный РИП-12	шт.	4	23446		93784		93784	7503	101287	
14	14	С123-080306-0212	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	4	7981		31924		31924	2554	34478	
15	15	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	114,89 / 93,9	1,75 / 0,78	17234 / 14085	263 / 117	2886	10225 / 2197	29656	
16	16	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	450	397,34 / 187,8	148,93 / 64,37	178803 / 84510	67018 / 28966	27274	81703 / 20840	281346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,357	88018		31422		31422	2514	33936	Казахстан
18	18	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	120305		30678		30678	2454	33132	Казахстан
19	19	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	150	323,58 266,05	10,18 4,32	48537 39908	1527 648	7102	29200 6219	83956	
20	20	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	151,5	40		6060		6060	485	6545	Казахстан
21	21	С124-040207-0717	Хомут стяжной	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
22	22	С121-050302-0104	Метизы	кг	5	239		1195		1195	96	1291	
			Итого по разделу: 13. Система контроля доступа									1024314	
			Раздел: 14. Видеонаблюдение										
23	23	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	5073,32 5067,66	5,66 0	10147 10135	11 0	0	6183 1306	17636	
24	24	С123-080501-2130	IP видеокамера уличная	шт.	2	106659		213318		213318	17065	230383	Казахстан
25	25	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор. Монтаж	камера	3	5073,32 5067,66	5,66 0	15220 15203	17 0	0	9274 1960	26454	
26	26	С123-080502-0408	IP видеорегистратор 4-канальный	шт.	3	188618		565854		565854	45268	611122	Казахстан
27	27	С123-080505-0703	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ	шт.	1	27102		27102		27102	2168	29270	
28	28	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20940,68 17388	2124,76 711,04	20941 17388	2125 711	1428	11040 2558	34539	
29	29	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322	
30	30	Ц13-080306-0310 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф . Монтаж оборудования	шт.	1	60036,31 36938	84 0	60036 36938	84 0	23014	26595 6931	93562	
31	31	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный	шт.	1	57534		57534		57534	4603	62137	
32	32	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	114,89 93,9	1,75 0,78	3447 2817	52 23	577	2045 439	5931	
33	33	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	270	397,34 187,8	148,93 64,37	107282 50706	40211 17380	16365	49022 12504	168808	
34	34	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,306	88018		26934		26934	2155	29089	Казахстан
35	35	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30	323,58 266,05	10,18 4,32	9707 7982	306 130	1420	5840 1244	16791	
36	36	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	40		1212		1212	97	1309	Казахстан
37	37	С124-040207-0717	Хомут стяжной	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
38	38	С121-050302-0104	Метизы	кг	3	239		717		717	57	774	
			Итого по разделу: 14. Видеонаблюдение									1379047	
			Раздел: 15. Лоточные устройства										
39	39	Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	45	590,46 422,55	142,51 61,23	26571 19015	6413 2755	1143	15674 3380	45625	
40	40	С123-061710-1423	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	45	2246		101070		101070	8086	109156	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-061710-1805	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	6	3928		23568		23568	1885	25453	Казахстан
42	42	С123-061710-2014	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	3	5376		16128		16128	1290	17418	Казахстан
43	43	С123-061710-2502	Профиль П-образного сечения, толщиной 2 мм	м	27,3	2090		57057		57057	4565	61622	Казахстан
44	44	С123-061710-2649	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	шт.	6	321		1926		1926	154	2080	
45	45	С123-061710-2684	Крепежный комплект для соединения элементов лотков между собой	шт.	69	208		14352		14352	1148	15500	
46	46	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,182	41593		7570		7570	606	8176	
47	47	С123-061710-2680	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,364	60716		22101		22101	1768	23869	
48	48	С123-061710-2662	Анкер латунный забивной М8, длиной 31 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,182	95138		17315		17315	1385	18700	
			Итого по разделу: 15. Лоточные устройства									327599	
			Раздел: 16. АПС/СО										
49	49	Ц13-100701-0105 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС . Монтаж оборудования	шт.	2	10023,53 9888	1,56 0	20047 19776	3 0	268	12063 2569	34679	
50	50	ТОО"RONEX Security"	Приемо-контрольная панель Сигнал 20П SMD	шт	1	17330,5		17330		17330		17330	
			Отпускная цена			17331		17330					
			Сметная стоимость оборудования					*17330*					
51	51	ТОО"RONEX Security"	Повторитель интерфейса С2000-ПИ	шт	1	17222,07		17222		17222		17222	
			Отпускная цена			17222		17222					
			Сметная стоимость оборудования					*17222*					
52	52	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Блок резервного питания	шт	1	8836,88 8705	1,56 0	8837 8705	2 0	130	5310 1132	15279	
53	53	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645	
54	54	С123-080306-0268	Аккумулятор 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	177	2395	
55	55	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	3301,7 3232	1,92 0	125465 122816	73 0	2576	74918 16031	216414	
56	56	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	30	1653		49590		49590	3967	53557	
57	57	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1064		4256		4256	340	4596	
~~58~~	~~58~~	~~С123-080304-0502~~	~~Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010~~	шт.	4	1775		7100		7100	568	7668	
59	59	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	206	114,89 93,9	1,75 0,78	23667 19343	361 161	3963	14043 3017	40727	
60	60	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01632	88018		1436		1436	115	1551	Казахстан
61	61	С123-060408-0512	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,153	44129		6752		6752	540	7292	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С123-060408-0501	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х1	км	0.0408	16716		682		682	55	737	Казахстан
63	63	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	670,01 610,35	4,17 1,18	16750 15259	105 30	1387	11008 2221	29979	
64	64	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0255	199500		5087		5087	407	5494	Казахстан
65	65	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	220	249,56 219,1	9,79 4,32	54903 48202	2153 950	4547	35390 7223	97516	
66	66	С123-010501-1502	Трубы гладкие жесткие диаметром 25 мм	м	222,2	136		30219		30219	2418	32637	Казахстан
67	67	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	80	374,75 297,35	29,59 12,95	29980 23788	2367 1036	3825	17873 3828	51681	
68	68	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	80,8	91		7353		7353	588	7941	Казахстан
69	69	С123-070202-0801	Коробки протяжные	шт.	20	479		9580		9580	766	10346	Казахстан
70	70	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	289,83 250,4	19,53 8,64	11593 10016	782 346	796	7460 1524	20577	
71	71	С123-010501-1502	Кабельный канал 60х40	м	40	136		5440		5440	435	5875	Казахстан
72	72	С121-050302-0104	Метизы	кг	20	239		4780		4780	382	5162	
			Итого по разделу: 16. АПС/СО									707300	
			ИТОГО:					2677844 697253	138490 58633	1787635 54467	509768 250649	3438261	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							54467			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		33838					
			Итого с временными									3472098	
			Зимние удорожания			1,08 %		36910					
			Итого с зимними удорожаниями									3509008	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69091					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3578099	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3757133	
			НДС			12 %		450856					
			Итого с НДС									4207989	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Нурназаров Р.

Технический надзор

ГОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ГОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2 (вр.)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 3-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-8										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с людек	м2 поверхности облицовки	88,9	10599,93 10331,09	48,09 12,17	942334 918434	4275 1082	19625	735613 134236	1812183	
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	88,9	7924		704444		704444	56355	760799	Казахстан
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	88,9	4681		416141		416141	33291	449432	
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-8									3022414	
			Раздел: 2. Стены и перегородки										
4	4	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,03	9077,02 6921,5	507,45 142,21	118274 90187	6612 1853	21474	85597 16310	220181	
5	5	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	13,03	17984		234332		234332	18747	253079	Казахстан
6	6	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	52,12	29		1511		1511	121	1632	
7	7	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7337	83205 80821,2	2383,8 872,64	61048 59299	1749 640	0	55743 9343	126134	
8	8	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,7337	291585		213936		213936	17115	231051	
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									832077	
			Раздел: 3. Кладка стен, см АР-17										
9	9	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	26,7	9077,02 6921,5	507,45 142,21	242356 184804	13549 3797	44003	175399 33420	451175	
10	10	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	26,166	17984		470569		470569	37646	508215	Казахстан
11	11	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,26116	83205 80821,2	2383,8 872,64	21730 21107	623 228	0	19842 3326	44898	
12	12	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,26116	291585		76150		76150	6092	82242	
13	13	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,4	23044		9218		9218	737	9955	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кладка стен, см АР-17									1096485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Утепление стен										
14	14	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		95,3	2716,17	38,17	258851	3638	89506	134079	424364	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	165708	1892		31434		
			Итого по разделу: 4. Утепление стен									424364	
			Раздел: 5. Ограждение										
15	15	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		10,9	11443,55	4,4	124735	48	104197	24178	160826	
				м		1879,79	0	20490	0		11913		
			Итого по разделу: 5. Ограждение									160826	
			ИТОГО:					3895629	30494	2405106	1230451	5536166	
								1460029	9492		410086		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		55362					
			Итого с временными									5591527	
			Зимние удорожания			1,08 %		60388					
			Итого с зимними удорожаниями									5651915	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113038					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5764953	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6053408	
			НДС			12 %		726409					
			Итого с НДС									6779817	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирмагаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2 (приложение № 1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Объект обслуживания. Пятно 20. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **3-1-5 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Индивидуальный тепловой пункт										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	28606,06	3770,01	28606	3770	18120	5994	37368	
						6716	1609,25	6716	1609		2768		
2	2	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6476,69	115,76	12953	231	5630	5163	19565	
						3546	39,25	7092	78		1449		
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5477,78	115,01	10956	230	4358	4641	16845	
						3184	39,25	6368	78		1248		
4	4	СТОО"ЮГ-Электрокомплект"	Автоматический выключатель ВА88-32, 400В, 125А	шт	2	16662,43		33325		33325		35991	
											2666		
5	5	С123-070204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	7585		15170		15170		16384	
											1214		
6	6	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1574,04	87,69	3148	175	51	2160	5733	
						1460,73	39,25	2921	78		425		
7	7	С123-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54502		109004		109004		117724	
											8720		
8	8	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	4547,08	431,84	27282	2591	5299	14757	45402	
						3232	184,06	19392	1104		3363		
9	9	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	2200		13200		13200		14256	
											1056		
10	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5477,78	115,01	27389	575	10894	11604	42112	
						3184	39,25	15920	196		3119		
11	11	С123-070204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	7585		22755		22755		24575	
											1820		
12	12	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585		8192	
											607		
13	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2956,87	22,32	20698	156	9398	8024	31020	
						1592	0	11144	0		2298		
14	14	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	7585		45510		45510		49151	
											3641		
15	15	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4060		4060		4060		4385	
											325		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-070201-0921	Щиты с монтажной панелью модели КСРМ-18.8.6-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	100434		200868		200868	16069	216937	
17	17	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
18	18	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
19	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
20	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2956,87 1592	22,32 0	14784 7960	112 0	6713	5731 1641	22156	
21	21	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
22	22	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4060		12180		12180	974	13154	
23	23	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1600		3200		3200	256	3456	
24	24	С123-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16726		16726		16726	1338	18064	
25	25	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
26	26	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж ящиков управления	шт.	1	6162,45 3358	113,26 39,25	6162 3358	113 39	2691	2446 689	9297	
27	27	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения, марка АВР-40 А	шт.	1	54798		54798		54798	4384	59182	
28	28	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
29	29	С123-070201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7535		7535		7535	603	8138	
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	684,17 570,86	87,69 39,25	684 571	87 39	26	439 90	1213	
31	31	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Ориан, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности I	шт.	1	24097		24097		24097	1928	26025	
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2956,87 1592	22,32 0	11827 6368	89 0	5370	4585 1313	17725	
33	33	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	470		1410		1410	113	1523	
34	34	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	495		495		495	40	535	
35	35	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
36	36	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13515,56 3358	1006,26 392,5	27031 6716	2013 785	18303	5401 2595	35027	
37	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5477,78 3184	115,01 39,25	10956 6368	230 78	4358	4641 1248	16845	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	2956,87	22,32	41396	312	18796	16047	62038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1592	0	22288	0		4595		
39	39	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1653		3306		3306		3570	
				шт.							264		
40	40	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		10	4060		40600		40600		43848	
				шт.							3248		
41	41	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	8083		32332		32332		34919	
				шт.							2587		
42	42	С123-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		2	16726		33452		33452		36128	
				шт.							2676		
43	43	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)		2	1799		3598		3598		3886	
				шт.							288		
44	44	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1574,04	87,69	3148	175	51	2160	5733	
				шт.		1460,73	39,25	2921	78		425		
45	45	СТОО"ЮГ-Электрокомплект"	Счетчик STAR 302/1С4 (3ф) .5 (60А) М IEK		2	16298,14		32596		32596		35204	
				шт							2608		
46	46	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		40	233,99	0,21	9360	8	53	6698	17343	
				шт.		232,45	0,11	9298	4		1285		
47	47	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		11	218,65	0,21	2405	2	106	1654	4384	
				шт.		208,77	0,1	2296	1		325		
48	48	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		40	393		15720		15720		16978	
				шт.							1258		
49	49	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011		11	340		3740		3740		4039	
				шт.							299		
50	50	С123-070202-0601	Коробки для установки выключателей и розеток		60	99		5940		5940		6415	
				шт.							475		
			Итого по разделу: 11. Индивидуальный тепловой пункт									**1249935**	
			Раздел: 12. Кабельные изделия										
51	51	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		720	191,18	7,02	137650	5055	19915	82757	238040	
				м		156,5	3,14	112680	2261		17633		
52	52	Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам		185	92,11	19,29	17040	3568	1891	9489	28651	
				м кабеля		62,6	8,64	11581	1598		2122		
53	53	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4488	276400		124048		124048		133972	
				км							9924		
54	54	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3723	461884		171959		171959		185716	
				км							13757		
55	55	С123-060144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,051	570535		29097		29097		31425	
				км							2328		
56	56	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,051	1712152		87320		87320		94306	
				км							6986		
57	57	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		720	248,32	2,33	178790	1677	3571	125012	328106	
				м		241,03	0,12	173542	86		24304		
58	58	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диметром 20 мм		424,2	29		12302		12302		13286	
				м							984		
59	59	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая ПНД 25х1,8 ГОСТ 18599-2001		303	139		42117		42117		45486	
				м							3369		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		420	248,32	2,33	104294	978	2083	72914	191395	
				м		241,03	0,12	101233	50		14177		
61	61	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		424,2	29		12302		12302		13286	
				м							984		
62	62	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		160	311,71	3,39	49874	542	2330	33847	90419	
				м		293,76	0,05	47002	8		6698		
63	63	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм		40	90		3600		3600		3888	
				м							288		
64	64	С123-061710-0114	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 40 мм		60	486		29160		29160		31493	
				м							2333		
65	65	С123-061710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм		60	512		30720		30720		33178	
				м							2458		
66	66	Ц13-080206-0601 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам		10	685,43	159,23	6854	1592	254	4100	11830	
				м		500,8	68,69	5008	687		876		
67	67	С123-061710-0703	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм		10	6194		61940		61940		66895	
				м							4955		
68	68	С123-061710-2648	Прижим шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лотков на кронштейнах		10	138		1380		1380		1490	
				шт.							110		
69	69	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования		10	487,89	72,91	4879	729	271	2908	8410	
				шт.		387,84	16,09	3878	161		623		
70	70	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		10	44,03	9,65	440	96	21	264	760	
				шт.		32,32	4,32	323	43		56		
71	71	С123-061710-0601	Стойки кабельные К 1150 У3		10	558		5580		5580		6026	
				шт.							446		
72	72	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3		10	675		6750		6750		7290	
				шт.							540		
73	73	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	6492,16	185,82	6492	185	1269	3683	10989	
				шт.		5037	78,5	5037	78		814		
74	74	С123-070201-0926	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3.2.1-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	8667		8667		8667		9360	
				шт.							693		
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2956,87	22,32	2957	22	1343	1146	4431	
				шт.		1592	0	1592	0		328		
76	76	С123-070204-0506	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	4356		4356		4356		4704	
				шт.							348		
77	77	С123-070208-0127	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО		1	4537		4537		4537		4900	
				шт.							363		
78	78	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора . Установка		1	3563,1	0	3563	0	104	2594	6650	
				шт.		3458,74	0	3459	0		493		
79	79	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика		1	25496		25496		25496		27536	
				шт.							2040		
80	80	С123-070213-0201	Датчики к терморегуляторам РТ330		1	1927		1927		1927		2081	
				шт.							154		
81	81	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	796,73	448,94	15935	8979	2431	5709	23376	
				м кабеля		226,24	170,24	4525	3405		1732		
82	82	С123-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м		20	4315		86300		86300		93204	
				м							6904		
83	83	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		10	796,73	448,94	7967	4489	1216	2855	11688	
				м кабеля		226,24	170,24	2262	1702		866		
84	84	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		35	191,18	7,02	6691	246	968	4023	11571	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		156,5	3,14	5478	110		857		
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,045	276400		12438		12438		13433	
				км							995		
86	86	С123-070206-0114	Переключатели на 3 положения с фиксацией, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В		1	4842		4842		4842		5229	
				шт.							387		
87	87	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		10	451,36	3,86	4514	38	820	2644	7731	
				м		365,48	1,73	3655	17		573		
88	88	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		10	237		2370		2370		2560	
				м							190		
89	89	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		50	522,34	60,31	26117	3016	12929	8101	36955	
				м		203,45	21,59	10172	1080		2737		
90	90	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		75	622,49	24,55	46687	1841	28413	12298	63704	
				м		219,1	8,64	16432	648		4719		
91	91	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		18	3424,53	165,44	61642	2978	38945	14910	82676	
				шт.		1095,5	54,95	19719	989		6124		
92	92	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		200	413,99	15,29	82798	3058	26530	38933	131470	
				м		266,05	4,32	53210	864		9739		
93	93	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		100	670,01	4,17	67001	417	5549	44030	119913	
				м		610,35	1,18	61035	118		8882		
94	94	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,05	132566		6628		6628		7158	
				км							530		
95	95	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,05	199500		9975		9975		10773	Казахстан
				км							798		
96	96	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		50	413,99	15,29	20700	764	6632	9733	32868	
				м		266,05	4,32	13302	216		2435		
97	97	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене		3	3600,63	60,13	10802	180	2867	5641	17758	
				шкаф		2584,91	26,69	7755	80		1315		
98	98	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		33	2956,87	22,32	97577	737	44304	37826	146235	
				шт.		1592	0	52536	0		10832		
99	99	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1600		4800		4800		5184	
				шт.							384		
100	100	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		30	470		14100		14100		15228	
				шт.							1128		
101	101	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		3	10525		31575		31575		34101	
				шт.							2526		
102	102	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)		3	1799		5397		5397		5829	
				шт.							432		
103	103	СТОО"ЮГ-Электрокомплект"	Корпус модульный настенный, КМПн 2/5, IP55		3	812,36		2437		2437		2632	
				шт							195		
104	104	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2956,87	22,32	8871	67	4028	3439	13295	
				шт.		1592	0	4776	0		985		
105	105	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	470		1410		1410		1523	
				шт.							113		
106	106	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка		88	894,1	8,99	78681	791	3331	53931	143221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	847,26 835,05	3,92 17,52	74559 6680	345 140	52	10609 4716	12308	
				шт.		810,98	7,85	6488	63		912		
108	108	СТОО"Алма Электрик"	Светильник светодиодный встраеваемый (потолочный) со светодиодными планками типа SMD мощн.4х9Вт с опаловым рассеивателем из органического стекла. IP20, Opalled 418 Universal		56	29345,04		1643322		1643322		1774788	
				шт							131466		
109	109	СТОО"Алма Электрик"	Светильник светодиодный потолочный со светодиодными лампами типа LED TUBE T8 мощн.2х18Вт (комплектно) корпус из ABS пластика с прозрачным рассеивателем из полистирола. IP65, Ledtube LZG 236		14	6283,93		87975		87975		95013	
				шт							7038		
110	110	СТОО"Алма Электрик"	Светильник светодиодный потолочный со светодиодными планками типа SMD мощн.18Вт корпус из ABS пластика с рассеивателем из полистирола. IP20, Akasya Mini LED 18W		4	5259,38		21038		21038		22721	
				шт							1683		
111	111	СТОО"Алма Электрик"	Светильник светодиодный потолочный со светодиодными планками типа SMD мощн.18Вт корпус из ABS пластика с рассеивателем из полистирола. IP65, Aqua LED 18W		14	6192,86		86700		86700		93636	
				шт							6936		
112	112	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MARS 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010		4	27476		109904		109904		118696	
				шт.							8792		
113	113	С123-080304-0601	Пиктограмма "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		4	632		2528		2528		2730	
				шт.							202		
114	114	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		2	1875,5 1679	178,5 78,5	3751 3358	357 157	36	2531 503	6785	
115	115	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		2	11117		22234		22234		24013	
				шт.							1779		
116	116	С123-070101-2202	Светильники переносные с лампой для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		2	4476		8952		8952		9668	
				шт.							716		
117	117	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		17	233,99 232,45	0,21 0,11	3978 3952	4 2	23	2847 546	7371	
118	118	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		8	218,65 208,77	0,21 0,1	1749 1670	2 1	77	1203 236	3188	
119	119	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		15	285		4275		4275		4617	
				шт.							342		
120	120	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		8	396		3168		3168		3421	
				шт.							253		
121	121	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	393		786		786		849	
				шт.							63		
122	122	С123-070202-0601	Коробки для установки выключателей и розеток		16	99		1584		1584		1711	
				шт.							127		
123	123	С123-070202-1401	Коробки ответвительные		50	42		2100		2100		2268	
				шт.							168		
124	124	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		730	191,18 156,5	7,02 3,14	139561 114245	5124 2292	20192	83907 17877	241345	
125	125	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,6528	177816		116078		116078		125364	
				км							9286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	276400		11277		11277	902	12179	
127	127	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	120305		6136		6136	491	6627	Казахстан
128	128	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию поля	м	1020	248,32 241,03	2,33 0,12	253286 245851	2376 122	5059	177101 34431	464818	
129	129	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	606	29		17574		17574	1406	18980	
130	130	С123-010501-1501	Труба поливинилхлоридная гладкая 20х2 ГОСТ 18599-2001	м	424,2	93		39451		39451	3156	42607	
			Итого по разделу: 12. Кабельные изделия									5771017	
			ИТОГО:					5535912 1317912	63044 22173	4154948	964968 520072	7020952	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		70210					
			Итого с временными									7091163	
			Зимние удорожания			1,08 %		76585					
			Итого с зимними удорожаниями									7167748	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		143355					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7311103	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7676921	
			НДС			12 %		921231					
			Итого с НДС									8598152	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б