Цена региона г. Алматы

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей от Котельной Сейфуллина №152а до ТК-49, ТК-58, ТК-78

Наименование объекта:

# Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Реконструкция распределительных тепловых сетей участок Вокзальный от котельной Сейфуллина 152А до ТК-49, ТК-58,ТК-78 Акан-Серы, Котельникова, Сейфуллина
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы 2-01-00-01, 2-01-00-02, 2-01-00-03, 2-01-00-04, 2-02-00-01, 2-02-00-02, 2-02-00-03, 2-02-00-04, 2-03-00-01, 2-03-(

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Материальные ресурсы** | | | | |
| 1 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 625,59 | 17 741,00 | 11 098 592 |
| 2 | 245-403-0101 | Ковер наземный КНЗ системы ОДК | шт. | 52 | 175 766,00 | 9 139 832 |
| 3 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 460,404 | 19 244,00 | 8 860 015 |
| 4 | 261-105-0122 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 26459,7175 | 301,00 | 7 964 375 |
| 5 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 4,72848 | 1 179 654,00 | 5 577 970 |
| 6 | 243-906-2101 | Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК | комплект | 380 | 12 314,00 | 4 679 320 |
| 7 | 212-101-0403 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 124,0932 | 18 815,00 | 2 334 814 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 100,4687 | 19 285,00 | 1 937 539 |
| 9 | 245-403-0102 | Ковер настенный КНС системы ОДК | шт. | 18 | 84 593,00 | 1 522 674 |
| 10 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 81,7428 | 18 371,00 | 1 501 697 |
| 11 | 222-509-1004 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 1,02372 | 1 131 351,00 | 1 158 187 |
| 12 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 23,397 | 38 431,00 | 899 170 |
| 13 | 235-101-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 984,4 | 322,00 | 316 977 |
| 14 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 14,0382 | 16 858,00 | 236 656 |
| 15 | 243-906-2102 | Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК | комплект | 8 | 14 119,00 | 112 952 |
| 16 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,312 | 349 715,00 | 109 111 |
| 17 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03837 | 1 195 418,00 | 45 868 |
| 18 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,734 | 17 997,00 | 31 207 |
| 19 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,1325646 | 196 328,00 | 26 026 |
| 20 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 64 | 54,00 | 3 456 |
| 21 | | Прочие материальные ресурсы | | | | 774 161 896 |
| | | **Итого по материальным ресурсам** | | | | **831 718 333** |

**Всего по ведомости** **831 718 333**

Составил _____ Локотко К.Ю.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Медведев А.М.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))