Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области

090700, Батыс Қазақстан облысы,
Казталов ауданы, Казталов селосы,
Ж.Жабаев көшесі, №4 үй,
тел.: 8 (71144) 40086, факс:8 (71144) 31677
E-mail: otdelkaztstroi@bko.gov.kz

090700, Западно-Казахстанская область,
Казталовский район, поселок Казталовка
улица Ж.Жабаева, дом №4
тел.: 8 (71144) 40086, факс:8 (71144) 31677
E-mail: otdelkaztstroi@bko.gov.kz

№01-6/106 от 05.03.2021г.

Директору
ТОО "Батысгазстрой"
Айткалиеву Б.С.

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района" рассмотрев Ваше письмо №13 от 4 марта 2021 года сообщаем что, в соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденные приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 пункт 9, подпункт 2, в ввиду технологической необходимости и увеличением производительности водозабора (установка насоса DP 10.50.15.2.50B производительностью 48,96м3/ч, напором 20,1м), уровень ответственности объекта "Реконструкция водопровода в с.Коктерек Казталовского района ЗКО" относиться к II (нормальный) технический сложный.

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района **А.Утебаев**

«БАТЫСГАЗСТРОЙ» ЖШС
Қазақстан Республикасы
Орал қаласы
Аманкелді Каримуллин көшесі 2/5
Тел/факс: 8(7112) 53-84-73

ТОО «БАТЫСГАЗСТРОЙ»
Республика Казахстан
г.Уральск
ул.Амангельды Каримуллин 2/5
Тел/факс: 8(7112) 53-84-73

LLC "Batysgazstroy" 2/5. St.Amangeldi Karimullin Uralsk Republik of Kazakhstan Tel/fax: 8 /7112/ 53-84-73. e-mail: BGSORAL@yandex.ru

Исх № « 13 » от 4.03 2021г.

Руководителю
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Казталовского района"
Утебаеву А.Т.

ТОО "Батысгазстрой" в 2019 году построил и сдал в эксплуатацию объект "Реконструкция водопровода в с.Коктерек Казталовского района ЗКО". В связи с нехватки мощности насоса на головном водозаборе, было принята решение установки более мощного насоса DP 10.50.15.2.50B производительностью 48,96м3/ч (1170,24м3/сут) напором 20,1м на вышеуказанном объекте, вследствие чего увеличилась производительность водозабора. Просим Вас согласно Правилам №165 от 28 февраля 2015 года "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" пункт 9, подпункт 2 "Насосные станции и водозаборы производительностью от 500 м3/сут и до 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки)" вновь рассмотреть возможности установление уровня ответственности с раннего II (нормальный) **технического не сложного** объекта, на II (нормальный) **технический сложный** объект.

Директор
ТОО "Батысгазстрой" **Айткалиев Б.С.**