1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,11*		*21999,00*				
		Сметная стоимость				*296991,00*				
238	С121-040303-0121 21-040303-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	3,84	47189,46	–	181207,53	–	7683,20	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2000,83*		*7683,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2000,83*				*7683,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3935,22*		*15111,00*				
		Сметная стоимость				*204002,00*				
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ(НК98Х50-2ШТ) К11,К12-2ШТ								
239	С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	5,92	44561,94	–	263806,68	–	11185,40	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1889,43*		*11185,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1889,43*				*11185,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3716,11*		*21999,00*				
		Сметная стоимость				*296991,00*				
240	С121-040303-0121 21-040303-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	3,84	47189,46	–	181207,53	–	7683,20	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2000,83*		*7683,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2000,83*				*7683,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3935,22*		*15111,00*				
		Сметная стоимость				*204002,00*				
		УГОЛ ПОВОРОТА (УП8)-1ШТ								
241	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 13015-2012**								
		м3	0,22	35972,52	–	7913,95	–	335,55	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1525,23*		*336,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,23*				*336,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3999,82*		*660,00*				
		Сметная стоимость				*8909,00*				
242	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 т	0,00033	169076,26	–	55,80	–	2,37	–	--
				–	–	–	–	–	–	--
		Накладные расходы -		*7168,83*		*2,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7168,83*				*2,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14099,61*		*5,00*				
		Сметная стоимость				*63,00*				
243	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,014	141754,84	–	1984,57	–	84,15	–	--
				–	–	–	–	–	–	--
		Накладные расходы -		*6010,41*		*84,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,41*				*84,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11821,22*		*165,00*				
		Сметная стоимость				*2234,00*				
244	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0145	141754,84	–	2055,45	–	87,15	–	--
				–	–	–	–	–	–	--
		Накладные расходы -		*6010,41*		*87,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,41*				*87,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11821,22*		*171,00*				
		Сметная стоимость				*2314,00*				
245	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0128	146308,26	–	1872,75	–	79,40	–	--
				–	–	–	–	–	–	--
		Накладные расходы -		*6203,47*		*79,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,47*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,94*		*156,00*				
		Сметная стоимость				*2108,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0015	146308,26	–	219,46	–	9,31	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6203,47*		*9,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,47*				*9,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,94*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*247,00*				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК98Х50(УП7,УП9)-2ШТ								
247	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 13015-2012	2,94	35972,52	–	105759,21	–	4484,19	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1525,23*		*4484,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,23*				*4484,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2999,82*		*8819,00*				
		Сметная стоимость				*119063,00*				
248	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,0044	169076,26	–	743,94	–	31,54	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7168,83*		*32,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7168,83*				*32,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14099,61*		*62,00*				
		Сметная стоимость				*838,00*				
249	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1792	141754,84	–	25402,47	–	1077,06	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6010,41*		*1077,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,41*				*1077,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11821,22*		*2118,00*				
		Сметная стоимость				*28598,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,186	141754,84	–	26366,40	–	1117,94	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6010,41*		*1118,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,41*				*1118,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11821,22*		*2199,00*				
		Сметная стоимость				*29683,00*				
251	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0164	146308,26	–	2399,46	–	101,74	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6203,47*		*102,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,47*				*102,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,94*		*200,00*				
		Сметная стоимость				*2701,00*				
252	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	146308,26	–	2809,12	–	119,11	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6203,47*		*119,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,47*				*119,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12200,94*		*234,00*				
		Сметная стоимость				*3162,00*				
		БАЛОЧНЫЕ ОПОРЫ Б1, Б2								
253	С121-040304-0101 21-040304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	3	5086,46	–	15259,38	–	647,00	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*215,67*		*647,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,67*				*647,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,17*		*1273,00*				
		Сметная стоимость				*17179,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм СТ РК 937-92	4	8327,43	–	33309,72	–	1412,33	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*353,08*		*1412,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,08*				*1412,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*694,44*		*2778,00*				
		Сметная стоимость				*37500,00*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП2-1ШТ								
255	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,152	141754,84	–	21546,74	–	913,58	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6010,41*		*914,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,41*				*914,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11821,22*		*1797,00*				
		Сметная стоимость				*24257,00*				
256	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 13015-2012	1,22	35972,52	–	43886,47	–	1860,79	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1525,23*		*1861,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,23*				*1861,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2999,82*		*3660,00*				
		Сметная стоимость				*49407,00*				
257	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,76	–	20035,52	–	849,51	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*424,75*		*850,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,75*				*850,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,40*		*1671,00*				
		Сметная стоимость				*22556,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.4								
		шт.	2	2243,29	–	4486,58	–	190,23	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,12*		*190,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*95,12*				*190,00*		
		Сметная стоимость		*187,07*		*374,00*				
259	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92				*5051,00*				
		шт.	0,18	8327,43	–	1498,94	–	63,55	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,08*		*64,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*353,08*				*64,00*		
		Сметная стоимость		*694,44*		*125,00*				
260	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84				*1687,00*				
		м3	0,22	51640,61	–	11360,93	–	481,70	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2189,56*		*482,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2189,56*				*482,00*		
		Сметная стоимость		*4306,41*		*947,00*				
261	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы ходовые				*12790,00*				
		шт.	14	565,08	–	7911,12	–	335,43	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*		*335,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,96*				*335,00*		
		Сметная стоимость		*47,12*		*660,00*				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП4-1ШТ				*8906,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,242	141754,84	–	34304,67	–	1454,52	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6010,41*		*1455,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,41*				*1455,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11821,22*		*2861,00*				
		Сметная стоимость				*38620,00*				
263	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 13015-2012	0,88	35972,52	–	31655,82	–	1342,21	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1525,23*		*1342,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,23*				*1342,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2999,82*		*2640,00*				
		Сметная стоимость				*35638,00*				
264	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,76	–	20035,52	–	849,51	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*424,75*		*850,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,75*				*850,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,40*		*1671,00*				
		Сметная стоимость				*22556,00*				
265	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	3	8327,43	–	24982,29	–	1059,25	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*353,08*		*1059,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,08*				*1059,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*694,44*		*2083,00*				
		Сметная стоимость				*28125,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,09	51640,61	–	4647,65	–	197,06	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2189,56*		*197,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2189,56*				*197,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4306,41*		*388,00*				
		Сметная стоимость				*5232,00*				
267	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Скобы ходовые	14	565,08	–	7911,12	–	335,43	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,96*		*335,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*335,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,12*		*660,00*				
		Сметная стоимость				*8906,00*				
268	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,176	242181,31	–	42623,91	–	1807,25	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*1807,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*1807,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*3554,00*				
		Сметная стоимость				*47986,00*				
269	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0154	242181,31	–	3729,59	–	158,13	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*158,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*158,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*311,00*				
		Сметная стоимость				*4199,00*				
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ В КАНАЛАХ Н17,Н18,Н19,Н27,Н34,Н35,Н40-7ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,021 т	151772,69	–	3187,23	–	135,14	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6435,16*		*135,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6435,16*				*135,00*		
		Сметная стоимость		*12656,63*		*266,00*				
						3588,00				
271	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0161 т	155415,54	–	2502,19	–	106,09	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6589,62*		*106,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6589,62*				*106,00*		
		Сметная стоимость		*12960,41*		*209,00*				
						2817,00				
272	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00182 т	169076,26	–	307,72	–	13,05	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7168,83*		*13,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7168,83*				*13,00*		
		Сметная стоимость		*14099,61*		*26,00*				
						346,00				
273	С121-050301-2204 21-050301-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4,8 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00455 т	169076,70	–	769,30	–	32,62	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7168,85*		*33,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7168,85*				*33,00*		
		Сметная стоимость		*14099,64*		*64,00*				
						866,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	104	325,96	–	33899,84	–	1437,35	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,82*		*1437,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*1437,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*2827,00*				
		Сметная стоимость				*38164,00*				
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ								
275	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,333	211499,60	–	70429,37	–	2986,21	–	–
		1000 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8967,58*		*2986,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,58*				*2986,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17637,37*		*5873,00*				
		Сметная стоимость				*79289,00*				
276	С123-040201-1510 23-040201-1510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	2	62902,63	–	125805,26	–	5334,14	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2667,07*		*5334,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2667,07*				*5334,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5245,58*		*10491,00*				
		Сметная стоимость				*141631,00*				
277	С123-040201-1508 23-040201-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	24611,71	–	49223,42	–	2087,07	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1043,54*		*2087,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1043,54*				*2087,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2052,42*		*4105,00*				
		Сметная стоимость				*55415,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С123-040601-1205 23-040601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	8	38049,89	–	304399,12	–	12906,52	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1613,32*		*12907,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1613,32*				*12907,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3173,06*		*25384,00*				
		Сметная стоимость				*342690,00*				
279	С123-041005-2208 23-041005-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 225 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	201528,22	–	201528,22	–	8544,80	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8544,80*		*8545,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8544,80*				*8545,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16805,84*		*16806,00*				
		Сметная стоимость				*226879,00*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ-700Х510-4ШТ								
280	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0192	176957,22	–	3397,58	–	144,06	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7502,99*		*144,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7502,99*				*144,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14756,82*		*283,00*				
		Сметная стоимость				*3825,00*				
281	С121-030101-0102 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,056	25434,99	–	1424,36	–	60,39	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1078,44*		*60,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1078,44*				*60,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2121,07*		*119,00*				
		Сметная стоимость				*1604,00*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ-980Х500-14ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,07	176957,22 –	– –	12387,01 –	– –	525,21 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*7502,99*		*525,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7502,99*				*525,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14756,82*		*1033,00*				
		Сметная стоимость				*13945,00*				
283	С121-030101-0102 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	0,168	25434,99 –	– –	4273,08 –	– –	181,18 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*1078,44*		*181,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1078,44*				*181,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2121,07*		*356,00*				
		Сметная стоимость				*4811,00*				
284	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	4	3120,15 –	– –	12480,60 –	– –	529,18 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*132,29*		*529,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,29*				*529,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,20*		*1041,00*				
		Сметная стоимость				*14051,00*				
285	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	12	1505,29 –	– –	18063,48 –	– –	765,89 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*63,82*		*766,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,82*				*766,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,53*		*1506,00*				
		Сметная стоимость				*20336,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1040,04	–	8320,32	–	352,78	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*44,10*		*353,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,10*				*353,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,73*		*694,00*				
		Сметная стоимость				*9367,00*				
287	С123-020103-0306 23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	866,56	–	6932,48	–	293,94	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,74*		*294,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,74*				*294,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,26*		*578,00*				
		Сметная стоимость				*7805,00*				
288	С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	16	456,18	–	7298,88	–	309,47	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*19,34*		*309,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,34*				*309,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,04*		*609,00*				
		Сметная стоимость				*8217,00*				
289	С123-020101-0233 23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	2964,34	–	23714,72	–	1005,50	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,69*		*1006,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,69*				*1006,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,20*		*1978,00*				
		Сметная стоимость				*26698,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	С123-020101-0222 23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	1833,58	–	18335,80	–	777,44	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*77,74*		*777,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,74*				*777,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*152,91*		*1529,00*				
		Сметная стоимость				*20642,00*				
291	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003,40	–	2006,80	–	85,09	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*42,54*		*85,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,54*				*85,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,68*		*167,00*				
		Сметная стоимость				*2259,00*				
292	С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	710,82	–	5686,56	–	241,11	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,14*		*241,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,14*				*241,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59,28*		*474,00*				
		Сметная стоимость				*6402,00*				
293	С123-020101-0140 23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	216,45	–	432,90	–	18,36	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,18*		*18,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,18*				*18,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,05*		*36,00*				
		Сметная стоимость				*487,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С123-020103-2905 23-020103-2905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67**	6	915,79	–	5494,74	–	232,98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,83*		*233,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,83*				*233,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,37*		*458,00*				
		Сметная стоимость				*6186,00*				
295	С123-020101-1114 23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	2844,82	–	5689,64	–	241,24	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*120,62*		*241,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,62*				*241,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,24*		*474,00*				
		Сметная стоимость				*6405,00*				
296	С123-020101-1063 23-020101-1063 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	1426,51	–	2853,02	–	120,97	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,48*		*121,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,48*				*121,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,96*		*238,00*				
		Сметная стоимость				*3212,00*				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н4,34М Д=1М-1ШТ								
297	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.4**	2	2243,29	–	4486,58	–	190,23	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*95,12*		*190,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,12*				*190,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,07*		*374,00*				
		Сметная стоимость				*5051,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1 шт.	1031,35 –	– –	1031,35 –	– –	43,73 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*43,73*		*44,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,73*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,01*		*86,00*				
		Сметная стоимость				*1161,00*				
299	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	3 шт.	19357,21 –	– –	58071,63 –	– –	2462,24 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*820,75*		*2462,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*820,75*				*2462,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1614,24*		*4843,00*				
		Сметная стоимость				*65377,00*				
300	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1 шт.	13735,99 –	– –	13735,99 –	– –	582,41 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*582,41*		*582,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,41*				*582,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1145,47*		*1145,00*				
		Сметная стоимость				*15464,00*				
301	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД20,ПН20	1 шт.	15900,14 –	– –	15900,14 –	– –	674,17 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*674,17*		*674,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*674,17*				*674,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,94*		*1326,00*				
		Сметная стоимость				*17900,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-20,ПН15	1 шт.	12640,62 –	– –	12640,62 –	– –	535,96 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*535,96*		*536,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*535,96*				*536,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1054,13*		*1054,00*				
		Сметная стоимость				*14231,00*				
303	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1 комплект	10017,76 –	– –	10017,76 –	– –	424,75 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*424,75*		*425,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,75*				*425,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,40*		*835,00*				
		Сметная стоимость				*11278,00*				
304	С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Паронит	0,64 кг	1255,62 –	– –	803,60 –	– –	34,07 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*53,24*		*34,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,24*				*34,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,71*		*67,00*				
		Сметная стоимость				*905,00*				
305	С121-130201-1201 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,134 т	236303,40 –	– –	31664,66 –	– –	1342,58 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*10019,26*		*1343,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10019,26*				*1343,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19705,81*		*2641,00*				
		Сметная стоимость				*35648,00*				
		ДЕМОНТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е12-160101-1518 12-160101-1518 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах с повышенной влажностью краном	204	332,22	72,29	67772,48	14747,67	38520,83	0,35	71,60
		м трубопровода		256,94	26,71	52415,56	5447,91	59,1	0,02	5,02
		Накладные расходы -		*188,83*		*38521,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*167,63*				*34197,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,19*				*4324,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,68*		*8503,00*				
		Сметная стоимость				*114797,00*				
307	Е12-160101-1801 12-160101-1801 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 100 мм. Демонтаж в камерах	2	7713,91	3483,58	15427,82	6967,16	7450,10	5,95	11,90
		компенсатор		4208,61	1307,07	8417,23	2614,13	59,1	1,23	2,46
		Накладные расходы -		*3725,05*		*7450,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3259,77*				*6520,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*465,28*				*931,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915,12*		*1830,00*				
		Сметная стоимость				*24708,00*				
308	Е11-070601-0103 11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	11,22	3189,59	1628,08	35787,18	18267,08	16247,23	2,54	28,45
		м3 сборных конструкций		1561,51	466,55	17520,10	5234,66	62,1	0,49	5,52
		Накладные расходы -		*1448,06*		*16247,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1259,42*				*14131,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,64*				*2117,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,01*		*4163,00*				
		Сметная стоимость				*56197,00*				
309	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	33,66	360,00	–	12117,60	–	513,79	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,26*		*514,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,26*				*514,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,02*		*1011,00*				
		Сметная стоимость				*13642,00*				
310	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	33,66	540,18	–	18182,46	–	770,94	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,90*		*771,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,90*				*771,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,05*		*1516,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20470,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**10749843,64**	**39981,91**			**111,96**
		Накладные расходы -	Тенге			**432470,53**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**742706,02**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1965,39**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3865,51**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78530,54**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**154453,28**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**12163834,91**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91649,60**			

ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 50 КВ ЖИЛДОМ № 1

ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ

311	**Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	**0,125**	**610334,20**	**256650,83**	**76291,78**	**32081,35**	**36967,95**	**420,00**	**52,50**
				343219,80	**73670,02**	**42902,47**	**9208,75**	**62,1**	**71,14**	**8,89**
		Накладные расходы -		*295743,63*		*36968,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*258888,58*				*32361,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36855,05*				*4607,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72486,23*		*9061,00*				
		Сметная стоимость				*122321,00*				
312	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	**125**	**770,72**	**–**	**96340,00**	**–**	**4084,82**	**–**	**–**
				–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*32,68*		*4085,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,68*				*4085,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,27*		*8034,00*				
		Сметная стоимость				*108459,00*				
313	**Е11-240101-0103 11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	**0,006**	**625499,19**	**259117,52**	**3753,00**	**1554,71**	**1823,93**	**430,00**	**2,58**
				355373,50	**73258,54**	**2132,24**	**439,55**	**62,1**	**70,98**	**0,43**
		Накладные расходы -		*303987,72*		*1824,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*266180,50*				*1597,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37807,22*				*227,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74358,95*		*446,00*				
		Сметная стоимость				*6023,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	С123-010201-0170 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	6	1113,36	–	6680,16	–	283,24	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,21*		*283,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*283,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*92,85*		*557,00*				
		Сметная стоимость				*7520,00*				
315	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0047	242181,31	–	1138,25	–	48,26	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*48,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*48,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20195,98*		*95,00*				
		Сметная стоимость				*1281,00*				
316	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,05	242181,31	–	12109,07	–	513,42	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*513,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*513,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20195,98*		*1010,00*				
		Сметная стоимость				*13632,00*				
317	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	42	274,20	–	11516,40	–	488,30	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,63*		*488,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*				*488,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,87*		*960,00*				
		Сметная стоимость				*12965,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92								
			2	325,96	–	651,92	–	27,64	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,82*		*28,00*		*28,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,18*		*54,00*				
		Сметная стоимость				*734,00*				
319	Е11-240105-0102 11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка								
			4	11396,86	861,74	45587,42	3446,95	9779,38	3,00	12,00
		компенсатор		2592,30	438,02	10369,20	1752,07	62,1	0,53	2,12
		Накладные расходы -		*2444,84*		*9779,00*		*7527,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1881,83*				*2252,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,02*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1107,34*		*4429,00*				
		Сметная стоимость				*59796,00*				
320	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
			4	2713,75	190,61	10855,02	762,43	5654,99	2,60	10,40
		шт.		2026,80	35,88	8107,22	143,51	60,4	0,04	0,16
		Накладные расходы -		*1413,75*		*5655,00*		*4983,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1245,86*				*672,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,89*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*330,20*		*1321,00*				
		Сметная стоимость				*17831,00*				
321	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86								
			4	34766,32	–	139065,28	–	5896,37	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1474,09*		*5896,00*		*5896,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474,09*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2899,23*		*11597,00*				
		Сметная стоимость				*156559,00*				
322	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			8	1505,29	–	12042,32	–	510,59	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*63,82*		*511,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,82*				*511,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,53*		*1004,00*				
		Сметная стоимость				*13557,00*				
323	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
		счетчик (водомер)	1	360,32	17,62	360,32	17,62	228,88	0,41	0,41
		Накладные расходы -		331,00	8,26	331,00	8,26	60,4	0,01	0,01
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*228,88*		*229,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,92*				*205,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,97*				*24,00*		
		Сметная стоимость		*47,14*		*47,00*				
324	С123-070502-0229 23-070502-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет				*636,00*				
		комплект	1	185877,47	–	185877,47	–	7881,20	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7881,20*		*7881,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7881,20*				*7881,00*		
		Сметная стоимость		*15500,69*		*15501,00*				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА				*209259,00*				
325	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	36	63,98	1,02	2303,42	36,62	649,49	0,03	1,06
		Накладные расходы -		26,97	0,17	970,76	5,95	54,2	0,00	0,01
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,04*		*649,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,70*				*529,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,34*				*120,00*		
		Сметная стоимость		*6,56*		*236,00*				
326	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой				*3189,00*				
		м2	36	97,41	1,32	3506,92	47,48	407,42	0,02	0,58
		Накладные расходы -		12,47	0,25	449,01	8,93	54,2	0,00	0,01
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,32*		*407,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,89*				*248,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,42*				*159,00*		
		Сметная стоимость		*8,70*		*313,00*				
327	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем				*4227,00*				
		м3 изоляции	2,2	62093,36	714,13	136605,40	1571,09	25017,76	18,80	41,36
		Накладные расходы -		14829,44	330,58	32624,77	727,28	55,3	0,40	0,88
				11371,71		*25018,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*18444,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,22*				*6574,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5877,21*		*12930,00*				
		Сметная стоимость				*174553,00*				
328	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**								
		м2 поверхности покрытия изоляции	**73**	**380,78**	**10,20**	**27797,09**	**744,44**	**11317,61**	**0,32**	**23,35**
		Накладные расходы -		*237,06*	*3,88*	*17305,24*	*283,56*	*55,3*	*0,00*	*0,34*
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*155,04*		*11318,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,24*				*9727,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,79*				*1591,00*		
		Сметная стоимость		*42,87*		*3129,00*				
329	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**				*42244,00*				
		1000 м2	**0,073**	**211499,60**	**–**	**15439,47**	**–**	**654,63**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,58*		*655,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8967,58*				*655,00*		
		Сметная стоимость		*17637,37*		*1288,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			*17382,00*				
		Накладные расходы -	Тенге			**787920,70**	**40262,68**			**144,23**
		Сметная прибыль -	Тенге			**7881,20**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15500,69**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**87134,11**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32846,95**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**561,69**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1104,72**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**16658,89**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**22560,16**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**972169,12**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127769,79**			**157,08**
		ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ								
330	Е11-240101-0105 11-240101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	**0,045**	**877156,63**	**393965,48**	**39472,05**	**17728,45**	**18272,19**	**550,00**	**24,75**
		Накладные расходы -		**461334,50**	**108478,46**	**20760,05**	**4881,53**	**62,1**	**104,35**	**4,70**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*406048,69*		*18272,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353853,85*				*15923,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52194,84*				*2349,00*		
				102656,43		*4620,00*				

ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 60 КВ ЖИЛДОМ № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*62364,00*				
331	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	45	2141,22	–	96354,90	–	4085,45	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*90,79*		*4085,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,79*				*4085,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178,56*		*8035,00*				
		Сметная стоимость				*108476,00*				
332	Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,21	710047,21	286202,59	149109,91	60102,54	71580,65	482,00	101,22
		км трубопровода		404296,78	75758,32	84902,32	15909,25	62,1	73,66	15,47
		Накладные расходы -		*340860,26*		*71581,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*298114,22*				*62604,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42746,04*				*8977,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*84072,60*		*17655,00*				
		Сметная стоимость				*238346,00*				
333	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	210	2061,76	–	432969,60	–	18357,91	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*87,42*		*18358,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,42*				*18358,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*171,93*		*36106,00*				
		Сметная стоимость				*487434,00*				
334	Е11-240101-0106 11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0,002	979055,22	423593,88	1958,11	847,19	905,34	626,00	1,25
		км трубопровода		525082,54	110078,36	1050,17	220,16	62,1	106,32	0,21
		Накладные расходы -		*452670,90*		*905,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*394434,92*				*789,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58235,98*				*116,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*114538,09*		*229,00*				
		Сметная стоимость				*3093,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2	3446,31	–	6892,62	–	292,25	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*146,12*		*292,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,12*				*292,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*287,39*		*575,00*				
		Сметная стоимость				*7760,00*				
336	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,0017	242181,31	–	411,71	–	17,46	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*17,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*17,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20195,98*		*34,00*				
		Сметная стоимость				*463,00*				
337	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,097	242181,31	–	23491,59	–	996,04	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*996,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*996,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20195,98*		*1959,00*				
		Сметная стоимость				*26447,00*				
338	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	64	325,96	–	20861,44	–	884,53	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,82*		*885,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*885,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,18*		*1740,00*				
		Сметная стоимость				*23486,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е11-240105-0104 11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	2	14176,45	3317,06	28352,90	6634,12	6237,53	3,11	6,22
		компенсатор		2725,73	1163,61	5451,46	2327,21	62,1	1,21	2,42
		Накладные расходы -		*3118,77*		*6238,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2415,28*				*4831,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*703,49*				*1407,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1383,62*		*2767,00*				
		Сметная стоимость				*37358,00*				
340	Е11-240106-0104 11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	4	8699,15	3972,84	34796,62	15891,38	15764,68	5,15	20,60
		комплект		4450,11	1068,44	17800,46	4273,75	62,1	1,03	4,12
		Накладные расходы -		*3941,17*		*15765,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3427,02*				*13708,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*514,15*				*2057,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1011,23*		*4045,00*				
		Сметная стоимость				*54606,00*				
341	С123-040201-1504 23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	4	92273,31	–	369093,24	–	15649,55	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3912,39*		*15650,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3912,39*				*15650,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7694,86*		*30779,00*				
		Сметная стоимость				*415522,00*				
342	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	8	3120,15	–	24961,20	–	1058,35	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*132,29*		*1058,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,29*				*1058,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,20*		*2082,00*				
		Сметная стоимость				*28101,00*				
343	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	1	360,32	17,62	360,32	17,62	228,88	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		331,00	8,26	331,00	8,26	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*228,88*		*229,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*205,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,97*				*24,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,14*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*636,00*				
344	С123-070502-0229 23-070502-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет**	1	185877,47	–	185877,47	–	7881,20	–	--
		комплект		–	–	–	–	–	–	--
		Накладные расходы -		*7881,20*		*7881,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7881,20*				*7881,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15500,69*		*15501,00*				
		Сметная стоимость				*209259,00*				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
345	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	95,5	63,98	1,02	6110,47	97,15	1722,95	0,03	2,82
		м2		26,97	0,17	2575,22	15,79	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*18,04*		*1723,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*1404,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*319,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*627,00*				
		Сметная стоимость				*8460,00*				
346	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	95,5	97,41	1,32	9303,08	125,96	1080,80	0,02	1,53
		м2		12,47	0,25	1191,14	23,68	54,2	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*11,32*		*1081,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,89*				*658,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,42*				*422,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,70*		*831,00*				
		Сметная стоимость				*11215,00*				
347	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	5,2	62093,36	714,13	322885,49	3713,48	59132,89	18,80	97,76
		м3 изоляции		14829,44	330,58	77113,09	1719,02	55,3	0,40	2,08
		Накладные расходы -		*11371,71*		*59133,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*43594,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2988,22*				*15539,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5877,21*		*30561,00*				
		Сметная стоимость				*412580,00*				
348	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	162,5	380,78	10,20	61877,08	1657,14	25193,31	0,32	51,97
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	38521,95	631,20	55,3	0,00	0,76
		Накладные расходы -		*155,04*		*25193,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*21652,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,79*				*3542,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*6966,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*94036,00*				
349	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,1625	211499,60	–	34368,68	–	1457,23	–	–
		1000 м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8967,58*		*1457,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8967,58*				*1457,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17637,37*		*2866,00*				
		Сметная стоимость				*38692,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1849508,48**	**106815,01**			**308,52**
		Накладные расходы -	Тенге			**7881,20**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15500,69**				
		Накладные расходы -	Тенге			**202232,11**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**72906,24**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1013,50**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1993,34**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39672,40**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**77624,34**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2268332,31**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**338,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279706,69**			
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 60 КВ ЖИЛДОМ № 3								
		транзитная сеть								
350	Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,015	710047,21	286202,59	10650,71	4293,04	5112,90	482,00	7,23
		км трубопровода		404296,78	75758,32	6064,45	1136,37	62,1	73,66	1,10
		Накладные расходы -		*340860,26*		*5113,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*298114,22*				*4472,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42746,04*				*641,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84072,60*		*1261,00*				
		Сметная стоимость				*17025,00*				
351	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	15	2061,76	–	30926,40	–	1311,28	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*87,42*		*1311,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,42*				*1311,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,93*		*2579,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*34817,00*				
352	Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,16	610334,20	256650,83	97653,47	41064,13	47318,98	420,00	67,20
		км трубопровода		343219,80	73670,02	54915,17	11787,20	62,1	71,14	11,38
		Накладные расходы -		*295743,63*		*47319,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*258888,58*				*41422,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36855,05*				*5897,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72486,23*		*11598,00*				
		Сметная стоимость				*156570,00*				
353	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	160	770,72	–	123315,20	–	5228,56	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,68*		*5229,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,68*				*5229,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,27*		*10284,00*				
		Сметная стоимость				*138827,00*				
354	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры неподвижные	0,007	242181,31	–	1695,27	–	71,88	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*72,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*72,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*141,00*				
		Сметная стоимость				*1909,00*				
355	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,071	242181,31	–	17194,87	–	729,06	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10268,49*		*729,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*729,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*1434,00*				
		Сметная стоимость				*19358,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	54	274,20	–	14806,80	–	627,81	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,63*		*628,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*				*628,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,87*		*1235,00*				
		Сметная стоимость				*16669,00*				
357	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	4	325,96	–	1303,84	–	55,28	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13,82*		*55,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*55,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1468,00*				
358	Е11-240105-0102 11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	4	11396,86	861,74	45587,42	3446,95	9779,38	3,00	12,00
		компенсатор		2592,30	438,02	10369,20	1752,07	62,1	0,53	2,12
		Накладные расходы -		*2444,84*		*9779,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1881,83*				*7527,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,02*				*2252,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1107,34*		*4429,00*				
		Сметная стоимость				*59796,00*				
359	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	4	5591,28	2755,34	22365,11	11021,34	9703,57	3,05	12,20
		комплект		2597,87	783,44	10391,47	3133,75	62,1	0,75	3,00
		Накладные расходы -		*2425,89*		*9704,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2099,79*				*8399,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,10*				*1304,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,37*		*2565,00*				
		Сметная стоимость				*34634,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86								
			4	46202,84	–	184811,36	–	7836,00	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1959,00*		*7836,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1959,00*				*7836,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3852,95*		*15412,00*				
		Сметная стоимость				*208059,00*				
361	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка								
			4	3218,49	1623,04	12873,95	6492,15	5579,94	1,73	6,92
		комплект		1473,54	470,63	5894,18	1882,51	62,1	0,45	1,80
		Накладные расходы -		*1394,99*		*5580,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1207,33*				*4829,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,65*				*751,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,08*		*1476,00*				
		Сметная стоимость				*19930,00*				
362	С123-040502-0806 23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
			2	1824,37	–	3648,74	–	154,71	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*77,35*		*155,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,35*				*155,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,14*		*304,00*				
		Сметная стоимость				*4108,00*				
363	С123-040501-0201 23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
			2	638,11	–	1276,22	–	54,11	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*27,06*		*54,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*54,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,21*		*106,00*				
		Сметная стоимость				*1437,00*				